

ROČENKA 2013



**NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU
ÚZEMNÍHO ODBORNÉHO PRACOVISTĚ STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE
PŘÍLOHA ČASOPISU PAMÁTKY STŘEDNÍCH ČECH
2 / 2014**

PAMÁTKY STŘEDNÍCH ČECH

ČASOPIS NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ODBORNÉHO PRACOVISTĚ STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE ROČENKA 2013

2/2014
PŘÍLOHA

Obsah

- Slovo úvodem
1
- Náplň činnosti NPÚ – územního odborného pracoviště středních Čech v Praze
2
- Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze
3
- Seznam osob, které byly v průběhu roku 2013 zaměstnány v NPÚ ÚOP SČ v Praze
v hlavním pracovním poměru
4–5
- Kancelář ředitele
6–9
- Oddělení ekonomiky a provozu
9
- Odbor evidence, dokumentace a informačních systémů
10–35
- Odbor péče o památkový fond
36–93
- Institucionální výzkumné úkoly
94–97
- Odborná publikační a přednášková činnost pracovníků NPÚ ÚOP SČ v Praze v roce 2013
98–99
- Účast pracovníků NPÚ ÚOP SČ v Praze v komisích, vědeckých, redakčních a dalších radách
100
- Seznam zkratk
100
- Rejstřík lokalit
101–104

Titulní strana obálky: Březnice (okres Příbram), hlavní sál synagogy postavené v roce 1725 a značně poškozené požárem, který zachvátil část Březnice v roce 1821. Po vyhodnocení výsledků restaurátorských průzkumů se přistoupilo k prezentaci výmalby, která proběhla v závěru stavební opravy synagogy po požáru. Zvolení této etapy zapadá do souvislosti s městem Březnice, kde po této nešťastné události bylo upraveno více objektů v empírovém stylu. Výmalba stropu synagogy byla restaurována, zlacené dřevěné hvězdičky byly doplněny ve zlacení, linie lemující okna se odvodily z nálezu na místě a analogií v jiných synagogách. Aron, jehož horní část se segmentovým obloukem je na obrázku vidět, byl kromě sloupů a desky pod výklenkem na schránku tóry celkově rekonstruován podle zachovaných fotografií (foto V. Tutr).

4. strana obálky: Želenice (okres Kladno), kostel sv. Jakuba Většího po zdařile provedené obnově (foto J. Žižka, srov. s. 45).

SLOVO ÚVODEM

Ročenka 2013 se na první pohled neliší od předchozích ročenek formou a do jisté míry ani obsahem, ve skutečnosti je však zásadně rozdílná a nová v mnoha ohledech. Především je první zprávou územního odborného pracoviště v nové podobě po transformaci Národního památkového ústavu, neobsahuje tedy dosud obvyklou kapitolu týkající se správy zpřístupněných státních bradů a zámků.

Priority i těžiště problémů byly od počátku roku 2013 odlišné od předchozích let. Na jedné straně odpadla odpovědnost za správu památkových objektů – zpřístupněných státních bradů a zámků, na druhé straně bylo na nově konstituovaném pracovišti nutno prakticky od základu nově vytvořit a zabezpečit veškeré provozní, personální a zejména ekonomické vazby i procesy. Zvláštností středočeského pracoviště byla okolnost, že téměř všichni pracovníci provozního i ekonomického servisu přešli na pracoviště územní památkové správy. Nové provozní i ekonomické zázemí bylo tedy nezbytné nově vytvořit nejen organizačně, nýbrž i personálně. Zvláštní náročnost vyplývala ze souběhu změn systémových a současného přerušení kontinuity personální, nutno však konstatovat, že nové provozně-ekonomické oddělení se s těmito nároky vyrovnávalo s maximálním nasazením. Zvláštní nároky vyžadovala správa sídla pracoviště ÚOP SČ i ÚPS v Praze – domu v Sabinově ulici – jednak pro obtížné soužití dvou pracovišť v nedostatečně vyhovujících prostorách, jednak vzhledem ke značné zanedbanosti domu i jeho technického vybavení.

Naší snahou není v Ročence rozebírat vnitřní problémy, nýbrž především vyjádřit působení NPÚ –, konkrétně našeho územního bo pracoviště, navenek – ve vztahu k památkám, památkové péči i veřejnosti. Naším základním záměrem je představit především památkovou péči v co nejširší celistvosti – tedy prezentovat nejen několik vybraných akcí, ale v maximální možné míře zachytit i každodenní památkovou péči, možno říci památkovou péči všedního dne. Na stovkách a v souboru tisíců drobných případů se vytváří výsledný obraz působení organizace – pracoviště, a to jak v obraze krajiny středních Čech jako celku, tak ve vědomí obyvatel. Je potěšitelné a zároveň i zavazující, že s výsledky působení organizace je možno se setkat na každém kroku. Stejně tak důležité jsou výsledky ve vědomí lidí. I když dosáhnout úspěchu ve snaze o pozitivní působení památkové péče na veřejnost je velmi obtížné, nelze přehlédnout určitý pokrok i v tomto ohledu, a to např. i ve formě pozitivních ohlasů v regionálním tisku.

Významná je v tomto ohledu vlastní propagační či osvětová činnost. Ta se v roce 2013 odehrávala na řadě konkrétních akcí. Zcela mimořádná je odborná ediční činnost, zásadní je udržení odborné úrovně periodik. V roce 2013 byl časopis Památky středních Čech přiblížen k zařazení do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, což bylo v následujícím roce naplněno. Odborná úroveň periodik souvisí i s vědecko-výzkumnou činností, na které se pracoviště významně podílí, stejně jako s dalšími odbornými činnostmi evidenčními, průzkumnými i dokumentačními, které bezprostředně nejsou navenek tolik nápadné, ale které mají základní význam jak pro vlastní konkrétní péči o památky, tak pro uchování informací a poznatků pro budoucnost. Využívám této příležitosti k tomu, abych všem pracovníkům našeho pracoviště za jejich usilovnou práci v minulém roce upřímně poděkoval.

Naší ctí žádostí je, aby Ročenka poskytovala v rámci omezeného rozsahu co nejúplnější obraz, jaká byla péče o památky na území Středočeského kraje v uplynulém roce. Na konkrétních příkladech tu najdeme ukázky skutečně příkladné péče, stejně jako řadu příkladů průměrných. Nechybí ani příklady památek zanedbaných nebo i vysloveně obrožených. V tom se asi pohled na rok 2013 neliší od předchozích. Důležité však je, že neustále se opakující oblédnutí za uplynulým obdobím může přinést možnost sbrnujících pohledů, a co je ještě cennější, mohou se vysledovat i určité trendy. Trendy lze sledovat z různých hledisek a v různých směrech – chcí se pozastavit nad jedním. Tím je rostoucí úloha občanské společnosti v péči o památky. To by mohlo vyznít jako klišé, kdyby nebylo možno doložit konkrétní příklady. To, co jsme viděli před dvaceti lety ve vyspělých západoevropských státech a považovali jsme v našich podmínkách za naprosto nerealné, můžeme sice zatím v ojedinělých, přesto naprosto skutečných případech vidět i u nás. Již i u nás působí občanská sdružení, která se nejen k památkové péči vyjadřují, nýbrž i se i aktivně podílejí na záchraně i využití památek. Takovým konkrétním pozoruhodným příkladem z řady dalších je záchrana a obnova ještě nedávno zdevastovaného a obroženého pivovaru v Lobči na Mělnicku. Podobných příkladů iniciativ a snah směřujících k záchraně obrožených památkových hodnot sice zdaleka ještě není tolik, kolik by si stav a situace památkového fondu zasloužily, je však důležité, že jich sice pomalu, ale přece jen nepřehlédnutelně přibývá. Záleží na naší angažovanosti a vynalézavosti, jak všem těmto snahám a iniciativám usilujícím o záchranu památkových hodnot vycházet vstříc.

Ing. arch. Vojtěch Láska
ředitel

NÁPLŇ ČINNOSTI NPÚ – ÚZEMNÍHO ODBORNÉHO PRACOVISTĚ STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE

Činnost Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních Čech v Praze (dále NPÚ ÚOP SČ) je vymezena platným Statutem Národního památkového ústavu a též hlavním organizačním řádem Národního památkového ústavu č. j. NPÚ – 302/78848/2012. Tento statut a Hlavní organizační řád platný po restrukturalizaci NPÚ 1. 1. 2013 se liší od statutu a organizačního řádu předchozího zejména tím, že z územního odborného pracoviště se vyčlenila sekce správy památkových objektů, která jako celek včetně správy jednotlivých objektů, převážně státních hradů a zámků, přešla delimitací do územní památkové správy Praha.

Územní pracoviště se v roce 2013 členilo na kancelář ředitele, oddělení ekonomiky a provozu a 2 odbory: odbor evidence, dokumentace a IS s oddělením evidence, dokumentace a informací a oddělením výzkumů, průzkumů a dokumentace; odbor péče o památkový fond zahrnoval oddělení garantů území, oddělení specialistů, oddělení restaurování a referát památek s mezinárodním statutem. Samostatným oddělením, řízeným ředitelem pracoviště, bylo oddělení archeologie.

Pracoviště zajišťuje ve Středočeském kraji odborné činnosti uložené NPÚ zákonem č. 20/1987Sb., zejména činnosti směřující k řádné péči o KP, NKP a památkově chráněná území. Zajišťuje a vykonává především odborné činnosti v oblasti rozpoznání, evidence, dokumentace, průzkumů, uchování, konzervace, restaurování, obnovy a vhodného využívání KP a vybrané činnosti v oblasti archeologie.


Nedílnou součástí je prezentace činnosti pracoviště a jeho odborná ediční činnost. ÚOP SČ je zapojeno do úkolů vědecko-výzkumné povahy, pracoviště se rovněž příležitostně podílí na provádění operativních průzkumů a dokumentace při obnově NKP ve správě NPÚ.

Činnost pracoviště je omezena územím Středočeského kraje, který zahrnuje správní obvody obcí *Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim, Votice*.

V spádovém území pracoviště se k 31. prosinci 2013 nacházelo 4 331 nemovitých památek, 12 památkových rezervací a 62 památkových zón (včetně 2 krajinných). Na Seznamu UNESCO je zapsána 1 památka – Kutná Hora, historické jádro města s chrámem sv. Barbory a katedrálou Panny Marie v Sedlci.

Ing. arch. Vojtěch Láska





ORGANIZAČNÍ SCHEMA

ÚZEMNÍHO ODBORNÉHO PRACOVISTĚ STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE

**SEZNAM OSOB, KTERÉ BYLY V PRŮBĚHU ROKU 2013 ZAMĚŠTNÁNY V NPÚ ÚOP SČ V PRAZE
V HLAVNÍM PRACOVNÍM POMĚRU**

ODDĚLENÍ	PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ	TELEFON	E-MAIL
Ústředna		274 008 111	
Ing. arch. Láska Vojtěch	ředitel	274 008 113	laska.vojtech@npu.cz
KANCELÁŘ ŘEDITELE			
PhDr. Klapetková Olga	vedoucí kanceláře ředitele, redaktorka	274 008 283	klapetkova.olga@npu.cz
Bonaventurová Marie	administrativní a spisová pracovnice	274 008 201	bonaventurova.marie@npu.cz
Kovaříková Alena	asistentka	274 008 133	kovarikova.alena@npu.cz
Mgr. Martinková Hana	pracovnice vztahů k veřejnosti (úv. 0,75, do 31. 12.)		
Mgr. Šíková Terezie	pracovnice vztahů k veřejnosti (úv. 0,25)	274 008 285	sikova.terezie@npu.cz
ODDĚLENÍ EKONOMIKY A PROVOZU			
Ing. Mikešová Kateřina	vedoucí, koordinační, projektová a programová pracovnice	274 008 154	mikesova.katerina@npu.cz
Hanák Karel	dopravní referent	274 008 147	hanak.karel@npu.cz
Jiříček Jiří	řidič motorových vozidel		
Tutř Václav	správce informačních technologií	274 008 284	tutř.vaclav@npu.cz
Vorlíčková Walburga	referentka majetkové správy	274 008 145	vorlickova.walburga@npu.cz
ODBOR PÉČE EVIDENCE, DOKUMENTACE A IS			
PhDr. Razím Vladislav	vedoucí odboru, památkář	274 008 281	razim.vladislav@npu.cz
Oddělení evidence, dokumentace a IS			
Ing. Blažková Irena	vedoucí oddělení, památkářka	274 008 234	blazkova.irena@npu.cz
Referát evidence nemovitých památek			
Mgr. Bachtík Jakub	památkář (úv. 0,75, od 1. 10.)	274 008 229	bachtik.jakub@npu.cz
Mgr. Karásková Martina	památkářka (úv. 0,75)	274 008 238	karaskova.martina@npu.cz
Mgr. Koukalová Šárka	památkářka	274 008 289	koukalova.sarka@npu.cz
Mgr. Kudláčová Markéta	památkářka (úv. 0,75 do 31. 7.)		
Mgr. Minář Ivan	památkář (úv. 0,75)	274 008 222	minar.ivan@npu.cz
Vaníček Michal	památkář (úv. 0,25, od 1. 11.)	274 008 229	vanicek.michal@npu.cz
Referát evidence movitých památek			
Fesslová Helena	dokumentátorka	274 008 225	fesslova.helena@npu.cz
Mgr. Foltýnová Marie	památkářka (do 31. 1.)		
Bc. Horák Petr	památkář (od 14. 1.)	274 008 149	horak.petr@npu.cz
Bc. Horáček Jaroslav	památkář (úv. 0,5, od 15. 4.)	274 008 230	horacek.jaroslav@npu.cz
Mgr. Kolářová Šárka	památkářka	274 008 233	kolarova.sarka@npu.cz
Referát GIS a MIS			
Marounek Jiří	dokumentátor	274 008 223	marounek.jiri@npu.cz
Mgr. Vácha Petr	památkář	274 008 223	vacha.petr@npu.cz
Oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace			
Ing. Jesenský Vít, PhD.	památkář (úv. 0,625)	274 008 286	jesensky.vit@npu.cz
PhDr. Nachtmannová Alena, PhD.	památkářka	274 008 287	nachtmannova.alena@npu.cz
Sikorová Jana	dokumentátorka (úv. 0,5)	274 008 202	sikorova.jana@npu.cz
Ing. arch. Veselý Jan	památkář	274 008 287	vesely.jan@npu.cz
Oddělení dokumentačních fondů a knihovny			
Geislerová Olga	dokumentátorka – archiv	274 008 282	geislerova.olga@npu.cz
Juráček Roman	dokumentátor – fototéka	274 008 221	juracek.roman@npu.cz
Ing. Králová Bohumila	administrativní a spisová pracovnice (úv. 0,5)	274 008 270	kralova.bohumila@npu.cz
Laniarová Olga	knihovnice (úv. 0,5)	274 008 235	laniarova.olga@npu.cz
ODBOR PÉČE O PAMÁTKOVÝ FOND			
Ing. Žizka Jan	vedoucí odboru, památkář	274 008 261	zizka.jan@npu.cz
Poslušná Radka	asistentka	274 008 274	poslusna.radka@npu.cz
Oddělení garantů území			
Ing. Burešová Alexandra	památkářka	274 008 167	buresova.alexandra@npu.cz
Mgr. Černochová Jindřiška	památkářka (MD od 17. 8.)		
Ing. arch. Havlíková Dorota	památkářka (od 1. 10.)	274 008 273	havlikova.dorota@npu.cz
Ing. arch. Kosová Eva	památkářka (do 30. 9.)	274 008 272	kosova.eva@npu.cz
JUDr. PhDr. Kroupa Pavel	památkář	274 008 267	kroupa.pavel@npu.cz
Mgr. Linhartová Dana	památkářka (úv. 0,5)	274 008 162	linhartova.dana@npu.cz
Mgr. Mikešová Eva	památkářka	274 008 162	mikesova.eva@npu.cz



Kolektiv středočeských památkářů (foto V. Tutr).

Ing. arch. Musilová Andrea	památkářka (úv. 0,5 od 25. 11.)	274 008 272	musilova.andrea@npu.cz
PhDr. Pospíšil Aleš	památkář	724 614 669	pospisi.ales@npu.cz
Ing. Primusová Dagmar	památkářka	274 008 224	primusova.dagmar@npu.cz
Ing. arch. Řepková Hana	památkářka	274 008 224	repkova.hana@npu.cz
Mgr. Stojanová Jana	památkářka (úv. 0,5)	274 008 275	stojanovova.hana@npu.cz
Ing. arch. Volfová Eva	památkářka	274 008 265	volfova.eva@npu.cz
Ing. arch. Vyletová Eva	památkářka	274 008 266	vyletova.eva@npu.cz
Mgr. Zápalková Eva	památkářka	274 008 211	zapalkova.eva@npu.cz
Mgr. Zemková Michaela	památkářka (RD)		
Oddělení specialistů			
Mgr. Berková Jana	vedoucí oddělení, památkářka	274 008 262	berkova.jana@npu.cz
Ing. Bočková Růžena	památkářka	274 008 268	bockova.ruzena@npu.cz
Ing. Glosová Michaela	památkářka (úv. 0,75)	274 008 237	glosova.michaela@npu.cz
Mgr. Hanzlíková Markéta	památkářka	274 008 264	hanzlikova.marketa@npu.cz
Mgr. Tichá Jana	památkářka (úv. 0,545 do 30. 9.)		
Oddělení restaurování			
Mgr. Maděrová Ludmila	vedoucí oddělení, památkářka	274 008 271	maderova.ludmila@npu.cz
Mgr. Kuldová Marie	památkářka	274 008 252	kuldova.marie@npu.cz
Mgr. Pařízek Marek	památkář	274 008 253	parizek.marek@npu.cz
Referát památek s mezinárodním statusem			
Ing. arch. Mrázek Jiří	památkář	274 008 212	mrizek.jiri@npu.cz
ODDĚLENÍ ARCHEOLOGIE			
Mgr. Neustupný Zdeněk	archeolog	274 008 209	neustupny.zdenek@npu.cz
Ing. Králová Bohumila	památkářka (úv. 0,5)	274 008 270	kralova.bohumila@npu.cz
Mgr. Kypta Jan, PhD.	archeolog	274 008 287	kypta.jan@npu.cz
Mgr. Laval Filip	archeolog (úv. 0,5)	274 008 209	laval.filip@npu.cz
ÚVAZKY VĚDA A VÝZKUM			
Finstrová Ilona	dokumentátorka (úkol V+V)	274 008 159	finstrova.ilona@npu.cz
Mgr. Holík Ladislav	dokumentátor (úkol V+V)		holik.ladislav@npu.cz
Mgr. Tichá Jana	památkářka (od 1. 8. do 30. 11. úvazek 0,17)		

Zpracovala Ing. Kateřina Mikešová

KANCELÁŘ ŘEDITELE

Kancelář ředitele zajišťuje administrativní podporu pro ředitele, jeho útvar a pro chod celého ústavu ÚOP SČ. Dále je oddělení pověřeno ediční činností a mediálními vztahy k veřejnosti v rámci středočeského pracoviště.

SEKRETARIÁT ŘEDITELE

Po transformaci ÚOP byly na sekretariát ředitele kladeny vysoké nároky, protože situace vyžadovala zcela nové nastavení organizace ÚOP SČ a dořešení vztahů s ÚPS v Praze. Tato problematika se řeší doposud.

V roce 2013 bylo zpracováno v hlavním protokolu podle evidence ESS NPÚ ÚOP SČ 11 938 čísel jednací. Agenda se týkala především žádostí o vyjádření v oblasti památkové péče, dále faktur oddělení ekonomiky a provozu, návrhů na prohlášení odboru evidence a doporučení grantových programů.

Protokol smluv je veden odděleně a bylo zde evidováno 33 smluv. Protokol smluv je elektronicky spojen s oddělením ekonomiky a provozu. Tyto smlouvy mají přidělena i č. j. v ESS. V sekretariátu jsou nadále evidovány veškeré objednávky ÚOP SČ. Dále se zde eviduje a zajišťuje vydání a distribuce směrnic, příkazů, rozhodnutí a opatření ředitele, které jsou rovněž zaneseny do ESS.

Asistentka se podílí na kontrole termínů plnění základních úkolů útvaru ředitele včetně daných lhůt a eviduje splnění úkolů. Organizuje porady a jednání ředitele, dělá z nich zápisy, které rozesílá vedoucím pracovníkům a předsedkyni Základní odborové organizace NPÚ v Ústí nad Labem. Zakládá a eviduje knihu docházky pro odbor péče o památkový fond, část oddělení dokumentace a kancelář ředitele. Zpracovává a archivuje dokumenty a spisy prostřednictvím ESS v rámci útvaru, koordinuje oběh a přidělení dokumentů v ESS, dále upozorňuje na včasné vyřizování spisů. V rámci delimitace pomáhá uspořádat spisy v hlavním archivu a má na starosti evidenci a kontrolu vyřizování stížností.

Marie Bonaventurová

PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI

Podobně jako v předchozích letech i v roce 2013 zajišťoval pracovník vztahů k veřejnosti informační, publicistické a tiskové vztahy k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům. Agenda byla rozdělena mezi dvě pracovnice (Mgr. T. Šíková 0,25 úv. – PR a Mgr. H. Martinková 0,75 úv. – agenda prodeje publikací, bibliografie).

Pracovnice, která měla na starosti PR, spolupracovala s tiskovým referátem NPÚ GnŘ, zprostředkovávala informace tiskové mluvčí NPÚ GnŘ a mluvčích jednotlivých územních odborných pracovišť a památkových správ. Svou pozornost směřovala především k propagaci a prezentaci širokého spektra činností z oblasti odborné památkové péče středočeského pracoviště:

Účast na prezentaci Roku lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2013 se odrazila i v aktivitách ÚOP SČ. Byl zajištěn odborný **přednáškový cyklus** zaměřený na památky lidové architektury a stavitelství. Tímto přednáškovým cyklem se zároveň středočeské odborné pracoviště připojilo k mediálnímu tématu NPÚ pro rok 2013 – Dřevo pohledem památkové péče. Veřejný přednáškový cyklus, v jehož průběhu se svými příspěvky vystoupili specialisté ze středočeského NPÚ i externí přednáše-




Vernisáž výstavy Selské brány na Mladoboleslavsku v Muzeu lidových staveb v Kouřimi (foto J. Klapetková).



Edukační program „Drátované jaro“ v zasedací místnosti středočeského pracoviště připravila pro žáky 4. tříd ZŠ Ing. arch. H. Řepková (foto R. Poslušná).

jící, si získal především posluchače z řad odborné veřejnosti (viz s. 99). K Roku lidové architektury se připojil rovněž **edukační program** pro žáky základních škol, který naučil děti základní technice lidového řemesla drátování.

Do okruhu akcí spojených s Rokem lidové architektury na středočeském pracovišti spadá i **výstava autorky Jany Berkové Selské brány na Mladoboleslavsku**, která byla uspořádána v součinnosti s Regionálním muzeem v Kolíně ve výstavních prostorách Muzea lidových staveb v Kouřimi. Repríza této výstavy se uskutečnila v září roku 2013 v interiérech Trmalovy vily – Kotěrova centra v Praze 10. Do oblasti aktivit pracovníka



vztahů k veřejnosti patřila v obou případech nejenom mediální propagace výstav, ale i příprava a organizace vernisáží.

Vydavatelská činnost, udržující si již po léta vysokou odbornou úroveň a patřící k tradičním činnostem územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, představuje jeden z významných úkolů NPÚ směrem k veřejnosti. Důležitým bodem na poli propagace vědeckovýzkumné a odborné činnosti NPÚ bylo proto uspořádání **prezentace ediční činnosti pracoviště**. Na zmíněnou prezentaci navázal křest publikace Aleny Nachtmannové: *Mezi tradicí a módou. Odívání v Čechách od renesance k baroku*, vydané již v roce 2012.

K událostem popularizačního charakteru patřila **prezentace vybraných památek** ze Středočeského kraje v pravidelném **vysílání ČRo2**. V průběhu čtyř týdnů se tak veřejnost měla možnost díky odborným pracovníkům středočeského ÚOP seznámit s významnými a mnohdy opomíjenými památkami architektonické a sochařské povahy. Nezanedbatelné byly také ohlasy v tisku, po celý rok vycházel cyklus článků o památkách středních Čech v *Listech Prahy 1* a průběžně byly zveřejňovány informace na webu NPÚ.

V roce 2013 byly zorganizovány dvě **odborné exkurze** určené primárně zaměstnancům středočeského pracoviště. V dubnu se cílem exkurze staly sbírky Národní galerie v Praze v klášteře sv. Anežky České spojené s komentovanou prohlídkou interiérů a exteriérů uvedeného klášterního komplexu. V listopadu kroky odborných pracovníků zaměřily do *Kutné Hory-Sedlce*, kde pro ně byla přichystána komentovaná prohlídka bývalého cisterciáckého konventu a nové instalace v areálu firmy Philipp Morris spojená s data-projekcí virtuální rekonstrukce podoby sedleckého kláštera v místním informačním středisku. Exkurze byla zakončena návštěvou kostela Věch svatých, pivovaru a konventního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Mgr. Terezie Šíková

Důležitou činností bylo vedení databáze odběratelů odborných periodik *Průzkumy památek*, *Památky středních Čech*, zajišťování jejich distribuce, vedení skladu publikací a komisního prodeje včetně fakturace. Bohužel se zcela nepodařilo tuto agendu dát do souladu s nově nastavenými pravidly, podle kterých postupujeme až v roce 2014. Součástí práce bylo zajištění rozesílání povinných výtisků publikací, ve spolupráci s knihovnou meziknihovní výměna periodik a knih vydaných ÚOP SČ v rámci NPÚ a mezi dalšími odbornými institucemi. Tímto způsobem je významně obohacován knihovní fond pracoviště.

Mgr. Martínková se podílela na bibliografickém zpracování monografií a časopisů a sborníků Středočeského kraje pro periodika *Průzkumy památek* a *Památky středních Čech*, vedla kolektiv zpracovatelů bibliografie v jednotlivých oblastech republiky (14 spolupracovníků) a redakčně zpracovala bibliografické informace do souhrnné databáze.

EDIČNÍ ČINNOST

V roce 2013 pokračovala ediční činnost středočeského pracoviště v obvyklé míře. Byla vydána obě pravidelná periodika: dvě čísla 27. ročníku *Památek středních Čech* s přílohou *Ročenka* a dvě čísla 20. ročníku *Průzkumů památek* (finančně podpořeno úkolem DKRVO). Nově byly zřízeny webové stránky www.pamatkysc.cz a průběžně byl doplňován web www.pruzkumypamatky.cz, kde je např. přístupná obsáhlá bibliografická databáze (cca 12 000 záznamů) a také obsahy a resumé všech čísel časopisu.

Průzkumy památek patří do seznamu recenzovaných neimpaktovaným periodik vydávaných v ČR, což posílilo zájem autorů zde publikovat, zařazení na seznam umožňuje autorům uplatnit tzv. RIV body z výsledků vědy a výzkumu. Statistika přináší zajímavý údaj: ve dvaceti vydaných ročnících *Průzkumů památek* bylo uveřejněno 622 příspěvků, z toho 240 obsáhlejších studií a 214 materiálů, řadu drobnějších zpráv a recenzí. Pro zajímavost uvádíme, že v posledním 20. ročníku (rok 2013) časopisu bylo zpracováno 917 normovaných rukopisných stran textu a 451 obrázků, 14 příspěvků bylo výstupem výzkumných cílů NPÚ.



Časopis *Památky středních Čech* splnil v roce 2013 všechny podmínky pro recenzovaný časopis a od roku 2014 byl na tento prestižní seznam zařazen.

Nezanedbatelnou část práce znamenala redakční příprava dvou **turistických průvodců** pro středočeské památkové objekty – klášter *Sázavu* (financováno z rozpočtu ÚPS Praha) a zámek *Mnichovo Hradiště* (financováno z NAKI). Redakční příprava obou titulů byla obětavě podporována a sledována sázavskou kastelánkou Mgr. Slávkou Matoušovou a ing. Soňou Švábovou z Mnichova Hradiště, které rovněž podpořily, aby oba tituly mohly vyjít v reprezentativní podobě. Pro expozici v kapli sv. Anny v Mnichově Hradišti jsme připravili ve spolupráci se správou zámku **informační panel** o osudech sochy sv. Anny (autorský text K. Adamcová, výroba panelu financována V. Adamcem).

Knihy Letní rezidence Pražanů je prestižní publikací editorky a autorky Šárky Koukalové vydaná z prostředků vědy a výzkumu s významným finančním podílem sponzorů, pro kterou jsme zajišťovali redakční podporu – jednání a smluvní závazky s grafikem, tiskárnou, překladateli včetně spolupráce na přípravě textů k sazbě a jazykových korekturách.

Příjemným zpestřením činnosti byla realizace úspěšné panelové **výstavy Selské brány na Mladoboleslavsku**.

Nezbytnou součástí publikačních výstupů jsou **informační letáky**, které seznamují veřejnost s prací památkářů nebo upozorňují na výjimečné skupiny památek. V roce 2013 se podařilo s finančním zajištěním Programu podpory památek Unesco vydat soubor 5 letáků ke *Kutné Hoře* ve 3 jazykových mutacích. Leták *Selské brány na Mladoboleslavsku* doplnil stejnojmennou výstavu. Propagaci ústavu jako každoročně završil tradiční **kalendář**.



Památky středních Čech, ročník 27, č. 1 a č. 2,
ISSN 0862-1586
www.pamatkysc.cz

Odborný časopis Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze vychází od roku 1985 dvakrát ročně. Studie se soustředí na region středních Čech a tzv. Velkou Prahu.

Ročenka 2012, příloha časopisu Památky středních Čech, ročník 27, č. 2,
ISSN 0862-1586, ISBN 978-80-86516-69-1

Každoročně (již od roku 1997) vychází samostatná příloha časopisu – Ročenka, která shrnuje činnost středočeského ÚOP v předešlém roce. Vzniká tak jedinečná dokumentace odborné činnosti praoviště.

Průzkumy památek, ročník XX, č. 1 a č. 2,
ISSN 1212-1487
www.pruzkumypamatek.cz

Jubilejní 20. ročník celostátního recenzovaného periodika, které vydává od roku 1994 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze dvakrát ročně. Časopis se stal uznávanou odbornou prezentací obsáhlých studií, materiálů i polemik k průzkumům různých druhů památek na celém území České republiky. Součástí druhého čísla je bibliografický rejstřík vydaných 20 ročníků.

Šárka Koukalová (ed.) a kol.: Letní rezidence Pražanů. Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století,
ISBN 978-80-86516-75-2

Publikace vznikla v rámci výzkumného cíle Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury dlouhodobého koncepčního rozvoje (DKVRO), sponzorských darů a rozpočtu NPÚ. Reprezentativní publikace sleduje vývoj dobřichovické villegiatury, je opatřena katalogem staveb.

Jan Royt – Petr Sommer – Martin Stecker
Sázavský klášter, ISBN 978-80516-57-8




Výpravný průvodce klášterním areálem přibližuje dějiny, stavební vývoj Sázavského kláštera a osvětluje osobnost a kult sv. Prokopa. Doplněno více než stovkou barevných fotografií.

Mojmír Horyna – Květa Křížová – Eva Lukášová
Zámek Mnichovo Hradiště, ISBN 978-80-86516-54-7
Česká, německá, anglická samostatná mutace

Průvodce zámekem, jeho dějinami, interiéry a osobnostmi (Albrecht z Valdštejna). Vyšlo s podporou NAKI „Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v českých zemích a střední Evropě.“

Jana Berková, Selské brány na Mladoboleslavsku,
ISBN: 978-80-86516-53-0

Informační leták ke stejnojmenné výstavě k pozoruhodnému souboru selských bran se štitovým nástavcem.





Aleš Pospíšil, Jiří Mrázek, Vladislav Razím: Soubor informačních letáků ke Kutné Hoře, památce UNESCO. Česká, německá a anglická samostatná mutace
Vznik souboru 5 letáků byl finančně podpořen programem MK ČR Podpora památek UNESCO a věnuje se památkové péči ve městě. Témata: Jiří Mrázek, Kutná Hora a monitoring

UNESCO; Aleš Pospíšil, Chrám sv. Barbory, Historické dlažby, Kamenná kašna; Vladislav Razím, Kutná Hora a středověké hradby.

PhDr. Olga Klapetková
vedoucí oddělení

ODDĚLENÍ EKONOMIKY A PROVOZU

Nově zřízené oddělení po restrukturalizaci NPÚ v roce 2013 zajišťuje pro pracoviště ekonomické a personální činnosti, správu majetku, domovnictví, agendu spojenou s dopravou a pod metodickým vedením odboru informatiky generálního ředitelství informační technologie. Oddělení úzce spolupracuje s odborem ekonomického řízení ÚOP – detašovaným pracovištěm v Ostravě.

V průběhu roku 2013 byla zpracovávána **personální agenda** pracoviště.

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců činil 52,58. Průměrný fyzický počet zaměstnanců byl 57,98. Dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr bylo evidováno 27, z toho 24 dohod o provedení práce a 3 dohody o pracovní činnosti.

Průměrný plat za rok 2013 byl 20 304,15 Kč.

Vzniklé a skončené pracovní poměry stav k 31. 12. 2013

stav	počet
nástupy	10
odchody	6

Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání stav k 31. 12. 2013

dosažené vzdělání	muži	ženy	celkem	%
základní	0	0	0	0,00
vyučen	2	1	3	4,84
střední odborné	0	0	0	0,00
úplně střední	1	0	1	1,61
úplně střední odborné	3	8	11	17,74
vyšší odborné	0	0	0	0,00
vyšší odborné	18	29	47	75,81
celkem	24	38	62	100,00

Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců stav k 31. 12. 2013

doba trvání	počet	%
do 5 let	18	29
do 10 let	12	19
do 15 let	13	21
do 20 let	9	15
nad 20 let	10	16
celkem	62	100

Oddělení ekonomiky a provozu dbalo v průběhu roku 2013 na maximální hospodárnost a efektivnost při vynakládání finančních prostředků, využívalo všech možností úspor provozních finančních prostředků na všech úrovních při snaze o zachování kvality výstupů i služeb s tím, že respektovalo zajištění plnění úkolů daných zákonem. Bez poskytnutí dostatečných finančních prostředků není zodpovědné plnění těchto úkolů v celém rozsahu možné.

V průběhu roku 2013 byly aplikovány na ÚOP SČ všechny nové směrnice. Došlo k zavedení nového způsobu oběhu účetních dokladů. Bylo zajištěno sledování vynakládání finančních prostředků včetně hledání prostoru pro maximální možnou úsporu, které bylo také docíleno. Zavedlo se lepší evidování smluv a objednávek v účetním softwaru WAM S/3. Hojně se také vyžívalo elektronické tržiště Tendermarket.

Informační technologie

Během roku 2013 převzalo středočeské ÚOP agendy IT, která spočívá v zajišťování chodu výpočetní techniky na pracovišti, pomoci pracovníkům s případnými problémy souvisejícími s výpočetní technikou apod. Bylo také obměněno menší množství zastaralého zařízení.

Ing. Kateřina Mikešová
vedoucí oddělení

ODBOR EVIDENCE, DOKUMENTACE A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Odbor evidence, dokumentace a informačních systémů (EDIS) se skládá z oddělení evidence dokumentace a informací, z oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace, z oddělení dokumentačních fondů a knihovny a ze samostatného referátu GIS a MIS. Kromě toho se odborní pracovníci významnou měrou podílejí na vědecko-výzkumné činnosti ÚOP. Personální za-

jištění jednotlivých složek odboru a náplň jejich činnosti jsou uvedeny na příslušných místech této Ročenky.

*PbDr. Vladislav Razím
vedoucí odboru*

ODDĚLENÍ EVIDENCE, DOKUMENTACE A INFORMACÍ

Hlavním úkolem oddělení evidence, dokumentace a informací je vedení odborné evidence památek na území Středočeského kraje, jinými slovy vedení regionální části Ústředního seznamu kulturních památek České republiky. K naplňování tohoto cíle je nutné provádění odborné dokumentace a průzkumu památek v terénu a jejich následné zpracování v rámci dokumentačních sbírek ústavu i informačních systémů památkové péče. Práce oddělení je zaměřena nejen na státem chráněné památky, ale i na objekty, které mohou být předmětem zájmu památkové péče (tzv. památky místního významu) či návrhu na prohlášení za kulturní památku. K hlavní činnosti oddělení patří agenda prohlašování kulturních památek a plošně památkově chráněných území – výběr věcí vhodných k prohlášení za kulturní památku, zpracování podkladů pro územní komisi pro posouzení návrhů na prohlášení, následné zpracování návrhů a spolupráce s Ministerstvem kultury ČR – zajišťování odborných stanovisek a aktualizace návrhů v rámci probíhajících řízení o prohlášení za kulturní památku. V případě nových prohlášení za kulturní památku oddělení zpracovává evidenční listy a postupuje je předepsaným institucím. Oddělení shromažďuje, třídí a poskytuje informace o památkách odborným pracovníkům památkového ústavu, úřadům i veřejnosti. S tím souvisí i naplňování a správa databázových informačních systémů památkové péče v naší územní působnosti (Metainformační systém, Geografický informační systém, systém evidence předmětů kulturní hodnoty Art Guard, evidence mobiliárních fondů CastIS a další). Určení pracovníci oddělení zajišťují účast našeho územního pracoviště v Integrovaném systému ochrany (ISO) při evidenci a odborném posuzování případů nezákonné manipulace s předměty kulturní hodnoty – spolupracují s Policií České republiky při pátrání po pohřešovaných předmětech a při identifikaci vypátraných, nalezených a zadržených předmětů kulturní hodnoty. Pracovníci úseku nemovitých památek se podílejí na zpracování podkladů pro územní plánování (územně analytické podklady). Oddělení je také pověřeno vyřizováním agendy osvědčení k prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zák. č. 71/1994 Sb. Někteří pracovníci se podílejí na výzkumných úkolech ústavu a na prezentaci naší práce formou publikační a přednáškové činnosti.

Restrukturalizace NPÚ od 1. 1. 2013 se projevila i v EDI, kdy knihovna a fotoarchiv získaly odlišné postavení v odboru evidence, dokumentace a informačních systémů a naopak k oddělení EDI se vrátila evidence mobiliárních fondů, v roce 2007 dočasně převedená pod tehdejší úsek provozního náměstka. Zčásti vlivem těchto organizačních změn se v roce 2013 do značné míry pozměnilo i personální obsazení oddělení.

Návrhy na prohlášení za kulturní památku

Na základě vlastních terénních průzkumů i z podnětů ostatních odborných pracovníků a veřejnosti pracovníci oddělení zpracovávali podklady k prohlášení za kulturní památku, které projednala Hodnotitelská komise NPÚ ÚOP SČ pro podání návrhů na prohlášení věci za kulturní památku. V roce 2013 proběhlo jednání komise dvakrát (24. 6. 2013 a 16. 12. 2013), mimoto byly 2 návrhy posouzeny individuálně. Celkem bylo projednáno 20 návrhů na prohlášení a 1 zrušení prohlášení, z toho 2 návrhy nebyly doporučeny, 2 byly určeny k rozpracování a ostatních 15 bylo doporučeno k podání na ministerstvo kultury (1 návrh byl projednáván postupně v obou komisích).



Dobříš (okres Příbram), branka a oplocení vily Vladimíra Bartoše. Tato drobná, architektonicky zdařilá a stylově čistá stavba je poměrně vzácnou ukázkou rondokubismu v prostředí malého města. V literatuře zmíněné autorství Josefa Gočára zatím není doloženo. V roce 2013 byl na Ministerstvo kultury ČR odeslán návrh na prohlášení za kulturní památku a objekt byl následně prohlášen (foto I. Blažková).



Brdy (okres Příbram), lovecký zámek Tři Trubky. Půvabný areál loveckého zámku v hlubokých lesích vojenského újezdu Brdy z let 1888–1890 je kvalitním architektonickým dílem ve stylu romantického historismu, které však již předznamenává další vývoj architektury k secesi a moderně. Stavba je v literatuře připisována významnému architektu a urbanistovi Camillovi Sittemu. V roce 2013 byla navržena na prohlášení za kulturní památku, mimo jiné v souvislosti s připravovaným zrušením vojenského újezdu (foto I. Blažková).

Podané návrhy na prohlášení za kulturní památku

nemovité památky

<i>Červené Janovice</i> (okres Kutná Hora)	litinový kříž s korpusem Krista
<i>Dobříš</i> (okres Příbram)	oplocení s brankou u čp. 262
<i>Drahenice</i> (okres Příbram)	vinopalna čp. 75
<i>Libenice</i> (okres Kolín)	toleranční modlitebna a evangelický hřbitov
<i>Milovice</i> (okres Nymburk)	bývalé vojenské letiště a 44 hangárů (úlů)
<i>Mladá Boleslav</i> (okres Mladá Boleslav)	sokolovna čp. 223
<i>Rybníky</i> (okres Příbram)	kaple Nanebevzetí Panny Marie
<i>Sázava</i> (okres Benešov)	garáž se skleníkem při vile čp. 177
<i>Sazená</i> (Kladno)	zámek čp. 1
<i>Tři Trubky</i> (okres Příbram)	lovecký zámek Tři Trubky
<i>Vlkov nad Lesy</i> (okres Nymburk)	kostel sv. Jana Křtitele

movité památky

<i>Křinec</i> (okres Nymburk)	náhrobník Marie Smidarské
<i>Libenice</i> (okres Kolín)	kazatelna (součást nemovitosti)
<i>Libenice</i> (okres Kolín)	křtitelnice
<i>Libenice</i> (okres Kolín)	lavice (10 ks)
<i>Libenice</i> (okres Kolín)	lavice pro presbytery (1 ks)
<i>Libenice</i> (okres Kolín)	litinová kamna
<i>Libenice</i> (okres Kolín)	stůl Páně
<i>Libenice</i> (okres Kolín)	tabule pro čísla písní (2 ks)
<i>Libenice</i> (okres Kolín)	varhany (součást nemovitosti)
<i>Libenice</i> (okres Kolín)	hlavní oltář sv. Jana Křtitele (součást nemovitosti)
<i>Vlkov nad Lesy</i> (okres Nymburk)	varhany (součást nemovitosti)
<i>Vlkov nad Lesy</i> (okres Nymburk)	zvon I
<i>Vlkov nad Lesy</i> (okres Nymburk)	zvon II

(včetně zpracované dokumentace k návrhům a podnětům podaným subjekty mimo NPÚ na Ministerstvo kultury ČR)

Evidence nemovitých památek

Podobně jako v předchozím roce bylo hlavní úsilí referátu nemovitých památek mimo stálou agendu věnováno dvěma úkolům – doplňování a opravám obnovy identifikace nemovitých kulturních památek a tzv. bodové identifikaci nemovitých památek, respektive jejich částí, prostřednictvím Metainformačního systému (MIS) a nové aplikace pro vytváření tzv. přírůstkových bodů v Geografickém informačním systému (GIS). Souběžně jsou vybírány identifikační fotografie jednotlivých památek a jejich částí v rámci areálů a souborů. Všechny tyto značně náročné práce slouží nejen pro naplňování stávajících informačních systémů památkové péče, ale i pro připravovaný nový systém evidence památek – Památkový katalog, na jehož zadávací dokumentaci se naše pracoviště rovněž podílí. Výstupy jsou již nyní využívány pověřenými úřady k výkonu správní agendy památkové péče, ale slouží i pro poskytování územně analytických podkladů pro územní plánování. Přes snahu o popularizaci našich informačních systémů není dosud jejich potenciál plně využit ani mezi samotnými pracovníky památkové péče.

Do MIS bylo v roce 2013 nově vloženo 3 942 fotografií, stovky dalších byly opraveny a přesněji identifikovány jako části areálů. V rámci úkolu digitalizace bylo určeno a do tabulky pro sdílení na Google disku zaneseno 1 606 identifikačních fotografií jednotlivých památek i částí areálů a souborů. Velkým úkolem bylo v tomto roce i doplnění údajů u tzv. přírůstkových bodů, které identifikují polohu památkového objektu na mapě GIS. Tyto body byly automatizovaně převedeny z MIS do nově zavedené aplikace, a proto musely být jejich atributy upravovány. Takto bylo zpracováno cca 4 500 bodů a dalších 2 449 bylo nově vytvořeno. Středočeské pracoviště tak má všechny převedené přírůstkové body vypořádané. V rámci oprav obnovy identifikace nemovitých památek bylo generálnímu ředitelství předáno cca 600 nových či opravených evidenčních listů, evi-

denční listy jsou zpracovávány v databázové formě programu reList.

Ve spolupráci s referátem GIS bylo velké úsilí věnováno i revizi památkově plošně chráněných území a následně zanesení údajů o památkové ochraně do katastru nemovitostí. Podrobnější analýzou se potvrdil z praxe známý fakt, že většina chráněných území, ale ani jednotlivých památek nemá v katastru správné údaje. Tento úkol proto považujeme za zvláště důležitý.

Práce na doplňování výstupů obnovy identifikace a digitalizaci kulturních památek budou dále pokračovat.

V roce 2013 bylo prohlášeno za nemovitou kulturní památku 20 objektů:

<i>Branov</i> (okres Rakovník)	stodola a sklípek v usedlosti čp. 2
<i>Bříství</i> (okres Nymburk)	brána s brankou u usedlosti čp. 7
<i>Bříství</i> (okres Nymburk)	brána u usedlosti čp. 26
<i>Český Brod</i> (okres Kolín)	dům čp. 125
<i>Dobříš</i> (okres Příbram)	oplocení a branka při čp. 262
<i>Drabenice</i> (okres Příbram)	panská vinopalna čp. 75
<i>Hříměždice</i> (okres Příbram)	socha sv. Jana Nepomuckého
<i>Chvatěruhy</i> (okres Mělník)	socha sv. Jana Nepomuckého
<i>Kochánov</i> (okres Benešov)	zvonice se zvonem
<i>Kostelec nad Černými Lesy</i> (okres Praha-východ)	vila čp. 656
<i>Kozí Hory</i> (okres Příbram)	socha sv. Floriána
<i>Malotice</i> (okres Kolín)	kostel sv. Matouše
<i>Milovice</i> (okres Nymburk)	hangár č. 12
<i>Mladá Boleslav</i> (okres Mladá Boleslav)	dům čp. 68
<i>Mladá Boleslav</i> (okres Mladá Boleslav)	sokolovna čp. 223
<i>Mšeno</i> (okres Mělník)	sokolovna čp. 22
<i>Netvořice</i> (okres Benešov)	sbor Spasitele
<i>Podbora</i> (okres Mladá Boleslav)	venkovská usedlost čp. 5
<i>Týnec nad Labem</i> (okres Kolín)	věžový vodojem
<i>Větrušice</i> (okres Praha-východ)	socha sv. Václava

Bylo zrušeno prohlášení u 3 nemovitých kulturních památek, respektive jejich částí:

<i>Beroun</i> (okres Beroun)	vila čp. 500
<i>Dlouhá Lhota</i> (okres Příbram)	kočárovna v areálu zámku (část památky)
<i>Smilov</i> (okres Benešov)	hospodářská budova v areálu zámku (část památky)

Evidence movitých památek

Na úseku movitých kulturních památek bylo hlavní činností doplňování a zpřesňování evidence kulturních památek spolu s probíhajícím úkolem obnovy identifikace movitých památek. Byly prováděny terénní průzkumy a zpracování dokumentace v programu ArtGuard, zároveň formou spolupráce s generálním ředitelstvím byly upravovány údaje v databázi MonumNet. Pracoviště průběžně doplňuje aktuální fotodokumentaci digitální fotoarchiv. Vzhledem k tomu, že velká část movitých památek je ve vlastnictví církve, pracoviště úzce spolupracuje s Arcibiskupstvím pražským, biskupstvím a farnostmi v rámci našeho kraje. V roce 2013 byly dokumentovány mobiliáře a jednotlivé předměty v 29 objektech. Z celkového počtu revidovaných 121 movitých kulturních památek nebo jejich součástí nebylo nalezeno odhadem 40 památek a jejich součástí, 25 památek bylo přemístěno a dohledáno převážně v depozitářích několika institucí.

Vzhledem k tomu, že naše územní pracoviště disponuje specialistou – kampanologem (Mgr. Petr Vácha), proběhla



Milovice (okres Nymburk), letecký hangár, zv. úl, na bývalém letišti Boží dar. Zajímavá ukázka vojenské stavby, vybudované jako produkt překotného zbrojení v době tzv. studené války. Kromě technických kvalit stavby se jedná o doklad činnosti sovětských okupačních vojsk na našem území. Tyto hangáry byly prvními svého druhu v ČSSR a sloužily jako vzorové pro další letiště (Pardubice, Čáslav, Náměšť nad Oslavou). Všechny 44 typizovaných hangárů bylo postaveno z materiálu přiváženého vlakem ze vzdálenosti přes tisíc kilometrů. Jeden z hangárů byl v roce 2013 prohlášen za kulturní památku, ostatní jsou postupně demolovány (foto I. Minář).

v roce 2013 revize 12 památkově chráněných zvonů v 6 lokalitách na území Středočeského kraje a revize 7 zvonů v dalších 5 lokalitách mimo územní působnost ÚOP SČ.

Movitou kulturní památkou bylo prohlášeno 25 předmětů, z toho 17 má samostatné rejst. č. ÚSKP (8 je vedeno jako součást nemovitosti):

<i>Benátky nad Jizerou</i> (Mladá Boleslav)	piano-křídlo
<i>Jarkovice</i> (okres Benešov)	obraz „Severní krajina“
<i>Kochánov</i> (okres Benešov)	zvon
<i>Malotice</i> (okres Kolín)	boční oltář Nejsvětějšího srdce Páně (součást nemovitosti)
<i>Malotice</i> (okres Kolín)	boční oltář Nejsvětějšího srdce Panny Marie (součást nemovitosti)
<i>Malotice</i> (okres Kolín)	hlavní oltář sv. Matouše (součást nemovitosti)
<i>Malotice</i> (okres Kolín)	chórová přepážka (součást nemovitosti)
<i>Malotice</i> (okres Kolín)	kazatelna (součást nemovitosti)
<i>Malotice</i> (okres Kolín)	krucifix
<i>Malotice</i> (okres Kolín)	křtitelnice
<i>Malotice</i> (okres Kolín)	lampa na věčné světlo
<i>Malotice</i> (okres Kolín)	lavice (13 ks)
<i>Malotice</i> (okres Kolín)	oltář Božího Hrobu (součást nemovitosti)
<i>Malotice</i> (okres Kolín)	soubor obrazů Křížové cesty (14 ks)
<i>Malotice</i> (okres Kolín)	svícny – typ A (6 ks)
<i>Malotice</i> (okres Kolín)	svícny – typ B (6 ks)
<i>Malotice</i> (okres Kolín)	varhanní skříň
<i>Malotice</i> (okres Kolín)	zpovědnice
<i>Malotice</i> (okres Kolín)	zvon sanktusník
<i>Netvořice</i> (okres Benešov)	obraz „Šli za ním“
<i>Netvořice</i> (okres Benešov)	zvon „Prokop Veliký“
<i>Velká Hraštice</i> (okres Příbram)	hlavní oltář (součást nemovitosti)
<i>Velká Hraštice</i> (okres Příbram)	kazatelna (součást nemovitosti)
<i>Velká Hraštice</i> (okres Příbram)	lampa na věčné světlo
<i>Votice</i> (okres Benešov)	soubor obrazů (6 ks)

U žádných z movitých kulturních památek nebylo zrušeno prohlášení.

V roce 2013 nebyla na naše pracoviště podána žádná žádost o vydání osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění. V souvislosti s touto agendou jsme však poskytovali odborná vyjádření krajskému úřadu v rámci prohlašování movitých kulturních památek.

Pracoviště ISO

Pracoviště Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (dále jen ISO) spravuje síťovou verzi jednotné databáze odcizených a evidovaných movitých kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty – ArtGuard, která je průběžně aktualizována a revidována. Nové záznamy (306 nových záznamů) byly zpracovány na základě výstupů z terénní dokumentace. Také v letošním roce probíhala aktualizace již zpracovaných záznamů – doplňování fotografické dokumentace, opravy chybných IKO specifikací, slučování zdvojených záznamů apod. Databáze ArtGuard k datu 17. 12. 2013 obsahuje 18 432 záznamů.

Pracoviště Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví se stejně jako v předchozích letech zabývalo spoluprací při pátrání po původu a majiteli předmětů kulturní povahy zadržených Policií ČR, lustrací předmětů z internetových aukčních katalogů a inzercí, u nichž je velká pravděpodobnost, že pocházejí z trestné činnosti, a poskytováním odborné pomoci při aktuálních krádežích. Na základě spolupráce s kolegy z ústředního pracoviště NPÚ bylo lustrováno cca 400 jednotlivých předmětů, ze kterých se podařilo ztotožnit 5 odcizených movitých kulturních památek. Sochy sv. Norberta a sv. Donáta (?) z *Dřevčic* se podařilo již v průběhu roku navrátit do České republiky a předat statutárnímu zástupci vlastníka Římskokatolické farnosti *Brandýs nad Labem*. Sochy byly po odborné prohlídce a dokumentaci převezeny do depozitářů Arcibiskupství pražského.

Naše pracoviště bylo v roce 2013 oficiálně informováno pouze o odcizení litinové sochy sv. Jana Nepomuckého v *Dolní Lomnici*, litinové části náhrobku Aloisie von Milach od kostela sv. Havla v *Mladé Boleslavi*, protějškových bronzových kandelábrů z Ringhofferovy hrobky na Zaječím vrchu v *Kamenici* a o pokusu o odcizení renesančního zvonu ze zvonice v *Dolním Krnsku*, které skončilo rozbitím zvonu a ztrátou jeho přibližné poloviny. Vloupání do kostela bylo zaznamenáno v *Konárovičích*, kde dle ústního sdělení byly odcizeny oltářní svícny.

Fotografická dokumentace a základní identifikační údaje všech odcizených předmětů byly poskytnuty Policii ČR pro účely databáze PSEUD. Zpětně byly však také řešeny neevidované krádeže z minulého roku a starší odcizené či nezvěstné předměty, které se snažíme v rámci revizí spolu s vlastníky dohledat.

Evidence mobiliárních fondů

Od 1. 1. 2013 se k oddělení EDIS navrátila kompetence k evidenci mobiliárních fondů. Z původních 7,5 pracovního úvazku, které mělo oddělení v roce 2007, se však vrátily pouze 2 úvazky. V roce 2013 proto probíhalo především fyzické a personální vytvoření nového pracoviště mobiliárních fondů v rámci referátu movitých památek a poměrně zdlouhavé a kom-



Malotice (okres Kolín), kostel sv. Matouše, reliéf sv. Metoděje. Reliéf je součástí kazatelny, která náleží do souboru novorománského mobiliáře kostela, pocházejícího z roku 1904. Je dílem řezbářské dílny bratří Bušků ze Sychrova. Mobiliář se řadí v regionálním prostředí k ojediněle dobře zachovanému uměleckořemeslnému souboru od významné řezbářské firmy. Soubor spolu se zachovanou plošnou stylizovanou ornamentální a vegetativní výmalbou s Nástroji Kristova umučení („Arma Christi“) na triumfálním oblouku utváří blavní charakter historizujícího interiéru kostela. Kostel sv. Matouše s historickým mobiliářem byl na sklonku roku 2013 prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku (foto Š. Kolářová).

plikované předávání jednotlivých dokumentačních fondů a agendy na ÚOP.

Postupně nám byly předány historické dokumentační fondy, databáze Castis a většina tzv. černých knih. Dosud však nebyly vráceny spisové materiály, ani nedošlo k seznámení s dosavadním postupem prací na tzv. základní evidenci. Při plánování vlastní práce jsme proto museli vycházet jen ze statistik a z aktuálního stavu databáze Castis, která však zatím není ani úplná, ani zcela spolehlivá.

Pro mobiliární fondy byli přijati dva noví odborní pracovníci a delimitací na naše pracoviště přešla 1 dokumentátorka, o část úvazku tak přišla evidence ostatních movitých památek. Proběhlo zaškolení nových pracovníků za pomoci plzeňského pracoviště NPÚ, podporu nám poskytlo i generální ředitelství. Pokračovala kontrola a doplňování popisných údajů z papírových evidenčních karet do databáze, a to u mobiliárního fondu zámku *Jemniště*. Byla provedena revize stávající evidence mobiliárního fondu *Mělník*. Práce se zaměřily rovněž na dohledání informací o restituovaných fondech, u kterých často chybí jakákoliv dokumentace. V letošním roce byl v databázi Castis uveden do provozu velmi potřebný modul pro restituce a úbytky, který jsme zatím pouze testovali a který začneme naplňovat v roce 2014.

*Ing. Irena Blažková
vedoucí oddělení*

ODDĚLENÍ VÝZKUMŮ, PRŮZKUMŮ A DOKUMENTACE

Úkolem oddělení je provádění průzkumu památkového fondu na základě dlouhodobého plánu, ale zejména podle aktuálních potřeb vázaných na ostatní funkce středočeského odborného pracoviště NPÚ. Průzkumná a dokumentační činnost, tedy poznávání památkového fondu, představuje základní východisko odborné a vědecko-výzkumné práce NPÚ. Kromě samotných průzkumů staveb jsou prováděny také archivní rešerše. Pracovníci oddělení úzce spolupracují zejména s pracovníky oddělení garantů území, specialistů a evidence nemovitých a movitých památek, průzkumy často probíhají právě na základě vyžádání těchto oddělení. Vzhledem k povaze objektivní poptávky převažuje provádění tzv. operativních průzkumů a dokumentace nemovitých památek (dále jen OPD) a pouze v menší míře dovoluje omezená kapacita oddělení věnovat pozornost průzkumům a dokumentaci jiného charakteru. Již dlouhodobě převládá potřeba průzkumů nad reálnými možnostmi oddělení, proto je třeba provádět pečlivý výběr a koordinaci prací, v úzké spolupráci s ostatními odděleními sekce památkové péče. Následující stručně pojatý seznam akcí obsahuje jen ty důležitější, časově náročnější a nejzajímavější, některé další jsou zahrnuty do oblasti vědy a výzkumu (srov. dále).

*PhDr. Vladislav Razím
vedoucí odboru*

Seznam hlavních průzkumů a dokumentačních prací v roce 2013

Brandýs nad Labem (okres Praha-východ) – dům čp. 98: Částečná archivní rešerše zpracovaná v souvislosti s rekonstrukcí domu. Významný měšťanský dům na náměstí patřil v 16. století bohaté sladovnické rodině Šebestů. Členové této rodiny zastávali po několika generacích místa rychtářů a konšelů a tomu také odpovídala výstavnost jejich domu. (AN)

Dobříš (okres Příbram) – čp. 261, ul. U Pivovaru, bývalá manufaktura na výrobu cukru: Pro klasicistní budovu, v jádru z konce 18. stol., která nebyla prohlášena za kulturní památku, byl zpracován podrobný OPD (včetně archivní rešerše a dendrochronologického datování krovu). V další etapě, kdy byla stavba již postupně demolována, byl tento průzkum doplňován podrobnějším zkoumáním a dokumentací zbytků členění fasád, stropní konstrukce i stavebního vývoje sklepů. (VJ)

Hořovice (okres Beroun), Palackého nám. čp. 253 – budova Základní umělecké školy, bývalý hospic kajetánů a františkánů: OPD dokumentoval (zaměření, fotodokumentace, odběr vzorků pro dendrochronologii) nálezy sрубové konstrukce v hlavním průčelí řádové budovy ze 17. stol., jejíž historická typologie není zcela jasná. Stěna náležela velké sрубové místnosti s povalovým stropem. Zároveň byl proveden prvotní průzkum celého objektu, který odhalil vysokou autenticitu dochovaných konstrukcí a detailů. (VJ a JaVe)

Kněžves (okres Rakovník) – rychta, hostinec čp. 102: Uprostřed návsi, naproti kostelu a obecnímu úřadu městyse Kněževsi, se nachází archaická a památkově velmi hodnotná budova bývalého zájezdního hostince a někdejší rychty, jež byla doložena již ve shodě zakládací listině vesnice z 1. třetiny 14. století. Zde jsou také přesně vymezena práva a povinnosti rychtáře včetně jeho příjmů. Již od počátku byla součástí rychty krčma a masný krám, které fungovaly ve formě hospody a řeznictví až do první poloviny 19. století. Archivní průzkum byl proveden jako poslední fáze SHP domu, vznikajícího v rámci oddělení




Hořovice (okres Beroun), Palackého nám. čp. 253. Na hlavním průčelí bývalého hospicu kajetánů ze 17. stol. byl odhalen pozůstatek sрубové komory, zachované i s jejím povalovým stropem (řada čel trámů) a mladší roubenou „nadezdívkou“ (foto V. Jesenský).



Kutná Hora, Husova ul. čp. 135. Vnější stěna srubu a čela jeho povalového stropu, datované do roku 1539–1540, které vystupují na půdě v mezistropí – mezi stropem patra a podlahou půdy (foto V. Jesenský).

průzkumů již v letech 2011 a 2012. Autorce se čistou náhodou podařilo získat rodinné paměti někdejších majitelů, které osobitým způsobem dokreslují situaci domu a života v něm na přelomu 19. a 20. století. (AN)

Kolín, obytný dům – dvůr, Karlovo nám. čp. 7: OPD navazoval na 2 roky starý doplňkový průzkum domu, který je v jádru gotický, trojtraktový na široké parcele. Obnova pokročila k dvorní části, kde byly zkoumány a dokumentovány obvodové, v převaze opěrné zdi dvora. Jejich povrchy nesou stopy odbouraných staveb a úprav terénu. Stavebněhistorický vývoj a podoba dvora jsou neobvyklé prudkým stoupáním terénu, který v daném bloku dosahuje výškového rozdílu 2 podlaží. (VJ)



Zbyslav (okres Kutná Hora), fara čp. 1. Dloubo chátrající fasády starých staveb mohou fungovat jako otevřená kniha jejich historie. Důkladná dokumentace před každým stavebním zásahem je proto nesmírně důležitá. Nová vrstva starší vrstvy v lepším případě překryje a pomyslnou knihu tak na dlouhou dobu zavře, nezřídka však při opravách staré vrstvy zcela mizí. Starší vrstvy fasád zbyslavské fary jsou dosud nedotčené a dobře čitelné. Výkresová dokumentace nalezů na dvorní fasádě a jejich interpretace (zaměření a kresba J. Veselý, 2013).

Kolín – torzo bývalé spilky v areálu pivovaru – zámku: V rámci konzultace s projektantem byla provedena prohlídka zbytku sklepů spilky z roku 1864 a operativní dokumentace jejího odvodňovacího systému. Přínosná je také drobná korekce existujícího plánu doplněním dutiny odhalené v průchodu – průrazu mezi jednotlivými prostory. (JaVe)

Křivoklát (okres Rakovník) – bradní kaple na Křivoklátě: Dějiny kaple byly zpracovány v souvislosti s restaurátorským průzkumem oltáře. Jedná se o architektonicky i historicky mimořádně cenný prostor. Úkolem archivní rešerše bylo zejména vyřešit problematiku datace vysvěcení, a tedy dokončení stavby kaple, a dále pak dokumentace změn, které zde byly provedeny

v rámci přestavby hradu na přelomu 19. a 20. století. Vzhledem k vynikajícímu zachování archivu panství Křivoklát bylo možno právě tuto fázi dokumentovat velmi detailně. (AN)

Kutná Hora – obytný dům se srubem, Husova ul. čp. 135: V patře domu byl při obnově odhalen renesanční srub, společně s jeho povalovým stropem datovaný do roku 1539–1540. Srub zaujímal celou šíři místnosti, nedochovaly se však bohužel jeho průčelní stěny, nahrazené roku 1931 cihlovými zdmi. Pozůstatky historických srubových místností jsou v kutnohorské zástavbě relativně početné, drtivá většina však pochází z 15. stol. Dochovaný renesanční srub je proto vzácností, doplňující naše znalosti o typologii těchto konstrukcí. (VJ)

Rejšice (okres Mladá Boleslav) – fara čp. 1: Na žádost památkové architektky byla provedena inventarizace, základní dokumentace a zhodnocení dochovaných historických okenních výplní. V souboru zachovaných hodnotných výplní jsou mimo jiné tři barokní okna, včetně okenic. (JaVe)

Stránka (okres Mělník) – sýpka v hospodářském dvoře zámku čp. 1: Operativní dokumentace severní obvodové zdi sýpky a navazujících kleneb a stropních konstrukcí byla provedena v návaznosti na havárii zdiva. Po odstranění materiálu destrukce bylo provedeno jednoduché zaměření poškozené části stavby a následná fotografická dokumentace. Průzkum se zaměřil zejména na detaily dokládající vývoj stavby – zvýšení původně přízemní budovy o patro a dodatečné zaklenutí přízemí. (JaVe)

Tuchoměřice (okres Praha-západ) – hospodářský dvůr, Školní ul. čp. 57: Doplnění staršího OPD pro potřeby nové zamýšlené přestavby pozdně barokního dvora. (VJ)

Votice (okres Benešov) – zámek: Na místě pozdějšího zámku stála pravděpodobně již ve 14. století tvrz, která patřila rodu Otických z Otic. Od nich získali panství v 16. století Skuhrovští a po několikaleté změně majitelů na počátku 17. století Kaplířové ze Sulevic. Jim bylo panství s tvrzí za účast ve stavovském povstání zkonfiskováno a poté se stalo majetkem hraběcího rodu Vrtbů. Tato rodina vybudovala v kraji rozsáhlé dominium a na místě někdejší votické tvrze barokní zámek. Od poloviny 18. století však členové rodu na zámku nesídlili a ten posléze sloužil jen jako pivovar a ubytovna úředníků panství. Přestože se v jeho vlastnictví v 19. a 20. století vystřídala ještě řada majitelů a celý objekt sloužil výhradně k utilitárním účelům, byly budovy v dobrém stavu. Zkázu znamenalo až období po druhé světové válce, kdy se majitelem zámku a přilehlého hospodářského dvora stal Státní statek Votice, který nechal cennou památku chátrat. V současné době zde probíhá rozsáhlá rekonstrukce. (AN)

Zbyslav (okres Kutná Hora) – fara čp. 1: Na základě žádosti památkové architektky byla provedena celková základní dokumentace stavby se zaměřením na zbytky historického členění fasád a na výplně otvorů (především oken). Na základě podkladů poskytnutých vlastníkem byl vypracován půdorys stavby se záznamem hodnotných konstrukcí a dalších nálezů. (JaVe)

Zruč nad Sázavou (okres Kutná Hora) – zámek, tzv. Kolovratská věž: Doplnující, stále však pro nepřístupnost jen částečný průzkum a dokumentace pozdně gotické bateriové věže bývalého hradního opevnění, která má pro svou relativní intaktnost výjimečnou vypovídací hodnotu. Průzkum byl umožněn zdvihací plošinou, kterou objednal městský úřad v souvislosti s připravovanou studií zpřístupnění věže. Citlivé zpřístupnění by zároveň umožnilo pravidelnou údržbu stavby. (VR)


Žemličkova Lhota (okres Příbram) – venkovský dům č. e. 5: Během opravy krovu a stropu nad světnicí byla prováděna průběžná operativní dokumentace konstrukčních a tesařských detailů. Odebrány byly též vzorky pro případnou dendrochronologickou analýzu. (JaVe)

Časově náročná byla také účast odborných pracovníků oddělení na zpracovávání příspěvků do souborné publikace vycházející z výzkumu křivoklátského loveckého hvozdu u příležitosti 900. výročí hradu Křivoklátsku. Publikace vyjde v roce 2014 v němčině, jako 17. svazek řady Studia Jagellonica Lipsiensia (Univerzita Lipsko).

PhDr. Alena Nachtmannová, Ph. D. (AN); Ing. arch. Vít Jesenský (VJ); Ing. arch. Jan Veselý (JaVe); PhDr. Vladislav Razím (VR).



Stránka (okres Mělník), sýpka v hospodářském dvoře zámku čp. 1. Ani mohutné dřevěné vzpěry nezabránily zřícení části severozápadní obvodové zdi sýpky. Odhalil se tak efektní pohled do útrob stavby, umožňující detailní zkoumání struktury zdiva, kleneb i dřevěných konstrukcí (foto J. Veselý, srpen 2013).



Zruč nad Sázavou (okres Kutná Hora) – zámek, tzv. Kolovratská věž. Mimořádnou příležitostí pro průzkum a dokumentaci historických staveb je krátkodobá možnost přiblížit se k jinak nepřístupným detailům pomocí vysokozdvižné plošiny. Takovéto možnosti jsou vzácné zejména vzhledem k ekonomické náročnosti takové akce. Na snímku z plošiny koruna věže pokrytá náletovou zelení, uvnitř zbytky novodobé železné konstrukce, která dříve umožňovala vystoupit do horního patra věže (foto V. Razím, 2013).



Žemličkova Lhota (okres Příbram), venkovský dům č. e. 5 z počátku 19. století. V srpnu roku 2013 proběhla druhá fáze opravy střechy a stropů tohoto mimořádně hodnotného domu. Zejména stropní konstrukce byla v tak špatném stavu, že musely být vyměněny všechny stropní – vazné trámy a větší část povalu. Obrázek zachycuje pohled na korunu zdiva světnice a část povalového stropu určenou k zachování, po rozebrání krovu a vyjmutí ztrouchnivělých částí stropní konstrukce (foto J. Veselý, červenec 2013).

REFERÁT GIS A MIS

Hlavní činností referátu je zpracovávání digitálních map kulturních památek a chráněných zemí.

V rámci úkolu „Revize památkově chráněných území“ byly revidovány a aktualizovány podklady vztahující se k VPZ *Sovenice*, k.ú. Sovenice, okres Nymburk. Na počátku práce bylo zřízeno digitální uložení a přístupová práva pro všechny uživatele z ÚOP středních Čech, kteří se na úkolu podíleli. Referát GIS aktualizoval podklady pro mapové vymezení hranice VPZ a spolu se všemi dalšími podklady je zpřístupnil na digitálním uložení.

V roce 2013 pokračovala práce na hlavním úkolu digitalizace kulturních památek. Došlo k nastavení kontrolních mechanismů před samotným odesláním dokončené revize na ústřední pracoviště (GnŘ). Také byla ujasněna a nastavena spolupráce na digitalizaci kulturních památek s oddělením EDI. Přednostně byly zpracovávány národní kulturní památky, u kterých byla dokončena revize po parcelách. Částečně bylo zpracováno i je-

jich podrobné členění po jednotlivých objektech. Dále bylo zpracováno 20 kulturních památek po objektech.

Bylo započato s prací na podkladech pro Český ústav zeměměřický a katastrální, které slouží k zadávání kódu ochrany do katastru nemovitostí. Do konce roku bylo zpracováno 11 chráněných území.

Specializovaná odborná činnost

Mgr. Petr Vácha provedl zjištění stavu zvonů včetně dokumentace: ve středních Čechách v 10 objektech, mimo region v 15 objektech ve spolupráci s ÚOP v *Pardubicích*, v *Plzni* a v *Brně*. Byly posuzovány záměry a výsledky oprav a restaurování zvonů a zvonových stolic, včetně záměru pořízení nových zvonů (v 5 případech). V kostele sv. Jakuba v *Poličce* (okres Svítavy) byl vykonáván dozor při stavbě nové zvonové stolice pro velký zvon.

Mgr. Petr Vácha

ODDĚLENÍ DOKUMENTAČNÍCH FONDŮ A KNIHOVNY

Archiv stavebněhistorických průzkumů, plánů, restaurátorských zpráv a další odborné dokumentace

Vedle běžné, druhově rozmanité agendy probíhala kompletní revize všech druhů dokumentace (zaměření, projekty, studie, stavebněhistorické průzkumy, restaurátorská dokumentace, nálezkové zprávy, památková dokumentace) a revize výpůjček.

Byl vyhotoven soupis chybějících dokumentací.

Pokračoval digitální zápis archivní dokumentace v evidenčním systému Tritius.

Za rok 2013 bylo evidováno 468 přírůstků, archiv navštívilo 370 badatelů (srov. přílohy).

Olga Geislerová

Fotoarchiv

Agendy zajišťované pracovištěm v průběhu roku 2013 se dají shrnout do dvou hlavních oblastí.

První z nich je poskytování podkladů a zajišťování servisu pro odborné pracovníky a badatele. Početně vyjádřeno, během roku bylo zpracováno 127 takovýchto vyhledávání, badatelských návštěv, dotazů apod., a to k celkem 241 objektům a lokalitám.

Druhou oblastí je editace dat v elektronickém evidenčním systému Tritius. V něm bylo za tento rok editováno celkem 1 628 záznamů.

Roman Juráček

Knihovna

V roce 2013 knihovna zajišťovala standardní služby odborné knihovny pro badatele z ÚOP středních Čech, ÚPS Praha a také pro cizí badatele.

V období od září do prosince probíhala revize výpůjček a fondu knihovny. Revize bude uzavřena v roce 2014 – probíhá řešení ztrát a opravy v evidenci knihovny.

Katalog je nyní veden v systému Tritius, který nezachycuje podrobnou statistiku přírůstků, takže nyní nelze rozlišit způsob nabytí a cenu jednotlivých přírůstků jako v minulých letech, v knihovnickém systému Clavius. Stále není vyřešen výpůjční protokol pro systém Tritius, proto půjčování knih se eviduje dvojím způsobem – knihy zpracované dříve v systému Clavius, nově zpracované knihy jsou evidovány klasicky.

V roce 2013 bylo pořízeno celkem 341 knihovních jednotek. Byly nakoupeny knihy a periodika v celkové ceně 38 100 korun.

Stále probíhá úprava záznamů převedených do nového systému, bylo opraveno celkem 7 618 záznamů.

Knihovna zajišťuje interním badatelům meziknihovní výpůjční službu v České republice (MVS) i ze zahraničí (MMVS). Bylo podáno 18 žádostí, realizováno 16 výpůjček, z toho 2 v České republice a 14 v zahraničí.

Knihovnu navštívilo celkem 474 badatelů, půjčeno bylo 695 knihovních jednotek.

Olga Lanierová

ZPRACOVANÉ PŘÍRŮSTKY ARCHIVU ZA ROK 2013 – NÁLEZOVÉ ZPRÁVY OPERATIVNÍCH PRŮZKUMŮ

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	text	dokumentace	foto	„Název“ akce	zkoumaná část objektu/prvek	CD
Čítov	Mělník	kostel sv. Linharta	413	J. Bláha	1995	+	+	-	NZ OPD při obnově	strop a navazující zdivo	CD
Kutná Hora	Kutná Hora	obytný dům čp. 135, Husova-Bartolomějská ul.	414	V. Jesenský	2013	+	+	+	NZ OPD doplňkový	celý objekt	CD
Mladá Boleslav	Mladá Boleslav	budova nad pramenem, ul. Plácká	411	V. Jesenský	2012–13	+	+	+	NZ OPD před zamýšlenou obnovou	chodba-kanál jižně od budovy	CD
Mladá Boleslav	Mladá Boleslav	bývalý lihovar	412	V. Jesenský	2012–13	+	+	+	NZ OPD při demolici	objekty při ulici (celý areál)	CD

ZPRACOVANÉ PŘÍRŮSTKY ARCHIVU ZA ROK 2013 – RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY

obec	okres	objekt, umístění	arch. č.	předmět restaurování	restaurátor	rok	obsah dokumentace	CD
Brandýs nad Labem	Praha-východ	zámeček, západní křídlo, II. patro	4325	rest. průzkum omítkových vrstev a barevných vrstev v interiéru	J. Plachý	2013	rest. průzkum, foto sond 132 l.	CD
Český Šternberk	Benešov	areál hradu	4314	socha sv. Vendelína	J. Pospíšil	2012	rest. zpráva, 71 foto	
Dolní Kralovice	Benešov	na cestě před hřbitovem a kostelem, st.p. 609	4257	socha Panny Marie – Immaculata	O. Pospíchal	2009–10	rest. zpráva, 72 foto	
Horušice	Kutná Hora	rezidence sedleckého kláštera, čp. 19	4320	dekorativní malířská výzdoba	J. Suchan	2012	rest. průzkum, 10 foto	
Hředle	Rakovník	kostel Věch svatých	4260	kazatelna – bočnice zábradlí schodiště	M. Slavík, I. Kašparová, A. Kratochvíl	2012	rest. zpráva, 16 foto	CD
Chotěšice	Nymburk	civilní hřbitov – hřbitovní zeď	4319	ohradní kamenná zeď kolem kostela Rozeslání sv. Apoštolů	L. Valehrach	2008–9	rest. zpráva, 18 foto	CD
Košice	Kutná Hora	kostel Narození Panny Marie – východní stěna	4317	fragment nástěnné výmalby v prostorách nad portálem	J. Duchan	2011	rest. zpráva, 18 foto	
Křinec	Nymburk	podvěží						
	Nymburk	zámeček, čp. 1	4324	průzkum barevnosti omítek kamenných ostění a portálu – přízemí středového křídla	J. Červinka	2007	orientační průzkum, 40 foto	
Libouň	Benešov	kostel sv. Václava	4321	vstupní portál kostela	M. Kadavý	2012	rest. záměr, 2 foto	
Loučň	Nymburk	zámeček, čp. 1	4309	malířská výzdoba tří pokojů v přízemí	M. Slavík	2004	rest. průzkum, 2 foto	
Loučň	Nymburk	zámeček, čp. 1	4310	návrh malířské výzdoby interiérů místností 1. patra	M. Slavík	2006	rest. průzkum, 4 foto	
Loučň	Nymburk	zámeček, čp. 1	4316	fasády	M. Slavík, L. Zeman	2007	rest. průzkum, 8 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	kostel sv. Jana Křtitele	4264	vchodová vrata – hlavní a vedlejší	Fr. Kratochvíl, I. Činčera	2006	rest. zpráva, 39 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	zámecký park – hlavní osová cesta parku	4265	alegorické sochy měsíců – soubor 12 měsíců	V. Adamec	2003–7	rest. zprávy, 314 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	střední schodiště zámecké zahrady	4266	socha Apollona a socha Venuše s malým Kupidem	V. Adamec	2002	rest. zprávy, 48 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	zámecká zahrada	4266	zhotovení faksimilie sochy „Venuše s Kupidem“	J. Kačer	2006, 2010	zprávy, 8+6 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	areál zámeckého parku	4267	alegorická socha – putti „Sochařství“	V. Adamec	2004	rest. zpráva, 16 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	zámecký park, u zadního schodiště	4268	alegorické sochy Země a Ohně ze souboru čtyř žvlů	V. Adamec	2004–5	rest. zprávy, 11 + 13 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	zámecký park, u bočního průčelí zámku	4269	alegorická socha Léta ze souboru čtyř ročních období	V. Adamec	2005	rest. zpráva, 35 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	zámecký park, u příčné cesty, v severní části	4270	socha pravého lva – severní	V. Adamec	2005	rest. zpráva, 19 foto	
		spodní terasy						
Lysá nad Labem	Nymburk	zámecký park, u příčné cesty, v jihovýchodní části dolní terasy	4271	socha levého lva – jižní	V. Adamec	2007	rest. zpráva, 31 foto	

obec	okres	objekt, umístění	arch. č.	předmět restaurování	restaurátor	rok	obsah dokumentace	CD
Lysá nad Labem	Nymburk	areál zámku, u boční fasády severního křídla zámku	4272	dva raně barokní športovské náhrobky (poznámka: návrh na přemístění a osazení)	V. Adamec	2007	návrh, 4 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	zámecký park, po stranách středního schodiště terasy	4273	alegorické sochy Dne a Noci a zdičky	V. Adamec	2006–7	rest. zpráva, 75 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	ohradní zeď farního kostela sv. Jana Křtitele	4274	socha archanděla Michaela	V. Adamec	2008–9	rest. zpráva, 72 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	ohradní zeď farního kostela sv. Jana Křtitele	4275	socha sv. Josefa	V. Adamec	2009	rest. zpráva, 32 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	ohradní zeď farního kostela sv. Jana Křtitele	4276	socha sv. Františka Serafinského	V. Adamec	2008–9	rest. zpráva, 89 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	zámecký park, v řadě podél cesty vedoucí po obvodu dolní terasy	4277	socha Dia (Jupitera)	V. Adamec	2009	rest. zpráva, 48 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	ohradní zeď farního kostela sv. Jana Křtitele	4278	socha sv. Řehoře Velikého	V. Adamec	2010	rest. zpráva, 64 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	ohradní zeď farního kostela sv. Jana Křtitele	4279	socha archanděla Rafaela (Anděla Strážce)	V. Adamec	2011	rest. zpráva, 98 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	zámecký park, jižní schodiště	4280	alegorické sochy čtyř světadílů (Evropa, Amerika, Austrálie, Asie)	V. Adamec	2011	rest. zpráva, 157 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	zámecký park, terasa u severovýchodního nároží zámku	4281	„torzo“ alegorické sochy putti – „Literatura a Gramatika“ a prázdny solí	V. Adamec	2012	rest. zpráva, 48 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	ul. Na Františku	4282	socha Stigmatizace sv. Františka Serafinského	V. Adamec	2012	rest. zpráva, 77 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	zámecký park, před začátkem hlavní osové cesty	4283	socha Gaia (Kýbelé, Tellus)	V. Adamec	2009	rest. zpráva, 38 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	zámecký park	4284	socha Hefaista (Vulkána)	V. Adamec	2009	rest. průzkum, 10 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	zánek – severní a západní křídlo	4285	sochařská a dekorativní výzdoba štítů	V. Adamec	2005	rest. průzkum, 84 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	zánek – severní a západní křídlo	4286	dvě vázy jižního štítu a konzervace výdušků pravého putta	V. Adamec	2006	rest. zpráva, 32 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	zánek – severní křídlo, jižní štít	4287	středová váza (poznámka: rest. originálu a zhotovení sekané kopie)	V. Adamec	2007	rest. zpráva, 36 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	zánek – severní křídlo, severní štít	4288	levá váza	V. Adamec	2008	rest. zpráva, 28 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	zánek – severní křídlo, jižní štít	4289	pravý putti (poznámka: zhotovení sekané kopie)	V. Adamec	2009	rest. zpráva, 18 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	zámecký park – horní terasa	4290	vázy s maskami	J. Kačer	2004	rest. zpráva, 24 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	zámecký park – na východní straně zámku	4291	socha Neptuna (Poseidona)	J. Kačer, M. Kačerová	2004	rest. zpráva, 28 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	zámecký park – na horní terase	4292	alegorická socha „Jaro“ (Flóra)	J. Kačer	2006	rest. zpráva, 33 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	zámecký park – vpravo, několik metrů od alegorické sochy „Září“	4293	kamenný stůl s lavicí	J. Kačer	2008	rest. zpráva, 16 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	zámecký park – severní schodiště	4294	putti „Voda“ a „Vzduch“ včetně obou spojovacích zádek a pilířů	O. Pospíchal	2005	rest. zpráva, 23 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	zámecký park – vpravo u hlavní osové cesty za řadou soch měsíců	4295	sfinxa na severní straně (Sfinga I)	O. Pospíchal	2008	rest. zpráva, 14 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	zámecký park – vlevo u hlavní osové cesty za řadou soch měsíců	4296	sfinxa na jižní straně (Sfinga II)	O. Pospíchal	2008	rest. zpráva, 12 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	zámecký park – pod hlavní terasou, na příčné ose k aleji dvanácti měsíců	4297	socha Artemis (Diana, Venuše)	O. Pospíchal	2009	rest. zpráva, 15 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	zámecký park	4298	socha bohyně Pomony (Déméter)	O. Pospíchal	2010	rest. zpráva, 27 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	náměstí Bedřicha Hrozného	4299	Pomník padlým v I. světové válce	O. Pospíchal	2009	rest. zpráva, 4 foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	náměstí Bedřicha Hrozného	4301	sloup se sochou Panny Marie Immaculaty	T. Korbelová	2012	rest. zpráva, 48 foto	CD
Lysá nad Labem	Nymburk	zámecký park – u severovýchodního rohu zámecké budovy	4302	alegorická socha „Architektura-geometrie“	A. Kozlov	2004–5	rest. zpráva, 19 foto	
Mrtínk	Beroun	u studánky nad hřbitovem	4255	kamenná boží muka	M. Hron, Š. Kučera	2012	rest. zpráva, 27 foto	CD
Neustupov	Benčšov	židovský hřbitov	4263	soubor 30 náhrobků	H. Bláha	2012	rest. zpráva, 89 foto	

obec	okres	objekt, umístění	arch. č.	předmět restaurování	restaurátor	rok	obsah dokumentace	CD
Neveklov	Benešov	Židovský hřbitov	4262	výtčování náhrobků (č. 1–17)	P. Škarvan	2010	rest. zpráva, 34 foto	
Nymburk – Drahelice	Nymburk	obytný dům mlýna Bašty, čp. 20 (vila)	4322	malby v 1. NP	J. Červinka	2009	průzkum	
Nymburk – Drahelice	Nymburk	obytný dům mlýna Bašty, čp. 20 (vila)	4323	interiérová výzdoba	V. Špale	2009	zpráva, 20 foto	
Obořiště	Příbram	klášterní kostel sv. Josefa, čp. 1 – východní průčelí	4307	soch. výzdoba (socha Panny Marie, sv. Josefa, Ježíška, 2 sochy andělů, váza)	J. Živný	2011	rest. zpráva, 63 foto	
Osíředek	Benešov	zámecká kaple sv. Jana Nepomuckého	4315	nástropní a nástěnné malby	M. Scheib	2012	rest. zpráva, 69 foto	CD
Panenské Březany	Praha-východ	kaple sv. Anny	4313	oprava opláštění	V. Heran	2012	rest. průzkum, 7 foto	
Plaňany	Kolín	zvonice kostela Zvěstování Panny Marie	4312	fasády přízemí věže	V. Adamec	2008	rest. průzkum, 24 foto	
Přerov nad Labem	Nymburk	zámek – vodní tvrz, čp. 17	4303	věž – sgrafitové fasády	J. Ronovský	2005	rest. zpráva, 160 foto	
Přerov nad Labem	Nymburk	na rozcestí polních cest v Rovínách	4304	boží muka	J. Krack	2009	rest. zpráva, 35 foto	CD
Pyšely	Benešov	areál kostela Povýšení sv. Kříže, východní strana ohradní zdi	4261	socha sv. Floriána	V. Adamec	2011	rest. zpráva, 15 foto	
Pyšely	Benešov	ohradní zeď kostela Povýšení sv. Kříže	4305	socha sv. Floriána	V. Adamec	2011	rest. zpráva, 40 foto	
Radouň	Mělník	kostel sv. Havla	4311	renesanční kříž ze střechy kostela	L. Vaša	1999	rest. zpráva, 6 foto	
Skřipel – Osov	Beroun	kostel sv. Jana Křtitele	4306	6 malovaných iluzivních oken na vnějších stěnách kostela	A. Novák	2011	rest. zpráva, 37 foto	
Stratov	Nymburk	náves	4300	Pomník padlým 1914–1918	O. Pospíchal	2010	rest. zpráva, 5 foto	
Švihov	Rakovník	při silnici, p.č. 727	4258	boží muka	J. Fiala, M. Hron	2006	rest. průzkum, 5 foto	CD
Vepřek	Mělník	kostel Narození Panny Marie	4326	vitražová okna v lodi a presbytu, 2 ks	L. Dolanský	2000	rest. zpráva, 6 foto	
Vlašim	Benešov	městský dům – bývalá radnice, interiér	4318	malířská výzdoba, omítky	M. Scheib	2009	rest. zpráva, 187 foto	CD
Votice	Benešov	konvent františkánského kláštera, jižní stěna severního chodbového křídla	4256	malba slunečních hodin	V. Špale	2011	rest. zpráva, 36 foto	
Votice	Benešov	Svatojánské náměstí	4308	socha sv. Jana Nepomuckého	I. Hamáček	2012	rest. zpráva, 92 foto	
Zaječov	Beroun	klášterní kostel Svaté Dobrotivá – sakristie	4259	paramentní skřín	T. Nebeský	2007–9	rest. zpráva, 18 foto	

ZPRACOVANÉ PŘÍRÚSTKY ARCHIVU ZA ROK 2013 – OSTATNÍ PRŮZKUMY

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	specifikace	poznámka	CD
Benešov	Benešov	Židovský hřbitov	316	P. Škarvan	2008	odborně technická zpráva	výtčování náhrobků – 30 ks	
Benešovsko	Benešov	vesnické stavby – 35 objektů	291	E. Fábik	2009–2010	diplomová práce	katalog posledních roubených vesnických staveb na severním Benešovsku	
Brandýs nad Labem	Praha-východ	zámek	286	T. Kyncl	2012	výzkumná zpráva	dendrochronologické datování trámů meziprostoru vloženého do klenutého sálu v severním křídle zámku	
Cerhenice	Kolín	kostel sv. Jana Nepomuckého	304	J. Žizka	2011	návrh	členění šitu	
Čáslav	Kutná Hora	radnice – věž, nám. Jana Žižky z Trocnova 1	292	J. Konopík	2011	expertní posudek	jakostního stavu dřevěné konstrukce věže, posouzení kvalitativního stavu dřeva a návrh sanačních opatření	
Český Brod	Kolín	Želivského ulice	307	J. Petrásek	2010	statický posudek	propad části chodníku a klenby	
Český Šternberk	Benešov	stodola (zbořena) u čp. 17	321	E. Huberová		fotodokumentace, výkresy		
Dobruvice	Mladá Boleslav	hospodářský dvůr – sýpka a severovýchodní křídlo	302	T. Kyncl	2009	výzkumná zpráva	dendrochronologické datování dřevěných konstrukčních prvků	
Dobřeň	Kutná Hora	kostel sv. Václava	312	T. Kyncl	2011	výzkumná zpráva	dendrochronologické datování dřevěných konstrukčních prvků	

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	specifikace	poznámka	CD
Dolní Březany	Praha-západ	zámek	287	P. Načeradská, J. Žížka	2000	dějiny zámku	nástin stavební historie, nejhodnotnější konstrukce a detaily	
Chlístovice	Kutná Hora	kostel sv. Ondřeje	310	T. Kyncl	2011	výzkumná zpráva	dendrochronologické datování dřevěných konstrukčních prvků	
Karlštejn	Beroun	hrad	285	J. Wittlich, J. Váška	1995	návrh slavnostního osvětlení	světelně-technický návrh	
Klokočka	Mladá Boleslav	kaple sv. Štěpána), revír Klokočka	319	S. Stanev	2000	návrh	sanace zdiva	
Kluk	Nymburk	hřbitovní kaple	300	M. Volejník	2006	stavebně technický posudek	krovu a střešního pláště	
Krpy	Mladá Boleslav	kostel Svatých sv. Jana Křtitele	290	A. Rákosníková	2011–2012	semestrální práce	historie stavby a sídla 2, typologie, kostel a problematika zvonice nad předstíní	
Kutná Hora	Kutná Hora	dům čp. 152, Husova ulice	323	P. Marík	2000	mikroskopické vyšetření	posouzení dřevěných konstrukcí z hlediska poškození	
Lobeč u Mšena	Mělník	areál bývalého pivovaru, čp. 34	295	Z. Lukešová	2008	odborný posudek	dřevokaznými škůdci	
Lysá nad Labem	Nymburk	zámecký park, schodiště u branky v zámecké zdi	297	V. Čermohorský	2008	statický posudek	stávající stav schodiště	
Mnichovo Hradiště	Mladá Boleslav	zámek čp. 148, ul. V Lípách	324	P. Marík	1995	mikroskopické vyšetření	posouzení stavebně technického stavu	
Mšeno	Mělník	dům čp. 260, Masarykova ulice	322	P. Načeradská	2010	dějiny objektu	vztahování nárobků – 70 ks	
Nebouž	Kolín	tvrz	294	M. Forst	2001	odborný posudek	stav stropních konstrukcí a krovu z hlediska poškození biologickými vlivy	
Neveklov	Benešov	židovský hřbitov	317	P. Škarvan	2008	odborně technická zpráva	posouzení stavu konstrukce věže objektu z hlediska poškození biologickými škůdci	
Nové Košátky	Mladá Boleslav	tvrz čp. 14 – objekty „C“ a „D“	289	J. Pittnerová	2006	znalecký posudek	posouzení stavu konstrukce věže objektu z hlediska poškození biologickými škůdci	
Nymburk – Drahelice	Nymburk	obytné stavení bývalého mlýna Bašta, čp. 20	313	F. Soukup, J. Žák	2009	posudek	posouzení jakosti dřeva stropů půdy v objektu	
Nymburk – Drahelice	Nymburk	vila bývalého mlýna Bašta, čp. 20	314	V. Adámek	2011	nálezová zpráva	vchodové dveře dvoukřídlé v kamenné zárubni	
Osíředek	Benešov	zámek čp. 1, část zámecké budovy	308	P. Fára, R. Gill	2008	posudek	průzkum zdiva z hlediska vlhkosti, možnosti sanace	
Osíředek	Benešov	kaple zámku – podkroví	309	T. Kyncl	2008	výzkumná zpráva	dendrochronologické datování dřevěných konstrukčních prvků	
Poděbrady	Nymburk	objekt čp. 96, Labská ulice	296	L. Brejtr	2011	statický posudek	klenbová část stropu	
Poděbrady	Nymburk	stará radnice, knihovna – věž, Jirého nám. čp. 41	298	J. Rubek	2004	posudek	posouzení stavu konstrukce věže objektu z hlediska poškození biologickými škůdci	
Poděbrady	Nymburk	stará radnice, knihovna – krov, Jirého nám. čp. 41	299	M. Štastný	2001	expertní posudek	dřevěných konstrukcí krovu	
Poděbrady	Nymburk	hotel Praha, čp. 178/III., Riegrovo náměstí	301	B. Blažek	2005	pasport	stavební vývoj parcely	
Přistoupim	Kolín	kostel sv. Václava – východní průčelí	306	J. Žížka, K. Kibic	2012	průzkum a návrh	členění fasády	
Starý Rožmítal pod Třemšínem	Příbram	fara čp. 1 – krov	293	J. Žák	2001	znalecký posudek	znalecké posouzení jakosti dřeva krovu římskokatolické fary	
Suchdol	Kutná Hora	kostel sv. Markéty	311	T. Kyncl	2011	výzkumná zpráva	dendrochronologické datování dřevěných konstrukčních prvků	
Veltrusy	Mělník	zámek čp. 59, ul. Ostrov	324	P. Marík	1995	mikroskopické vyšetření		
Zaječov	Beroun	klášter sv. Dobrotivá	320	P. Zahradník	1999	dějiny objektu		
Zhenice	Příbram	statek a zemědělské usedlosti	318	J. Toman	1993	dějiny obce	statku a zemědělských usedlostí	
Zbořný kostelec	Benešov	hrad – zřícenina a archeologické stopy	288	J. Úlovec	1995	historie hradu a jeho držitelů	průzkum archivního materiálu a literatury	CD
Žabonosy	Kolín	kostel sv. Václava	303	J. Žížka	2009	návrh	členění fasády	
Žehuše	Kutná Hora	zámecký areál – vodárna	305	J. Žížka	2012	návrh	členění fasády	
Žitovice	Nymburk	kostel sv. Václava	315	J. Vinař, M. Maršik, J. Krausová	2000	posudek	inženýrsko geologické a statické posouzení	

ZPRACOVANÉ PŘÍRŮSTKY ARCHIVU ZA ROK 2013 – STAVEBNĚHISTORICKÉ PRŮZKUMY

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	text	dokumentace	foto	poznámka	CD
Beroun	Beroun	Reinův dům čp. 14, centrum	682	J. Veselý	2013	+	+	+	stavebněhistorický průzkum, standardní	CD
Horušice	Kutná Hora	mýslivna – zámeček čp. 19	687	J. Žižka	2011	+	–	–	stavebně architektonický rozbor	CD
Hořovice	Beroun	Starý zámek, čp. 27, Vrbovská ul.	679	A. Schubert	2012	+	+	+	stavebněhistorický průzkum	CD
Královice u Zlonic	Kladno	silniční most se sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava	865	V. Pešta	2013	+	+	+	standardní nedestruktivní stavebněhistorický průzkum	CD
Mladá Boleslav	Mladá Boleslav	zámek Neuberků, čp. 1, Vinecká ul.	680	P. Macek, M. Patrný, P. Zahradník	2004	+	+	+	standardní stavebněhistorický průzkum	CD
Nová Lhota	Kutná Hora	zámek, čp. 54	686	M. Kovář, M. Semerád, J. Úlovec	2011	+	+	+	standardní stavebněhistorický průzkum	CD
Stará Boleslav	Praha-východ	inundační most	683	J. Pešta, V. Korčáková	2009	+	+	+	orientační stavebněhistorický průzkum	CD
Velvary	Kladno	kostel sv. Jiří, ul. Karla Krohna	684	V. Pešta, E. Nová	2013	+	+	+	standardní stavebněhistorický průzkum	CD
Vlašim	Benešov	dům čp. 47, ul. na Valech	681	J. Pešta, E. Nová	2011–13	+	+	+	stavebněhistorický průzkum, standardní nedestruktivní	CD

ZPRACOVANÉ PŘÍRŮSTKY ARCHIVU ZA ROK 2013 – ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	text	dokumentace	foto	„Název“ akce	zkoumaná část objektu/prvek
Kutná Hora	Kutná Hora	městské jádro	21	J. Frolík, M. Tomášek, M. Křemen	1996–7	+	+	+	zpráva o záchraném archeologickém výzkumu	rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Rostoklaty	Kolín	kostel sv. Martina	20	J. Frolík	2011	+	+	+	zpráva o záchraném archeologickém výzkumu	odvodnění
Tisnice	Kolín	u kostela Nanebevzetí Panny Marie	22	J. Frolík	2009	+	–	–	zpráva o záchraném archeologickém výzkumu	v trasách projektovaných odvodňovacích kanálků po obvodu kostela
Žabonosy	Kolín	u kostela sv. Václava	23	J. Frolík	2009	+	–	–	zpráva o záchraném archeologickém výzkumu	v trasách projektovaných odvodňovacích kanálků po obvodu kostela

ZPRACOVANÉ PŘÍRŮSTKY ARCHIVU ZA ROK 2013 – PROJEKTY, STUDIE, ZAMĚŘENÍ

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	specifikace	poznámka	CD
Bedřichovice	Benešov	kostel sv. Vavřince	5108	M. Fuchs, J. Bártová	2009	projekt (1 : 25 000, 1 : 1000)	oprava stropu nad lodí	CD
Bělá pod Bezdězem	Mladá Boleslav	Česká brána	4944	V. Kučera	2002	projekt pro stavební povolení a provedení stavby (1 : 2880, 1 : 500, 1 : 100)	oprava a oživení (stavební úpravy)	
Benešov	Benešov	výpravní budova železniční stanice	4916	Z. Bartůšek, Růžička	2001	projekt (1 : 1000, 1 : 100, 1 : 50, 1 : 20, 1 : 5)	oprava obvodového pláště výpravní budovy železniční stanice Benešov	
Benešov	Benešov	WC – železniční nádraží	4917	J. Hlavnička, R. Moravec	2001	dokumentace pro stavební řízení (1 : 1000, 1 : 100, 1 : 50)	rekonstrukce a přístavba WC	
Benešov	Benešov	výpravní budova železniční stanice	4918	E. Špaček, M. Hajný	2005	projekt (1 : 50, 1 : 25)	stavební úpravy stávající výpravní budovy, úprava provozní části, úprava prostoru pro cestující	
Benešov	Benešov	výpravní budova železniční stanice	4919	E. Špaček, M. Hajný	2005	projekt (1 : 500, 1 : 50)	stavební úpravy stávající výpravní budovy	
Benešov	Benešov	nástupiště u výpravní budovy	4920	E. Špaček, T. Stejskal	2005	projekt (1 : 500, 1 : 100, 1 : 50, 1 : 25, 1 : 20)	demolice stávajícího nástupiště a vybudování nového nástupiště	
Benešov	Benešov	přístřešek u výpravní budovy	4921	E. Špaček, M. Hajný	2005	projekt (1 : 500)	úprava přístřešku	

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	specifikace	poznámka	CD
Benešov	Benešov	prodejna RELAY, vlakové nástupiště, Nádražní ulice	4922	P. Andrejši, M. Červ	2007	projekt (1 : 50)	rekonstrukce bývalé prodejny tisku, nápoji, potravin a dárkového zboží na prodejnu RELAY	
Benešov	Benešov	Muzeum umění, Malé náměstí čp. 74/1	4950	P. Fára, R. Gill	2002	projekt pro stavební povolení (1 : 100, 1 : 20)	sanace zdiva suterénu a přístřeží z hlediska vlhkosti	
Benešov	Benešov	rodinný dům, Na Karlově čp. 85	4952	M. Šmolík, T. Filouš	2004	projekt pro stavební povolení (1 : 500, 1 : 100)	stavební úpravy a dostavba rodinného domu	
Benešov	Benešov	dům čp. 358, Školní ulice	4953	J. Roll, Doležal	2001	projekt ke stavebnímu povolení (1 : 1000, 1 : 200, 1 : 50)	rekonstrukce a vestavba podkroví	
Benešov	Benešov	dům čp. 103, Masarykovo náměstí – Karlov	5110	D. Strach,	2007	projekt pro stavební povolení (1 : 250, 1 : 100)	půdní vestavba nájemního domu	
Benešov	Benešov	základní škola Karlov čp. 372	5111	D. Svobodová	2009	dokumentace pro stavební povolení (1 : 500, 1 : 100, 1 : 50)	změny stavby objektu základní školy	
Beroun	Beroun	obytný soubor – Havlíčkova ulice	4889	Z. Ouředník, M. Dragoun, M. Zemanová	1998	dokumentace pro územní řízení (opravená z 06/98), (1 : 200, 1 : 100)	výstavba obytného souboru – I. etapa	
Beroun	Beroun	Na ostrově čp. 9, 10	4936	D. Gotzová	1992	návrh rekonstrukce (1 : 100)	sjednocení obou domů	
Brandýs nad Labem	Praha-východ	mostní objekt ev. č. 610–013	4945	P. Němec	2008	dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby	oprava mostu	
Brandýs nad Labem	Praha-východ	mostní objekt ev. č. 610–016	4946	J. Vinař	2010	posudek (1 : 100)	posouzení a návrh sanace torsa historického mostu	
Brandýs nad Labem	Praha-východ	mostní objekt ev. č. 610–016	4947	P. Němec, J. Komanec	2011	dokumentace pro zadání stavby (1 : 100, 1 : 50)	oprava mostu	
Brandýs nad Labem	Praha-východ	zámecká zahrada	4971	L. Horová, D. Hora	2002	studie zahradní úpravy (1 : 15000, 1 : 1000, 1 : 500)	rekonstrukce zámecké zahrady	
Březinka	Maďař Boleslav	obytný dům	4851	M. Jílek	2008	projekt pro stavební povolení (1 : 500, 1 : 100, 1 : 50)	přestavba hospodářského objektu na obytný dům	
Březnice	Příbram	areál bývalé jezuitské koleje	4822	J. Červenák, J. Čepelák	2006–7	studie (1 : 1000, 1 : 200, 1 : 150)	studie využití areálu, návrh využití	
Březnice	Příbram	hlavní náměstí	4968	M. Cikán, P. Melková,	2004	návrh obnovy (1 : 500, 1 : 1000)	návrh obnovy hlavního náměstí	
Budeničky	Kladno	zámek – Ústav sociální péče	4831	J. Chlumský	1983	jednostupňový projekt (1 : 50)	elektroinstalace středního traktu	
Gřiv	Mělník	kostel sv. Linharta – strop lodí	4881	J. Vinař	1995	projekt (1 : 100, 1 : 50, 1 : 20)	výměna konstrukce krovu	
Gřiv	Mělník	fara čp. 2	4969	L. Udatný		projekt (1 : 50)	obnova střechního pláště a jeho krovu, sanace krovu, statika	
Čtenice	Praha-východ	špýchar	4846	M. Fuchs	1986	jednostupňový projekt (1 : 50)	havarijní zajištění objektu	
Čechovice	Benešov	provozní budova – FREMIS	4923	J. Pašek	2003	projekt (1 : 2880, 1 : 500, 1 : 100, 1 : 50, 1 : 20, 1 : 10)	stavební úpravy provozní budovy	
Čechovice	Benešov	kostel sv. Jakuba Staršího	5102	M. Balán, Z. Balánová	2004	projekt (1 : 50, 1 : 10)	obnova kostela	
Čerčany – Vysoká Lhota	Benešov	čp. 1 a vedlejší stavby (zámeček, dílny a sklady, stáje, stodola)	4986	D. Marvanová	2000	projekt (1 : 500, 1 : 50)	zaměření skutečného stavu čp. 1 a objektů číslo 2, 3, 4	
Červené Pečky	Kolín	pozemek st. č. 75, Náměstí 1. Máje	4907	O. Kovář, K. Sommer	2007	dokumentace pro stavební povolení (1 : 100, 1 : 50)	zástavba proluky na místě zboření – výstavba bytového víceúčelového domu	
Červené Pečky	Kolín	rodinný dům „Zlaté slunce“, pozemek č.st. 75, Nám. 1. máje	4980	O. Kolář, K. Sommer	2006	studie (1 : 200, 1 : 100, 1 : 75)	zadání výstavby bytového domu na místě zboření	
Český Brod	Kolín	městské hrady	4821		2007	revize IX 2007	jihovýchodní hrady, západní hrady	CD
Český Brod	Kolín	dům čp. 27	4904	I. Hrazdil, K. Kruták	2007	dokumentace boracích prací (1 : 500, 1 : 250, 1 : 50)	demolice domu čp. 27, stavba: II/113 – okružní křižavka	
Český Brod	Kolín	areál ZZN	4905	I. Hrazdil, K. Kruták	2007	dokumentace boracích prací (1 : 500, 1 : 250, 1 : 50)	stavební úpravy v areálu ZZN – demolice garáží a zděného plotu, stavba: II/113 – okružní křižavka	
Český Brod	Kolín	Husovo náměstí a Náměstí Arnošta z Pardubic	4906	M. Rous	2008	dokumentace pro stavební povolení (1 : 1000, 1 : 500, 1 : 200, 1 : 50)	stavební úpravy, III. etapa	

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	specifikace	poznámka	CD
Český Brod	Kolín	čp. 62, Husovo náměstí – torzo městského opevnění	4910	J. Vinař,	2008	projekt ke stavebnímu povolení (1 : 1000, 1 : 250, 1 : 50)	oprava a konzervace torza městského opevnění	
Český Brod	Kolín	Husovo náměstí	4984	K. Potančoková V. Pažout	2004	dokumentace pro stavební povolení (1 : 200)	rekonstrukce, I. etapa stavebních prací – dopravní řešení	
Český Brod	Kolín	radnice čp. 1, nám. Arnošta z Pardubic	5094	Z. Dragoun	1987	stavební zaměření (1 : 200, 1 : 50)		
Český Šternberk	Beněšov	vinotéka a keramická dílna	5151	S. Cimr	2004	projekt (1 : 50)	stavební úpravy	
Čihadla – Stará Lysá	Nymburk	zámeček Bon Repos, čp. 1	5081	P. Macek, P. Zahradník, J. Zima, J. Pitnerová, J. Feřt, M. Mašálka, O. Petráček	2004	dokumentace – přípravné a průzkumné práce – část 1 (1 : 200, 1 : 100)	SHP, statický průzkum, biologický průzkum, stavební doměření stáv. stavu budov	
Čihadla – Stará Lysá	Nymburk	zámeček Bon Repos, čp. 1	5082	D. Dlabal, M. Ibl, J. Zima	2004	projektová dokumentace pro stavební povolení (1 : 2000, 1 : 500, 1 : 100/500, 1 : 100, 1 : 50, 1 : 25)	stavební úprava – oprava, I. etapa	
Čihadla – Stará Lysá	Nymburk	zámecký areál Bon Repos – objekt „K“	5083	Volák, Vocol, Vokurka	2010	studie (1 : 100)	stavební úpravy objektu „K“ – adaptace na byt s relaxační zónou	
Čihadla – Stará Lysá	Nymburk	zámecký areál Bon Repos – objekt „K“	5084	Volák, Vocol, Vokurka	2010	dokumentace pro stavební řízení (1 : 500, 1 : 100, 1 : 20)	stavební úpravy objektu „K“ – adaptace na byt s relaxační zónou	
Činčevs	Nymburk	špýchar	5079	J. Hubička, A. Mocová	2009	dokumentace pro stavební povolení (1 : 500, 1 : 250, 1 : 50, 1 : 20)	obnova historické budovy špýcharu	
Divišov	Beněšov	kostel sv. Bartoloměje	5104	M. Fuchs, J. Bártová	2009	projekt (1 : 25000, 1 : 500, 1 : 50, 1 : 10)	statické zajištění oratoří	
Divišov – Měchnov	Beněšov	logistické centrum	4958	J. Kasová a kolektiv	2000	dokumentace k územnímu řízení (1 : 100000, 1 : 50000, 1 : 10000, 1 : 5000, 1 : 2880, 1 : 2000)	logistická základna Divišov, novostavba	
Dobrovíz	Praha-západ	domy čp. 23 a 116, ul. K rybníku	5156	J. Veselý	2011	zaměření (1 : 500, 1 : 50)	stávající stav	CD
Dobříš	Příbram	radnice – čp. 119, Mírové náměstí	4836	P. Malý	2000	dokumentace pro stavební řízení (1 : 2 880, 1 : 50)	stavební úpravy radnice	
Dobříš	Příbram	zámecký park a fontána napájení Heliových koní	4912	L. Sommer	2002	projekt záchrany kulturní památky (1 : 200, 1 : 100)	rekonstrukce parku a fontány, část: záměr	
Drážkov	Příbram	čp. 10 – sýpka	4931	J. Peterka	2003	projekt pro stavební povolení (1 : 2880, 1 : 100, 1 : 50)	výměna střešní krytiny a oprava krovu	
Horušice	Kutná Hora	dům čp. 19	5086	J. Vinař, J. Stojan, K. Potančoková	2010	jednostupňový projekt (1 : 100, 1 : 50, 1 : 10)	oprava střech a krovů	
Horušice	Kutná Hora	dům čp. 19 – volské oko	5087	J. Vinař, J. Kott, J. Stojan, K. Potančoková	2011	technická pomoc č. 1	oprava střech a krovů	
Hořín	Mělník	plavební komora	4939	J. Nárovec, J. Kareis	1998	studie (1 : 10000, 1 : 2500, 1 : 500, 1 : 350, 1 : 250)	rekonstrukce plavební komory	
Hostům	Beroun	rodinný dům čp. 36	4938		1961	zaměření (1 : 100)		
Hradenín	Kolín	tvrz čp. 13	5147	F. Trmač, F. Nyklíček	1973	prováděcí projekt – dodatek	rekonstrukce krovu a posledního stropu, I. etapa	
Jeřichovice	Příbram	sportovní rekreační centrum	4930	M. Žížka, J. Halenková	2009	projekt pro spojené územní a stavební řízení (1 : 200, 1 : 100)	výbudování rekreačního zařízení	
Kačina	Kutná Hora	zámek – pavilon knihovny	4957	P. Železný, R. Jelínek, B. Fanta	1982	jednostupňový projekt (1 : 500, 1 : 100, 1 : 50, 1 : 10, 1 : 1)	rekonstrukce pavilonu	
Karlštejn	Beroun	restaurace	4879	Sejkora, Kotačka	1994	projekt ke stavebnímu povolení (1 : 100, 1 : 50)	stavební úpravy	

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	specifikace	poznámka	CD
Karlštejn	Beroun	areál muzea	4966	Vávra, Vajčnerová, Daněk, Rössler	1997	studie (1 : 100, 1 : 50)	rekonstrukce, přestavba a dostavba nynějšího areálu „U Karla IV.“ na muzeum voskových figur, restauraci, občerstvení novostavba	
Karlštejn	Beroun	rodinný dům s provozovnou, parc. č. 80/9	4981	EGIS s.r.o.	2002	projekt pro stavební řízení (1 : 200, 1 : 100)		
Karlštejn – Budhany Klášterní Skalice	Beroun	pension u královny Dagmar statek čp. 1 – bývalý klášter cisterciáků	4982 4911	V. Riegerová J. Vinař, J. Stojan, K. Potančoková	1991 2008	projekt (1 : 2880, 1 : 200, 1 : 100, 1 : 50) projekt pro stavební povolení (1 : 500)	rekonstrukce a dostavba oprava štítové zdi stodoly	
Kolín	Kolín	železniční uzel	4861	P. Kubát, D. Filip	2001	přípr. dokumentace (1 : 200)	ČD DDC sanační průjezd železničním uzlem Kolín	
Kolín	Kolín	Karlovo náměstí	4972	J. Chmelová, M. Kulíková	2002	studie stavebních úprav (1 : 1000, 1 : 500, 1 : 250)	varianta „Partie“, varianta „Vodní“, varianta „Zelená“	
Kolín	Kolín	Karlovo náměstí	4973	H. Zachová,	2002	architektonická studie (1 : 500)	rehabilitace prostoru	
Kolín	Kolín	areál zámku	4974	D. Matoušová, M. Knap J. Košťál, J. Slaba, J. Chmelová	2005	zastavovací studie (1 : 1000)		
Kolín	Kolín	areál zámek – pivovar, Zámecká 545	4975	SATER-PROJEKT s.r.o.	2006	dokumentace k územnímu řízení (1 : 500, 1 : 200, 1 : 100)	přístavba jižního křídla předzámčí, tzv. purkrabství v areálu Zámek – pivovar	
Kolín	Kolín	nádvorní zámku	4976	SATER-PROJEKT s.r.o.	2006	dokumentace pro územní řízení (1 : 500)	přístavba jižního křídla předzámčí, tzv. purkrabství v areálu Zámek – pivovar, Úprava nádvorní instalace sochařské výzdoby sv. Jiljí	
Konopiště	Beněšov	zámek – oltář sv. Jiljí	4828	J. Adámek	1994	návrh a projekt (1 : 50, 1 : 5, 1 : 1)	novostavba centrální kuchyně	
Kosmonosy	Mladá Boleslav	psychiatrická léčebna, ul. Lípý 15	4979	T. Šantavý, T. Šedina	2003	dokumentace pro stavební povolení (1 : 500, 1 : 100)	stavební úprava a přístavba	
Kosořice	Mladá Boleslav	zvonice – centrum obce	4903	O. Kukrál	2009	dokumentace (1 : 50)	oprava fasád a obnova střechy pláště s krovu celková obnova	
Kostomlaty	Nymburk	kostel sv. Bartoloměje	5133	J. Rineš	2008	projekt (1 : 100, 1 : 10)	statický posudek	
Kostomlaty	Nymburk	zvonice u kostela sv. Bartoloměje	5134	J. Rineš	2008	projekt (1 : 50)	dokumentace pro stavební povolení (1 : 50, 1 : 25, 1 : 10)	
Kouřim	Kolín	dům čp. 42, Zlická ulice	4857	I. Řehoř	2007	projekt (1 : 50)	projekt	
Kovanice	Nymburk	kostel sv. Václava	5131	M. Volejník	2006	dokumentace pro stavební povolení (1 : 100, 1 : 50)	stavební úpravy podschodiškových prostor a vstupního portálu	
Kovanice	Nymburk	kostel sv. Václava	5148	Novotný	2004	projekt	statické zajištění – II. etapa	
Křakovec	Rakovník	hrad	4875	Charvát	1979	doměření stávajícího stavu (1 : 50)	statické zajištění – II. etapa	
Křakovec	Rakovník	hrad	4876	Charvát	1985	jednostupňový projekt – úprava (1 : 200, 1 : 50)	rekonstrukce	
Křepenice	Příbram	obytný dům čp. 8	4837	Šaplachta, Klimesová Zovčínová	2000	projekt (1 : 50)	stavební úpravy podschodiškových prostor a vstupního portálu	
Křinec	Nymburk	zámek čp. 1	5135	M. Fulín	2007	projekt pro stavební povolení (1 : 100, 1 : 50)	stavební úpravy průjezdu a místností č. 12, 13, 14, 15, 16	
Křinec	Nymburk	zámek čp. 1	5136	Š. Verner	2008	projekt pro stavební povolení (1 : 100, 1 : 50)	obnova parteru	
Křinec	Nymburk	zámecký park	5137	D. Kučera	2010	studie	statická zajištění jihozápadního rohu, sanace bývalé fary – I. etapa	
Křinec	Nymburk	fara čp. 9	5138	M. Lošák, Z. Harapes	2011	dokumentace pro stavební povolení (1 : 50)	zateplení	
Ledce	Kladno	lázeňské vily – čp. 55–56–57, DD	4827	L. Matějovský, N. Urbanová	1998	studie (1 : 100)	návrh na přesunutí a obnovy	
Liběchov	Mělník	kaplička při silnici do Želíz	4825	J. Vinař, M. Nigrinová	1992	návrh (1 : 100, 1 : 75, 1 : 50, 1 : 20)	rekonstrukce rodinného domu	
Libice nad Cidlinou	Nymburk	rodinný dům	4862	J. Matějček, M. Nesvadba	2005	projektová dokumentace pro stavební řízení (1 : 75)		

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	specifikace	poznámka	CD
Libice nad Cidlinou	Nymburk	RD čp. 135, Husova ulice	5080	P. Fídrnuc	2011	projektová dokumentace pro stavební řízení (1 : 100, 1 : 50)	rekonstrukce RD	
Libouň	Beněšov	kostel sv. Václava	5109	V. Solnař	2009	dokumentace pro stavby (1 : 1000, 1 : 200, 1 : 100, 1 : 50, 1 : 10)	rekonstrukce	
Lobeč u Mšena	Mělník	areál bývalého pivovaru, budova čp. 34 a ostatní budovy bez čp./č.e.	4983	P. Prouza, J. Myšková,	2008	dokumentace pro stavební povolení (1 : 250)	rekonstrukce pivovaru	
Loučeň	Nymburk	zámek	4858	J. Pustějovský	2004	dokumentace pro územní řízení (1 : 500, 1 : 200)	revitalizace souboru kulturních památek	
Loučeň	Nymburk	zámek	4859	L. Kourík	2005	studie	stavební úpravy	
Loučeň	Nymburk	hotel Maximilián Loučeň	4860	O. Kukul	2005	projekt stavby (1 : 200, 1 : 100, 1 : 50)	oprava a stavební úpravy a přístavba	
Lysá nad Labem	Nymburk	zámecký vrch – klášterní terasy	5152	J. Knejp, J. Dvorský	2010	projekt (1 : 1000, 1 : 500, 1 : 200, 1 : 100)	revitalizace	
Lysá nad Labem	Nymburk	zámecký vrch – Francouzská zahrada	5153	J. Dvorský, J. Knejp	2010	projekt (1 : 1000, 1 : 500, 150, 1 : 10)	revitalizace	
Malotice u Zásnuk	Kolín	farní kostel – věž	4925	J. Vlnář	1997	realizační projekt (1 : 100, 1 : 50, 1 : 10)	obnovení krovu věže kostela	
Mělnické Vtelno	Mělník	kostel sv. Michaela Archanděla	4823	J. Vlnář, I. Malechová	1992	projekt (1 : 50)	obnova krovu	
Mělník	Mělník	dům čp. 59, Ostruhová ulice	4843	firma Rybář a Horčík	1999	studie	rekonstrukce domu pro Okresní muzeum, budova A a budova B	
Mělník	Mělník	dům čp. 13, Svatováclavská ulice	4863	V. Šourek	2005	projektová dokumentace	rozvody N T L plynu	
Mělník	Mělník	čp. 127, víceúčelový objekt, Palackého ulice	4865	J. Váňová	2005	projekt ke stavebnímu povolení a ke změně užívání prostor (1 : 50)	adaptace části víceúčelového objektu na zábavní centrum	
Mělník	Mělník	Pražská věž	4882	P. Syrový	1996	projektová dokumentace pro stavbu (1 : 500, 1 : 50)	stavební úpravy 4. a 5. NP + dodatek	
Mělník	Mělník	hradby na ulici Vinohrady Karla IV.	4883	F. Smejkal	1997	projekt (1 : 1000, 1 : 100, 1 : 50)	oprava hradební zdi v úseku pod Starou školou	
Mělník – Chloumek	Praha-východ	objekt čp. 1717 – viniční dům	4948	K. Bárek	1998	projekt pro stavební povolení (1 : 2000, 1 : 200, 1 : 50, 1 : 25, 1 : 10)	rekonstrukce objektu	
Minice	Mělník	farní kostel sv. Jakuba	4824	J. Vlnář, I. Malechová	1992	projekt (1 : 100, 1 : 50)	obnova krovu	
Mladá Boleslav	Mladá Boleslav	zámek Studénka a hospodářské stavení	4849	J. Rineš, B. Fanta	1989	statický posudek (zpracovaný na úrovni studie)		
Mladá Boleslav	Mladá Boleslav	Městské divadlo, Palackého ul. 263	4897	T. Šantavý,	2009	studie (1 : 200, 1 : 100)	návrh stavby rekonstrukce hist. budovy, návrh novostavby nové scény a divadelního klubu	
Mladá Boleslav	Mladá Boleslav	Městské divadlo, Palackého ul. 263	4898	B. Svátková	2009	dokumentace pro stavební povolení (1 : 200)	změna stavby (oprava) historické budovy Městského divadla	
Mladá Boleslav	Mladá Boleslav	Městské divadlo, Palackého ul. 263	4899	T. Šantavý, B. Svátková	2010	dokumentace pro stavební povolení (1 : 100)	přístavba Nové scény	
Mladá Boleslav	Mladá Boleslav	park „Výstaviště“	4900	T. Šantavý, B. Svátková	2010	studie (1 : 500)	revitalizace parku „Výstaviště“	
Mladá Boleslav	Mladá Boleslav	bývalá továrna u Klenice čp. 45/III a 46/III	4901	V. Kučera	2008	dokumentace skutečného provedení (1 : 100)	rekonstrukce a konverze na komerční budovy – II. etapa, dvorní objekt s kovářskou dílnou	
Mladá Boleslav	Mladá Boleslav	nosná konstrukce horkovodu	4902	M. Hlaváček,	2008	dokumentace pro stavební povolení (1 : 1000, 1 : 200, 1 : 100, 1 : 50)	rozšíření HNI a napojení TC Škoda auto a.s. – změna trasy	
Mnichovice	Beněšov	a konstrukce výtahu	4954	J. Maxová, P. Lupač	2004	projekt stavby (1 : 2880, 1 : 100)	rekonstrukce rodinného domu	
Mníšek pod Brdy	Praha-západ	rodinný dům čp. 93	4886	K. Seidl	2001	prováděcí projekt (1 : 500, 1 : 100, 1 : 250, 1 : 80)	obnova zámku – zásobování el. energií, elektroinstalace – silňoproud, el. požární signalizace	
Načeradec	Beněšov	zámek – severní a západní křídlo	4951	V. Rychlý	2004	projekt pro stavební řízení (1 : 2880, 1 : 50)	novostavba RD	
Načeradec	Beněšov	rodinný dům, parcel. č. 38	4955	J. Šlechta	2004	projekt (1 : 2880, 1 : 50, 1 : 25)	rekonstrukce stravovacích prostor	
Načeradec	Beněšov	Dětský domov se školou	5098	M. Zelenka, T. Černý	2009	dokumentace ke stavebnímu řízení (1 : 500, 1 : 50)	změna části rodinného domu	
Načeradec	Beněšov	rodinný dům čp. 114	5099	J. Šlechta, Smetanová	2009	dokumentace ke stavebnímu povolení (1 : 5000, 1 : 500, 1 : 100)	stavební úpravy	

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	specifikace	poznámka	CD
Nebovidy	Kolín	tvrz, čp. 31 – obytná část východního křídla (severní část)	5085	M. Fuchs, J. Bártová	2013	zjednodušení projektová dokumentace	odstranění havarijního stavu krovu a střechy	
Nelahozeves	Mělník	čp. 145, vodohospodářské dílo, MVE Mířevovice	4943	O. Neumayer	2008	dokumentace ke stavebnímu povolení (1 : 10000, 1 : 2880, 1 : 500, 1 : 100, 1 : 50)	rekonstrukce MVE Mířevovice	
Neveklov	Beněšov	synagoga, Táborská ulice	5103	M. Fuchs	2001	projekt (1 : 50, 1 : 20)	oprava stropu a střechy nad modlitebním sálem	
Nížbor	Beroun	zámek, čp. 260	4852	O. Kantová	2004	projekt (1 : 50)	obnova objektu hlavního paláce, část akce: Informační centrum mikroregionu	
Nížbor	Beroun	zámek, čp. 260	4853	O. Kantová	2004	projekt (1 : 500, 1 : 200, 1 : 50)	veřejné a slavnostní osvětlení, inf. středisko keltské kultury – vstupní prostory	
Nížbor	Beroun	zámek, čp. 260	4854	O. Kantová	2004	projekt pro stavební povolení (1 : 50)	obnova budovy hlavního paláce, II. a III. etapa	
Nížbor	Beroun	zámek, čp. 260	4855	O. Kantová	2000	průzkum (1 : 200)	obnova budovy hlavního paláce, stavební arch. a umělecko-řemeslný průzkum, hodnotné prvky	
Nížbor	Beroun	zámek, čp. 260	4856	O. Kantová	2000	studie (1 : 500, 1 : 200, 1 : 100)	obnova budovy hlavního paláce, návrh využití a úprav	
Nové Košátky	Mladá Boleslav	areál tvrze – jižní křídlo	4932	M. Havlišta, M. Přivratská	2008	projekt (1 : 100, 1 : 10)	stavební úpravy stávajícího objektu, zastřešení a oprava	
Nový Knín	Příbram	dům čp. 179, Žižkova ulice	4832	Rambousek	1998	projektová dokumentace (1 : 2 880, 1 : 200, 1 : 50)	úprava uliční fasády	
Nový Knín	Příbram	radnice – Náměstí Jiřího z Poděbrad	4908	J. Jadrníčková	2010	dokumentace pro provedení stavby (1 : 200, 1 : 100, 1 : 50, 1 : 20)	stavební úpravy a půdní vestavba	
Nymburk	Nymburk	čp. 431, Jízdecká ulice	4866	Z. Švanda	2006	dokumentace pro stavební povolení (1 : 50)	stavební řešení	
Nymburk	Nymburk	čp. 51, olevněný zahradní přístřešek, Palackého ulice	4867	Vokřál	2005	projekt pro ohlášení stavby (1 : 1000, 1 : 200, 1 : 100, 1 : 20)	nová stavba	
Nymburk	Nymburk	čp. 200, Palackého ulice	4868	J. Matyáš	2004	studie (1 : 1000, 1 : 100)	dostavba	
Nymburk	Nymburk	bytový objekt s komerčními plochami, Palackého třída	4869	J. Matyáš	2004	dokumentace k územnímu řízení (1 : 1000, 1 : 250, 1 : 200, 1 : 150, 1 : 100)	výstavba	
Nymburk	Nymburk	dostavba domu čp. 1718 o bytový objekt	4870	J. Matyáš	2004	dokumentace k územnímu řízení (1 : 100, 1 : 500, 1 : 200, 1 : 100)	dostavba domu čp. 1718 o bytový objekt s komerčními plochami na p.č. 212	
Nymburk	Nymburk	ZŠ, Tyršova ulice	4871	J. Matyáš	2005	dokumentace pro stavební povolení (1 : 500, 1 : 100)	dostavba školy	
Nymburk	Nymburk	mohyla z pozdní doby kamenné	4872	J. Matyáš	2002	dokumentace k územnímu řízení (1 : 1000, 1 : 500, 1 : 100)	objekt pro prezentaci památky, vybudování objektu-schránky na nálezy mohyly	
Nymburk	Nymburk	přístavba Střední zdravotnické školy	4873	I. Sobotka		studie (1 : 200, 1 : 100)	varianta 2	
Nymburk	Nymburk	dům čp. 171, Náměstí Přemyslovců	4874	J. Kulháněk	2006	dokumentace pro výběr dodavatele (1 : 100, 1 : 50)	rekonstrukce domu, stavební úpravy	
Nymburk	Nymburk	gymnázium, Komenského 10	5113	J. Hubička, E. Hubičková, A. Mocová	2009	dokumentace pro územní rozhodnutí – územní souhlas (1 : 200, 1 : 100)	přístavba gymnázia	
Nymburk	Nymburk	gymnázium, Komenského 10	5114	M. Havlišta, M. Vašatová	2012	projektová dokumentace pro stavební povolení (1 : 1000, 1 : 100)	přístavba a stavební úpravy objektu	
Nymburk	Nymburk	dům čp. 101, Dlouhá třída	5116	J. Kulháněk	2012	studie (1 : 100)	stavební úpravy domu	
Nymburk	Nymburk	rodinný dům čp. 135, Dlouhá třída	5117	V. Kapička, M. Beran	2011	dokumentace pro oznámení změny v užívání stavby (1 : 200, 1 : 100, 1 : 50)	stavební úpravy – půdní vestavba	
Nymburk	Nymburk	dům čp. 211, ulice Malé Vály	5118	J. Kulháněk, R. Kulhánková	2010	studie (1 : 50)	oprava a stavební úpravy domu	
Nymburk	Nymburk	dům čp. 211, ulice Malé Vály	5119	J. Kulháněk, R. Kulhánková	2010	projektová dokumentace pro stavební řízení (1 : 200, 1 : 100, 1 : 50)	oprava a stavební úpravy domu	

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	specifikace	poznámka	CD
Nymburk	Nymburk	tarasní zdi u domu čp. 211, ulice Malé Valy	5120	J. Kulhánek	2012	dokumentace pro stavební povolení (1 : 500, 1 : 100, 1 : 50)	oprava tarasních zdí a úpravy zahrady u domu	
Nymburk	Nymburk	rodinný domek 342/28, Hradební ulice	5121	J. Vlnář, Z. Vybíhalová	2010	projekt pro stavební povolení (1 : 50, 1 : 20)	statické zajištění a obnova porušeného zdiva	
Nymburk	Nymburk	rodinný dům čp. 506, Kostelní náměstí	5122	J. Ritter ml., J. Ritter, T. Kocourek	2009	projekt pro povolení stavby (1 : 1000, 1 : 200, 1 : 100)	stavební úpravy domu	
Nymburk	Nymburk	Okresní soud, Soudní 996	5123	Z. Linhart, J. Hořová	2012	architektonický návrh (1 : 1000, 1 : 200, 1 : 100, 1 : 50)	rekonstrukce a půdní vestavba	
Nymburk	Nymburk	ulice Na Příkopě	5124	S. Stejskal, L. Pivokonský	2009	projektová dokumentace k žádosti o ohlášení stavby (1 : 250)	rekonstrukce komunikace	
Nymburk	Nymburk	Automat „Start“	5125	J. Matyáš, Z. Čejka	1997	dokumentace k územnímu řízení (1 : 1000, 1 : 500, 1 : 400, 1 : 300)	stavební úpravy	
Nymburk	Nymburk	dvorní trakt „Start“	5126	J. Kulhánek, R. Kulháňková	2011	studie (1 : 500)	návrh dostavby	
Nymburk	Nymburk	sokolovna čp. 180	5127	J. Kulhánek	2006	studie (1 : 500)	půdní vestavba a stavební úpravy	
Nymburk – Drahelice	Nymburk	vila bývalého mlýna Bašta, čp. 20	5115	J. Vlnář	2009	průzkum a posouzení stropů patra (1 : 100)	vyhodnocení sond ve střezech pod půdou	
Osíředek	Benešov	zámecká kaple sv. Jana Nepomuckého	5100	O. Hrdlička	2010	projekt (1 : 50, 1 : 25, 1 : 20)	oprava střechy a stropu	
Osíředek	Benešov	zámecká kaple sv. Jana Nepomuckého	5101	V. Balata, S. Šerek	2009	projekt pro stavební řízení (1 : 2880, 1 : 200)	stavební úpravy	
Pátek	Nymburk	kaplička	5078	L. Piroutek	2007	průvodní dokumentace (1 : 2880, 1 : 50)	stavební obnova	
Plaňany	Kolín	kostel Zvěstování Panny Marie	4924	J. Vlnář	1994	projekt (1 : 100, 1 : 50)	oprava střechy lodi a věže	
Počepice u Sedčan	Příbram	kostel sv. Jana Křtitele	5154	O. Hrdlička	2008	projekt	oprava střechy, krovu a stropu	
Poděbrady	Nymburk	ulice Labská – Na Dláždění – k muzeu	5064	J. Čálek, Čápková	2008	projektová dokumentace pro stavební povolení (1 : 200, 1 : 100, 1 : 50)	rekonstrukce komunikace	
Poděbrady	Nymburk	garáž u RD čp. 340/II, Hellichova ulice	4864	M. Neřík	2005	projekt (1 : 200, 1 : 50)	novostavba garáže	
Poděbrady	Nymburk	čp. 22, Husova ulice	4877	J. Spěváček	2010	projekt pro stavební povolení (1 : 100)	transformace prostor střediska prakt. vyučování „Labenka“ na vzdělávací studio pro odbornou výuku	
Poděbrady	Nymburk	zámek čp. 1 (předzámčů), vjezdová brána	4995	Droženová – Foffová	2011	návrhy (1 : 100)	návrhy vjezdové brány do zámecké zahrady	
Poděbrady	Nymburk	zámek čp. 1 – východní křídlo	4996	Š. Malý, J. Adámek	2009	studie (1 : 1000, 1 : 200, 1 : 100)	rekonstrukce a změny dispozic ve východním křídle zámku – adaptace	
Poděbrady	Nymburk	dům čp. 9, Riegerovo náměstí	4997	P. Borecký	2009	projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (1 : 50)	stavební úpravy v podkroví (půdní vestavba)	
Poděbrady	Nymburk	dům čp. 17, Jiřího náměstí	4998	J. Žizka	2009	návrh (1 : 50)	architektonické členění čelní fasády do náměstí	
Poděbrady	Nymburk	Městský úřad, čp. 18 a 19, čp. 20 (radnice), Jiřího náměstí	4999	M. Samohrd, A. Wagner	2005	studie (1 : 250, 1 : 200, 1 : 100)	dostavba a přestavba	
Poděbrady	Nymburk	dům čp. 32, Jiřího náměstí	5001	J. Wurm	2011	projekt pro stavební řízení (1 : 1000, 1 : 50)	posouzení stavu bývalé cukrářské výroby v zázemí domu, odstranění přístavby	
Poděbrady	Nymburk	objekt čp. 33, Jiřího náměstí	5002	J. Žizka	2012	návrh (1 : 50)	architektonické členění fasády	
Poděbrady	Nymburk	objekt čp. 41, Městská knihovna (Stará radnice), Jiřího náměstí	5003	J. Starý, M. Kroupa	2003	projekt pro stavební řízení (1 : 50, 1 : 20, 1 : 10)	oprava a úpravy sítěšních konstrukcí	
Poděbrady	Nymburk	objekt čp. 41, Městská knihovna (Stará radnice), Jiřího náměstí	5004	J. Starý	2003	projekt (1 : 250, 1 : 50, 1 : 10)	oprava sklepa	

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	specifikace	poznámka	CD
Poděbrady	Nymburk	objekt čp. 41, Městská knihovna (Stará radnice), Jiřího náměstí	5005	J. Starý	2004	projekt (1 : 50)	oprava věže	
Poděbrady	Nymburk	objekt čp. 41, Městská knihovna (Stará radnice), Jiřího náměstí	5006	Č. Houska, R. Česalová		koncept studie (1 : 100)	přístavba knihovny, varianty 2 C, 2 D, 2 E	
Poděbrady	Nymburk	dům čp. 42, Jiřího náměstí	5007	M. Šára	2009	projekt pro stavební povolení (1 : 200, 1 : 100, 1 : 50)	rekonstrukce domu na penzion (změna během stavby)	
Poděbrady	Nymburk	dům čp. 42, Jiřího náměstí	5008	J. Wurm	2011	projekt pro stavební řízení (1 : 50, 1 : 10)	stavební úpravy domu – pavlač a lávka	
Poděbrady	Nymburk	dům čp. 62/II, Husova ulice	5009	I. Pavlová	2010	projektová dokumentace pro dodatečné stavební povolení (1 : 1000, 1 : 500, 1 : 50)	stavební úpravy domu	
Poděbrady	Nymburk	dům čp. 62 a pozemky p.p.č. 19, 20/2, 22, 24, Pražská ulice	5010	I. Sobotka	2010	variantní studie	1. a 2. verze	
Poděbrady	Nymburk	dům čp. 62 a pozemky p.p.č. 19, 20/2, 22, 24, Pražská ulice	5011	J. Myška, T. Jeníček, N. Kubani	2010	projektová dokumentace pro územní řízení (1 : 1000, 1 : 200)	přístavba a stavební úpravy objektu na p.p.č. st. 23	
Poděbrady	Nymburk	dům čp. 62 a pozemky p.p.č. 19, 20/2, 23, 24, Pražská ulice, restaurace	5012	Transparent studio s.r.o.	2012	studie (1 : 200)	polyfunkční dům Černá růže,	
Poděbrady	Nymburk	dům čp. 64, Husova ulice	5013	H. Pospíšilová, V. Kysilková	2012	dokumentace pro stavební povolení (1 : 100)	restaurace Sotto ponte – přístavba a přestavba stavební úpravy domu	
Poděbrady	Nymburk	objekt čp. 75 (špýchar), Palackého ulice	5014	M. Šára	2008	projektová dokumentace pro stavební povolení (1 : 1000, 1 : 50)	vestavba podkrovní kanceláře	
Poděbrady	Nymburk	dům čp. 104, Palackého ulice	5015	J. Žižka	2011	návrh (1 : 50, 1 : 10)	architektonické řešení fasády	
Poděbrady	Nymburk	rodinný dům čp. 191, Na bělidle	5016	J. Pittel, J. Charvát	2009, 2010	studie (1 : 75)		
Poděbrady	Nymburk	rodinný dům čp. 125 a 191, Na bělidle	5017	J. Pittel, J. Charvát, Z. Dobiáš	2010	dokumentace pro stavební povolení (1 : 200, 1 : 100, 1 : 50)	novostavba RD a stavební úpravy RD	
Poděbrady	Nymburk	dům čp. 178/III., Riegrovo náměstí, Dům zdraví „U Prameně“	5018	M. Göpfert	2010	projektová dokumentace pro stavební povolení (1 : 100, 1 : 10)	stavební úpravy – 2. etapa prací (bývalý hotel Praha)	
Poděbrady	Nymburk	dům čp. 178/III., Riegrovo náměstí, Dům zdraví „U Prameně“	5019	I. Sobotka	2011	studie	barevnosti fasády	
Poděbrady	Nymburk	nádraží – restaurace a kavárna	5020	M. Kuzmanský	2010	koncept studie (1 : 100)	interiér restaurace a kavárny	
Poděbrady	Nymburk	Proštnutá jízdenka, Alešova 210	5021	V. Králíček	2010	projekt pro stavební povolení/ohlášení (1 : 100)	stavební úpravy RD	
Poděbrady	Nymburk	rodinný dům, Boučkova 207	5022	R. Horník, J. Benák	2010	projektová dokumentace pro územní řízení (1 : 1000, 1 : 500, 1 : 200)	dostavba výrobního bloku a expedice (+ demolice)	
Poděbrady	Nymburk	sklárný Crystal Bohemia, Jiráskova 223	5023	P. Slavíček	2007, 2008	dokumentace pro stavební povolení (1 : 75, 1 : 50, 1 : 30/1 : 5)	rekonstrukce, dostavba a nástavba	
Poděbrady	Nymburk	penzion, Tyršova 236	5024	J. Fajmon, J. Janíček	2009	projekt pro stavební povolení (1 : 500, 1 : 50)	rekonstrukce a přístavba polyfunkčního domu s vestavbou podkrovní	
Poděbrady	Nymburk	objekt čp. 257, Studentská ulice	5025	K. Mikeš, K. Chudoba	2010	dokumentace k žádosti o stavební povolení (1 : 100, 1 : 50)	přístavba a nástavba, stavební úpravy RD + garáž	
Poděbrady	Nymburk	vila „Květuše“, Dr. Horákové 371	5026	M. Čapek, P. Čermák	2011	projektová dokumentace (1 : 500, 1 : 50)	stavební úpravy	
Poděbrady	Nymburk	rodinný dům, Kozinova 409/13	5027	M. Herčík	2008	projekt pro stavební řízení (1 : 50)	stavební úpravy a udržovací práce teras	
Poděbrady	Nymburk	hotel Libenský,						
Poděbrady	Nymburk	náměstí T. G. Masaryka 437 – terasy						
Poděbrady	Nymburk	rodinný dům, Mánesova ul. čp. 559/II	5028	M. Spěváčková	2008	stavební projekt (1 : 200, 1 : 100, 1 : 50)	přístavba verandy a nový vjezd na pozemek	
Poděbrady	Nymburk	rodinný dům, Ostrovní 600	5029	P. Pinkas, J. Žalský	2012	architektonická studie stavby (1 : 100)	stavební úpravy domu	

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	specifikace	poznámka	CD
Poděbrady	Nymburk	bytový dům, náměstí T. G. Masaryka 629	5030	J. Rampich, T. Rod, M. Lešáková	2010	architektonická studie (1 : 500, 1 : 100)	rekonstrukce a dostavby bytového domu	
Poděbrady	Nymburk	bytový dům, náměstí T. G. Masaryka 629	5031	J. Rampich, M. Lešáková	2011	dokumentace pro územní řízení (1 : 500, 1 : 100)	stavební úpravy, přístavba a nástavba bytového domu, novostavba ubytovacího zařízení	
Poděbrady	Nymburk	garáž, náměstí T. G. Masaryka 629	5032	M. Lešáková	2011	projektová dokumentace bouracích prací (1 : 100)	demolice garáže	
Poděbrady	Nymburk	Domov důchodců („Luxor“), Tyršova 678/21	5033	J. Zdeněk, L. Cejchová	2008	projekt pro stavební povolení (1 : 100, 1 : 50)	rekonstrukce Domova důchodců, 4. etapa – stravovací systém 1. PP – 1. NP	
Poděbrady	Nymburk	rodinný dům, Karla Čapka čp. 807	5034	Frühauf	2010	dokumentace pro stavební povolení (1 : 500, 1 : 100, 1 : 50)	rekonstrukce a přístavba rodinného domu	
Poděbrady	Nymburk	rodinný dům, Karla Čapka čp. 807	5035	Frühauf	2010	architektonická studie (1 : 100)	rekonstrukce s přístavbou	
Poděbrady	Nymburk	objekt čp. 1263, Lidická ulice	5036	I. Sobotka	2010	studie (1 : 500, 1 : 200)	nástavba bytů a rekonstrukce bývalé prodejny potravin	
Poděbrady	Nymburk	objekt čp. 1263, Lidická ulice	5037	J. Spěváček, I. Sobotka	2010	dokumentace pro územní řízení (1 : 1000, 1 : 200)	nástavba bytů a rekonstrukce bývalé prodejny potravin	
Poděbrady	Nymburk	radnice, náměstí Jiřího z Poděbrad	5038	M. Samohrd, A. Wagner	2005	dokumentace pro územní řízení (1 : 200)	návrh stavby, rekonstrukce a dostavba	
Poděbrady	Nymburk	„Pink Elephant – obchodně kulturní centrum“, Na Valech čp. 54	5039	J. Sedmík, P. Benedikt, J. Jiroušek, R. Jiránek	2004	studie (1 : 500, 1 : 250)	dostavba a rekonstrukce OD Růžový slon	
Poděbrady	Nymburk	Riegrovo náměstí, Náměstí 5. května a Lázeňská ulice	5040	T. Jiránek, G. Maissnerová, V. Koupal, O. Černík	2006	architektonická studie (1 : 3000, 1 : 1000, 1 : 500)		
Poděbrady	Nymburk	Riegrovo náměstí, Náměstí 5. května, Havlíčkova, Lázeňská ulice a ulice Na Valech	5041	T. Jiránek, Z. Linhart	2009	projekt pro územní řízení (1 : 5000, 1 : 1000, 1 : 500, 1 : 50)	revitalizace	
Poděbrady	Nymburk	Riegrovo náměstí, Náměstí 5. května, Havlíčkova, Turinského a Lázeňská ul.	5042	T. Jiránek, Z. Linhart	2009	projekt pro stavební řízení (1 : 1000, 1 : 500)	revitalizace	
Poděbrady	Nymburk	Riegrovo náměstí, Náměstí 5. května a Lázeňská ulice	5043	T. Jiránek	2006	architektonická studie (1 : 500)	úprava parteru	
Poděbrady	Nymburk	ulice Na Valech	5044	T. Jiránek, Z. Linhart	2009	projektová dokumentace pro stavební povolení (1 : 1000, 1 : 500)	revitalizace	
Poděbrady	Nymburk	objekt čp. 41, Městská knihovna (Stará radnice), Jiřího náměstí	5045	Z. Linhart	2009	projekt pro stavební řízení (1 : 1000, 1 : 250, 1 : 100)	stavební úpravy a přístavba	
Poděbrady	Nymburk	objekt čp. 210, Alešova ulice (nádraží ČD)	5046	J. Marek, J. Hladná	2010	projektová dokumentace pro stavební povolení (1 : 100)	restaurační zařízení – stavební úpravy	
Poděbrady	Nymburk	objekt čp. 210, Alešova ulice (nádraží ČD)	5047	J. Marek, L. Hladná	2010	projektová dokumentace pro stavební povolení (1 : 300, 1 : 200, 1 : 100, 1 : 50)	stavební úpravy a snížení energetické náročnosti železniční stanice	
Poděbrady	Nymburk	Centrální a Letní lázně, Lázeňská ul. čp. 363	5048	L. Hrdlička, I. Šilar	2011	projektová dokumentace pro stavební povolení a projekt. dokumentace pro zadání stavby (1 : 100)	stavební úpravy	
Poděbrady	Nymburk	Obereignerova vila čp. 5, Havlíčkova ulice, vjezd na pozemek parc. č. 1895	5049	M. Rudzíkova	2011	projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (1 : 12 000, 1 : 250, 1 : 100)	vjezd pro osobní vozidla	
Poděbrady	Nymburk	západní komunikace	5050	T. Jiránek, M. Lehmann	2011	projektová dokumentace ke změně stavby před dokončením (1 : 500)	rehabilitace centrálního lázeňského parku – oprava povrchu západní komunikace	
Poděbrady	Nymburk	nám. T. G. Masaryka	5051	T. Jiránek, V. Koupal, O. Černík, J. Jiráňková	2011	projektová dokumentace ke změně stavby před dokončením (1 : 30, 1 : 500)	rehabilitace centrálního lázeňského parku – park + promenáda	

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	specifikace	poznámka	CD
Poděbrady	Nymburk	novostavba polyfunkčního domu, č. pozemku 1868 a 1869/1	5052	I. Schusterová	2007–8	projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (1 : 200)	novostavba	
Poděbrady	Nymburk	pozemky p.č. st. 19 a st. 20/2, Pražská ulice	5053	J. Myška	2012	projektová dokumentace – dokumentace bouracích prací (1 : 1000, 1 : 50)	odstranění staveb	
Poděbrady	Nymburk	bytový dům Lázeňská ulice	5054	J. Spěváček	2010	dokumentace pro provádění stavby (1 : 200, 1 : 100, 1 : 50, 1 : 10)	změny stavby: novostavba ubytovacího zařízení hotelového typu	CD
Poděbrady	Nymburk	Labské nábřeží	5055	T. Jiránek	2006	projektová dokumentace pro stavební povolení (1 : 500, 1 : 50)	projekt rekreačního využití, úprava nábřeží	
Poděbrady	Nymburk	polyfunkční dům, Pražská ulice, č. parc. 19, 20/2, 23, 24	5056	I. Sobotka		variantní studie	návrh novostavby polyfunkčního domu (jedna z variant)	
Poděbrady	Nymburk	IC + WC, Jiřího náměstí	5057	I. Sobotka	2011	studie (1 : 1000, 1 : 100)	hmotová studie Informačního centra a WC	
Poděbrady	Nymburk	ZŠ Na Valech – prostranství před školou	5058	A. Jambor	2011	projektová dokumentace pro stavební povolení (1 : 200, 1 : 20)	úprava prostranství před základní školou (počátkem roku 2012 přejmenováno na ZŠ V. Havla)	
Poděbrady	Nymburk	prostranství před nádražím	5059	Roháč Stratil, Schusterová, Jiránek		dokumentace	3 návrhy (urbanisticko architektonická soutěž)	
Poděbrady	Nymburk	lokalita Velké Zboží	5060	V. Kapička	2009	návrh změny (1 : 5000)	změna čísla 12 územního plánu sídelního útvaru Poděbrady – Velké Zboží, změna na území čistého bydlení	
Poděbrady	Nymburk	lokalita Polabec, Přední Lhota, Kluk, Velké Zboží	5061	Tremčínský	2008	dokumentace pro územní rozhodnutí (1 : 5000, 1 : 1000, 1 : 500/100)	protipovodňová opatření	
Poděbrady	Nymburk	spojka Jiráskova – Družstevní	5062	J. Čamrová, P. Hrdina	2012	dokumentace pro územní rozhodnutí (1 : 10 000, 1 : 2000, 1 : 500, 1 : 50)	novostavba	
Poděbrady	Nymburk	ulice Labská – Na Dláždění – Turinského	5063	J. Čálek, Čápková, M. Vacek	2006	projektová dokumentace pro stavební povolení (1 : 1000, 1 : 200, 1 : 100, 1 : 50)	rekonstrukce komunikace, rekonstrukce veřejného osvětlení	
Poděbrady	Nymburk	vnitroměstská cyklostezka – Studentská ulice	5065	K. Doshaba	2011	dokumentace pro územní rozhodnutí (1 : 5000, 1 : 500, 1 : 500/50, 1 : 250, 1 : 50)	úpravy ulic	
Poděbrady	Nymburk	trať ČD	5066	J. Čamrová, M. Folber	2005	projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (1 : 5 000, 1 : 500)	přemostění trati ČD u nádraží, varianta „U“ – Jiráskova	
Poděbrady	Nymburk	trať ČD	5067	J. Čamrová, M. Teslevič	2005	projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (1 : 100, 1 : 5 000, 1 : 500)	přemostění trati ČD u nádraží, varianta „K“ – Koutecká	
Poděbrady	Nymburk	trať ČD	5068	J. Čamrová, M. Teslevič	2010	dokumentace pro stavební povolení (1 : 500)	přemostění trati ČD u nádraží, varianta „K“ – Koutecká	
Poděbrady	Nymburk	objekt čp. 311, ulice dr. Beneše – FV elektrárna	5069	J. Votruba	2010	projekt pro stavební povolení	zřízení fotovoltaické elektrárny na rodinném domě	
Poděbrady	Nymburk	parkoviště – Husova ulice	5070	K. Valoušková	2009	dokumentace (1 : 500, 1 : 200)	návrh parkoviště	
Poděbrady	Nymburk	parkoviště – Husova ulice	5071	K. Valoušková	2009	projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (1 : 500, 1 : 200, 1 : 150)	návrh parkoviště	
Poděbrady	Nymburk	parkoviště P + R před nádražím	5072	J. Čamrová, M. Teslevič	2012	dokumentace pro územní rozhodnutí (1 : 40 000, 1 : 5 000, 1 : 250, 1 : 50)	komplexní restrukturalizace dopravních a veřejných ploch před stávající budovou vlakového nádraží	
Poděbrady	Nymburk	parkoviště u nádraží	5073	J. Čamrová, M. Teslevič	2012	dokumentace pro územní rozhodnutí (1 : 40 000, 1 : 5 000, 1 : 500, 1 : 250, 1 : 50)	úprava veřejných ploch před stávající budovou skladů a obchodů u nádraží	
Poděbrady	Nymburk	prostranství před nádražím – autobusový terminál	5074	J. Čamrová, M. Teslevič	2012	dokumentace pro územní rozhodnutí (1 : 40 000, 1 : 5 000, 1 : 250, 1 : 50)	komplexní restrukturalizace dopravních a veřejných ploch před stávající budovou vlakového nádraží	

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	specifikace	poznámka	CD
Poděbrady	Nymburk	město – informační a orientační systém	5075	T. Jiránek	2008	studie	jednotný informační a orientační systém města Poděbrady – etapa I novostavba	
Poděbrady	Nymburk	polyfunkční dům – Pražská ulice, č. parc. 19, 20/2, 23, 24	5076	T. Jeníček, N. Kubani	2009	studie		
Poděbrady	Nymburk	Občanská zložna čp. 13	5149	T. Jeníček, M. Neckář, N. Kubani	2011	konceptní studie (1 : 200)	rekonstrukce	
Poděbrady	Nymburk	polyfunkční dům, Pražská ulice	5150	T. Jeníček, M. Neckář, N. Kubani	2011	konceptní studie	záměr novostavby	
Poděbrady	Nymburk	budova radnice – čp. 20, Jiřího náměstí	5000	J. Spěváček	2012	dokumentace pro stavební povolení (1 : 100, 1 : 5)	zateplení vnějšího pláště budovy	
Poděbrady II	Nymburk	vila Koutníka, čp. 256/II, nám. T. G. Masaryka	5155	J. Pošmourný	2010	projekt revitalizace (1 : 100)	oprava objektu	
Poříčany	Kolín	kostel Narození Panny Marie	5092	J. Vinař, M. Maršiková, M. Maršík, M. Horyna, J. Vobr	2004	projekt (1 : 200, 1 : 100, 1 : 50, 1 : 10)	obnova vnějšího pláště věže a odvodnění okolního terénu	
Prčice	Příbram	zámek	4835	T. Brožek, J. Řezníček	2009	prováděcí projekt (1 : 50)	ústřední vytápění, skutečný stav, I. etapa	
Prčice	Příbram	zámek	4845	M. Altner, J. Kartous	2010	realizační projekt	vytápění – tepelné čerpadlo	
Prčice	Příbram	čp. 3	4887	J. Vyšínová	2008	dokumentace pro stavební povolení (1 : 1000, 1 : 500, 1 : 100)	přístavba domova důchodců k objektu LDN	
Průhonice	Praha-západ	rodinný dům Na Michnovkách, parcel.č. 959/60 a 62	4960	T. Hořava	2002	studie (návrh stavby), (1 : 200, 1 : 100)	novostavba	
Průhonice	Praha-západ	rodinný dům, V Zahradách čp. 370	4961	V. Urbanec	2001	návrh (1 : 500, 1 : 100)	přístavba rodinného domu	
Průhonice	Praha-západ	rodinný dům, parcel. č. 959/65	4963	J. Odehnal, P. Pobuda	2002	projektová dokumentace pro stavební povolení (1 : 200, 1 : 100, 1 : 50, 1 : 25)	novostavba montovaného RD HAAS FERTIGBAU, typ Top Line 100 V	
Průhonice	Praha-západ	EXIT 4 D1 a dopravní připojení ZKZP	4964	J. Zeman	2001	dokumentace k územnímu řízení (1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000, 1 : 200, 1 : 100)	novostavba, katastrální území Šeberov, Újezd u Průhonic, Hole	
Průhonice – Hole	Praha-západ	rodinné domy	5158	R. Hubička	1992	projekt (1 : 5000, 1 : 100)	výstavba rodinných domů	
Přestavky	Mělník	zámek, vedlejší objekty č. 1 a 2	4844	J. Kyp, I. Šrom	2006	dokumentace pro stavební povolení (1 : 100, 1 : 50, 1 : 25)	přestavba vedlejších objektů zámku na Dětský domov	
Příbram	Příbram	tělocvična u sokolovny	4941	K. Cvrček	2004	dokumentace k územnímu řízení (1 : 1000, 1 : 500, 1 : 200)	umístění stavby	
Příbram	Příbram	dům čp. 142, náměstí T. G. Masaryka	4967	M. Čejka, V. Čejková	2002	architektonická studie – návrh stavby (1 : 500, 1 : 100)	rekonstrukce domu s vestavbou podkrovní	
Příbram – Vojna	Příbram	bývalý tábor nucených prací Vojna	4838	K. Cvrček	1999	architektonická studie (1 : 10 000, 1 : 500, 1 : 200)	rekonstrukce	
Příbram – Vojna	Příbram	památník Vojna	4839	K. Petráň	2000	projekt stavby ke stavebnímu povolení	I. etapa	
Příbram II	Příbram	dům „U Konička“	4970	V. Kučera, J. Kába, P. Sukdolák	2006	architektonická studie (1 : 2000, 1 : 200)	stavební úpravy objektu	
Příbram VI – Březové Hory	Příbram	areál dolu Anna – ul. Husova č. 618	4929	J. Cikán	2005	projektová dokumentace pro stavební povolení (1 : 100, 1 : 50)	stavební úpravy, statické stabilizace stávajících objektů a přístavba haly firmy Christos Ziopoulos	
Přistoupim	Kolín	kostel sv. Václava, čp. 1	5091	L. Udatný	2008	projekt stavby (1 : 100, 1 : 10)	odvlhčení zdiva – odvodnění okolí kostela	
Pyšely	Benešov	Městský úřad, náměstí T. G. Masaryka	4850	H. Nováková, D. Svobodová	2008	dokumentace pro stavební povolení (1 : 200, 1 : 100, 1 : 50, 1 : 25)	rekonstrukce, výstavba, oprava	
Pyšely	Benešov	hlavní budova DD (zámek)	4949	Kačerovský, Svěráková	2003	dokumentace pro stavební povolení (1 : 100, 1 : 50)	rekonstrukce 2. patra a podkrovní	
Radič	Příbram	zámek	4878	M. Hendrych	2006	projektová dokumentace (1 : 200)	čistírna odpadních vod	

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	specifikace	poznámka	CD
Radovesnice	Kolín	areál zámku – stáje	4928	J. Kadlecěk	2007	stavebně technický průzkum (1 : 200, 1 : 100)	rekonstrukce	
Radovesnice	Kolín	čp. 1 – hospodářský objekt	5088	J. Kadlecěk	2008	projektová dokumentace pro stavební řízení (1 : 200, 1 : 100, 1 : 50)	stavební úpravy hospodářského objektu	
Rostoklaty	Kolín	kostel sv. Martina	5090	L. Udatný	2007	projekt (1 : 100)	celková rekonstrukce a zpřístupnění objektu	
Roztoky u Prahy	Praha-západ	areál zámku – stodola a boční přístavek	4891	T. Šantavý, T. Efler	2006	architektonická studie (1 : 50)	rekonstrukce stodoly a bočního přístavku	
Roztoky u Prahy	Praha-západ	areál zámku – stodola a boční přístavek	4892	T. Šantavý, T. Efler	2007	spojený projekt pro územní a stavební řešení (1 : 250, 1 : 100, 1 : 500)	rekonstrukce stodoly a bočního přístavku	
Roztoky u Prahy	Praha-západ	areál zámku – stodola	4893	T. Šantavý, T. Efler	2008	projekt pro stavební povolení a pro provedení stavby (1 : 1000, 1 : 50, 1 : 20)	SO/02 – dostavba a rekonstrukce stáv. provoz. zázemí na konzervátor. dílnu a depozitář	
Roztoky u Prahy	Praha-západ	areál zámku – stodola	4894	T. Šantavý, T. Efler	2008	projekt pro stavební povolení (1 : 100)	SO/03 – přestavba stodoly pro instalaci archeologické interaktivní expozice „Stopami věků“	
Roztoky u Prahy	Praha-západ	areál zámku – stodola	4895	T. Šantavý, T. Efler	2008	projekt pro územní řízení, stavební povolení a pro provedení stavby (1 : 1000, 1 : 250, 1 : 100, 1 : 50)	SO/04 – obnova původní stodoly pro provozní zázemí expozic a výstav	
Roztoky u Prahy	Praha-západ	areál zámku	4896	T. Šantavý, T. Efler	2008	projekt pro stavební povolení (1 : 250)	SO/05 – dílčí úprava nádvorí a celková koordinace revitalizace náměstí	
Rožďalovice	Nymburk	náměstí	5128	M. Pelcl	2011	projektová dokumentace pro stavební povolení (1 : 5000, 1 : 1000, 1 : 300, 1 : 100)		
Rušovice	Příbram	zámek čp. 1	4833	N. Zachardová, R. Mrázková	2004	zaměření (1 : 500, 1 : 100)	objekty B, C, E, F, G	
Rušovice	Příbram	zámek čp. 1	4834	J. Ovčáček	2004	posudek	posouzení konstrukce krovu – obj. C, D, E, návrh konstrukce krovu a stropu – klenob obj. E	
Sadská	Nymburk	kostel sv. Apolináře, Kostelní ulice	5129	J. Kazda, V. Stodola	2008	zaměření (1 : 200, 1 : 50)	současného stavu fasád objektu	
Sadská	Nymburk	kostel sv. Apolináře, Kostelní ulice	5130	J. Rineš	2008	projektová dokumentace k ohlášení udržovacích prací (1 : 200, 1 : 100, 1 : 50)	obnova fasádních plášťů a ohradních zdí okolo kostela	
Sedlčany	Příbram	kostel sv. Martina	4840	M. Cihelka, H. Žaludová	2002	dokumentace pro ohlášení stavby (1 : 1 000, 1 : 50)	sociální zařízení v zákristii kostela	
Sedlčany	Příbram	Červený Hrádek – věž	4848	J. Rineš, V. Mlážovský, B. Fanta	1984	statický posudek (1 : 50, 1 : 25)	návrh zajištění	
Sedlec – Prčice	Benešov	objekt pošty (hlavní budova, stodola, dvůr)	4880	P. Aleš	2006	projekt pro stavební povolení (1 : 200, 1 : 100, 1 : 50)	koncový bod balíkového doručování	
Sedlec – Prčice	Benešov	areál Autodálný Sedlec	4937	P. Růžicka	2004	studie (1 : 2880, 1 : 500, 1 : 200)	přestavba areálu Autodálný Sedlec, demolice budovy G, J a K	
Semčice	Mladá Boleslav	kostel sv. Prokopa	4985	J. Antoš	2003	projekt (1 : 2880, 1 : 100)	rekonstrukce krovu	
Smolotely	Příbram	kostel Panny Marie Karmelské – Maková Hora	5157	Radioking s.r.o.	2000	návrh základnové stanice mobilních telefonů GSM Paegas (1 : 50 000, 1 : 100)	instalace ant. systému uvnitř budovy kostela	
Soběhrdý	Benešov	fara – čp. 21	5105	J. Ferdinand, V. Bromek	2011	projekt ke stavebnímu povolení (1 : 100)	výměna dřevěných oken v objektu	
Solopysky	Příbram	kaple Proměnění Páně	4841	B. Krejčí	1993	projektová a rozpočtová dokumentace (1 : 2 880, 1 : 50)	sražková kanalizace	
Solopysky	Příbram	kaple Proměnění Páně	4842	M. Cihelka	2005	projekt (1 : 2 880, 1 : 50)	rekonstrukce a odvlhčení	
Starosedlský Hrádek	Příbram	sanatorium – antény na stožáry	4826	M. Toman, R. Stenský, M. Frolíková	1999	studie (1 : 500, 1 : 100)	ZS EuroTel, umístění antén na stožáry kovené ke konstrukci krovu na objektu	
Suchomasty	Beroun	Ústav sociální péče	4965	V. Slaboch	1996	studie rekonstrukce (1 : 1440, 1 : 100)	dostavby a přístavby areálu zámku	
Svárov	Kladno	fara	4884	J. Rineš	1998	projekt (1 : 50, 1 : 10)	obnova sřezního pláště, krovu a stropu nad 2. NP	
Tismice	Kolín	kostel Nanebevzetí Panny Marie	4927	Pozemní stavitelství Praha-západ	2008	projekt (1 : 75)	rekonstrukce a zpřístupnění objektu	

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	specifikace	poznámka	CD
Třsmice	Kolín	místní komunikace Lajtlovice	4942	J. Horák, J. Jirák, P. Stříbrný	2008	dokumentace pro stavební povolení (1 : 200, 1 : 250, 1 : 100, 1 : 50, 1 : 25)	oprava místní komunikace	
Třsmice	Kolín	kostel Narození Panny Marie	5093	L. Udatný	2008	návrh (1 : 75)	odvlhčení kostela	
Třmaň	Beroun	zámek čp. 1	4977	J. Jáchová	1994	projekt ke stavebnímu povolení (1 : 400, 1 : 50)	rekonstrukce zámku	
Třbovle	Kolín	kostel sv. Bartoloměje	4926	J. Rineš	2011	stavební ohlášení (1 : 250, 1 : 50)	oprava fasád, výplň otvorů + sepnutí rozvolněného zdiva	
Třbovle	Kolín	areál kostela sv. Bartoloměje – západní zdi	5095	J. Rineš	2008	projektová dokumentace pro ohlášení stavby (1 : 720, 1 : 100)	dokončení obnovy západních ohradních a opěrných zdí okolo komplexu objektů	
Třbovle	Kolín	kostel sv. Bartoloměje – zvonice	5096	J. Rineš	2008	projektová dokumentace pro ohlášení stavby (1 : 100)	oprava zvonice	
Týnec nad Labem	Benešov	areál hradu	4956	M. Ondrák, J. Kejval	2004	projekt pro stavební povolení (1 : 500)	rekonstrukce zpevněných ploch	
Týnec nad Labem	Kolín	branka pro pěší v ohradní zdi fary	5089	O. Jareš	2006	projektová dokumentace pro stavební povolení (1 : 500, 1 : 25)	obnova branky	
Týnec nad Sázavou	Benešov	fara – čp. 1, Benešovská ulice	5106	M. Fuchs	2007	projekt (1 : 50, 1 : 20)	oprava krovu a střechy – 1. etapa	
Týnec nad Sázavou	Benešov	fara – čp. 1, Benešovská ulice	5107	M. Fuchs, J. Bártořá	2009	projekt (1 : 10 000, 1 : 500, 1 : 50, 1 : 20)	oprava krovu a střechy – 2. etapa	
Velenice	Nymburk	evangelický kostel (modlitebna tolerancní), čp. 34	5077	J. Vlnář, D. Štěřbořá, K. Potaněoková	2009	projekt pro stavební povolení (1 : 250, 1 : 50)	obnova exteriéru	
Velenka	Nymburk	kostel sv. Petra v okovech	5132	J. Rineš	2009	projekt ke stavebnímu ohlášení (1 : 100, 1 : 50, 1 : 20)	odvlhčení, obnova fasád s výplněmi, krov, střechní plášť	
Velvary	Kladno	dům čp. 111, Nám. krále Vladislava	4885	M. Utěšil	1999	statické posouzení a návrh zajištění (1 : 100)	poškozené části domu nad podloubím	
Velvary	Kladno	„Pražská brána“	4978	M. Špineta	1975	projekt (1 : 50)	oprava brány	
Viřina	Beroun	obec	4940	Willy Hána	1997	urbanistická studie	návrh	
Vlašim	Benešov	centrum města	4830	V. Hořejší, J. Hořejší	2007	projekt pro stavební povolení (1 : 1 500, 1 : 1 000, 1 : 500, 1 : 200, 1 : 100)	obnova historického centra města	
Vlašim	Benešov	dům čp. 249, Žižkovo náměstí – kavárna	5097	J. Hlavnička	2006	dokumentace k žádosti o stavební povolení (1 : 50)	stavební úpravy	
Vlašim – Domašín	Benešov	vodovod – přípojky	4959	J. Kačírek, M. Michálek, Z. Rob	2005	dokumentace pro stavební povolení (1 : 5000, 1 : 1 440, 1 : 500, 1 : 25)	novostavba	
Vlkov pod Oškobrhem	Nymburk	obora	5139	M. Medník, J. Adamec	2009	dokumentace pro územní řízení (1 : 5300, 1 : 500, 1 : 200)	výstavba zázemí hospodářství v lese a výstavba přístřešku pro mechanizaci – I. verze	
Vlkov pod Oškobrhem	Nymburk	obora	5140	M. Medník, J. Adamec	2009	dokumentace pro stavební povolení (1 : 500, 1 : 50)	zázemí pro hospodářství v lese – novostavba hospodářského zázemí – II. verze	
Vlkov pod Oškobrhem	Nymburk	obora	5141	P. Kokeš, J. Adamec	2009	dokumentace pro provedení stavby	zázemí pro hospodářství v lese – novostavba hospodářského zázemí – III. verze	
Vlkov pod Oškobrhem	Nymburk	obora – hlavní brána	5142	M. Medník, J. Adamec	2009	dokumentace pro stavební povolení (1 : 25)	oprava vjezdových bran do obory Vlkov	
Vlkov pod Oškobrhem	Nymburk	obora – zadní brána	5143	M. Medník, J. Adamec	2009	dokumentace pro stavební povolení (1 : 25)	oprava vjezdových bran do obory Vlkov	
Vlkov pod Oškobrhem	Nymburk	obora	5144	J. Čápořá	2009	dokumentace pro stavební povolení (1 : 50)	zázemí pro hospodářství v lese – vodovodní přípojka	
Vlkov pod Oškobrhem	Nymburk	obora	5145	P. Bartoň, J. Adamec, J. Kulíčka	2009	dokumentace pro stavební povolení (1 : 2000)	venkovní technická infrastruktura, zařízení silnoproudé elektrotechniky – oprava stávajícího zemního vedení NN	

obec	okres	objekt	arch. č. zpracoval	rok	specifikace	poznámka	CD
Vlkov pod Oškobrhem	Nymburk	kostel a hájovna – „Kostelíček“	5146 J. Uhlík	2010	studie (1 : 200, 1 : 100, 1 : 50)	rekonstrukce (adaptace) objektu, I. a II. verze	
Vojkov u Votic	Benešov	novostavba – vodní dílo	4829 V. Ureš, J. Benda, M. Foglar, Mladíč, Malý	2007	projektová dokumentace k územnímu řízení (1 : 50 000, 1 : 10 000, 1 : 2 880, 1 : 1 000)	splašková kanalizace a ČOV Vojkov, novostavba – vodní dílo	
Votice	Benešov	„Stará radnice“ – I. patro, čp. 177, Komenského náměstí	4987 M. Frantes	2002	projekt pro výběrové řízení (1 : 100, 1 : 50)	rekonstrukce I. patra staré budovy – I. etapa	
Votice	Benešov	„Stará radnice“ – 3. N.P., čp. 177, Komenského náměstí	4988 M. Frantes	2003	projekt pro stavební povolení (1 : 50)	rekonstrukce 3. N.P. staré budovy – III. etapa	
Votice	Benešov	dům čp. 83, Kaplířova ulice	4992 M. Adam	2001	projekt ke stavebnímu povolení (1 : 1000, 1 : 500, 1 : 100, 1 : 50)	půdní vestavba v objektu výroby keramiky, oprava střechy a statické zpevnění domu	
Vraždový Lhotice – Dolní Kralovice	Benešov	zámek čp. 10	4993 J. Adámek, Fanta	1982	jednostupňový projekt (1 : 200, 1 : 50, 1 : 10, 1 : 1)	rekonstrukce	
Vrchotice	Příbram	tvrz, čp. 5 – budova A	4989 T. Reml, J. Zima	1999–2000	dokumentace ke stavebnímu povolení (1 : 1000, 1 : 100, 1 : 20, 1 : 4)	oprava střešního pláště budovy A – tvrz	
Vrchotice	Příbram	stodola v areálu tvrze	4990 J. Zima	1999	dokumentace ke stavebnímu povolení (1 : 1000, 1 : 100, 1 : 20)	statické zajištění krovu stodoly v areálu tvrze	
Vrchotice	Příbram	tvrz – letní byt – budova A, Na Františku čp. 5	4991 T. Reml, Remlová	2001	projekt pro stavební povolení (1 : 500, 1 : 100, 1 : 50)	adaptace půdního prostoru západního křídla tvrze – paláce a věže na letní byt	
Vrchotový Janovice	Benešov	centrum městyse	4888 V. Nauč	2008	dokumentace ke stavebnímu povolení (1 : 500, 1 : 10, 1 :)	úprava veřejného prostranství – venkovní osvětlení	
Vrchotový Janovice	Benešov	areál zámku, byty na půdě objektu č.k. 55/2	4994 F. Modlík	1998	dokumentace pro územní řízení (1 : 100)	vestavba 10 bytových jednotek do půdy bývalého hospodářského objektu u zámku	
Vysoký Chlumec	Příbram	obytná budova – podporované byty	4890 P. Němeček, D. Němeček	2004	dokumentace pro územní řízení (1 : 500, 1 : 200, 1 : 100)	novostavba	
Vysoký Chlumec	Příbram	objekt na parcel. č. 8/1	4933 Atelier Všehrdova, spol. s r. o.	2006	jednostupňový projekt (1 : 2880, 1 : 200, 1 : 100)	oprava a stavební úpravy	
Vysoký Chlumec	Příbram	rodinný dům na parcele č. 321/1	4934 St. Šáška	2010	dokumentace pro stavební povolení (1 : 250, 1 : 100, 1 : 50)	výstavba rodinného domu	
Vysoký Chlumec	Příbram	rodinný dům čp. 11	4935 J. Procházka	2011	projekt pro stavební povolení/ohlášení (1 : 1000, 1 : 100)	stavební úpravy rodinného domu	
Záboří nad Labem	Kutná Hora	kostel sv. Prokopa	5112 J. Rineš	2003	projekt pro stavební řízení (1 : 25)	obnova kostela, statika – I. etapa	
Zdiměřice	Praha-západ	rodinný dům, parcel.č. 348/65, 348/66, 348/67, 348/68	4962 Č. Kopta	2003	projekt stavby (1 : 500, 1 : 100)	novostavba	
Žabonosy	Kolín	kostel sv. Václava	4913 L. Udatný	2008	projekt (1 : 75)	celková rekonstrukce a zpřístupnění objektu	
Žabonosy	Kolín	kostel sv. Václava	4914 L. Udatný	2009	projekt (1 : 50, 1 : 20)	obnova vnitřního prostoru západní věže kostela	
Žabonosy	Kolín	kostel sv. Václava	4915	2009	zaměření (1 : 40)	odvlhčení interiéru kostela	
Žďánice	Kolín	kostel sv. Havla	4847 P. Haščyn, V. Vízek, P. Charvát, P. Běrák	1983	jednostupňový projekt (1 : 200, 1 : 50, 1 : 20)	statické zajištění objektu	
Žleby	Kutná Hora	nádvorní zámku – původní dlažba	4909 M. Ondrák	2002	dokumentace (1 : 100)	původní dlažba	

ODBOR PÉČE O PAMÁTKOVÝ FOND

Do roku 2013 vstoupil odbor péče o památkový fond (PPF) jako součást samostatného územního odborného pracoviště středních Čech Národního památkového ústavu vytvořeného po restrukturalizaci.

Odbor nadále a především vykonával činnost danou zákonem č. 20/1987 Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších novel. Činnost byla a je vymezena územím Středočeského kraje tohoto kraje, který zahrnoval správní obvody obcí *Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim, Votice*.

Hlavním úkolem odboru péče o památkový fond bylo jako každoročně vypracování odborných vyjádření ve smyslu § 14 Památkového zákona k obnově kulturních památek, části národních kulturních památek a nemovitostí v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech, včetně akcí v režimu restaurování. V roce 2013 bylo celkově vypracováno více jak 2 400 odborných vyjádření podle § 14 Památkového zákona a dalších vyjádření. Za tímto počtem vyjádření se skrývá množství související práce – jednání, konzultací, šetření, památkových průzkumů, posuzování předložené projektové dokumentace. V rámci odborné pomoci šlo zejména o různé konzultace odborných a dalších problémů, případně o konzultace při vypracování žádostí různého druhu, návrhů o zařazení do některého programu MK ČR atd. Velmi důležitou součástí práce garantů území a specialistů byl pochopitelně odborný památkový dohled na akcích obnovy památek a nemovitostí v plošně chráněných územích. Pracovníci odboru PPF se podíleli i na operativních průzkumech a dokumentaci při obnově památek. Zajišťován byl monitoring MPR *Kutná Hora*, zapsané na seznam světového dědictví, veden a aktualizován seznam ohrožených památek.

Památkový dohled u NKP ve správě NPÚ a zapsaných na seznam UNESCO ve středních Čechách spadá do kompetence garantů generálního ředitelství.

V následujícím textu se jednotliví garanti a specialisté pokusili přiblížit akce obnovy památek a nemovitostí v plošně chráněných územích realizovaných v roce 2013 po jednotlivých správních obvodech, respektive okresech. Uvedeny jsou především dílčí i větší akce, kde byl v různém rozsahu vykonáván odborný dohled.

Počet odborných vyjádření v roce 2013

správní obvod	820.4	820.1	820.2	823	820.3.2	820.3.6	celkem
					820.3.1		
Benešov	7	21	23	0	3	17	71
Beroun	4	46	51	1	0	6	108
Brandýs nad Labem	7	40	64	3	2	37	153
Čáslav	7	30	27	0	0	14	78
Černošice	4	26	56	3	1	26	116
Český Brod	2	8	45	1	0	13	69
Dobříš	3	16	29	0	10	4	62
Hořovice	5	29	17	1	0	7	59
Kladno	3	16	9	0	0	21	49
Kolín	9	53	95	1	2	24	184
Kralupy nad Vltavou	3	6	4	0	1	6	20
Kutná Hora	39	45	17	2	0	25	128
Lysá nad Labem	3	15	6	0	0	15	39
Mělník	1	39	69	2	0	16	127
Mladá Boleslav	18	60	162	2	0	61	303
Mnichovo Hradiště	4	17	19	0	0	17	57
Neratovice	2	4	9	0	0	4	19
Nymburk	5	16	24	0	2	43	90
Poděbrady	1	12	55	1	0	44	113
Příbram	5	29	51	2	1	6	94
Rakovník	3	51	75	0	22	9	160
Říčany	2	7	32	1	0	34	76
Sedlčany	5	9	19	0	0	0	33
Slaný	10	24	75	1	0	12	122
Vlašim	1	19	3	2	0	9	34
Votice	3	36	0	0	0	5	44
celkem	156	674	1036	23	44*	475	2408

– KPÚ + LHP – spis. znak 820.3.4. – 56

– vyjádření se spis. znakem 826 – 20

* Některé územní plány jsou posílány přímo na obce, kterých se týkají a ne na správní obvody

– celkem vyjádření se spis. znakem 820.3.1 – 13

– celkem vyjádření se spis. znakem 820.3.2 – 51

Ing. Jan Žižka
vedoucí odboru

ODDĚLENÍ GARANTŮ ÚZEMÍ

Okres Benešov

Správní obvod obce Benešov

V ochranném pásmu souboru kulturních památek města *Benešova* byly v roce 2013 projednány a provedeny stavební úpravy několika domů, z nichž nejdůležitější je obnova střechy sýpky a kolny v areálu fary u kostela sv. Mikuláše, které se uplatňují v panoramatu města, a stavební úpravy domu čp. 79, který je situován přímo proti torzu minoritského kláštera. V tomto domě byly vyměněny okna a dveře za kvalitnější a tradičního členění, čímž se výraz domu podstatně zlepšil a vhodně dotváří prostředí této významné památky města. Drobné stavební práce probíhaly také v interiéru piaristické koleje. Započala také úprava oratoře na výstavní síň benešovského Muzea umění, v rámci této akce má být opraveno a využito její vnější přístupové schodiště, které řadu let chátrá. V *Týnci nad Sázavou* pokračovala celková obnova domu U Micků, byla opravena jeho západní a jižní fasáda, přičemž se ve zjednodušené verzi obnovilo zaniklé členění ploch vnějších omítek ve druhém patře. Dalším objektem ve městě, který prochází obnovou, je bývalá továrna na kameninu. V minulém roce se zde opravily fasády a obnovila se štuková výzdoba vstupního rizalitu, čímž byl výrazně zlepšen vzhled jedné z dominant města. V ochranném pásmu kláštera v *Sázavě* byly projednány a realizovány úpravy a projekty několika domů. V minulém roce v *Sázavě* také proběhla velmi zdařilá celková obnova hřbitovní kaple při kostele sv. Martina, která se v posledních desetiletích nacházela ve stavu zříceniny. Podle staré dokumentace byl znovu postaven krov a střecha zakryta štípaným šindelem, znovu byly podle starých fotografií provedeny vnější omítky. Obnoveny byly také vnitřní omítky a osazeny nové okenní a dveřní výplně. Zároveň byl revitalizován bývalý hřbitov, který byl upraven jako park, čímž město získalo nové místo pro odpočinek obyvatel a konání společenských akcí. V ochranném pásmu hradu *Český Šternberk* byla projednána a provedena úprava několika obytných domů, zejména se jednalo o pokládku nových střešních krytin. Postupně jsou předkládány také projekty nových rodinných domů, které budou realizovány na svahu proti hradu.

Na gotické tvrzi v *Popovicích* v roce 2013 proběhla obnova hlavního vstupního portálu. Byly restaurovány jeho zvětralé kamenné prvky z červeného pískovce, výplně spár mezi nimi a



Týnec nad Sázavou (okres Benešov), dům U Micků, obnova fasády. Neorenesanční fasáda domu U Micků je členěna pomocí několika řemeslných a výtvarně-řemeslných technik: strukturované omítky, režných cihel, sgrafit a nástěnných maleb. V minulém roce byla opravena západní a jižní fasáda domu, přičemž bylo ve zjednodušené verzi (podle dobových fotografií a zachovalého provedení na štítech) linkami naznačeno zaniklé členění ploch ve druhém patře, které je zachyceno na snímku. Obnova členění nebyla možná, jelikož se v těchto místech původní omítky nezachovaly – při minulé opravě byly zcela odstraněny a na zdivo byla nanášena omítka nová (foto D. Primusová).

přilehlé omítky. Na zámku v *Ostředku* byla dokončena celková obnova barokní kaple. Opravil se krov a položila se nová krytina, dále byly opraveny vnější a vnitřní omítky a provedeno odvlhčení základového zdiva. V rámci oprav interiérů byl restaurován nástropní obraz a menší nástropní malby v rozích stropu, erb nad vítězným obloukem a oltáře. Na příští rok je zde projednána celková oprava fasád zámku. Na záměcku ve *Vysoké Lhotě* začala oprava bobrovkami kryté valbové střechy zámku, včetně dřevěné věžičky kryté plechem. Dokončení této akce je plánováno na rok 2014. V areálu zámku v *Jablonné nad Vltavou* pokračovala celková obnova bývalého domku zahradníka rekonstrukcí fasád. Na barokním zámku v *Třebešicích* pokračovala záchrana nedávno ještě ohroženého objektu obnovou všech oken a vnějších dveří. V hospodářském dvoře tohoto zámku byla před jistým zánikem zachráněna také budova chlévů, v minulém roce byla její oprava dokončena obnovou historizujících fasád. Využití se dočkal nejvýznamnější a největší hospodářský dvůr na Benešovsku – *Mariánovice*. Nový vlastník



Třebešice (okres Benešov), chlévy v areálu zámku. Dlouho opuštěný a obrožený areál zámku v Třebešicích se v posledních letech dočkal obnovy, a to obnovy prováděné zodpovědně a kvalitně. Velká a prvořadá pozornost je pochopitelně věnována budově barokního zámku. Nicméně nový majitel se plně věnuje i budovám hospodářského dvora. Po obnově střechy pozdně barokní sýpky byla náročně obnovena budova chlévů, pocházející někdy z 60. let 19. století. Po obnově krovu, střechy, novém vyklenutí několika zřícených polí plackových kleneb byly obnoveny fasády. V opravené budově se již konala výstava. Obnova Třebešic je nepochybně mimořádnou a příkladnou akcí, kdy je zohledněna hodnota historického celku, která se projevuje v rovnoměrném a zodpovědném přístupu k jednotlivým budovám různé funkce a stáří. Lze jen doufat, že tento příklad bude inspirací pro vlastníky jiných obdobných zámeckých areálů: a – stav budovy v roce 2010; b – stav v roce 2013 (foto D. Primusová).



Mariánovice (okres Benešov), hospodářský dvůr, celková obnova. Barokní dvůr je výjimečný nejen svou rozlohou, ale i urbanistickým pojetím – má mnohoboký symetrický půdorys blízký kruhu, jež tvar vychází z mariánské symboliky. V minulém roce dvůr po mnoha letech ožil. Nový vlastník provedl rozsáhlé udržovací práce i větší opravy a v areálu zahájil provoz hipoterapeutického centra. Na snímku je zachycen interiér bývalých chlívů pro dobytek, který byl upraven pro ustájení koní (foto D. Primusová).

v minulém roce provedl rozsáhlé udržovací práce i větší opravy a v areálu zahájil provoz hipoterapeutického centra. V nově zapsané památce, budově nádraží v *Bystřici*, proběhla velmi zdařilá výměna oken v patře, která byla vyvolána nutností splnění norem zvukové neprůzvučnosti obytných prostor v blízkosti trati. Na Benešovsku také probíhala jednání ohledně zajištění stavu hradních zřícenin – *Staré Dubé*, *Zbořeného Kostelce a Kožlí*. Vlastník (Lesy České republiky) však neprovedl ve věci jejich údržby žádné kroky.

Tak jako v minulých letech se uskutečnila ve správním obvodu Benešova dílčí obnova několika církevních objektů. V kostele sv. Mikuláše v *Benešově* byla v předsíni vyměněna dlažba. Stávající poškozené keramické dlaždice byly nahrazeny kopiemi původních žulových, jejichž zbytky se zachovaly při zdech. V areálu kostela sv. Havla v *Neveklově* byla obnovena vstupní barokní brána bohatě zdobená štukovými prvky. Ve správním obvodu města Benešov byla v minulém roce také obnovena řada drobných, avšak historicky a architektonicky hodnotných objektů – kapliček a křížků, například kaplička Dobrá Voda v *Benešově*.

Na ohrožených památkách Benešovska se v minulém roce nepříznivá situace nezměnila – na renesanční tvrzi v *Mlékovcích* a na zámku *Chotýšany* vlastníci neprovádějí základní údržbu a nekomunikují.

Ing. Dagmar Primusová

Hrad *Český Šternberk*, národní kulturní památka, patří mezi nejvýznamnější hradní architektury u nás. V roce 2013 zde pokračovaly stavební práce na statickém zajištění a obnově severního parkánu. V 1. etapě bylo na východní hradbě prováděno podezdívání hradby a původních opěrných pilířů kamenem do únosnější části skalního podloží. Přezděny byly rozvolněné partie zdí a horní klenby mezi stávajícími pilíři se zavázáním do zdí hradby, nad terénem mezi stávajícími pilíři byly vyzděny nové klenební pasy a obnovena omítka. Velká pozornost byla věnována provedení odvodnění. Pokračovaly práce na restaurování štukového erbu rodu Sternbergů na východní straně hradby. Všechny opravy byly prováděny za vzorné spolupráce všech zúčastněných.

Ing. Michaela Glosová



Neveklov (okres Benešov), areál kostela sv. Havla, vstupní brána, celková obnova. Barokní vstupní brána areálu kostela je bohatě členěná štukovými články, jejichž stav byl havarijný. V minulém roce byly odborně obnoveny vnější omítky v jejich původních tvarech a profilacích a zakrytí brány prejzy (foto D. Primusová).

Správní obvod obce Vlašim

V roce 2013 byla ve *Vlašimi* provedena dlouho diskutovaná oprava střechy severního křídla zámku. Vlastník nakonec přistoupil k nápravě nevhodného zásahu z minulosti a vyměnil všechny ocelové prvky, které byly do krovu vloženy při poslední opravě, za dřevěné. Krov tím byl rehabilitován do původní podoby. Další významnou akcí ve městě, která zasáhla historické centrum i zámecký park, byla revitalizace koryta Blanice. V rámci této akce byla odstraněna náletová zeleň, upraveny břehy, realizována cyklostezka podél řeky a postavena lávka pro pěší. Ve Vlašimi byla upravena budova bývalé spořitelny pro bydlení, upraveny interiéry a opravena fasáda domu.

V městské památkové zóně *Načeradec* byly projednány i provedeny stavební úpravy několika objektů. V rámci Programu regenerace MPZ bylo provedeno statické zajištění kleneb nad boční kaplí kostela sv. Petra a Pavla, na příští rok je připravena oprava fasád kostela. Na tvrzi v *Martinovicích* byla po dlouhých odkladech provedena oprava krovu a položena nová pálená krytina. Na příští rok je plánováno pokračovat v obnově statickým zajištěním a odvlhčením objektu.

Stejně jako v minulých letech probíhala ve správním obvodu Vlašimi obnova několika kostelů. Velmi kvalitně byl tesařsky opraven cenný renesanční krov nad lodí kostela Narození P. Marie v *Křivsoudově*. Ve *Zdislavicích* byl obnoven západní štít kostela sv. Petra a Pavla. Ve *Vlašimi* byla provedena výmalba kostela sv. Jiljí a v jednom okně presbytáře byla umístěna nová vitráž. Novou střechu získala věž husitského kostela ve Vlašimi, jejíž konstrukce již byla v havarijním stavu. Poškozený krov byl



Krivsoudov (okres Benešov), kostel Narození Panny Marie, oprava krovu. Krov je renesanční, jeho dřevo bylo podle dendrochronologického průzkumu těženo v letech 1510–1513. Vzhledem k historické a dokumentační hodnotě krovu byly veškeré zásahy, které proběhly v minulosti, ponechány a byly doplněny konstrukce zajišťující staticky krov. Byla vyměněna napačená zblaví vazných trámů a krácat a zesílena stávající napojení některých prvků dřevěnými příložkami. Na snímku je zachyceno nové věšadlo, které vyneslo nadměrné zatížení vazných trámů a stojaté stolice, které se projevovalo nadměrným průhybem a deformací těchto prvků, k nimž došlo v minulosti (foto D. Primusová).

rozebrán a snesen. Po jeho repasi a doplnění bylo znovu provedeno bednění a položena krytina z eternitových šablon malého formátu ve stejné skladbě jako byla původní. Plocha před vstupem kostela sv. Martina v *Kamberku* byla nově vydlážděna žulovou odsekovou dlažbou. Neopracovanými kameny byla vydlážděna také přístupová cesta ke kostelu sv. Filipa a Jakuba v *Mnichovicích*.

Nejrozsáhlejší oprava kostela ve správním území Vlašimi v minulém roce proběhla ve *Snětu*, kde byla opravena střecha, krov, stropy, vnější omítky kostela sv. Petra a Pavla. Obnoven byl také interiér, včetně veškerého mobiliáře. Ve správním obvodu města Vlašimi byla v minulém roce také provedena obnova řady drobných, avšak historicky a architektonicky hodnotných objektů – kapliček a křížků.


Na ohroženém zámku v *Pravoníně* nadále trvá nepříznivá situace, vlastník nekomunikuje a neprovádí ani základní údržbu. Situace se zlepšila na zámku v *Souticích*, kde byly provedeny nejnutnější udržovací práce a střecha zámku byla provizorně opravena.

Správní obvod obce Votice

Na území správního obvodu města Votice probíhala v roce 2013 obnova několika zámků. Záchrana ohroženého barokního zámku *Vlčkovice* pokračovala zajišťovacími pracemi na jihozápadní věži zámku – byly podepřeny klenby v přízemí, opraveno zdivo jižní stěny a obnovena krovová konstrukce. Na příští rok je plánováno dokončení havarijního zajištění této části zámku. Na zámku v *Odlochovicích* pokračovala postupná obnova areálu, opravou vnějšího kamenného zahradního schodiště, které bylo kvalitně obnoveno včetně hodnotného, kovářsky zpracovaného zábradlí. Práce pokračovaly také v areálu zámku v *Libouni*. Obnova budovy zámku již byla v minulém roce dokončena, v přízemí byla otevřena restaurace a v patře je nabízeno ubytování. Stavební práce nyní probíhají v sýpce, která k zámku přiléhá a ve které mají být vybudovány pokojíky turistické ubytovny. Nejrozsáhlejší akcí je na správním území města Votice úprava zámku *Ratměřice* na seminární hotel. Práce zde však probíhají příliš razantně, s malým citem pro historické konstrukce. V minulém roce byla kromě bouracích prací



Odlochovice (okres Benešov), areál zámku, vnější schodiště, celková obnova. Původně zabradní schodiště je dvouramenné, tvořené žulovými stupni a schodnicemi, do kterých je vetknuto hodnotné kované zábradlí. Schody jsou podezděné režným kamenným zdivem nepravidelné skladby a mezi rameny je ve zdivu klenutá nika, napodobující jeskyni s krápníky. V minulém roce byly stupně schodiště srovnány a nově podezděny, zábradlí bylo repasováno (foto D. Primusová).



Martinice (okres Benešov), kostel Panny Marie. V kostele bylo dokončeno náročné statické zajištění vítězného oblouku. Sanace trbajícího se oblouku byla ztížena jeho výzdobou. Kromě celoplošné malby z 19. století jsou na rubu vítězného oblouku fragmenty gotických fresek. Ze strany presbytáře je v levé části vítězného oblouku dochovaná větší část postavy anděla s kalichem. Před započítím prací byl proveden podrobný restaurátorský průzkum, ale pod vrstvami dekoru z 19. století již další části gotických maleb nalezeny nebyly. Sanace oblouku byla ztížena i velmi špatným stavem kleneb v presbytáři. Náročná obnova se zdařila díky výborné spolupráci dodavatelské firmy s dozorujícím statikem (foto H. Repková).

obnovena střecha a vybetonován strop nad 1. patrem, v příštím roce by měla být akce dokončena, včetně přestavby vedlejší budovy na restauraci. V hospodářském dvoře zámku *Neustupov* probíhala jednání ohledně zemědělského využití dvora a nutných úprav, které tento provoz vyžádá. K realizaci zatím však nedošlo. Na návsi v *Jankově* byla opravena desetiboká barokní kaplička. V průběhu prací byl proveden operativní průzkum stavby, při kterém se ukázalo, že oválné niky byly původně umístěny rovnoměrně, v ose každé stěny. Součástí akce bylo i restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve výklenku kapličky.

Ing. Dagmar Primusová

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v *Martinicích* bylo dokončeno statické zajištění vítězného oblouku. Již několik let pokračuje postupné odstraňování závažných statických poruch klenby lodi. Po zmenšení zatížení obvodových zdí lodi a nahrazení pálené krytiny lehčí eternitovou se pozornost přesunula k presbytáři. Náročná obnova stability oblouku se zdařila díky výborné spolupráci dodavatelské firmy s dozorujícím statikem. V letošním roce proběhla již dlouho plánovaná obnova ohradní zdi zámeckého parku ve *Vrchotových Janovicích*. Obnově předcházelo jednání s vlastníky sousedních polí, díky němuž se podařilo odstranit velké množství náletových dřevin, zvenku hustě zakrývajících rozpadající se zeď. K opravě zdi byl použit kámen ze stejného lomu jako původní. Skladba až na výjimky respektovala původní skladbu konkrétního úseku. Součástí obnovy bylo i vyčištění studánky, jejíž voda vtékala do parku obloukem v ohradní zdi. Pečlivá práce dodavatelské firmy byla zárukou kvalitní obnovy. V zámeckém parku ve *Vojkově* se hledalo místo pro výstavbu objektu, ukřívajícího technologii pro odradonování zdejší vody. Umístění bylo limitováno blízkostí stávajících studní. V poměrně malém vojkovském parku bylo kromě starších hodnotných objektů několik novodobých staveb, které byly již dlouho nevyužívané a zchátralé. Bylo rozhodnuto, že park nebude zahušťován dalšími stavbami, ale úprava vody může vzniknout jen na místě po odstranění stavby. Novostavba, viditelná z parku i z příjezdové komunikace k zámku nahradila zchátralý novodobý objekt psince. Výsledkem je jednoduchá technická stavba, která zámecký park nijak nenarušuje. Vinou dlouhodobé neúdržby se propadla střecha na mladší hospodářské budově hospodářského dvora zámku ve *Smilkově*. Po sejmutí památkové ochrany byla budova rozebrána, zachovalé části krovu budou použity na obnovu mansardové střechy správní budovy dvora. Po doplnění krovu a krytiny stodoly, k níž byla spadlá stavba z 19. století přistavěna, získal dvůr původní proporce. Po odhalení původní ohradní zdi, která byla do stavby začleněna, vynikla původní kompozice dvora. V samotných *Voticích* bylo dozorováno a konzultováno několik akcí. V klášterním kostele sv. Františka byl po loňské obnově průčelí učiněn další důležitý krok. Osazení mříže za vstupní vrata umožní návštěvníkům průhled do lodi a zároveň zlepší provětrání kostela, které je důležité ke snížení vlhkosti. Jednoduché řešení bylo zvoleno záměrně s ohledem na prostotu, typickou pro františkánské kostely. U tzv. Nového zámku byla po urgencích provedena alespoň základní údržba odstraněním náletových dřevin ze stavebních konstrukcí, doplněním okapů, krytiny a výměnou nejpoškozenějších částí krovu.

Ing. arch. Hana Řepková

Okres Beroun

Správní obvod obce Beroun

Ve *Svatém Janu pod Skalou* v roce 2013 pokračovala rekonstrukce interiéru barokního kostela sv. Jana Křtitele, spolufinancovaná PZAD. Byly restaurovány některé dveře v interiéru a okna, schody do věže a kamenné schody u vstupních dveří. Byla zahájena 2. etapa opravy krovu a výměna střešní krytiny na budově kláštera.

Pokračovaly práce v areálu zámku ve *Všeradicích*. Ve *Zdicích* postupovala celková rekonstrukce KP kina (Bio invalidů, stavba z roku 1926) opravou, či doplněním původních oken a obnovou rondokubistické fasády. Původní barevné řešení se nedochovalo, nový nátěr je odvozen od jiných staveb podobného charakteru a stář. Interiér a jeho využití ještě nejsou dořešeny, poslední konzultace byla ve smyslu multifunkčního kina. Na zámku *Liteň* pokračovalo statické zajištění krovu za přispění havarijního fondu MK ČR a rekonstrukce parku. Na zámku



Králův Dvůr (okres Beroun), zámek, pohled do obnovených interiérů. Od roku 2012 město Králův Dvůr začalo připravovat celkovou obnovu dlouhodobě zanedbaného zámku. V srpnu 2013 byla dokončena oprava východního křídla. Prostory v přízemí byly předány do užívání místní knihovně. Osvětlení zde bylo řešeno s maximálním ohledem na rekonstruované hřebínkové klenby. Při opravě omítek v 2. NP severní části východního křídla byla nalezena dosud neznámá barokní nástropní malba a na odkryté sondě se neprodleně přistoupilo k restaurátorské konzervaci a následně k zakrytí. Patro východního křídla je využíváno občanským sdružením Zvonek a v další části je klub romské mládeže. Na sklonku roku byla dokončena nová příjezdová komunikace k zámku a veřejné osvětlení (foto E. Kosová).



Beroun (okres Beroun), kostel sv. Jakuba Většího, obnova věže. V roce 2013 probíhala obnova horní části věže kostela prováděná z visutého lešení. Velká pozornost musela být věnována členění a detailům pro berounskou věž typické zděné lucerny a štítových vikýřů (foto E. Kosová).

v *Tetíně* byla dokončena oprava hřbitovní kaple u kostela sv. Jana Nepomuckého.

Nový majitel zámku *Králův Dvůr*, od roku 2012 město Králův Dvůr, začal připravovat jeho celkovou obnovu. V srpnu byla dokončena oprava východního křídla. Prostory v přízemí byly předány do užívání místní knihovně. Osvětlení zde bylo řešeno s maximálním ohledem na rekonstruované hřebínkové klenby. Při opravě omítek ve 2. NP severní části východního křídla byla nalezena dosud neznámá barokní nástropní malba a na odkryté



Mrtník (okres Beroun), kostel Narození P. Marie, kamenné schodiště, které stoupá od silnice strmě ke kostelu. Schodiště bylo přeloženo a zpevněno, parapetní zídky přezděny, dostaly novou krytinu z pálených tašek. Dva jírovce u paty schodiště, které svými kořeny vyvracely, byly pokáceny, částečně se tak otevřel výhled na kostel, stíněný několika vzrostlými stromy rostoucími v jeho blízkosti. Na pilířích brány byla obnovena zrcadla z hrubé omítky, kolem kostela bylo obnoveno odvodnění a doplněn chodník z kamenných desek. V další etapě proběhne restaurátorské doplnění chybějících částí stupňů (foto H. Řepková).

sondě bylo neprodleně přistoupeno k restaurátorské konzervaci a následně k zakrytí. Patro východního křídla je využíváno občanským sdružením Zvonek a v další části je klub romské mládeže. Na sklonku roku byla dokončena nová příjezdová komunikace k zámku a veřejné osvětlení.

V *Berouně*, v kostele sv. Jakuba Většího, byla dokončena oprava věže. Dále byla v domě čp. 90 odborně provedena další část oprav interiéru společenského sálu spolu s jeho výmalbou. Na podzim byla dokončena oprava terasy Duslovy vily včetně kuzelek balustrády. Zásadní podíl vypravené agendy MPZ Beroun se týkal obnovy fasád, střešních krytin, výměny výplňových prvků staveb a reklamních zařízení. V ochranném pásmu NKP *Karlštejn* se většina podání týkala drobných úprav objektu.

Ing. arch. Eva Kosová

Správní obvod obce Hořovice

V klášteře sv. Dobrotivě v *Zaječově* započala dlouho očekávaná obnova cenného barokního refektáře s kompletně dochovaným vybavením a malířskou výzdobou. Po demontáži barokních příborníků, obložení stěn a kachlových kamen a odstranění podlahových vrstev napadených dřevomorkou proběhla sanace podlah, repase dveří a výměna oken. Podlahy z přeložených nepoškozených původních prken byly doplněny novými prkny ve stejné šířce a přitlučeny původními kovanými hřeby. Kamenné schodiště spojující jádro obce *Mrtník* s kostelem Narození Panny Marie bylo přeloženo a zpevněno, parapetní zídky byly přezděny a získaly novou krytinu z pálených tašek. Na pilířích brány byla obnovena zrcadla z hrubé omítky, kolem kostela bylo obnoveno odvodnění a doplněn chodník z kamenných desek. Práce na obnově zámku v *Osově* začaly průzkumem stavu konstrukcí podlah a krovu a odstraněním novodobých konstrukcí. V hradebním příkopu na *Točnicku* byl rozšířen medvědí výběh a přebudovány kotce. Nová část výběhu už není obehnána vysokými mřížemi, ale jen drátěným plotem s elektrickým ohradníkem. Kolem výběhu byla obnovena stezka, stoupající podél hradeb jednoduchými přírodními stupni. Konečně se podařilo zahájit obnovu hospodářského dvora v obci *Točnick* s úpravami pro nové využití. Zejména došlo k obnově střech chlévů a obytného domu s částečným využitím původní pálené krytiny. Na židovském hřbitově, ukrytém na zalesněném svahu nad *Hostomícemi*, pokračovala další etapa obnovy ohradní zdi. V letošním roce byla dokončena obnova roubeného křídla františkánského kláštera v *Hořovicích*.

Roubený jednoprostorový objekt s unikátními malovanými výjevy ze života sv. Františka byl po restaurování trámů znovu sestaven a omítnut netónovanou vápennou omítkou. Sedlová střecha je kryta eternitovými šablonami stejně jako hlavní objekt kláštera. Prostor, sloužící jako prodejna tisku, s jediným okénkem do zahrady byl opatřen moderními celoskleněnými dveřmi, kterými lze část maleb obdivovat i po zavírací době prodejny. Na budově františkánského kláštera byla opravena fasáda, repasovány dveře a osazeny repliky oken. Po odstranění nesoudržných vrstev byl učiněn překvapivý nález. Dnešní taneční sál, původně sál špitální, byl rovněž roubený, omazaný hlinou. Vzhledem k zamýšlenému rozsahu prací a vcelku dobrému stavu dřevěných konstrukcí byl nález zdokumentován, překryt hliněnou omazávkou a opět omítnut. Aby zrekonstruovaný klášter nesplynul s ostatními budovami na náměstí, jež jsou bez výjimky v odstínech okru, byl po průzkumech omítkových vrstev zvolen lomený zelený odstín okru. Repliky oken byly provedeny v dobré kvalitě. Zviditelnění kláštera velmi prospělo odstranění přerostlé zeleně.

Ing. arch. Hana Řepková

Okres Kladno

Správní obvod obce Kladno

V *Bratronicích* na kostele Všem svatých pokračovala oprava krovu a střechy v úžlabí nad vítězným obloukem spolu s přílehlým úsekem lodi na severovýchodní straně. Musela být protézována část vazného trámu a vyměněn krátký úsek uhnílé pozednice a nově tesařsky napojeny spoje vazných trámů a krokví. Na závěr byla položena nová krytina z prejzů včetně nově zřízeného volského oka. Práce byly řemeslně kvalitně a pečlivě provedeny. Na zámku v *Buštěhradě* pokračovala oprava západního křídla pro potřeby kancelářských prostor městského úřadu. Dokončovaly se vnitřní povrchy, obnovovaly nátery, osazovala nová okna a repasované dveře. Vedle toho se kompletovaly veškeré instalace, sítě, silnoproud a slaboproud, zařizovaly se toalety a kuchyňky u kanceláří. Na nádvoří byla zřízena přístupová komunikace pro úřad. Na Starém hradě probíhaly konzultace stavebních úprav jednotlivých domů areálu památky a sledování realizace oprav. Na *Kladně* se dokončovala v Niederleho pavilonu okresní nemocnice celková oprava s náterem fasád. Zahájila se dlouho očekávaná celková důkladná



Bratronice (okres Kladno), barokní novostavba kostela Všech svatých je dominantní stavbou v návesním prostoru a jedinečným způsobem se uplatňuje v panoramatu vesnice. Předchozí prejzová krytina byla dožila, kůrky samovolně sjížděly se střešních rovin. Také barokní krov byl místy vážně napaden bnilobou. Krov datovaný do roku 1774 představuje vedle vysoké řemeslné úrovně zpracování velmi vysoké estetické kvality (foto E. Volfová).



Buštěhrad (okres Kladno), v západním křídle zámku se dokončovaly finální povrchy interiéru pro potřeby městského úřadu. Na fotografii je chodba u schodů s repasovanými dveřmi vedoucími do opuštěného severního křídla. Celá západní část budovy včetně navazujícího kostela je v současnosti nově přístupná veřejnosti, kostel jen po dobu bohoslužeb. Přístupný je od loňska i park sousedící se zámek na severní straně. Bobužel další osud obou zbývajících zámeckých křídel, severního a východního zůstává i nadále nejasný. Opravené střechy nejsou ještě zárukou tolik potřebného brzkého využití objektu (foto E. Volfová).

rekonstrukce kladenského divadla podle projektu ing. arch. Davida Vávry s kolektivem. K budově byl předem zpracován a odevzdán podrobný stavebněhistorický průzkum. Vnitřní prostory se při ní mají přizpůsobit náročným podmínkám současné divadelní scény. Památková podstata budovy nebude opravami ohrožena. Zejména k truhlářským výplním se přistupuje příkladně ohleduplně. Původní okna a dveře se vesměs zachovávají a kvalifikovaně repasují. Nově se také zahájila přístavba pavilonu mateřské školy Na Amálce podle předem schváleného projektu. Konzultoval se projekt přestavby bývalé budovy benediktinského hospodářského dvora Josífky v sousedství zámku pro restauraci s ubytováním. Další etapou pokračovalo obnovení výmalby interiéru rozdělovského kostela sv. Václava v beuronském slohu. Postupná oprava havarijního stavu zámku v Kolči pokračovala rekonstrukcí sanktusníkové věže nad presbytářem zámeckého kostela. Musela být předem snesena jeřábem (2012), částečně vyměněna a opravena tesařská vazba a podle původní předlohy obnoven oplechování z mědi. Opravená věž byla stejným způsobem vyzdvižena a ukotvena na původní místo. Kromě toho se na nové laťování položila nová krytina z bobrovek včetně konstrukce nového volského oka na jižní straně. Oprava dopadla velmi zdařile. Závěrečnými drobnými opravami byla úspěšně dokončena celková oprava dřevěné zvonce kryté šindelem při kostele sv. Jiří na hradišti u Libušína. V areálu NKP Památníku Lidice proběhla řada schůzek, při nichž byl řešen zejména stavebně technický stav objektu. V roce 2013 byla dokončena rekonstrukce dláždění a schodiště

In memoriam. Zejména kamenické detaily byly opraveny řemeslně kvalitně. Na sklonku roku se zahájila rekonstrukce statiky gloriety. Vedle toho na území OP NKP proběhla celá řada konzultací u drobných oprav a přestavb v zástavbě nových Lidic. Prohlídka kostela sv. Štěpána v *Pcherách* měla zjistit skutečný stav církevní stavby, jejího interiéru i obtížné přístupného exteriéru. Přestože je dnes vchod do kostela ze zahrady sousední MŠ, jeho obvodové zdivo zarůstá křovím a popínavými rostlinami. Uvnitř se projevuje v obvodových zdech zvýšená vlhkost hraničící s havarijním stavem, zejména na severovýchodním boku lodi. Při té příležitosti bylo před kostelem objeveno torzo velké barokní sochy. V *Třebichovicích – Sakách* se dokončovala oprava zděné návesní kaple novým fasádním vápenným nátěrem okrovým s bílou. Stav prejzové střešní krytiny kostela sv. Vojtěcha ve *Slatině* je v současnosti alarmující. Proto vlastník, kterým se stala nedávno obec, zadal zpracování projektu ing. O. Hrdličky na opravu krovu a přeložení střešní krytiny. Na *Stochově* v kostele sv. Václava se uskutečnila nová výmalba, opravila římsa na věži a připevnila okapy u věže. Na kostele sv. Marka ve *Svárově* pokračovala oprava tesařské vazby cenného raně barokního krovu, položením nové prejzové krytiny. Roku 2013 se realizovala další část, od severovýchodní lodi, přes celý obvod polygonálního presbytáře až k napojení na příčnou boční jižní kapli. Oprava byla kvalitně provedena, krytina perfektně položena. Za důležité považujeme, že oprava střechy by měla v roce 2014 kontinuálně pokračovat. Díky po- učenému zájmu místních farníků se podařilo odebrat vzorky na



Koleč (okres Kladno), zámek s kostelem Nejsvětější Trojice. Oprava bavarijního stavu zámku probíhá již od roku 2008. Střechy už má opravené celé jižní křídlo. Roku 2012 se zabývala oprava kostela dozděním klenby presbytáře s opravou krovu: a – roku 2013 se podařilo opravit původní sanktusovou věžičku a opětovně ji vztyčit na původní místo spolu s položením nové krytiny; b – kostelní loď, přistavěná k baroknímu presbytáři roce 1898, zůstává však nadále v pokročilém bavarijním stavu. Uvnitř je na několika místech propadlý trámový kazetový strop a krov drží už jen silou vůle. Další etapa oprav proto bude představovat velmi náročnou úlohu zejména pro statika a tesaře. Stav patrového západního křídla je méně optimistický, vzhledem k jeho současnému celkovému stavebně technickému stavu (foto E. Volfová).

Svárov (okres Kladno), kostel sv. Lukáše je mimořádně cennou stavbou s románskou věží a částí lodi, renesančním presbytářem a raně barokní boční lodí. Cenná tesařská vazba krovu představuje ještě renesanční skladbu, realizovanou se zpožděním v období raného baroku: a – ve východní části krovu nad presbytářem bylo nutné v rámci oprav v roce 2013 celou řadu poškozených prvků vyměnit a chybějících doplnit. Řemeslná úroveň provedené opravy je velmi dobrá; b – celek kostela od severu po dokončené poslední etapě oprav (foto E. Volfová).

dendrochronologický rozbor zdejšího cenného raně barokního krovu. Z nich se zjistily dva údaje o stáří konstrukcí, rok 1666 a 1715. Na území MPZ v *Unbošti* proběhla řada konzultací oprav a přestaveb, zejména městských domů. Poděkování za spolupráci patří památkovému statiku ing. O. Hrdličkovi za pečlivý dohled na nejdůležitějších akcích Kladenska, na zámec-

kém kostele v *Kolči*, kostele v *Bratronicích*, kostele ve *Svárově*, *Slatině* a na zvonici u sv. Jiří v *Libušíně*.

Dále byl v průběhu oprav prováděn průzkum a dokumentace fasád kostela sv. Jakuba Většího v *Želenicích* a byl zpracován průzkum farního kostela sv. Václava v *Kmetiněvsi*.

Ing. arch. Eva Volfová



Třebichovice–Saky (okres Kladno) návesní kaple se zvoničkou byla nejprve neúspěšně opravována počátkem 90. let: Původní zděná zvonice stojící na klenbě kaple se nedochovala a stav po její rekonstrukci neodpovídal skutečnosti; až v roce 2012 se začalo s celkovou opravou kaple, která byla už značně zchátralá. Při té bylo nutné horní zvoničku rozebrat a postavit znovu podle nalezené archivní fotografie. Teprve poslední oprava se vydařila, celek stavby s novými dveřmi, prejkovou krytinou a okrovo-bílým nátěrem je opět ozdobou návsi (foto E. Volfová).



Velvary (okres Kladno), hřbitovní kostel sv. Jiří: dokončení opravy střechy bylo náročnou stavební akcí, především kvůli sejmutí velké sanktusní věže a jejímu novému osazení; její oplechování bylo bodnotnou původní klempířskou prací, kterou bylo třeba zachovat a navrátit ve stejné kvalitě. Při rozebrání plechů byly jednotlivé díly přesně označeny tak, aby mohly být navraceny na zcela shodné místo. Doplnění a vysprávka plechování byla menšího rozsahu (foto E. Mikešová).

Správní obvod obce Slaný

Zásadní záchranné práce probíhaly dále na sýpce v *Břeštanec*, která je v havarijním stavu: na opravené koruně zdíva byla po celém obvodu obnovena vysazená hlavní římsa, nezbytná pro kvalitní navázání okraje střechy a pro budoucí rehabilitaci fasád; dále zde byly osazeny nové vazné trámy a v interiéru opraveno přístupové schodiště.

V *Černuci*, v hospodářském areálu čp. 1, bylo dokončeno zásadní statické zajištění nejstaršího (barokního) jižního křídla; byl zde opraven krov a na doplněné laťování vrácena krytina. Zároveň v rámci areálu byla ve vjezdech východního křídla doplněna nová vrata tradičního pojetí.

V *Hospozíně* došlo k havarii ohradní zdi při areálu kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Vzhledem ke zvýšenému terénu kostela oproti navazující komunikaci došlo na jižní straně k vyvalení zdíva. V první fázi došlo k zajištění spodní partie v úrovni navýšeného terénu a novému vyzdění z původního materiálu; dále je plánováno vyzdění zdi nad terén podle původní výšky.

V *Hospozínku* začala první etapa obnovy kaple sv. Jana Nepomuckého, v rámci které se udělalo venkovní odvodnění a kvalitní repase vstupních dveří. V této obci bohužel došlo k zásadnímu poškození jiné památky, barokní sýpky; vlivem zámerného znejasnění majetkového vlastnictví objektu a příslušné parcely byla znemožněna komunikace orgánů památkové péče s odpovědným vlastníkem ve věci zajištění a oprav sýpky. Úmyslem bylo zabránit příslušnému úřadu provést včasnou

kontrolu. Došlo ke kompletnímu vyřezání celé vnitřní původní dřevěné konstrukce, tím byla způsobena nevratná škoda a těžké narušení sýpky, které se může záhy projevit statickými problémy. Sýpka je nejohroženější památkou daného regionu. V současné době je uvedený nedovolený zásah ve vyšetřování Policie ČR.

V *Ledcích-Šternberk*, v bývalém lázeňském areálu, pokračovala oprava domu čp. 58, zv. Havlíčkova vila; vyměnila se okna v další části domu podle dohodnutého konceptu (byl sjednocen typ oken a dle původních – nejstarších byly vyrobeny kopie).

Ve *Slaném* byla dokončena oprava střechy na děkanské sýpce čp. 16; kromě dílčích oprav v krovu byla vyměněna střešní krytina. Rovněž další etapa se týkala městských hradeb, tentokrát severovýchodního úseku. Zde byla zeď výrazně narušena, kromě hloubkového zvětrání kamenného (opukového) materiálu byla poškozena ve větší míře i koruna; zdivo bylo doplněno shodným materiálem a plášť byl opatřen podle původního řešení vápennými omítkami. Významnou úpravou prošla v rámci klášterního kostela Nejsvětější Trojice v interiéru partie presbytáře: došlo zde ke snížení podlahy (novodobě položené ve 2. polovině 20. století); díky tomu mohlo dojít k rehabilitaci dvou kamenných portálů s ostěním a také dřevěných stupňů k hlavnímu oltáři. V rámci MPZ došlo ke stavebním obnovám některých staveb, často za přispění městského dotačního programu (především se jednalo o obnovy fasád, opravy střech a obnovy či náhrady okenních výplní).



a



b

Želenice (okres Kladno), kostel sv. Jakuba Většího. V roce 2013 se díky zájmu představitelů obce a farnosti za zásadní finanční podpory ze ZIF podařilo realizovat náročnou obnovu kostela sv. Jakuba. Pozoruhodný kostel s románskou lodí a vrcholně gotickým presbytářem, upravovaný v 16. i 19. století, nebyl již mnoho let udržován a využíván. I když bylo nutné dodržet přísně nastavený termín dokončení realizace obnovy, podařilo se kvalitně provést statické zajištění, opravu zdiva, opravu krovu, obnovu sanktusní věže, šindelové krytiny, opěráku, omítek i výplní otvorů. Restaurovány byly některé kamenické články, fixovány pozůstatky vrstev historických omítek. Ze strany NPÚ byla zajištěna pravidelná účast na kontrolních dnech a současně byl prováděn operativní průzkum a dokumentace, který přinesl zajímavé poznatky: a – část jižního průčelí kostela před obnovou, tedy opticky působivý výsledek přirozeného stárnutí dlouhodobě neudržované středověké stavby, pochopitelně s velkou vypočítací schopností; b – stav v závěru roku 2013, kdy byla obnovena omítka s vápenným nátěrem, navazující na úpravy povrchu fasád kostela, které zde v různé podobě existovaly od doby gotické (foto E. Mikešová).

Ve Smečně došlo k opravě východní části ohradní zdi při památkovém areálu děkanství. Projednávána byla připravovaná rekonstrukce hlavního náměstí. V rámci MPZ byly řešeny menší stavební úpravy některých domů.

Velkým počinem ve Velvarech bylo dokončení opravy střechy kostela sv. Jiří; jednalo se o velmi náročnou etapu, při které byla sejmuta sanktusní věž. Po příslušné kvalitní opravě všech krovových prvků byla věž na střeše znovu osazena; na střechu bylo vráceno původní plechování, pouze chybějící či zcela porušené plechy byly nahrazeny novými. Střecha byla opravena i na další městské památce, Pražské bráně; po opravě krovové konstrukce, kde byly narušeny především pozednice a část vazných trámů, byla na střeše obnovena prejzová krytina; vzhledem ke složitému tvaru stanové střechy se zkosnými nárožními a prudké změně sklonu střechy se jednalo o těžký, ale zvládnutý úkol. Další příznivé opravy probíhaly v budově radnice; zde došlo k výměně novodobé dlažby v průjezdu za adekvátní ka-

menný materiál ve kvalitním vyskládání. Větší realizací v rámci prostoru MPZ byla rekonstrukce Pivovarské ulice; tato komunikace, do té doby pouze se zpevněným povrchem, byla opatřena kamennou zádlažbou.

Co do rozsahu prací i celkové náročnosti a závažnosti dané památky byla největším počinem uvedeného regionu oprava kostela sv. Jakuba Většího v Želenicích. Jednalo se zde o celkovou opravu střechy, pláště, okenních a vstupních výplní a provedení venkovního odvodnění. Opravě pláště předcházely podrobný průzkum omítek a zdiva, rovněž zde byl proveden restaurátorský průzkum, pro kontext celé stavby vykonaný i v interiéru. Byly zde zjištěny nové poznatky ze stavebního vývoje této převážně románsko-gotické stavby. Řemeslné práce byly vykonány v dobré kvalitě, především štukatérské (provedení náročných profilací) a truhlářské.

Mgr. Eva Mikešová

Okres Kolín

Správní obvod obce Český Brod

Na barokizovaném kostele sv. Gotharda v Českém Brodě, dominantě náměstí Arnošta z Pardubic, proběhla v tomto roce částečná výměna střešní krytiny. Dožilá prejzová krytina severní části valbové střechy nad hlavní lodí a nad severní boční lodí s polygonálním závěrem byla nahrazena pálenou taškou, která v sobě formálně slučuje obě části prejzové krytiny. V souvislosti s obnovou střešního pláště byly opraveny též pultové vikýře, prosvětlující hluboký podkrovní prostor původně bazilikálního trojlodí středověkého založení. Českobrodský kostel Nejsvětější Trojice, původně hřbitovní ze šedesátých let 16. století, získal novou fasádu, poškozenou povětrnostními vlivy a také vandaly. Kromě hlavního průčelí s renesančním kamenným portálem a kamennou kazatelnou nejsou fasády kostela architektonicky členěny, a opravy byly proto pojaty řemeslně, v tradiční technologii s použitím hydraulického vápna. V zadním dvoře domu čp. 62 v Českém Brodě byla realizována konzervace úseku pohusitského městského opevnění, včetně restaurátorského zajištění fragmentů omítek. Ze zbytků hranolové bašty a severního úseku kurtiny s trojicí střílen byla ohleduplně



Český Brod (okres Kolín), zadní dvůr domu čp. 62, úsek městského opevnění po konzervaci zdiva a po restaurátorském zajištění fragmentů omítek. Hranolová bašta a severní úsek kurtiny s trojicí střílen byly součástí vnějšího městského opevnění z pohusitského období, které doplnilo starší bradební systém z konce 13. století. V úseku kurtiny jsou patrné dva typy střílen, jejichž otvory nejsou v jedné výškové úrovni. Větší střílna s vpadlou pravouhlou komorou pro stojícího střelce je zaklenutá ciblovým segmentovým záklenkem, menší střílny s nálevkovitou nikou mají překlady ze štípaných šosen (foto E. Zápalková).



Ždánice (okres Kolín), kostel sv. Havla. Pobled na kostel při probíhající obnově šindelové krytiny věže. Ve vikariátu Kolín se do dnes dochovala řada střech kostelů, částečně nebo zcela pokrytých šindelovou krytinou. Díky zodpovědnému přístupu a pochopení techniků vikariátu se obnova šindelových střech přes nesporně náročnou a nákladnou údržbu stále daří: a – průběh oprav (foto D. Havlíková); b – obnovená šindelová krytina věže (foto V. Láška).

odstraněna náletové vegetace a spodní navážka, uvolněné kameny byly přizděny a kaverny v hmotě zdi vyplněny stávajícím červeným pískovcem. V úrovni koruny byla použita plná pálená cihla, stejně jako při doplnění záklenku střílny. Při restaurátorských pracích byly ze zdiva odstraněny nevhodné plenty, tmele, ní trhlín umělým kamenem bylo provedeno v nejnútnejší míře, zejména tam, kde se hromadila dešťová voda. Konsolidace omítek byla realizována plošným smáčením povrchu materiálem na

organokřemičité bázi. Ve *Lstiboři*, na kostele Nanebevzetí Panny Marie, přestavěného v roce 1746 dle plánů architekta Tomáše Vojtěcha Budila, byla provedena obnova fasád jižního průčelí a východního závěru. Jižní průčelí s výraznými kasulovými okny je opatřeno hlavní římsou a vykrajovanými lizénovými rámcí se zdobnými poli, na východním průčelí zaujme slepé okno ve formě kvadrilobu. Fasády obou průčelí byly kvalitně opraveny v tradiční vápenné technologii, svrchní nátěr byl zvolen ve dvou odstínech okrové barvy. V *Rostoklatech* byla realizována další etapa obnovy kostela sv. Martina, a to opravou fasády severního průčelí a východního závěru. Tato sakrální stavba, v jádru z první poloviny 14. století, upravená renesančně a přestavěná v osmdesátých letech 17. století, má raně barokní členění s dvojicí protilehlých vstupů s plasticky odstupňovaným ostěním, plochy pojaté systémem lizénových rámců, šambrány termálních oken a vysazenou profilovanou hlavní římsu. Práce na obnově ploch a architektonického členění fasád byly provedeny ve vápenné technologii, včetně svrchního fasádního nátěru v typické červeno-okrové barevnosti. V *Tismicích*, v areálu trojlodní baziliky Nanebevzetí Panny Marie z druhé poloviny 12. století, byla realizována oprava západní části ohradní zdi a vstupní brány z roku 1767. Koruna křídlové brány byla opatřena novou prejzovou krytinou a její vnější průčelí bylo formálně rekonstruováno podle starší fotografie z šedesátých let 20. století. Ohradní zeď je zbytkem pozdně barokního krytého ambitu, který byl zbořen v polovině 19. století. Na její konstrukci je nicméně dobře patrný původní rastr vystupujících svazkových pilířů. Vyvalené konstrukce zdi byly doplněny místním kamenným materiálem, líc byl opatřen jednvrstvou režnou omítkou bez svrchního nátěru.

Mgr. Eva Zápalková

Správní obvod obce Kolín – město Kolín Městská památková rezervace Kolín

Městská památková rezervace *Kolín* je území svým rozsahem sice nikoliv příliš rozsáhlé, ale zahrnující významné bývalé královské město, založené Přemyslem Otakarem II. před rokem 1261, se zachovalou půdorysnou strukturou. Na území MPR Kolín se nachází mimořádně cenné památky, zejména chrám sv. Bartoloměje (NKP) s raně gotickou lodí a parléřovským presbytářem, zámek, bývalý hrad z let 1437–1448, později přestavěný na pivovar, městské hradby, pocházející z doby založení města a řada dalších, zejména několik hodnotných, původně gotických městských domů. Bohužel stav MPR není dosud zcela v souladu s její historickou, urbanistickou a památkovou hodnotou, v poměru k jiným MPR je zatím spíše popelkou, jsou zde však již náznaky celkového zlepšování. Mnoho domů v MPR bylo v nedávné minulosti poznamenáno necitlivými zásahy, zejména do interiérů budov, včetně kulturních památek, i do některých exteriérů. Špatný je stále stav nejhodnotnějších budov v areálu zámku. Nejvýznamnější z oprav je dlouhodobá vysoce náročná akce – obnova NKP kostela sv. Bartoloměje (postupná celková oprava střech nad věncem kaplí, restaurátorské opravy kamenného zábradlí, kamenných chrličů a dalších kamenných prvků, opravy a restaurování interiéru). Opravy NKP dozoruje ústřední pracoviště NPÚ. Z významných oprav v roce 2013 je třeba zmínit úspěšnou realizaci obnovy interiérů přízemí budovy radnice čp. 77–78 podle projektu zpracovaného roku 2012, provedení akce odvlhčení západní strany raně barokní synagogy a přístupového schodiště na její zahradu (přístupné z ul. Na Hradbách, skrze čp. 157 – bývalou židovskou školu). V areálu zámku byla uskutečněna oprava části střechy původně renesanční budovy zv. Purkrabství, dále na místě zbořené pivovarské Spilky, z níž jsou zachovány rozsáhlé sklepy, byl vypracován již roku 2012 projekt tzv. Podnikatelského inkubátoru, který má kromě sklepů v exteriéru zachovávat rysy průmyslové architektury, a tento projekt byl nyní doplněn o obnovu centrální



a



b



c

Kouřim (okres Kolín), dům čp. 9, Mírové náměstí: a – stav uliční fasády před opravou (foto z roku 2006). Okenní výplně jsou osazené v polovině 20. století. Ve hmotě je dům dochovaný v renesanční, možná středověké podobě; b – stav uliční fasády po rekonstrukci okenních výplní v patře dle archivní fotodokumentace z konce 19. a počátku 20. století. Na špaletová ven a dovnitř otvíravá okna byla zvolena soudobá barevnost v odstínu slonové kosti; c – současně již probíhá snímání plechové krytiny, kterou nahradily opět tašky bobrovky (foto D. Havlíková).

staré kanalizační stoky, která probíhá pod bývalou Spilkou a změnou umístění hlavního rozvaděče a další drobnější úpravy. Současně proběhla konzultace připravovaného projektu změny stavby před dokončením pozdně gotického západního křídla zámku – nejhodnotnějšího ze zámeckých objektů (zahrnující vypuštění dřívě navrhovaného zvednutí krovu a střechy a dalších nevhodných úprav). V MPR probíhaly opravy fasád jednotlivých domů (např. čp. 56 v Rubešově ul., čp. 48 v Husově ul.,



a



b

Kouřim (okres Kolín), kostel sv. Štěpána. V letošním roce byla dokončena konzervace kamenného zdiva jižní věže. Z důvodu většího rozsahu narušení zdiva byla projednávána i varianta opatření horní části věže omítkou, která by plnila funkci ochranné vrstvy. Na základě jednání odborné interní komise bylo rozhodnuto o pokračování obnovy konzervačním způsobem v návaznosti na předchozí fáze s respektováním celistvosti kamenného průčelí. Konzervace zdiva spočívala v obnově spárování a lokální výměně kamene, jejíž rozsah byl upřesňován z lešení. Spárovací malta v přírodním pískovém zabarvení byla ponechána přirozenému stárnutí. Součástí obnovy bylo restaurování ostění gotických oken. Nejzávažnějším problémem byl stav původních gotických částí základny jižního okna narušených bloubkovou korozí. Z památkového hlediska byla oproti navrhované kamenické výměně upřednostněna varianta restaurování s domodelováním chybějící části umělým kamenem, která respektovala ve větší míře zachování původních tesaných prvků: a – stav okenního záklenku jižního okna před restaurováním, na němž je dobře patrné narušení kamene s odlučováním vrstev; b – průčelí horní části jižní věže po konzervaci (foto E. Vyletová).



Lošany (okres Kolín), boží muka zvaná „Kolowrat“. Architektonicky pozoruhodná zděná a omítaná boží muka nedaleko obce zanikla po nárazu automobilu. Díky samosprávě obce se podařilo zajistit a realizovat rekonstrukci, prováděnou citlivě rukama restaurátora. Obavy z potencionální dopravní nehody si vynutily posun vůči komunikaci. Tato skutečnost však nemůže mít vliv na velikost a význam tohoto počínu, kdy se do krajiny vrátila drobná architektura, dotvářející prostředí obce a spojená s generacemi jejích obyvatel: a – stav krátce po havárii; b – stav během prací; c – výsledek rekonstrukce (foto J. Černochová a J. Žižka)

čp. 33 a 36 v ul. Politických vězňů, připravuje se obnova plastickeho členění fasády čp. 70 v Husově ul. bez nástavby domu o druhé patro), opravy střech a interiérů (např. čp. 40 v Parlérově ul., čp. 33 v ul. Politických vězňů, zadní budovy čp. 45 na Karlově nám.), výměna oken (např. čp. 20 v Kouřimské ul., čp. 554 v Mostní ul. aj.), opravy interiérů (např. čp. 115 Kouřimská včetně nové půdní vestavby, čp. 12 Kouřimská, čp. 31 Kutnohorská – dvorní trakt a další), kromě toho řada spíše drobnějších stavebních oprav jednotlivých domů. Opravy proběhly většinou celkem zdařile, při respektování architektonické hodnoty domů. Pro řadu dalších domů je připravována oprava fasád a oken, zejména velmi náročná celková obnova čp. 7 a čp. 8 na Karlově náměstí, které patří mezi nejstarší domy

v MPR, dále novostavba bytového domu v proluce mezi čp. 5 a čp. 11 v Sokolské ul., navazující na areál zámku.

Byla provedena oprava fasády velké novorenesanční „vily“ čp. 193 (VZP) v Komenského ulici, dále obnova fasád čp. 269 v ulici V Opletkách, přístavba zdvižné plošiny ve škole čp. 179 v Komenského ulici, stavební úpravy podkroví u čp. 212 v ul. Komenského, menší opravy čp. 220 ve Smetanově ul., čp. 219, 222 a 228 v Heverově ul., připravuje se novostavba vily ve Smetanově ul. na parcele č. 1883/22 a další akce.

Z ostatních oprav ve městě je nutno zmínit probíhající akci vnějšího odvodnění a odvlhčení kostela sv. Víta v Zálabí, dále byla opravena vstupní část ohradní zdi s mřížovou branou na starý židovský hřbitov.

Ing. Michaela Glosová

Správní obvod Kolín

V městské památkové zóně v *Kouřimi* probíhaly stavební úpravy objektů v menším rozsahu, některé v rozporu se závazným stanoviskem. Jako pozitivní příklad obnovy lze uvést dům čp. 9 na Mírovém náměstí v těsné blízkosti kostela sv. Štěpána, kde začala v roce 2012 celková oprava objektu, poškozeného dobovými úpravami v druhé polovině 20. století. Po obnově historického stavu okenních výplní v patře byl letos vybudován pultový vikýř směrem do náměstí. Na hlavní dominantě města – kostele sv. Štěpána – se pokračovalo s obnovou kamenného zdiva obvodového pláště jižní věže včetně restaurování původních okenních ostění s doplňky z počátku 20. století podle projektu Ing. J. Rineše. K úbytku autenticity historického prostředí MPZ došlo v prostoru Kozího rynku demolicí poškozeného přízemního domku čp. 15 naproti bývalé židovské škole, a to včetně ohradní zdi. Z historického stavení zůstal zachovaný středový jednoprostorový sklep s valenou kamennou klenbou původně přístupný z černé kuchyně. K rušivým zásahům do vzhledu MPZ lze zařadit osazení fotovoltaických panelů na několika objektech (např. čp. 209, čp. 30).

V městské památkové zóně v *Týnci nad Labem* pokračovala oprava interiéru památkově chráněného domu čp. 2 osazením špaletových oken v části patra. Okna jsou vyhotovena jako repliky výplní z počátku 20. století, kdy dům prošel rozsáhlou rekonstrukcí s řešením fasád v secesním stylu. Další stavební ruch na území městské památkové zóny se omezil na drobné úpravy městských domů.

Obnova kostela Nejsvětější Trojice v *Drabobudicích* pokračovala opravou omítek v sakristii a boční lodi u presbytáře. Na kostele Božího Těla v *Křeboři* byla započata 1. etapa sanace vlhkosti zdiva vybudováním vnějšího odvětrávacího kanálu u obvodového zdiva a celková rekonstrukce domku čp. 49 v areálu kostela – bývalé márnici. Na domku byl rozebrán krov, proveden železobetonový věnec a statické zajištění obvodových stěn pomocí táhel. Následně byl postaven nový krov s použitím původních prvků (vazných trámů, krátkat) s provizorním zakrytím plachtou. Po rekonstrukci má objekt sloužit obytným účelům. V *Molitorově* na zámku čp. 1 pokračovala další etapa obnovy fasád, zatím bez nátěru. Na tvrzi v *Nebovicích* se uskutečnila drobnější oprava zastřešení obytné budovy z 19. století v severovýchodní části uzavřené dispozice s čtvercovým nádvořím. Obnova kláštera čp. 26 s kostelem sv. Františka v *Zásmukách* pokračovala zajištěním statických trhlin v omítkách interiéru. Na věži kostela sv. Havla v *Ždánicích* se dokončila obnova šindelové krytiny. V *Lošanech* se podařilo ve velmi dobré kvalitě, jak po stránce tvarové, tak i úpravy povrchu, dokončit rekonstrukci božích muk zcela zničených při dopravní nehodě.

Ing. arch. Dorota Havlíková

Na kostele sv. Štěpána v *Kouřimi* byla dokončena oprava kamenného zdiva jižní věže. Průběh opravy bohužel provázela kolísavá kvalita prováděných prací. Poslední etapou byla horní část jižního průčelí. Oprava spočívala v obnově spárování a lokální výměně a doplnění poškozených kvádrů. Součástí letošní etapy bylo restaurování ostění jižního gotického okna. Zatímco lomený oblouk si zachoval původní gotické prvky, kružba a převážná část prvků svislého ostění byly vyměněny při regotizačních úpravách. Původní prvky gotického ostění však byly vážně narušeny korozí, u části prvků docházelo k odlučování vrstev do hloubky několika centimetrů. Z památkového hlediska bylo požadováno zachování autentických tesaných prvků v maximální míře, a proto bylo i přes rozsáhlé narušení upřednostněno domodelování chybějících částí umělým kamenem před výměnou za kamenné kopie.

Ing. arch. Eva Vyletová

Okres Kutná Hora

Správní obvod Čáslav

V MPR *Čáslav* byla v dobré kvalitě obnovena uliční fasáda domu čp. 148 a v domě čp. 251 se realizovalo statické zajištění s obnovou střechy. Ostatní akce měly menší rozsah.

Nejvýznamnější akcí ve správním obvodu byla stále pokračující obnova zámeckého areálu v *Žehušicích*. Dokončeny byly konírny s úřednickými prostory v patře a sousední budovy jízdnárny i navazující hospodářské křídlo. V konírně opět stojí koně a jízdnárna slouží původnímu účelu. Z podstatné části pokračily práce i na budově předzámčí a rozeběhly se úpravy nového zámku. Práce mají vesměs velmi dobrou řemeslnou úroveň, kvalitně jsou provedeny i nové výplně nebo další prvky. Velký význam má skvěle provedená obnova krytiny z měděného plechu cibulové střechy jedné z věží kostela ve *Zbyslavi*. Na další dominantě *Žehušicka* – kostele ve *Starkoči* – se podařilo připravit nejnutnější údržbu. V dlouho zanedbaném areálu



Žehušice (okres Kutná Hora), pohled z osově cesty na bránu a budovu předzámčí a vlevo stojící jízdnárnu. Dlouho zanedbaný a v podstatě opuštěný areál zámku se dočkal rozsáhlé, cílevědomé a kvalitně prováděné obnovy: a – v návaznosti na opravu krovů a střech došlo k realizaci obnovy části hospodářských budov, konírny s obytnými a správními prostory, jízdnárny i v roce 2013 vrcholící obnovy předzámčí tzv. Nového zámku. Památkovou obnovu doplňují vkusné interiérové úpravy z kvalitních materiálů. Dobře opraveným budovám se z velké části dokonce vrátila někdejší funkce. V konírně stojí koně, se kterými se jezdci projíždějí v jízdnárně, která se doplněním podlahy snadno promění v univerzální sál. Nutné větší nebo menší kompromisy, kterým se ve většině případech tohoto druhu nelze vyhnout, zde zcela zatlačila do pozadí velkorysost a kultivovanost obnovy, která vrací zámku v podstatě někdejší krásu a smysl; b – pohled do interiéru jízdnárny po obnově. Interiér, do nedávna špatně udržované stavby plný ocelových skladovacích polic, se proměnil ve vzorný prostor osvětlený řadou oken (foto J. Žižka).



Zbyslav (okres Kutná Hora), střecha západních věží kostela Nejsvětější Trojice. Střechám zdaleka viditelných věží se po náročných opravách krovu vrací plechová krytina doložená již v barokním období. Pochopitelně je třeba předpokládat červený nátěr. Skutečně to není naopak, šindelová krytina je zde až novodobou záležitostí. Stav cibule levé věže ukazuje, jak šindel obnovený v 90. letech 20. století v této exponované poloze trpí povětrností (foto J. Žižka).



Kutná Hora, dům čp. 41. Kompletní rekonstrukce střechy se po letech dočkal dům známý jako rodný dům Mikuláše Dačického z Heslova. Dlouhodobě zcela neudržovaný a chátrající objekt má šanci na nové využití a obnovu. V této první etapě byl zajištěn bavarijní stav statiky vodorovným ztužením a vložením nového stropu a kompletní výměna krovové konstrukce včetně krytiny z bobrovek. Akce byla realizována podle projektu, který počítá s využitím domu jako sídla restaurátorské školy univerzitního typu (foto A. Pospíšil).

zámku v *Nové Lhotě* byla opravena pálená krytina na střeše barokní sýpky.

Z akcí, které nejsou přímo dozorovány ÚOP SČ, avšak za odborné pomoci při stanovení koncepce, byla dokončena obnova východní fasády zámku ve *Žlebech*, který je národní kulturní památkou. Velmi dobře bylo jak po stránce tvarové, tak struktury povrchů obnoveny veškeré architektonické členění ze 3. čtvrtiny 19. století. Prvky byly restaurovány a došlo i k obnově odpovídající barevnosti. Velkým přínosem je i návrat pálených tašek bobrovek na střechy zámku.

Ing. Jan Žižka

Správní obvod Kutná Hora Správní obvod města Kutná Hora, MPR a POP Kutná Hora

Stejně jako řadě předchozích let byla převážná většina akcí uskutečněných v MPR *Kutná Hora* podpořena z nejrozličnějších dotačních programů MK ČR, Města Kutné Hory i Středočeského kraje. Obnova se soustředila tradičně zejména na péči o střechy a fasády památkových objektů.

V první oblasti lze vyzdvihnout obnovu střechy exponovaného domu čp. 23. Pozdně barokní mansardová konstrukce byla opravena protézováním a vzhledem k celkovému poddimenzování musela být použita nová krytina z vláknocementových šablon. Ta byla položena s uplatněním tradičního rámu,

tj. hustě kladených šablon při hřebenech a okapní hraně. Kompletní rekonstrukce střechy se také po letech dočkal dům čp. 41, známý jako rodný dům Mikuláše Dačického z Heslova. Dlouhodobě zcela neudržovaný a chátrající objekt má šanci na nové využití a obnovu. V této první etapě byl zajištěn havarijní stav statiky vodorovným ztužením a vložením nového stropu a kompletní výměnou krovové konstrukce včetně krytiny z bobrovek. Akce byla realizována podle projektu, který počítá s využitím domu jako sídla restaurátorské školy univerzitního typu. Další etapou pokračovala postupná obnova střešního pláště kostela sv. Jakuba, konkrétně v partii lodi, novou bobrovkovou krytinu získala střecha bývalého špitálu čp. 206. Nová pálená nebo eternitová krytina se znovu objevila na domech čp. 91, 572 a na části střechy kláštera sv. Voršily.

Dalším protagonistou obnovy historického jádra Kutné Hory byla obnova fasád. Jednomyslně zde vyčnívá rekonstrukce fasády domu čp. 603. Ačkoliv nejde o kulturní památku, vlastník domu se rozhodl pro rekonstrukci uliční fasády podle dochované historické fotografie, objevené odborným garantem NPÚ. Patro domu bylo kolem roku 1900 kompletně pokryto freskovou výmalbou s námětem tří panovníků, za jejichž vlády byla Kutná Hora na vrcholu prosperity a dle čehož byl dům také nazván. Pečlivě provedené přípravné práce, sestávající z aplikace fotografie do zaměření fasády, vyřešení barevnosti kolorováním, dokumentace chybějících ukončovacích článků apod. byly



Kutná Hora, dům čp. 603: a – historická fotografie; b – stav před rekonstrukcí; c – stav v průběhu prací; d – konečný stav. Ačkoliv nejde o kulturní památku, vlastník domu se rozhodl pro rekonstrukci uliční fasády podle dochované historické fotografie, objevené odborným garantem NPÚ. Patro domu bylo kolem roku 1900 kompletně pokryto freskovou výmalbou s námětem tří panovníků, za jejichž vlády byla Kutná Hora na vrcholu prosperity a dle čehož byl dům také nazván. Pečlivě provedené přípravné práce sestávající z aplikace fotografie do zaměření fasády, vyřešení barevnosti kolorováním, dokumentace chybějících ukončovacích článků apod. byly připraveny již v roce 2011, příprava kartonů a zkušebních vzorků, na kterých chtěl restaurátor obhájit navrženou technologii fresky, předcházely bezprostředně vlastním pracím. Složitě několikaměsíční přípravy vyvrcholily v pouhém jednom dni realizace, kdy restaurátor s pomocí kolegů a studentů Akademie výtvarných umění vytvořili dílo technikou fresky, a to najednou, tedy bez denních dílů (foto A. Pospíšil).

připraveny již v roce 2011, příprava kartonů a zkušebních vzorků, na kterých chtěl restaurátor obhájit navrženou technologii fresky, předcházely bezprostředně vlastním pracím. Složitě několikaměsíční přípravy vyvrcholily v pouhém jednom dni realizace, kdy restaurátor s pomocí kolegů a studentů Akademie výtvarných umění vytvořili dílo technikou fresky, a to najednou, tedy bez denních dílů. Po metodické stránce nelze malované průčelí domu čp. 603 považovat za rekonstrukci; k tomu nepo-

stačovaly podklady, k dispozici byla pouze jedna černobílá historická fotografie, navíc pořízena z úhlu. Námět a celkové řešení odpovídá původní malbě, v celkovém stylu a provedení detailů je však jednoznačně patrné, že jde o dílo soudobé, inspirované historickým vzorem. Co je však důležitější, malba dodala nejen samotnému domu, ale i širšímu prostředí v okolí Vlašského dvora zcela nový a nečekaný rozměr. Již deset let postupuje po etapách obnova vnějšího pláště kostela Panny Marie



Kutná Hora–Sedlec, dům čp. 167. Mimořádnou akcí svého druhu byl návrat původního architektonického členění fasády bývalé školy v Zámecké ulici. Výrazná dvoupatrová budova převyšující okolní zástavbu byla zbavena členění i truhlářských výrobků během druhé poloviny 20. století. Na základě historické fotografie se podařilo členění obnovit včetně oken a dveří či výkladce. Je nutné podotknout, že nejde o kulturní památku (foto A. Pospíšil).



Kutná Hora, dům čp. 555. Závěr roku byl poznamenán dvěma demoličními akcemi, z nichž tato představovala nesporně významný počín. Sedmipatrový dům totiž v roce 1968 necitlivě vstoupil do urbanistické struktury spodní části města a ovlivňoval téměř půlstoletí dálkové pohledy na městské panorama z východní strany (foto A. Pospíšil).

Na Náměti, kde v roce 2013 byla opět většina prací na obnově kamenických detailů opěráků, kružbových oken a vitráží presbytáře, prováděna restaurátorsky. Podobně tomu bylo i v případě objektu arciděkanství. Fasády domů byly dále celkově nebo dílčím způsobem obnoveny na domech čp. 18, 111, 206, 503 a v první etapě na bývalé židovské synagoze čp. 619. Závěr roku byl poznamenán dvěma demoličními akcemi, každá však ve svém důsledku přinesla opačný efekt. Zatímco demolice objektu čp. 566, uskutečněná navzdory negativním vyjádřením NPÚ, znamenala citelnou ztrátu objektu z 19. století s významnými kulturně-historickými dějinami, demolice činžovního domu čp. 555 představovala významný počín; sedmipatrový dům totiž v roce 1968 necitlivě vstoupil do urbanistické struktury spodní části města a ovlivňoval téměř půlstoletí dálkové pohledy na městské panorama z východní strany.

PhDr. Aleš Pospíšil

Správní obvod obce Kutná Hora

Mimo kutnohorskou rezervaci a v části okresu Kutná Hora proběhlo několik významných akcí. Pokračovala další etapa opravy krovů bývalého pivovaru v *Sedlci*, v areálu vedle stojícího zámku byla kompletně opravena střecha sýpky a společnost Philip Morris pokračovala v rekonstrukci střešního pláště výrobních objektů v jihozápadní části areálu. Mimořádnou akcí svého druhu byl návrat původního členění fasády bývalé školy v Zámecké ulici. Výrazná dvoupatrová budova převyšující okolní zástavbu byla zbavena architektonického členění i truhlářských výrobků během druhé poloviny 20. století. Na základě historické fotografie se podařilo odstraněné členění obnovit včetně oken, dveří či rozměrného výkladce, přestože nejde o kulturní památku. Tradičně živěji bylo v MPZ *Nové Dvory*, kde probíhala obnova fasád a střešního pláště nad severozápadním křídlem zámku a započala obnova Vodárenské věže statickým zajištěním. V případě kostela sv. Anny byla postupně osazena nová krovová konstrukce kopule. Zahájena byla také postupná obnova fasád lodi a pokladnice kostela sv. Vavřince na Kaňku a završena byla obnova omítaných fasád kostela sv. Prokopa v *Záboří nad Labem* osazením nového soklu.

PhDr. Aleš Pospíšil

Správní obvod obce Kutná Hora (stavební úřad Uhlířské Janovice a Zbraslavice)

V rámci další etapy obnovy poutního kostela sv. Anny v *Sudějově* pokračovala oprava střechy severovýchodní zvonice. Na zvonici byla navráćena střecha, jejíž velmi narušená krovová konstrukce byla opravena (ze značné části se muselo jednat o výměny dřevěných prvků); tesařská práce byla na dobré úrovni.

V *Čestíně* byly zahájeny práce na celkovém odvodnění kostela. Práce probíhaly za účasti archeologického dohledu, který bral v potaz i existenci objektu staršího kostela na místě dnešní stavby. V úrovni presbytáře byly provedeny restaurátorské práce.

V *Soběšíně* byla zahájena celková obnova kostela. Započato bylo opravou krovu střechy věže a lodi; proběhla zde kvalitní

tesařská práce a na střeších byla znovu položena bobrovková krytina.

Stavební činnost menšího rozsahu probíhala v MPZ *Rataje nad Sázavou*.

V *Červených Janovicích* pokračovala oprava střechy kostela sv. Martina. Byla dokončena výměna krytiny na severní straně lodi; použity opět byly břidlicové šablony ve shodném vyskládání.

V *Pertolticích* došlo k opravě ohradní zdi kostela, západního úseku; jednalo se o dobrou práci s respektováním zásad zdění režného zdiva, kdy došlo i ke korekcím nekvalitních nedávných výprávek.

Mgr. Eva Mikešová

Okres Mělník

Správní území obce Kralupy nad Vltavou

Na území správního obvodu Kralupy nad Vltavou probíhaly práce spojené s další etapou obnovy zdiva zámku ve *Chvatěru-bech* s finančním přispěním MK ČR z PZAD. Již od roku 2007 se rozeběhly práce na konzervaci a konsolidaci hradní zříceniny. Každý následující rok potom rekonstrukce kontinuálně pokračuje východním směrem po nárožní části. Po statickém zajištění zděné konstrukce v minulých letech práce zahrnuly zajištění záklensků a zdiva, opravu a zpevnění korun a konzervaci ploch zdiva. Stejně tomu bylo i v letech 2012 a 2013.

V roce 2012 byla zahájena rekonstrukce kamenného mostu před zámeckou budovou v *Nelabozevsi*. Po opravách mostovky a pojezdové plochy mostu a úpravě odvodnění konstrukce následovaly v roce 2013 práce restaurátorské. Ty se zaměřily na šetrné odstranění nevhodných betonových vymazávek spár mezi kameny na poprsních zdech mostu a v klenebním zdivu, náhradu vypadlých kamenů a cihel na vnitřní straně valených oblouků mostu a konsolidaci trhlin. Následně bylo provedeno přesparování, patinace a hydratační nátěry. V průběhu minulé zimy však došlo k rozsáhlému poškození nových spár a byla hledána jejich příčina. Po průzkumech stupně vlhkosti kamene byl přehodnocen druh spárovacího materiálu co do použitého materiálu a práce musely být na jaře provedeny znovu. Současně byl upraven odvod srážkové vody na vozovce mostu a proveden systém odkapních trubiček v nejpoškozenějších obloucích. Stav mostu je i nadále monitorován.



Kostelec nad Labem (okres Mělník), budova radnice po obnově fasády. Radnice patří pochopitelně v rámci města k nejbodnotnější a architektonicky nejvýraznější stavbám. Členění fasády zde vyniká i v kontextu s jinak ve druhé polovině 20. století výrazně ocbuzenými fasádami většiny okolních městských domů. Při opravě se podařilo vylepšit některé tvary a detaily i korigovat barevný rozvrh (foto J. Stojanová).



Mělník, průčelí domu čp. 10 – hotelu Bílý beránek po obnově. Obnova fasád domu, navazující na obnovu a úpravy střech, byla pracná pro všechny zúčastněné strany. Byly vytipovány poškozené prefabrikované štukové detaily blavní římsy a doplněny novými, obnoveny byly některé v minulosti odstraněné prvky rízlity. Mnohokrát, již na úrovni zpracování projektu, byla konzultována úprava atiky s přidáním kamenným atikovým trojúhelníkem štítem. Výsledek je výrazným kompromisem s tím, že se po tvarové stránce podařilo dosáhnout relativně věrohodné úpravy. Celá rekonstrukce vnějšího pláště domu čp. 10 byla důkladně konzultována a probíhala zde pravidelná setkání s vlastníkem, firmou a zástupci památkové péče (foto J. Stojanová).

Na sklonku roku začala první etapa statického zajištění nároží zděné konstrukce zvonice ve *Vepřku*, která spočívala v podezdění stávajících mělkých základů. V dalších letech se bude pokračovat ve stejném duchu v případě zděné konstrukce a zároveň bude provedena oprava vnitřní mohutné trámové konstrukce zvonové stolice.

Na území *Kralupska* i nadále probíhá běžná agenda spojená s výstavbou nových domů v ochranném pásmu zámku *Veltrusy*. V letních měsících byl také proveden monitoring stavu kulturních památek, které postihly povodně. Jednalo se zejména o Červený Mlýn v obci *Všestudy* a částečně území ochranného pásma ve *Veltrusech*.

Mgr. Jana Stojanová

Správní území obce Neratovice

Na území městské památkové zóny v *Kostelci nad Labem* pokračovala další etapa obnovy vnějšího pláště kostela sv. Víta. Provedeny byly omítky jižního průčelí kostela, avšak v neúplném rozsahu. Kamenné části fasád ani letos nebyly součástí rekonstrukce a stav některých z nich je havarijní. V rámci jádra městské památkové zóny byla provedena celková rekonstrukce průčelí místní základní školy a navazující školní družiny. Objekt základní školy má kvalitní historizující průčelí, které bylo očištěno včetně lokálních oprav a doplnění štukových prvků a byl proveden nový nátěr. Součástí rekonstrukce průčelí školy byla výměna oken dle požadavků památkové péče. Obnova průčelí proběhla také v případě nárožní historické budovy radnice v *Kostelci nad Labem* a vedlejšího stavebního úřadu. Práce spočívaly v repasi stávajících oken, lokálních opravách drobnějších závad na hlavním i bočním průčelí. Radnice včetně hodinové věže byla poté opatřena novým fasádním nátěrem.

Z prostředků krajského ORP pokračovala také další etapa obnovy vnějšího pláště kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v *Neratovicích-Lobkovicích*. Tentokrát se práce soustředily na omítky na východní části presbytáře.

Mgr. Jana Stojanová

Správní území obce Mělník

Na území městské památkové zóny probíhaly v roce 2013 pouze drobnější stavební aktivity. Výjimkou byly práce na průčelí a střeše domu čp. 10 na náměstí Míru. Dům čp. 10 – hotel Zlatý Beránek – byl v minulých letech opuštěn a chátral. V minulém roce po sérii jednání s vlastníkem domu a prováděcí firmou byly zahájeny práce na nové střeše. Součástí obnovy konstrukce střechy bylo mimo jiných požadavků také zabezpečení historického trámového stropu sálu, který se nachází v patře domu. Tento byl zavěšen na novou krovovou konstrukci a byl změněn systém spádování střechy včetně odstranění dvou velkých světlíků, kam byla původně svedena veškerá srážková voda. Pro potřeby budoucího uživatele domu byl vypracován samostatný projekt na vybudování štítu, který navazuje na původní zděnou atiku. Následná obnova fasád domu byla pracná pro všechny zúčastněné strany, byly vytipovány poškozené prefabrikované štukové detaily hlavní římsy a doplněny novými, obnoveny byly některé v minulosti odstraněné prvky rizalitu. Celá rekonstrukce vnějšího pláště domu čp. 10 byla důkladně konzultována a probíhala zde pravidelná setkání s vlastníkem, firmou a zástupci památkové péče. Na náměstí došlo k obnově průčelí domu čp. 29. Na území městské památkové zóny byly dále náročněji opraveny fasády domu čp. 269 a 270 v ulici Fibichově a čp. 340 v ulici Pražské.

V rámci příspěvku MK ČR z Programu Záchrany architektonického dědictví pokračovaly práce na opravě kruchty kostela sv. Petra a Pavla. Práce byly prováděny odborným restaurátorským způsobem postupně v souladu s projektovou dokumentací a za pravidelného dozoru projektanta, zástupců vlastníka a památkové péče. V návaznosti na záměr instalace nových varhan do prostoru kruchty byla provedena revize stavu rubu klenby, zásypu a trámové konstrukce podlahy s napojením balustrádového zábradlí. Restaurováno bylo z vnitřní i vnější strany ostění západního chrámového okna, kružba a vitrážové zasklení. Restaurováno bylo i samotné balustrádové zábradlí, provedeno mramorování a lakování. V dalších letech bude pokračovat restaurátorské a statické zjištění klenby hlavní lodi, které vykazuje vážné poruchy.

V okolí Mělníka letos pokračovaly práce na rekonstrukci vnějšího pláště kostela sv. Jiljí v *Lužci nad Vltavou*. Tentokrát byla z prostředků ORP natřena fasádním nátěrem východní štítová zeď lodi nad vítězným obloukem a repasována tři okna, dvě na kruchtě a jedno na severní straně lodi. Problematické bylo zejména doplnění pásků, původně olovených, dělicí jednotlivé tabulky, neboť nebylo konstrukčně možné stávající tabulky vysadit. Stav zbylých oken kostela je nevyhovující a v pracích bude třeba pokračovat.

V roce 2013 pokračovaly práce na obnově fasády klasicistního kostela Narození Panny Marie v *Záboří* u Mělníka. V dobré kvalitě byly obnoveny fasády a štukové články průčelí na jižní a severní straně vstupní předsíně.

V *Řepíně* byla zahájena první etapa obnovy průčelí neogotického kostela Panny Marie Vítězné. Byla provedena obnova omítek v návaznosti na minulou etapu, a to boční plocha předsíně na severozápadním nároží včetně okenní šambrány. Provedeno bylo oplechování mezipatrových říms. Průzkum kamenických detailů průčelí z lešení prokázal již v minulém roce havarijní stav některých prvků (např. hlavní vstupní portál) a i nadále trvá doporučení jejich restaurování.

Proběhlo také restaurování litinového plotu hřbitovního areálu kolem kostela Stětí sv. Jana Křtitele od J. Zítka, který je součástí komplexního konceptu stavby kostela z roku 1866. Bohužel nebylo z finančních důvodů možné provést statické zajištění zděné části ohrazení, které je na mnoha místech v havarijním stavu a osazení litinového plotu na neopravenou zeď je na některých místech nutné brát jako dočasné.

V důsledku záplav byla z hlediska stavu kulturních památek provedena obhlídka správního území města Mělník. Původně zasáhly většinou sklepní či přízemní prostory staveb. Tak tomu bylo například v případě zámku v *Dolních Beřkovicích*, ochranného pásma *Hořín*. V obci *Kly* byla zaplavena kaple sv. Václava na návsi.

Mgr. Jana Stojanová

Na území MPZ *Mšeno* probíhala v roce 2013 běžná stavební činnost s charakterem udržovacích prací. Vesměs šlo o výměny okenních výplní, výměny střešní krytiny apod. Z větších akcí je třeba uvést dokončení obnovy střešního pláště kostela sv. Martina, kde byla provedena výměna krytiny na presbytáři. Tím byla završena první etapa celkové obnovy této dominanty MPZ.

Mgr. Jana Berková

Okres Mladá Boleslav

Správní obvod obce Mladá Boleslav (část 1)

V městské památkové zóně *Mladá Boleslav* patří mezi nejvýznamnější akce roku 2013 především oprava památky tzv. Podstupenského pramene při Ptácké ulici. Štukatérské a restaurátorské práce byly u této památky provedeny úspěšně s respektováním a obnovou všech původních profilací. Současně pokračovaly práce na zajištění svahů a opěrných zdí v rámci celkové revitalizace Ptácké ulice. Další akcí bylo uskutečnění přístavby Městského divadla za jevištěm pro malý divadelní klub,



Mladá Boleslav, v městské památkové zóně patří mezi nejvýznamnější akce prováděné v roce 2013 především oprava tzv. Podstupenského pramene při Ptácké ulici. Štukatérské a restaurátorské práce byly u této památky provedeny úspěšně s respektováním a obnovou všech původních profilací: a – původní stav; b – stav po obnově (foto D. Linhartová).



Kosmonosy, část Horní Stakory (okres Mladá Boleslav), zvonice u kostela sv. Havla po obnově šindelové krytiny. Kvalitní obnova krytiny má u zvonice s výrazně přesahující střechou zvonového patra zásadní význam (foto D. Linhartová).

tato přístavba poměrně vhodně navazuje na původní část stavby, která byla již v minulosti za jevištní částí rozšiřována.

V rámci ochranného pásma *Kosmonosy* stojí za zmínku repase okenních výplní západního a jižního průčelí zámku, u oken v původních reprezentačních místnostech prvního patra na jižním průčelí bylo poměrně zdařile prováděno tradiční fládrování vnitřních výplní. Dále se v rámci interiéru zámku úspěšně repasovaly stupně u schodiště v západním křídle v rozsahu všech pater. V *Kosmonosech* byla také zdařile dokončena rekonstrukce bývalé fary, uspokojivě v této závěrečné fázi proběhlo restaurování dřevěných prvků interiéru, především barokních dveřních výplní, ale i obnova dřevěné pavlače v patře severní fasády. V případě hodnotných barokních dveří hlavního vstupu, které vlastníkově nevyhovovaly z hlediska bezpečnosti a byly nahrazeny kopií, došlo po restaurátorském ošetření původních dveří k jejich umístění v interiéru, a vhodným způsobem tak doplňují interiér fary jako zdobný prvek. Zdařilá byla také akce obnovy šindelové krytiny zvonice v *Horních Stakorech*.

Na kostele sv. Václava v *Sýčíně* byly dokončeny práce na zajištění statiky západní věže, v další fázi se plánuje provedení opravy omítek této věže. Na zámku ve *Vinařicích* probíhala oprava omítek východní fasády a přilehlé věže a dále jihozápadní věže. Snahou bylo zachovat maximum soudržných původních omítek a zbytků průběžných patrových kamenných říms, které se staly v pozdější etapě součástí parapetních okenních říms. Na východní fasádě byl poměrně příznivě restaurován vstupní portál a provedena dílčí výměna poškozených kamenných ostění.

Mgr. Dana Linhartová



Písková Lbota (okres Mladá Boleslav), hostinec čp. 1. Budova bývalého hostince s dobovaným barokním jádrem byla dlouho v havarijním stavu a postupně po etapách byla opravována: a – z fotografie je zřejmé, že náročná byla i oprava průčelí, při které bylo nutné řešit nejen obnovu omítek se zanikajícím architektonickým členěním, ale i statické poruchy včetně bavorského stavu okenních ostění; b – detail průčelí po opravě a restaurování pískovcové dekorativní výzdoby (foto E. Vyletová).



Ptýrov, část Maníkovice (okres Mladá Boleslav), zámček čp. 1. V rámci celkové obnovy barokního loveckého zámku byla v letošním roce řešena oprava fasád. Na základě provedeného průzkumu z lešení byly korigovány některé chybné nebo neodborně provedené detaily z předchozích oprav. Doplněny byly odsekané části okenních parapetů a podle negativních otisků na omítkách byly obnoveny plastické prvky průčelí místo malovaných: a – stav boční fasády před opravou; b – boční fasáda po opravě omítek, plastických prvků a oken. V levé ose byl nepůvodní vstup nabrizen oknem. Fotografie zachycuje stav před provedením nátěru s velkoplošnými vzorky barevnosti (foto E. Vyletová).

Správní obvod obce Mladé Boleslavi (část 2)

V Bělé pod Bezdězem byla dokončena celková oprava střech čtyřkřídlé budovy zámku. Proběhla poslední etapa opravy střechy nad vstupním západním křídlem, kde došlo k tesařské opravě krovu, výměně taškové krytiny a opravě nadstřešních částí stavby včetně komínů. Na území městské památkové zóny probíhaly běžné opravy domů, týkající se převážně výměny krytiny a oken. V Tyršově ulici byla z původního materiálu obnovena dekorativní mozaiková dlažba chodníku před klášterním kostelem. I v tomto roce ale docházelo k negativním zásahům do zástavby památkové zóny. Největší památkovou ztrátou bylo odstranění roubeného jádra domu čp. 18, dendrochronologicky datovaného do 70. let 17. století, a to v rozporu s projektem, na který bylo vydáno stavební povolení a který se zachováním roubených konstrukcí počítal.

V Benátkách nad Jizerou pokračovaly opravy objektů v zámeckém areálu. V interiéru zameckého kostela Narození Panny Marie probíhala další etapa opravy s restaurováním gotických pískovcových prvků z poloviny 14. století, náležejících původnímu cyriackému klášternímu kostelu. U sochy Kojící Panny Marie, která stojí před kostelem, byl opraven trojboký zděný sokl, jehož současnou podobu určila mladší úprava s cihelnou obezdívkou. Při opravě byly využívány staré cihly tak, aby obnovený sokl nepůsobil příliš kontrastně. Z objektů náležejících původně k hospodářskému zázemí zámku je třeba vyzdvihnout dokončení celkové obnovy bývalého domku zahradníka čp. 172, a to i s ohledem na skutečnost, že objekt není zapsanou kulturní památkou a je chráněn pouze z titulu památkové zóny. Oprava značně zdevastovaného domku byla zahájena v loňském roce opravou nosných konstrukcí a střechy a v letošním roce dokončena obnovou omítek, podlah a truhlářských výplní. Koncepce rekonstrukce vycházela z požadavku zachování nosných konstrukcí včetně charakteristických detailů a prvků. Byly zachovány stropní trámy s přesahem nad zápražím, sedlová střecha se seníkovým vikýřem a obnovena byla tabulková okna v lici fasády.

V Březně byla dokončována oprava fasád zámku na poslední části bývalé barokní vrátnice. Po opravě střech tím byla ukončena další důležitá etapa celkové obnovy této významné barokní stavby. Oprava zahrnovala kromě obnovy značně narušených

omítek i restaurování hodnotné štukové výzdoby suprafenster. Práce pokračovaly také na opravě střechy kostela sv. Václava v části nad presbytářem. Byla provedena tesařská oprava sanktusové věže, položena nová krytina a zpět osazena makovice s křížem. Další dílčí etapou pokračovala oprava průčelí barokního kostela sv. Mikuláše v Horkách nad Jizerou. Byla dokončena oprava fasády presbytáře a zahájena oprava fasád sakristie s oratoří. Po zpřístupnění z lešení bylo nutné řešit zejména obnovu zaniklé profilace podokenní římsy a doplnění ve velkém rozsahu chybějících částí pískovcových ostění oken. V Bukovně pokračovala oprava střechy barokního kostela sv. Jana Nepomuckého. Po rozkrytí krytiny sanktusové věže bylo zjištěno rozsáhlé napadení prvků hnilobou a tesaříkem, a bylo tak přistoupeno k podstatně větší výměně prvků než se předpokládalo. Ani v tomto roce se nepodařilo dokončit opravu střechy kostela v Chotětově, která pokročila pouze položením nové prejzové krytiny na malé části severní strany střechy. Na faře v Krnsku byly opravovány konstrukce stropů nad 1. patrem. Oprava byla prováděna tak, aby nezbytné zásahy do podhledů byly v co nejmenším rozsahu. Současně byla zahájena oprava a výměna oken. Ve Studénce u Bakova nad Jizerou pokračovala další etapou obnova střechy renesanční tvrze s položením taškové krytiny na obnoveném krovu nad východním křídlem. V Pískové Lhotě byla dokončena oprava pozdně barokního průčelí bývalého hostince s bohatou dekorativní pískovcovou výzdobou. Stav fasády byl před obnovou havarijní. Postupně po etapách bylo provedeno nejprve statické zajištění, poté oprava zdiva, omítek a restaurování pískovcových prvků. Při opravě fasády bylo obnovováno již z velké části zaniklé architektonické členění. Barevnost fasády vycházela z výsledků průzkumu provedeného v rámci operativního průzkumu z lešení během opravy.

Ing. arch. Eva Vyletová

Správní obvod obce Mnichova Hradiště

Na území památkové zóny Mnichovské Hradiště se uskutečnila běžné opravy střech domů, případně oprava nebo výměna oken. Na secesním objektu pošty čp. 239 došlo k repasi oken a dveří s obnovou nátěru. V areálu hospodářského dvora v Hněvousicích probíhaly současně opravy dvou objektů, stodoly a

zděné kolny uprostřed dvora. U klasicistní kočárové kolny pokračovala obnova krovu s přezděním římsy a narušených částí zdiva.

V *Maníkovcích* postupovaly další práce na celkové obnově bývalého loveckého zámku. Hlavní náplní letošní etapy byla oprava fasád. Na základě provedeného operativního průzkumu z lešení byly upřesněny některé chybně provedené detaily. Podle otisků na omítce byla obnovena plastická bosáž nároží, doplněny byly odsekané části pískovcových parapetních říms. Obnova plastického členění i úprava některých novodobých detailů přispěly k přesvědčivějšímu výrazu opravené barokní fasády. V *Klášteře Hradišti* se uskutečnila další etapa obnovy střechy renesančního kostela Narození P. Marie, který obsahuje raně gotické jádro někdejšího laického kostela cisterciáckého kláštera. Byla dokončena obnova krovu v části nad presbytářem, a zbývá tak položení krytiny a oprava sanktusníku. V gotickém kostele v *Solci* pokračovaly restaurátorské práce na východní stěně lodi v návaznosti na triumfální oblouk. V kostele v *Mobelnici* byly opraveny dveře.

Náročnější jednání probíhala ve věci záchrany monumentálního hospodářského dvora ve *Lboticích*. Podařilo se však pouze prostor dvora vyčistit od náletových dřevin.

Ing. arch. Eva Vyletová

Okres Nymburk

Správní obvod obce Lysá nad Labem

V *Benátské Vrutici* se v roce 2013 dočkal své celkové renovace silně poškozený kamenný mostek přes potok Mlynařiči, v jádru z 18. století a s úpravami z poslední čtvrtiny 19. století. Dle nálezoové situace v terénu byl po nezbytném statickém zajištění obnoven jako přímý a dozděn z opukového materiálu, s respektem k cihlovému zdivu vnitřního oblouku a k záklenkům otvorů na nátokových a výtokových průčelích. V obci *Stará Lysá – Čibadla* proběhla další etapa záchrany pozoruhodného loveckého zámku Bon Repos. V tomto roce se pokračovalo v obnově Šporkova křídla a v dispozičních úpravách západního a severního křídla. Na Šporkově křídle byla finalizována obnova barokního záklopového stropu, odborně byla opravena původní kamenná ostění okenních a jednoho dveřního otvoru a zhotoveno několik replik chybějících prvků, do nich byly vsazeny původní, truhlářsky repasované výplně. Rovněž bylo provedeno odborné restaurátorské zajištění fragmentů fasádních nástěnných maleb, na severním průčelí se to týkalo malovaného architektonické členění, na jižním průčelí se sochou kojící P. Marie pak části rozsáhlého plnobarevného výjevu, po jehož dokončení bude možné lépe poznat vlastní námět. V západním a severním křídle zámku byly odstraněny druhotně vložené příčky z poslední třetiny 20. století a upraveno rozmístění okenních a dveřních otvorů. Na rozcestí směrem k zámku Bon Repos byla v *Čibadlech* též obnovena původní podoba střešního pláště kaple sv. Symeona Stylity z let 1716–1717. Při snímání plechové střešní krytiny z její jehlanové stříšky byly pod jednoduchým krovem nalezeny části staršího zastřešení, a to bobrovkovou krytinou v korunovém krytí, pokládanou do malty přímo na rub kopule. Bobrovka segmentového zakončení měla lehce prohnutý profil a její rozměry měly standartní velikost, přičemž po pečlivém zvážení bylo rozhodnuto tento způsob zastřešení na „římský způsob“ zopakovat. Na očištěný rub kopule byla do malty položena bobrovková krytina v korunovém krytí, a to ve formě jehlanové stříšky, její nároží byla opatřena horním dílem (kůrkou) prejzové krytiny. Na zámku v *Lysé nad Labem* proběhla I. etapa opravy podlah v interiéru. Vzhledem ke stávající funkci zámku jako domova pro seniory bylo zvoleno konzervační řešení, kdy po demontáži obvodových profilovaných lišt a sejmutí všech stávajících vrstev



Stará Lysá, část Čibadla (okres Nymburk), kaple sv. Symeona Stylity: a – pohled na rozkrytou střešní plochu s odhaleným nálezem původní krytiny. Krov jehlanové střechy byl jednoduchý, v několika místech napadený dřevokazným bmyzem a zjevně měl funkci provizorního řešení. Tři souvislé úseky spodní bobrovkové krytiny, pokládané přímo na rub kopule do malty, původně tvořily plochy naznačující původní jehlanový tvar střechy; b – rekonstrukce zastřešení kaple na „římský způsob“ v průběhu prací. Odhalená bobrovková krytina se segmentovým zakončením měla standartní velikost 18 × 38 cm, a bylo proto rozhodnuto starší způsob zastřešení kaple zopakovat. Na očištěný rub kopule byla do malty položena bobrovková krytina v korunovém krytí, nároží jehlanové stříšky byla opatřena horním dílem (kůrkou) prejzové krytiny. Touto změnou získala kaple a její lucerna své původní subtilní proporce (foto E. Zápalková).

PVC, byla spodní hodnotná parketová podlaha ve složitém rasteru derivátu vídeňského kříže ponechána na místě „in situ“, byly na ni položeny OSB desky, zátežové PVC a okraje byly opět olemovány původními očištěnými lištami. Na lyském Zámecském vrchu pokračovala revitalizace teras pod budovou bývalého kláštera bosých augustiniánů čp. 6, a to rekonstrukcí západní poloviny horní tarasní zdi. Původní, staticky značně narušená lícová zeď z režných vápenopískových cihel z roku 1900 byla částečně odstraněna a stala se součástí nové lité železobetonové opěrné zdi, která lépe zajistí tři metry vysoký terénní skok a novou ohradní zeď. Svislý líc opěrné zdi a ohradní zeď byly opět zhotoveny z pohledových vápenopískových cihel v gotické vazbě, na korunu byly položeny pískovcové desky ve spádu. V *Lysé nad Labem* dále pokračovala celková obnova bývalého zájezdního hostince čp. 177, konkrétně finálními pracemi v obytných prostorách prvního patra západní části domu. Čtyři místnosti zde získaly prkenné podlahy, repasované okenní a



Poděbrady (okres Nymburk), areál skláren Crystal BOHEMIA a.s., Jiráskova ulice čp. 223 byl založen bratry Augustinem a Janem Gerhardtovými v roce 1876 jako první sklářský závod ve středních Čechách. Výroba olovnatého broušeného křišťálu zde zůstala zachována, ale netvoří již dominantní podíl výroby. Původní areál sklárny tvořila výrobní budova s komínem, neoklasicistní vila majitelů a tzv. švábovna, první experimentální celobetonová stavba u nás, v níž bydleli skláři. S rostoucí produkcí a její transformací byl komplex postupně měněn a zastavován až do dnešní podoby. Dalšími pozoruhodnými objekty areálu jsou kmenárna s novodobou strukturovanou škrábáním šlechtěnou fasádou a hala foukaného skla, kde bylo obnoveno některé dochované původní členění fasády a odstraněny nevhodné novodobé přístavky (foto A. Burešová).

dveřní výplně a dvěma z nich byl renovován stropní podhled z překládaných latí, pocházející pravděpodobně z druhé poloviny 19. století. V severovýchodní části domu v prostoru krovu, v 17. století však v úrovni prvního patra, byla položena hrubá podlaha. V kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v *Milovicích* byla zahájena obnova dožilého a značně poruchového vedení elektroinstalace, a to jak vnějšího, tak vnitřního. Tato pseudogotická stavba, vysvěcená 25. 11. 1907, má neobvyklou vnitřní malířskou výzdobu z let 1915–1916, kterou provedlo pět zajatců pod vedením Vincence Klivinského, malíře ze Žitomířského gubernie Volyňská. Nebylo žádoucí navrženými pracemi tyto figurální, florální a dekorativní výjevy jakkoli ohrozit a trasy vedení proto maximálně respektovat původní trasování a nové větve byly vedeny přes jednobarevné partie a nezdobené monochromní plochy, které následně zaretušoval odborný restaurátor.

Mgr. Eva Zápalková

Správní obvod obce Poděbrady

K nejvýznamnějším stavebním akcím na území městské památkové zóny *Poděbrady* patřila celková rekonstrukce domu čp. 33 na Riegrově náměstí. Na vnější fasádě byla restaurována sgrafita a došlo k aplikaci u nás prototypově použitého vnitřního zateplení s použitím aerogelu. Proběhla výměna oken a dveří, byla obnovena fasáda a interiéry. V současné době probíhá nátěr fasády a bude překvapením, zda bude majitel respektovat názor odborného dohledu, nebo bude trvat na svém výběru barvy. V budoucnu se tedy budeme moci na tomto objektu přesvědčit, jak zastoupení žlutého pigmentu ve fasádním nátěru mění optiku barvy. K významným a pro město účelným počínům bylo vybudování protipovodňových opatření, které byly mnohokrát konzultovány a na závěr bylo přihlédnuto k praktičnosti celé stavby a k jejímu vhodnému stárnutí. Na nejvýznamnější kulturní památce města – zámku Poděbrady, bylo projekčně připraveno několik stavebních akcí – obnova ohradních zdí na jižní straně, které jsou dlouhodobě ve velmi špatném stavu, rekonstrukce hradního příkopu vpravo od vstupu a následné napojení na prostor budoucího informačního centra a zbytečně podkrovy v západním předzámčí. K pracím, které byly prove-



Nymburk, budova Gymnázia ulice Komenského čp. 779. Jedná se o velkoryse koncipovanou budovu školního ústavu trojkřídlé dispozice, realizovanou v roce 1907 v duchu neoslobového ná-zoru těžcího z tvarosloví renesanční architektury. Na západní straně se ke gymnáziu připojuje budova základní školy neobarokního pojetí, dodatečně rozšířená přístavbou dvou nových křídel. Oproti tomu se objekt gymnázia dochoval v autentickém rozsahu a podobě, které odpovídají původnímu autorskému zá-měru. Proběhla úspěšná první etapa repase původních autenticky dochovaných oken (foto A. Burešová).

deny, patří statické zajištění kotelny v podkroví zámku a oprava ohradní zdi na jihozápadní straně. K výsledkům, které jsou nej-víc vidět, patří nátěr a oprava fasády v prostoru východní strany předzámčí, přilehlých zahrad a východní strana vnitřního před-zámčí. Práci velmi kvalitně a bezproblémově provedla zkušená stavební firma Obnova památek Kutná Hora. K časově nároč-ným akcím patřila celková obnova areálu skláren Crystal BOHEMIA a.s., kde však došlo k pozitivní vizuální změně objek-tů. Byla projektována a nyní probíhá přestavba objektu vrátnice v tomto areálu, který tím dostane zcela soudobý architektonic-ký výraz. Byla zhotovena a osazena replika oken v budově Lá-zeňské kolonády, vzorem provedení sloužila okna zhotovené v minulé stavební sezóně na objektu hotelu Libenský. Výrazně mělo být přestavěno okolí ulice Paroubkova, kde měl na místě stávajícího objektu bývalého chudobince vyrůst komplex dvou bytových domů, značně převyšujících úroveň stávající zástavby. Projekt byl natolik nevhodný a narušoval prostředí této části MPZ, že k rozhodnutí MÚ Poděbrady byly vzneseny námitky. V současné době probíhá řízení. Dále došlo k mnoha stavebním úpravám rodinných a bytových domů. Novou fasádu dostal např. objekt tzv. „Pentagonu“ v blízkosti nádraží, dům čp. 607 v ulici Dr. Beneše, nebo objekt kolejí čp. 1065 v ulici Jana Ople-tala. Detailně se také věnovala pozornost zateplení a novému rozvrhu barevnosti Základní školy Václava Havla. Na území ar-cheologické památkové rezervace s ochranným pásmem v *Libi-ci nad Cidlinou* byla projednána soustava studií revitalizace obce. Další stavební práce na objektech byly převážně drobné-ho charakteru. Byla realizována další etapa obnovy kamenné hřbitovní zdi při kostele Rozeslání sv. Apoštolů v *Chotěšicích* další etapou prací, zaměřenou na obnovu narušené části zdi.

Ing. Alexandra Burešová

Správní obvod obce Nymburk

Na území MPZ *Nymburk* patřila k nejvýznamnějším a časo-vě nejnáročnějším, rekonstrukce objektu Záložny na náměstí Přemyslovců čp. 166/17. Objekt z období funkcionalismu s tra-vertinem obloženou fasádou bylo nutno obnovit tak, aby byly tepelné ztráty pokud možno co nejmenší, ale objekt si zachoval

maximum ze své původní podoby. Zateplení čelní fasády směrem do náměstí neproběhlo, byly pouze zatepleny boční a zadní fasády. Byla zhotovena nová okna s tepelnou izolací trojsklem, osazena přesně na původní místa. Nutno říct, že se tohoto náročného úkolu velmi zdařile zhostila mělnická firma Nenadál a okna byla provedena včetně všech detailů a způsobu otvírání, původní kování se repasovalo, přestože manipulace s velkoformátovými špaletovými okny s tepelnou izolací trojsklem nebyla jistě jednoduchá. Stejně tak se nakonec podařila i výměna velkoplošných, nerezových výkladců v prvním nadzemním podlaží, a to včetně výkladce v zaobleném nároží. Celkově, až na drobné časové nedostatky provádějící stavební firmy, lze tuto akci hodnotit jako příkladnou. Další větší akcí byla repase oken na budově Gymnázia Nymburk. Nádherná secesní stavba z počátku století, v průběhu času ne zcela vhodně opatřená smetanovým nátěrem včetně oken, by se do budoucna měla vrátit ke svému původnímu rozbarvení. Průzkumem byl prokázán původní zelený nátěr oken, který se na repasovaná okna vrátil a dále se bude s repasí oken pokračovat. Další stavební práce na objektech v MPZ byly převážně drobného charakteru.

Nejvýznamnější stavební akcí na území správního obvodu *Nymburk*, byla celková rekonstrukce kostela sv. Petra v okovech ve *Velence*. Významný barokní kostel od stavitele K. I. Dietzenhofera s bohatě štukově zdobenou fasádou bylo nutno, zejména na západním nároží místy rekonstruovat. Naštěstí jen malé části štukové výzdoby bylo potřeba nahradit kopiemi, neboť jejich stavebně technický stav neumožňoval

konzervaci. Kromě západního průčelí, opraveného ne příliš vhodně v 80. letech 20. století, byl celý kostel včetně původních barokních štuků ve velmi dobrém stavu. Rekonstrukci části západního průčelí provedl zkušený restaurátor pan MgA. Josef Červinka dle návrhu Ing. Jana Žizky. Kostel byl sjednocen vápenným nátěrem, který se svou barevností přibližoval k původní barevnosti. Vápenný nátěr dodala firma Aqua Bárta a barevnost velmi světlého okru v monochromním provedení, kostelu s jeho nádhernou výzdobou prospívá. Upraveno bylo i okolí kostela, rekonstruováno bylo odvodnění včetně původního odvětrávacího kanálku. Za zmínku stojí i velmi náročné a kvalitní položení střešní krytiny, bez použití oplechování v úžlabí. Tuto náročnou práci mohl zvládnout pouze velmi zkušený pokrývač, neboť v místě úžlabí bylo několik zborcených ploch, které bylo nutno plynule vykryt střešní taškou bobrovkou. Práce se podařila včetně výmalby interiéru a my si můžeme pouze přát více takto úspěšných akcí, které navracejí naše památky do života obcí. Další stavební práce proběhly na kostele sv. Bartoloměje v *Kostomlatech nad Labem*, kde došlo k opravě další části střešní krytiny včetně některých prvků krovu. Je třeba, aby práce plynule, i když po malých etapách, pokračovaly. Byla realizována další etapa obnovy kostela sv. Apolináře v *Sadské*, kde byla provedena oprava a nátěr další části jižní fasády presbytáře. Na zámku v *Křinci* byla provedena výměna další části střešní krytiny. Na kostele sv. Václava v *Žitovlicích* byla obnovena střešní krytina pultových střech věže kostela.

Ing. Alexandra Burešová



Velence (okres Nymburk), kostel sv. Petra v okovech, západní průčelí. V roce 2013 byla za podpory zásadní dotace ze ZIF realizována celková obnova kostela sv. Petra v okovech, postaveného v letech 1733–1734 podle návrhu K. I. Dietzenhofera. Kromě zásadní obnovy krovu a krytiny z tašek bobrovek byla maximální pozornost věnována členění fasád: a – podařilo se obnovit tvarovou čistotu a preciznost architektonických detailů a profilací, poněkud zjednodušených při opravě ve druhé polovině 20. století; b – kostelu ve Velence se tedy opět vrátila podoba, odpovídající jedné z nejvýznamnějších vrcholně barokních staveb v kraji (foto A. Burešová).



Brandýs nad Labem (okres Praha-východ), budova synagogy. V roce 2013 proběhla její celková rekonstrukce. Budova byla ve druhé polovině 20. století v blavním vnitřním prostoru degradována vestavbou účelových pater, které byly odstraněny a uvnitř se zrekonstruovaly původní galerie a vnitřní vybavení. Vnější plášť budovy byl obnoven v souladu s její historickou hodnotou. Obnova brandýské synagogy patří spolu s rovněž úspěšně dokončenou obnovou synagogy v Březnici a probíhající obnovou synagogy v Čáslavi k nejvýznamnějším akcím obnovy židovských památek v kraji za mnoho let (foto P. Kroupa).

Okres Praha-východ

Správní obvod Brandýs nad Labem

V území MPZ *Brandýs nad Labem* bylo jednou z nejvýznamnějších akcí dokončení celkové obnovy budovy bývalé brandýské synagogy. Byla provedena kompletní obnova vnějšího pláště i interiéru synagogy včetně všech potřebných restaurátorských prací. V prostoru hlavního modlitebního sálu bylo odstraněno jeho degradující přepatrování a prostor byl uveden do původního stavu. Byly obnoveny všechny dřevěné galerie včetně řezbářské a malířské výzdoby, provedena náznakové rekonstrukce východní stěny včetně Aronu, obnoveny omítky, dlažby apod. I v dalších prostorách budovy byla dle možností obnova původní malířská výzdoba, omítky a podlahy. Pokud to technický stav dovolil, byly repasovány dřevěné části vybavení budovy, jako jsou dveře, okenice atd. Na vnějším plášti budovy byly obnoveny omítky, byla provedena rekonstrukce okenních výplní, obnoven střešní plášť a opravena vstupní předsíň. Obnova brandýské synagogy je součástí obnovy sítě několika významných synagog v Čechách a má nadregionální společenský význam.

V roce 2013 byla provedena celková obnova vnitřních prostor ve druhém patře západního křídla brandýského zámku. Byly obnoveny a zrekonstruovány původní omítky na stěnách i klenbách jednotlivých místností, podlahy, dveřní výplně, součástí interiéru se staly restaurované ukázky původní sgrafitové výzdoby zámeckých fasád. Nově zrekonstruované prostory budou sloužit pro potřeby zámeckého provozu a jejich obnova je součástí postupné celkové opravy zámeckých budov.

V roce 2013 byla provedena celková obnova jižní strany a východního závěru vnějšího pláště presbytáře kostela Obrácení sv. Pavla. Byly obnoveny veškeré architektonické články včetně okenních mříží a klempířských prvků. Byla provedena rovněž celková obnova krovu a střešní krytiny nad východní částí presbytáře kostela.

V areálu brandýského zámku byla realizována celková rekonstrukce bývalé klasicistní kočárovny. Tento objekt, přestože se nachází na výrazně pohledově exponovaném místě, byl v havarijním a silně architektonicky degradovaném stavu. Při rekonstrukci se vycházelo z historických fotografií. Byla zcela



Kostelec nad Černými lesy (okres Praha-východ), průčelí domu čp. 52 po obnově. Na severní straně náměstí Smířických byla rekonstruována mimořádně architektonicky bohatě členěná a dekorativně pojatá fasáda domu čp. 52. Zdařilá obnova této fasády zásadním způsobem přispěla ke zhodnocení prostředí severní části náměstí (foto P. Kroupa).

nově rekonstruována valbová střecha s podávacím vikýřem, dřevěná vrata všech vjezdů, architektonické členění fasád atd. Rehabilitovaná kočárovna se stane důležitou součástí prostředí brandýského zámeckého areálu.

V MPZ *Stará Boleslav* byla dokončena celková obnova krovu a střešního pláště nad jižní boční lodí baziliky sv. Václava, která je národní kulturní památkou. U druhé staroboleslavské národní kulturní památky, poutního kostela P. Marie, se pokračovalo další etapou v celkové obnově střešního pláště. U budovy bývalé císařské hospody byla provedena další etapa celkové obnovy střešního pláště objektu včetně obnovení původního vikýře ve tvaru volského oka.

V obou památkových zónách *Brandýs nad Labem* a *Stará Boleslav* byla opravena řada nemovitostí, které tvoří jejich prostředí a jsou jejich součástí. Dále proběhly konzultace příprav obnovy řady dalších objektů.

Mimo obou památkových zón byla provedena obnova dalších kulturních památek. Za velmi významné je nutno považovat dokončení obnovy střešního pláště a krovu kostela Stětí sv. Jana Křtitele ve *Čvrčovicích*. Bylo tím dovršeno dlouholeté úsilí představitelů obce, památkových orgánů a dalších osob o záchranu této významné devastované kulturní památky. V rámci této etapy byla provedena kompletní rekonstrukce sanktusníku. Významné bylo zastřešení jihovýchodního paláce tvrze ve *Vyšehořovicích*. Vznikem střešní plochy vnitřní prostor tvrze dostal mimořádně důležitou optickou dominantu, a dovršila se tak základní etapa obnovy tohoto jihovýchodního paláce. Ve vyšehořovické tvrzi byla provedena i mimořádně důležitá sanace vnějšího povrchu kleneb dvorního paláce. Za podstatnou je nutno považovat statickou sanaci severní části podstřeší budovy bývalého zámku v *Brnkách*. Součástí sanačních prací bylo i provedení potřebných vyklízečích prací vnitřních prostor budovy od degradovaných částí zničených dřevěných konstrukcí. I přes doposud provedené sanační zásahy je bývalá zámecká budova v Brnkách stále ohroženou barokní stavbou. Již tradičně se pokračovalo s postupnou záchranou a obnovou tvrze v *Odoletu Vodě*. Byly provedeny významné obnovovací práce v interiéru budovy, jako je obnova barokních štukových prvků, včetně rekonstrukce velké části okenních výplní.

Správní obvod Říčany

V rámci MPZ *Kostelec nad Černými lesy* je třeba na prvním místě uvést pokračování celkové obnovy domu čp. 428. V roce 2013 byla provedena rekonstrukce krovu a střešního pláště, vnitřní vyklízení práce a obnova vnějšího pláště. Uvnitř budovy byly sníženy podlahy v patře na úroveň odpovídající historickému stavu. Původní tvarově degradovaný krov byl odstraněn a nahrazen krovem novým, svými rozměry a podobou odpovídajícím barokně-klasicistní podstatě budovy. Byly obnoveny vnější omítky včetně architektonického členění. Budova dostala nové dřevěné okenní výplně, které svým tvarem souhlasí se slohovou podstatou domu. I přes některé nedostatky byl vnější vzhled domu rehabilitován do podoby odpovídající jeho původnímu historickému stavu a budova bude významným přínosem pro prostředí této části města a památkové zóny.

V severozápadní části hlavního náměstí Smiřických a v přilehlé ulici v Kostelci nad Černými lesy byla provedena nová úprava povrchů chodníků i vozovek. Povrchy jsou zhotoveny převážně z různých typů kamenných dlažeb, které z velké části odpovídají historickému stavu. Část vozovky byla provedena z betonové dlažby. Celek je vyvážený a použití kamenných dlažeb velmi napomohlo k udržení historického prostředí jádra památkové zóny. Obnova povrchů zde navázala na památkářsky zdařilou obnovu ulic a náměstí Smiřických uskutečněnou v minulých letech.

Na severozápadní straně náměstí Smiřických byl celkově obnoven v jádře barokního nárožního domu čp. 42. Dům je z urbanistického hlediska klíčovou stavbou pro tuto část náměstí. Na severní straně náměstí Smiřických byla rekonstruována mimořádně architektonicky bohatě členěná a dekorativně



Podolánka, část Cvrčovice (okres Praha-východ), kostel Stětí sv. Jana Křtitele. Za velmi významné je nutno považovat dokončení obnovy střešního pláště a krovu kostela. Bylo tím dovršeno dlouholeté úsilí představitelů obce, památkových orgánů a dalších osob o záchranu této významné zdevastované a opuštěné kulturní památky. V rámci etapy, realizované v roce 2013, byla provedena kompletní rekonstrukce sanktusníku (foto J. Žížka).



Sluštice (okres Praha-východ), kostel sv. Jakuba, detail západního průčelí. Jednou z nejvýznamnějších akcí okresu Praha-východ v roce 2013 byla záchrana a obnova západního průčelí kostela ve Slušticích. Tento barokní kostel je v rámci obce ve výrazné poloze a je nedílnou součástí historické identity obce. Západní průčelí barokního kostela je mimořádně tvarově bohaté, složené z architektonických článků a jemné dekorativní výzdoby. Po zjištění havarijního technického stavu západního průčelí z lešení bylo konstatováno, že další rok bez opravy by průčelí bez nevratných škod nevydrželo a jeho oprava by v některých místech již byla prakticky nemožná. V rámci obnovy byly rekonstruovány veškeré složitě profilované architektonické články, byla obnovena a doplněna původní dekorativní výzdoba a provedena konečná barevnost fasády (foto J. Žížka).

pojatá fasáda domu čp. 52. Zdařilá obnova této fasády zásadním způsobem přispěla ke zhodnocení prostředí severní části náměstí.

V průběhu roku 2013 byla v MPZ *Kostelec nad Černými lesy* uskutečněna řada konzultací dílčích oprav nemovitostí v této památkové zóně.

V MPZ *Ondřejov* bylo provedeno několik dílčích stavebních úprav nemovitostí a konzultací k dalším plánovaným opravám.

Za významnou je nutno označit statickou sanaci jádra gotického hradu ve *Zlenicích*. Důležitost této etapy obnovy hradního jádra spočívá zejména v tom, že technický stav gotického torza byl v silně havarijním stavu a hrozil jeho bezprostřední zánik. Sanací byl tento stav odstraněn, torzo bylo opraveno v souladu se zásadami památkové péče. Doplnění zdiva bylo minimalizováno na nejmenší nutnou míru, použité materiály byly tradiční, během stavebních prací byl proveden operativní průzkum hradního torza.

Velmi důležitá byla záchrana a obnova západního průčelí kostela ve *Slušticích*. Tento barokní kostel je v rámci obce ve výrazné optické poloze a je nedílnou součástí historické identity obce. Západní průčelí barokního kostela je mimořádně tvarově bohaté, složené z architektonických článků a jemné dekorativní výzdoby. Po zjištění havarijního technického stavu západního průčelí z lešení bylo konstatováno, že další rok bez opravy by průčelí bez nevratných škod nevydrželo a jeho oprava by v některých místech již byla prakticky nemožná. V rámci obnovy byly rekonstruovány veškeré složitě profilované architektonické články, byla obnovena a doplněna původní dekorativní výzdoba a provedena konečná barevnost omítek.

Opravit se střešní plášť fary v *Mnichovicích*. Farní budova je v horní části mnichovického náměstí a její podoba významným způsobem ovlivňuje prostředí celého náměstí.

JUDr. et PhDr. Pavel Kroupa



Tursko (okres Praha-západ), tzv. Nová hospoda čp. 9, západní pobled na štítový nástavec severozápadního průčelí v průběhu rehabilitace zvlněné profilované římsy. Část původní profilace římsy byla odhalena při předběžném průzkumu uvnitř masivní zjednodušené úpravy z poslední třetiny 20. století. Po korekci a doplnění vysazených římsových cihel a plochých kamenů byly všechny články římsy dle svého individuálního plastického výrazu kvalitně štukátérsky vytaženy dle předem zhotovených šablon. V této fázi prací chybí poslední řada prejzové krytiny (kůrky) na koruně štítu (foto E. Zápalková).

Okres Praha-západ

Správní obvod obce Černošice

V areálu františkánského kláštera s nejstarší loretou v Čechách v *Hájku u Červeného Újezdu* byla při jižním křídle zrekonstruována zahrada sv. Antonína, zaznamenaná již na barokní rytině Řehoře Baltzera z konce 17. století. Velmi zanedbaná zahrada byla zbavena náletové zeleně a z větší části rozvalené zdivo ohradní zdi se soklovou částí, zděnými sloupky a svislou laťovou výplní bylo obnoveno v původním půdorysu podle historických fotografií ze začátku 20. století. Při terénních úpravách byl nalezen i původní pramen, zachycovaný do zaniklé středové kašny. Hranolová věž kostela Nanebevzetí P. Marie v *Kytíně* získala nový hodinový stroj a čtyři ciferníky, typ s černým ciferníkem bez minutovníku, obvyklý od poloviny 19. století, s patkovými římskými číslicemi a s dvojicí srdcových ruček s přesahem. V *Malých Čičovicích* byla realizována I. etapa zachrany podstavce sochy sv. Salvátora, který je součástí většího krajinného uskupení barokních soch a drobné architektury, zbudovaného v letech 1711–1712 jezuitským řádem tuchoměřské rezidence sv. Víta. Čtyřhranná stavba o výšce cca 4,5 m byla v havarijním stavu a hrozilo její zřícení, neboť cihelné zdivo zhruba z pětiny zcela chybělo, pískovcové prvky soklu a korunové krycí desky byly silně porostlé mechem a lišejníkem. Celá konstrukce podstavce byla nejprve zajištěna posuvným bedněným lešením, zapřeným ze všech stran do terénu, které jednak stavbu fixovalo, jednak umožňovalo provedení základních zdících prací (dodatečné podbetonování základů, lokální odstranění degradovaného cihlového zdiva a jeho doplnění plnou pálenou cihlou). Ze záchranných prací bylo dále provedeno provizorní zajištění havárie ve východní části zámeckého parku v *Mníšku pod Brdy*, kde se zřítil úsek cca 20 m tarasní a ohradní zdi o výšce 5–8 m, s následným vyvalením zeminy, a to do areálu bývalého pivovaru čp. 124. Vzhledem k tomu, že situace byla vyhodnocena jako velmi nebezpečná, oba krajní, ještě stojící konce zdi, byly podepřeny masivní rámovou konstrukcí z fošen, zajištěnou zavětrovanými šikmými vzpěrami. Kostel Nanebevzetí P. Marie v *Úněticích* ze sedmdesátých let 18. století byla dokončena obnova vnějších fasád s plastickým architektonickým členěním a štukovou výzdobou, na základě předchozího průzkumu fasády západní věže byla průčelí koste-



Únětice (okres Praha-západ), kostel Nanebevzetí Panny Marie, celkový pohled z východu. Jeho pozdně barokní fasáda byla opatřena plastickým architektonickým členěním, kombinujícím jednak systém lizénových rámců a jemně bosovaných pilastrů s toskánskými blavicemi, vynášejících hlavní profilovanou římsu, jednak systém pravidelného rytmu pilastrů s římsko-iónskými blavicemi, vynášející vlys a hlavní římsu, doplněnou o brvou štukovou a v ploše vykrajovanou výzdobu. Vzhledem k tomu, že před zabájením oprav bylo architektonické členění a štuková výzdoba fasád dobře patrné, při samotných pracích na ně bylo pouze navázáno, bez nutnosti větších tvarových úprav. Svrchní vápenný nátěr v odstínu lomené bílé a zemitého studeného okru byl určen na základě předchozího průzkumu fasády západní věže: a – výsledek splnil očekávání a kostel u frekventované komunikace se znovu stal důstojnou dominantou obce (foto E. Zápalková); b – detail dokonale řemeslně provedené profilace (foto V. Láška).

la opatřena svrchním vápenným nátěrem dle zásad tektoniky v odstínu lomené bílé a zemitého studeného okru. V *Řevnicích* byla v dílčí etapě pozdně barokního kostelu sv. Mořice kvalitně dle tradiční vápenné technologie opravena vnější fasáda jižního průčelí a východního závěru se znakem řádu křižovníků s červenou hvězdou. V interiéru kostela sv. Jakuba v *Tachlovi-*



Roztoky (okres Praha-západ), zámek. Stavební obnova exteriéru a interiéru zámku po povodni v roce 2002 byla dokončena v říjnu 2012 a v průběhu roku 2013 na ni navázala příprava muzeální expozice Středočeského muzea v Roztokách, tematicky zaměřená na vrchnostenskou správu velkostatku a život v Roztokách, oblíbeného letoviska Pražanů. Expozice s množstvím hodnotných sochařských a malířských děl, s mobiliářem, tapisériemi i historickými předměty každodenního života byla realizována v přízemí a v prvním patře zámku a slavnostně byla otevřena v červnu 2014 (foto V. Láška).

cích z let 1740–1742 bylo obnoveno vedení elektroinstalace a s tím související výmalba. Po restaurátorském průzkumu nátěrových a omítkových vrstev současného plošného nátěru v kombinaci bílé a okrové barvy byly v maximální míře využity stávající kabelové trasy. Finálně byly západní předsíní a plochostropá oktogonální hlavní loď, vynášená přízdními arkádami s nárožními pilastry, opatřeny novým nátěrem v odstínu lomené bílé a dvou odstínů holubičí šedi (šedomodrého odstínu), které odkazují na poslední kvalitní výmalbu kostela z roku 1858 ve stylu druhého rokoka. V *Tursku* pokračovala obnova zájezdní Nové hospody čp. 9 z let 1719–1721, kterou nechal postavit řád křižovníků s červenou hvězdou. Konkrétně se obnova týkala severozápadního průčelí s křídlovým štítem, jehož architektonické členění bylo v poslední třetině 20. století za použití tvrdé cementové omítky značně zkomoleno, v úrovni přízemí bylo rovněž množství druhotných zazdívek, při nichž byly odstraněny i některé původní kamenické prvky. Po restaurátorském průzkumu omítkových a nátěrových vrstev a po průzkumu z lešení, který provedl zástupce památkové péče, se přistoupilo k odstranění neprodyšných cementových omítek, a to jak z ploch, tak ze všech původně profilovaných prvků. Podle zbytků nalezené profilace a po částečné rekonstrukci jejich tvaru, byla podle šablon provedena formální rehabilitace hlavní římsy, zvlněné římsy štítu a dělicí štítové římsy. Součástí prací byla rovněž obnova korunového krytí štítu a hlavní římsy z prejzové krytiny, konzervace dvojice krajních čučků na podstavcích s domodelováním jejich degradovaných partií umělým kamenem a zhotovení kamenné repliky chybějícího čučku z vrcholu štítu. Dále byla provedena stabilizace materiálu kamenných ostění okenních otvorů, před osazením nových dřevěných výplní. Kostelu sv. Jiří ve *Vraném nad Vltavou* byla kvalitně opravena cibulová baň na barokní hranolové věži, která je spolu s přízemní předsíní netradičně situována při východní straně hlavní lodi. Po odstranění dožilé šindelové krytiny byla skružová konstrukce báně snesena na zem a zde provedena tesařská oprava jednotlivých prvků systémem lokálního protézování. Po vyždvižení obnoveného krovu zpět na věž byla baň opatřena maloformátovým štípaným šindelem, v partiích nábehu báně a pod špičkou v zesílené vrstvě. Součástí prací byla též pasířská oprava a zclacení makovice a vrcholového patriarchálního kříže.

Mgr. Eva Zápalková

Na území NKP *Levý Hradec* proběhla v roce 2013 celá řada konzultací stavebních úprav převážně u domovní zástavby a drobných přístavků většinou hospodářského charakteru. Vedle toho proběhla schůzka se statikem v podkroví kostela sv. Klimenta na hradišti, při níž byl předem projednán způsob opravy cenné tesařské vazby krovu, poškozené necitlivými opravami pocházejícími z rekonstrukce kostela po roce 1960. Poté bylo zpracováno příslušné odborné vyjádření pro rozhodnutí výkonného orgánu.

Ing. arch. Eva Volfová

Okres Příbram

Správní obvod obce Dobříš

Ve správním obvodu obce *Dobříš* pokračovaly práce na kostele sv. Josefa při klášteře paulinů v *Obořišti* vybudováním odsoušecích kanálů podél průčelí a další etapou odsolovacích soklových omítek. Ve francouzském parku v areálu zámku v *Dobříši* byla v dobré kvalitě dokončena obnova bočních křídel oranžerie, obnoveny římsy, vyrobeny repliky oken a dveří. Barevnost křídel byla odvozena od syté barevnosti fasád barokní vodárny v anglickém parku, nikoliv od mladší pastelové barevnosti zámku. Byla zahájena přeměna jižního křídla panského dvora dobříšského zámku na restauraci a dětské centrum. Oproti původnímu záměru vestavět do bývalé volovny, zaklenuté českými plackami, veřejné záchodky jako zázemí záchytného parkoviště, bude architektonicky nejzajímavější prostor využit pro restauraci. Brána čp. 107, silně vykloněná do náměstí, byla staticky zajištěna, aby neohrožovala návštěvníky ZUŠ. Po zajištění bude následovat obnova říms a fasády brány. V ochranném pásmu zámku bylo konzultováno mnoho záměrů tak, aby jejich realizace nenarušila prostředí kulturní památky. V areálu sádek byly z provozních důvodů realizovány povrchy nikoliv v dlažbě, ale v asfaltu, jehož hrubost se projeví až po patinaci stářím. Cenný, ale nezapsaný objekt colloredo-mansfeldského cukrovaru, nazývaný *Stará fabrika*, situovaný na návrší nad rybníkem *Koryto*, který tvořil výraznou protiváhu zámeckému pivovaru, měl být rekonstruován s využitím co největší části původních konstrukcí. V rozporu s vydaným rozhodnutím byl stržen a nahrazen novým objektem o stejném objemu, ale s více podlažími. V městské památkové zóně *Nový Knín* byly opakovaně zamítnuty žádosti o instalaci fotovoltaických panelů na střechách v centrální části zóny. Závažnou havárií bylo nutno řešit ve *Svatém Polí*. Kostel sv. Alžběty Duryňské na nestabilním svahu byl dlouhodobě ohrožen statickými poruchami. Po vydatných jarních deštích se vysoká opěrná zeď bývalého hřbitova sesula na hlavní komunikaci v centru obce. Zeď se i s přílehlým terénem utrhla jen desítky centimetrů od sakristie. Obnově zdi proto předcházelo důkladné zpevnění svahu pod kostelem, které se realizovalo formou hřebíkování. Staticky narušené, ale dosud stojící části ohradní zdi byly rovněž přikotveny do svahu.

Ing. arch. Hana Řepková

Správní obvod obce Příbram

V roce 2013 proběhla další etapa oprava východní části silně poškozeného krovu a položení nové pálené střešní krytiny na zámku v *Točovicích*. Mimo areál zámku byly provedeny opravy kostela.

Nejvýznamnější rekonstrukcí v *Březnici* byla kompletní úspěšná obnova synagogy v *Lokšanech*, provedená za podpory programu zachrany židovských památek, trvající tři roky a dokončená na podzim roku 2014. Byly provedeny náročné restaurátorské práce na obnově celého interiéru na základě revidovaných restaurátorských průzkumů a obnova vnějšího pláště. Předchozí restaurátorské průzkumy a následné restaurátorské



a



b

Březnice (okres Příbram): a – exteriér; b – interiér synagogy po obnově. Nejvýznamnější akcí v Březnici bylo bezesporu kompletní a úspěšné dokončení obnovy synagogy v Lokšanech, která byla provedena s podporou programu zachrany židovských památek a trvala tři roky. Proběhly náročné restaurátorské práce na obnově celého interiéru na základě revidovaných restaurátorských průzkumů a obnova vnějšího pláště. Předchozí restaurátorské průzkumy a následné restaurátorské práce byly limitovány technologickými možnostmi 90. let a ovlivněny výrazně vztlínající vlhkostí, způsobenou především vysokou hladinou spodní vody. Pro zlepšení situace byly po prověření a zvážení všech možností výjimečně zvoleny izolační clony, provedené na bázi silikonové mikroemulze. Po téměř dvou letech lze říci, že izolace provedené v roce 2012 se osvědčily a umožnily kvalitní restaurování interiéru i exteriéru (foto E. Kosová).

práce byly limitovány technologickými možnostmi 90. let a ovlivněny vztlínající vlhkostí. Pro zlepšení situace byly po zvážení všech možností výjimečně zvoleny izolace proti vodě, provedené na bázi silikonové mikroemulze. Po téměř dvou letech lze říci, že izolace provedené v roce 2012 se osvědčily a umožnily kvalitní restaurování interiéru i exteriéru.

Dále se opravily fasády a střechy několika obytných domů v MPZ Březnice. Rovněž pokračovala i v tomto roce obnova náhrobků židovského hřbitova v Březnici.

V *Rožmitále pod Třemšínem* byla dokončena 1. etapa oprav domu čp. 41 statickým zajištěním objektu, rekonstrukcí 2. NP a restaurováním vstupních vrat do původní podoby. Nadále pokračovaly drobné opravy městských domů v památkové zóně.

Probíhaly také drobnější opravy některých KP – obnova dalšího vitrážového okna v kostele sv. Jana Křtitele v *Dolních Hbitech*, byla započata oprava ohradní zdi kostela v *Hvoždanech*. U vily Rusalka ve *Vysoké u Příbramě* byla vyměněna dožilá okna za repliky a započala oprava fasády, která musela být přerušena

pro zjištěnou závažnou statickou poruchu a z toho vyplývající nutnost statického zajištění krovu.

Na zámku v *Dubenci* dále pokračovaly práce na statickém zajištění a obnově původního zdiva, jako příprava na zastřešení byla osazena část stropních trámů. Na zámku *Dlouhá Lhota* proběhla II. etapa rekonstrukce objektu, při které byla v rozpořadu s vydanými odbornými vyjádřeními odstraněna KP kočárovna a bez projednané dokumentace postaven nový objekt. NPÚ ÚP na základě dodatečné žádosti sejmul z odstraněného objektu památkovou ochranu. Rekonstrukce zámku pokračovala, stavba byla bez účasti NPÚ ÚOP SČ (bez oznámení) zkolaudována. Následně došlo ke zřízení části zahradní fasády zámku. O příčinách a dalším postupu investor NPÚ ÚOP SČ neinformoval.

K významným akcím roku 2013 lze zařadit opravu areálu kostela ve *Stražišti* a opravu střešního pláště a fasády kostela sv. Barbory v *Pročevilech*. Obě stavby jsou KP. Ve *Stražišti* byla opravena věž kostela a ohradní zeď, včetně opravy a statického



Dobříš (okres Příbram), tzv. Stará fabrika. Hodnotná historická industriální stavba, stojící v památkovém ochranném pásmu zámku. Snaha o prohlášení za nemovitou kulturní památku se nesetkala s úspěchem. Majitel tedy předložil návrh zásadních stavebních úprav budovy, do které měly být vloženy nové byty, s předpokladem využití co největší části stávajících konstrukcí. Nicméně veškeré zděné i tesařské konstrukce byly odstraněny a budova nabazena novou o stejném celkovém objemu a zhruba i tvaru zastřešení: a – původní budova před začátkem rozebírání konstrukcí, detail s mansardovou rímsovou; b – hrubá stavba budovy nové. Rozdíl netřeba komentovat. Opět se ukázalo, kam může vést předimenzovaný záměr nového využití historické stavby, vyžadující zásadní stavební úpravy. Nicméně nutno konstatovat, že ochrana formou památkové ochranného pásma byla jistě v mnohém značně slabá. Vždyť prostředí dobříšského zámku a kostelů v podstatě „narušeno nebylo“ (foto H. Řepková).



Počaply, část Strážště (okres Příbram), hřbitovní kaple u kostela Narození sv. Jana křtitele: a – stav před opravou; b – vstupní brány v ohradní zdi a hřbitovní kaple. Profilace říms byla provedena předem sejmutými šablonami, brána je ukončena kletovanou vápennou maltou, krytí keramickou krytinou nebylo doloženo. Na střeše kaple jsou položeny dvojité bobrovky, odvodnění je zajištěno jejich přesahem, u štítu nadzvednutím. Ohradní zeď je kryta původními a doplněnými keramickými cihlami a upravena zatíranou vápennou maltou (foto E. Kosová).

zajištění bašty. Současně byla opravena hřbitovní kaple včetně výměny krytiny. V Pročevělech byla obnovena fasáda na bázi vápenných materiálů, barva byla určena na základě restaurátorského průzkumu. Nad vstupem byly obnoveny sluneční hodiny. Nevyhovující smrkový šindel byl nahrazen tradičním štípaným modřínovým.

Zásadní podíl vypravené agendy v *Příbrami* se týkal OP sv. Jakuba Staršího a OP *Březové Hory*, předmětem obnovy fasád, střešních krytin, výměny výplňových prvků staveb a reklamních zařízení. Zásadní podíl vypravené agendy podání se týkala dokumentací k žádostem o příspěvky z fondu regenerace a úprav městských domů v PZ *Břežnice* a *Příbram*.

Ing. arch. Eva Kosová

Správní obvod obce Sedlčany

Na zámku *Kosova Hora* proběhla další etapa repasí a výměny oken. Obnova tvrze v *Uhřetovicích* řešila v letošním roce havarijný stav krovu hospodářské části samotné tvrze, využívané do

nedávné minulosti jako sýpka. V krovu byly protézovány či nahrazeny degradované části. Trámy byly doplněny historickým materiálem, kvalitně provedená obnova je k nerozeznání od nepoškozených částí původního krovu. Obnova pokračovala výměnou taškové krytiny, přičemž nepřístupná část střechy nad srázem byla pokryta novými bobrovkami, část střechy obrácená do dvora byla pokryta kvalitními původními taškami. V kostele sv. Mikuláše v *Nechvalicích* byla po opravě krovu na záklop s jednoduchým motivem neuměle malovaných červených květů či hvězd vrácena hliněná mazanina. Rekonstrukcí prošlo přízemí zámku v *Petrovicích*, kde byly repasovány hodnotné historické dveře a osazeny repliky. V předsíni kostela sv. Petra a Pavla byl obnoven zčásti degradovaný, zčásti vyřezaný krov. Na rozdíl od původního byl proveden tak, aby nezakrýval cenný gotický vstupní portál. Náročná obnova krovu a krytiny lodí i věže křížovnického kostela sv. Jana Křtitele a sv. Antonína Poustevníka v *Klučenicích* byla realizována velmi zodpovědně a kvalitně. Ocenění si zaslouží obnova krovu věže, kde byl po

rozkrytí zjištěn výrazně horší stav jednotlivých článků a především řemeslně vynikající obnova měděné věžní krytiny. Ve věžní makovici bylo nalezeno pouzdro s listinami různého stáří, které byly předány restaurátorovi ke konzervaci a prozkoumání. Fasáda, rozbarvená v minulosti do několika odstínů, kdy část lizén na lomeně bílé fasádě byla okrová a část červená, byla na základě průzkumu barevně sjednocena. Na zámku v *Bolebovicích* byla dokončena výměna krytiny odstraněním rušivě působících větracích kartáčů a uložením hřebenačů do malty. V ochranném pásmu hradu *Vysoký Chlumec* jsme se vyjadřovali k několika stavbám z hlediska jejich působení v dálkových pohledech na hrad. Na dvoře čp. 2, jenž je součástí bývalé Krčínovy tvrze v *Obděnicích*, byla podle projektu osazena nová dřevěná okna a dveře. Na barokní výklenkové kapličce nad silnicí do *Krašovic*, přístupné schodištěm z první poloviny 20. století byla patrná dlouhodobě zanedbaná údržba. Obec *Krásná Hora* se po převzetí kapličky do vlastní péče pustila do její obnovy. Bohatě členění fasády bylo z části opadané, zčásti skryté pod nánosy nátěrů. Po důkladném průzkumu byly obnoveny římsy, zrcadla, tvarování nut a další prvky barokní plastické výzdoby, doplněn neúplný křížek a repasováno okno, kryjící výklenek. Kaple byla pokryta kvalitně položenou prejzovou krytinou. V městské památkové zóně *Sedlec-Prčice* pokračovala obnova krytiny kostela sv. Jeronýma v Sedlci, byly opraveny schody Růžové uličky a barokní fasáda sousedního čp. 43. V MPZ byla konzultována obnova střešní krytiny, fasád a výměna oken několika domů v tradičních materiálech, které korespondují s charakterem zóny. Cit pro památkové hodnoty se u jednotlivých vlastníků nemovitostí liší, někteří stavebními úpravami přispívají ke zkvalitnění památkové zóny, někteří ji nevhodně narušují. Projevem respektu je například důkladná konzultace tvaru vstupních dveří nově zřizované prodejny v přízemí domu na náměstí 7. května v Sedlci a osazení druhotně použitých kamenných schodů, namísto původně uvažovaných schodů betonových s keramickým obkladem.

Ing. arch. Hana Řepková

Okres Rakovník

Správní obvod obce Rakovník

V *Děkově* se podařilo zachránit a rekonstruovat sedlovou střechu stodoly postavené v roce 1928 ve dvoře hostince, stojící v bezprostředním sousedství zdejšího farního kostela. Stodola zděná z cihel má omítané fasády štítů, členěné větracími průduchy skládanými do kosočtverců. Vedle toho úpravu fasád doplňuje štukový dekor v duchu art deca. Nad vjezdovými vraty jsou pyramidálně seřazené vletové otvory holubníku. Nový dřevěný krov opakuje původní sklon střechy, z finančních důvodů byla zvolena plechová střešní krytina. Současně se připravovala oprava kostela s rozebráním a opětovným postavením přístavku vřetenového schodiště v sousedství věže, který hrozí zřícením. V *Jesenici* mezi kostelem sv. Petra a Pavla a farou se zřítil další úsek ohradní zdi v důležité poloze u spojovacího mostku. Další postup zajištění místa bude projednán se statikem. Na hradě *Krakovci* probíhalo statické zajištění převýšeného fragmentu části dvorní zdi západního křídla s komínovým průduchem. Poškozený byl zejména líc jeho vyzdívkou. Na zemi v patě zdi ležely vypadané kameny a rozpadlé čtvrtky cihel. Specificky tvarovaný líc zdíva tak zejména v namáhaných částech postupně ztrácel dosud zachovalý profil. Proto bylo přikročeno k citlivé rehabilitaci, při níž se doplňovaly zpět chybějící kameny, půlky a čtvrtky oře pálených cihel do vápenné malty. Na území OP hradu byly sledovány probíhající opravy většinou rodinných domů a rekreačních objektů spolu s příslušnými realizačními projekty. Také v tomto roce byl kontinuálně sledován stavebně technický stav panské sýpky, parc. č. 8 v *Krušovicích*.



Olešná (okres Rakovník), zámek s pozdně gotickými sklepy, dochovanou renesanční přestavbou, v baroku rozšířený, rokokově a klasicistně upravovaný. Objekt nebyl více jak 10 let využitý a za tu dobu velmi zchátral. V poslední době jej koupili noví majitelé a zdá se, že našli k objektu dobrý vztah a vykonali již řadu potřebných úkonů: vyklizení, prořezávku náletových dřevin, provizorní opravy oken se zasklením a řadu dalších prací. Největší problém, vedle statiky severní obvodové zdi, představuje v současnosti stav střešní krytiny: a – jižní průčelí zámku s čestným dvorem v říjnu 2013 krátce po té, co jej získali noví majitelé; b – podepření stropních trámů pokoje s rokokovou štukovou výzdobou stropu v patře (foto E. Volfová).

Současní majitelé neprováděli v posledních letech žádnou údržbu, alespoň ne na vnějším obvodovém plášti stavby, na střešní krytině z eternitových šablon a obvodovém zdivu. Zejména otvor vstupu na východní straně, poškozený předchozími zásahy, se samovolně zvětšuje a hrozí destrukcí navazující úseku zdi i s nadpražím. Opětovně byli vyzváni k provedení udržovacích prací do předem stanoveného termínu podle § 9 zák. 20/1987 Sb. Na území OP NKP hradu *Křivoklát* se uskutečnilo několik konzultací stavebních úprav, k nimž byla písemně zpracována odborná vyjádření. Byla dokončena rekonstrukce oplocení, splétaného z drátu do pevných obvodových rámců plotových polí s instalací nových širokých vjezdových vrat. Připravovala se oprava navazujícího úseku opěrných zdí se zábradlím lemuujícím příjezdovou komunikaci k hradu i pokračující úsek podél silnice vzhůru do *Amalína*. Pokračovala oprava kostela s modlitebnou CČH v *Lužné* položením nové krytiny



Otěvěky (okres Rakovník), kaple Nejsvětější Trojice, pokládka nové střešní krytiny z cementovláknitých šablon šedé barvy byla dokončena v roce 2011. Oprava fasád probíhala na podzim roku 2013. K dokončení celkové opravy kaple zbývá rehabilitace zanedbaných vnitřních prostor, které byly dlouhodobě vystaveny působení vandalů (foto E. Volfová).



Pochvalov (okres Rakovník), kaple sv. Prokopa je důležitou dominantou vesnice. Poté, co se v kapli přestaly konat pravidelné boboslužby, začala stavba rychle chátrat. Velký podíl na jejím špatném stavebně technickém stavu má jistě také v blízkosti probíhající frekventovaná silnice. Alarmující byl stav tesařské vazby krovu a s ním i bobrovkové krytiny. V loňském roce se konečně přistoupilo k zabájení opravy, při níž byl vyspraven původní krov nad lodí a na opravených částech položeny nové tašky (foto E. Volfová).

CEMBRIT červené barvy nad sálem. V Novém Strašecí, v domě malíře Františka Skály v Nádražní ulici čp. 464, proběhla výměna dřevěných okenních výplní za nové truhlářsky vyrobené. V areálu fary byla zasazena nová dřevěná vrata, takže vjezdový otvor je po dlouhé desetileté přestávce opět uzavřen funkčními dřevěnými vraty. Na zámku v Olešné, který má od října 2013 nové majitele, probíhalo zabezpečení havarijního stavu části stropních konstrukcí v severovýchodní části nádvoří s opravou krovu střešního úžlabí. Vnitřek památky byl majiteli spolu s brigádníky vyklizen od letité stavební suti spolu s nánosy smetlišťových vrstev. Došlo také na vyřezání tolik nežádoucích křovinatých rostlin, náletových semenáčů, které postupně zarůstaly a devastovaly bezprostřední okolí zámku. Současně se konzultovala řada plánovaných postupných oprav. Noví majitelé zámek již opakovaně zpřístupnili zvědavé veřejnosti v rámci víkendových návštěvnických prohlídek. V Oráčově ve farním kostele sv. Jakuba se dokončovala oprava krovu s položením nové krytiny z bobrovek. Poslední úsek se opravoval na severní straně lodi, směrem od věže k západnímu průčelí. Nezapomnělo se ani na větrací vikýře ve tvaru volských ok, které se zřizovaly v části nad kostelní lodí podle předem dokumentované předlohy. Také se prověřoval stav stropu nad sakristií krytou od poslední opravy na počátku 80. let měděným plechem s příznivým výsledkem, není poškozen, ani staticky narušen. V Otěvěkách na kapli Nejsvětější Trojice se opravovaly fasády. Asi polovina omítek zůstala zachována, zbytek se doplňoval novou vápennou, s vápenným nátěrem. Doplnění římsových profilů nedopadlo po řemeslné stránce zcela uspokojivě. Byla zahájena tolik očekávaná oprava kaple sv. Prokopa v Pochvalově. Předcházela jí restaurátorský průzkum interiérové výmalby stropu nad lodí, jelikož se předpokládalo ohrožení původního stropního podhledu. Tesařská vazba krovu byla protézována a na nové latě byla položena krytina z bobrovek. V Rakovníku na území MPZ také v roce 2013 proběhla celá řada konzultací připravovaných stavebních úprav a rekonstrukcí domů a staveb, včetně projektové přípravy ve skicách a ve fázi rozpracovanosti. Byla dokončena celková oprava domu čp. 185 zvaného „Lechnýřovna“ a interiér domu je od té doby využit pro expozici muzea loutek a loutkového divadla ze sbírky Divadélka Za branou. Průběh oprav byl dohlížen společně se specialisty na lidovou architekturu z NPÚ ÚOP SČ. Za velmi důležité považujeme to, že dům se po téměř dvacetiletém úsilí státní památkové péče



Rakovník, ulice Dukelských brdů, dům čp. 59. V loňském roce prošla stavba cenného pozdně barokního domu důkladnou opravou vnitřních prostor. Součástí byla zejména oprava podlah, kdy se v patře repasovaly ty původní prkenné a místo novodobých podlahovin na betonu se pokládala kvalitní cihelná dlažba. Snímek zachycuje interiér velké místnosti v západní části přízemí s unikátním trámovým stropem s polozapuštěným záklopem tvořeným tyčovinou omotanou povřískem s blíněnou omazávkou (foto E. Volfová).

konečně povedlo zachránit a vrátit mu i novou zajímavou náplň. Začala se připravovat oprava hřbitovní zvonice u kostela Nejsvětější Trojice, přivolaný statik ing. M. Fuchs stavbu důkladně prohlédl a zjistil, že vyjma dožilého šindele nejsou zjevné poruchy zděného pláště v přízemí tak závažné, jak se původně předpokládalo. Podle v rozpracovanosti konzultovaného a nově zpracovaného projektu se prováděla celková důkladná oprava nemovité kulturní památky, domu čp. 59 na Svatojilském předměstí. Byly odstraněny nové, vesměs neprodyšné betonové podlahy, specializovaná firma navrhla technologický postup chemického odvlhčení obvodového zdiva, který byl převzat do projektu a realizován, zřízeno nové hygienické zázemí s kanalizační přípojkou, opravily se všechny vnitřní omítky a stropní podhledy, kromě 1 kusu zachovaných a repasovaných dveří se osadily nové vnitřní dveře, položily nové podlahy vesměs z cihelných terakotových dlaždic. V průběhu prací spolu-



Ruda (okres Rakovník), kaple sv. Anděla Strážce, vstupní dveře po restaurování. Velmi bezká barokní kaple byla postavena roku 1749 při silnici do Prahy. Zadání opravy vstupních dveří s rámovou kazetovou konstrukcí, opatřenou kovnými a kovársky provedenými ozdobnými úchyty, dopadlo velmi zdařile (foto E. Volfová).

pracoval památkový statik ing. O. Hrdlička. Zejména celý interiér stavby získal dokončenou opravou čistý, zajímavý a pro uživatele i návštěvníky atraktivní vzhled. V Rousínově v budově bývalé sýpky přestavěné na školu probíhala oprava části oken. Vnitřní se repasovala, pokud to jejich stav umožnil, ostatní se měnila za nová, truhlářsky vyrobená. Na Rudě u kaple sv. Anděla Strážce byly odborně opraveny vchodové barokní dveře, pocházející z doby výstavby. U rozeschlých a hnilobou narušených dveří byla opakovaně požadována jejich výměna za nové. Repasoval je zvláště zručný řemeslník a výsledek je opravdu zdařilý. Oprava interiéru zámku v Srbči pokračovala úpravami dalších vnitřních prostor v přízemí. Majitelům se nově podařilo zpřístupnit část přízemí zámku veřejnosti formou příjemné kavárny. Ve Skryjích, v kostele sv. Archanděla Michaela, se začalo s výměnou střešní krytiny a opravou tesařské vazby cenného barokního krovu. Vážně staticky poškozeno bylo zejména jihozápadní nároží u věže, kudy otvory provizorně vyplněnými montážní pěnou zatékalo dovnitř. Zbytek nosné konstrukce byl relativně v zachovalém stavu kromě latí a dožilých střešních tašek. Řemeslně opravit se muselo také provizorní podepření sloupku plné vazby v sousedství jihovýchodní nároží lodi. Pečlivě provedená oprava je příslibem příští navazující etapy oprav střechy kostela. Ve Vlkově se podrobně připravovala oprava architektonicky pozoruhodné klasicistní kaple Panny Marie, stojící na jižním okraji vesnice. Oddělení evidence NPU ÚOPSC současně připravuje zpracování návrhu na prohlášení za kulturní památku. Ve Vsesulově, v kostele sv. Martina, se uskutečnilo tolik potřebné odvodnění podmaččené severní obvodové zdi, formou uložení drenážních rour. Prováděný výkop byl dozorován archeo-



Skryje (okres Rakovník), kostel sv. Archanděla Michaela: barokní kostel disponuje velmi pěknou vazbou barokního tesařského krovu. Jelikož je krytina překládána z více jak 100 let starých bobrovek již dožilá a dochází k haváriím, přikročilo se k položení nové krytiny opět z bobrovek na opravený a překontrolovaný krov: a – stav před opravou, b – po dobře provedené opravě (foto E. Volfová).

logy Muzea TGM v Rakovníku. Na fáře ve Zbečně se prováděla oprava interiéru pro nově instalovaného duchovního. Opraveny byly zejména dřevěné podlahy a komíny, sociální zařízení, a došlo také na repasování oken. V dalších letech bude pokračovat výměna poškozených nevyhovujících oken za nové, truhlářským způsobem vyrobené.

Ing. Arch. Eva Volfová



Srbeč (okres Rakovník), boží muka. V posledních letech byla z iniciativy místní či regionální opravena řada drobných památek, významně se uplatňujících v krajině. Často ani nejde o prohlášené památky, ale i v těchto případech jsou zpravidla uplatňovány zásady, které památková péče dlouhodobě prosazuje. Obrázek z okolí Srbče na Rakovnicku dokumentuje podobný příklad, jde o dlouhodobě kontinuálně udržovanou drobnou architekturu, také zde výhradně zásluhou místní iniciativy (foto V. Láška).

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

V *Kouřimi* byla zahájena oprava jižní parkánové zdi gotického městského opevnění. Oprava spočívala zejména v obnově vyplavené spárovací malty, lokálním doplnění zdiva a přezdění rozvolněné a vyboulené části zdiva s použitím původního materiálu.

Na hradě *Kokořín* byla opravována část severní hradební zdi, která je vynášena klenebním pasem mezi dvěma skalními bloky. Destruovaná část pasu byla dozděna, narušené části v nezbytném rozsahu přezděny a bylo doplněno spárování.

Ing. arch. Eva Vyletová

URBANISTICKÁ AGENDA

Územní plány

Bylo zpracováno konzultační odborné vyjádření k návrhu zadání změny č. 4 ÚPO MPZ *Nové Dvory* (přitom bylo zjištěno, že orgány památkové péče používají nesprávnou mapu MPZ, což bylo uvedeno na pravou míru) pro potřeby KÚ a další konzultace.

Soutěž

Krajské kolo Soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací

a městských památkových zón za rok 2012 proběhlo za účasti čtyř přihlášených měst ve Středočeském kraji – *Kutné Hory* (MPR), *Lysé nad Labem* (MPZ), *Mšena* (MPZ) a *Slaného* (MPZ). Krajské kolo Soutěže vyhrála MPR *Kutná Hora*, která postoupila do celostátního kola. Krajská komise proběhla po předchozí prohlídce měst dne 30. 1. 2013 v NPÚ ÚOP SČ za účasti delegovaných pracovníků: za Centrum pro regionální rozvoj, zastupující Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – ing. Petr Barák, za Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – František Ečer, místostarosta města Berouna, za NPÚ ÚOP SČ – ing. Michaela Glosová.

Dále proběhla příprava krajského kola Soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2013. Přihlásila se 4 města: *Kutná Hora* (MPR), *Benátky nad Jizerou* (MPZ), *Mšeno* (MPZ), *Rakovník* (MPZ). Komise proběhne v lednu 2013.

Další akce

- Bylo zpracováno odborné vyjádření k „V 415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400 KV“ z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí.
- Dále pokračovala průběžně práce na revizi archivu ochranných pásem a městských památkových zón s poskytováním všech dostupných mapových podkladů oddělení evidence a informací pro digitalizaci těchto map. Pokračuje práce na revizi archivu dříve zpracovaných plánů ochrany. Účast na poradách NPÚ ÚOP SČ s KÚ SČ a pracovníky pověřených obcí ve věci plošné ochrany.

Zpracovávání návrhů MPZ, konzultace OP

- *Čelákovice*: na žádost MěÚ *Brandýs nad Labem – Stará Boleslav*: byl zpracován návrh MPZ pro nejstarší část města Čelákovice.
- *Radíč* – ochranné pásmo zámku: na základě žádosti MěÚ *Sedlčany* bylo provedeno přezkoumání platnosti dvou vyhlášených ochranných pásem (z roku 1982 a z roku 1994), včetně shromáždění všech dostupných dokladů. Bylo zjištěno, že širší ochranné pásmo (z r. 1994) bylo později Ministerstvem kultury zrušeno, v platnosti zůstává užší ochranné pásmo z roku 1982.
- *Lysá nad Labem-Litol* – ochranné pásmo vily bývalého cukrovaru: na žádost MěÚ v *Lysé nad Labem* bylo zpracováno odborné vyjádření se závěrem zpracovat návrh ochranného pásma kolem ohrožené kubistické vily.

Ing. Michaela Glosová



Mšeno (okres Mělník), městská památková zóna ve Mšeně se přihlásila do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2013. Nebledě na výsledek soutěže je zde třeba ocenit zvláště kvalitní úpravu ploch veřejných prostranství města včetně chodníků (foto V. Láška).

ODDĚLENÍ SPECIALISTŮ

Oddělení specialistů zajišťuje péči o specifické druhy památek, zejména lidovou architekturu, technické památky a historické zahrady a parky. Řeší rovněž agendu urbanistickou.

LIDOVÁ ARCHITEKTURA

V roce 2013 bylo na území Středočeského kraje realizováno velké množství stavebních oprav památek lidové architektury. Mnohé z nich byly spolufinancovány z programů MK ČR. Vedle památkového dohledu nad realizací těchto akcí byla práce specialistů ve velké míře zaměřena také na dohled obnovy ostatních staveb v plošně chráněných vesnických sídlech – památkových rezervacích (dále VPR) a vesnických památkových zónách (dále jen VPZ), pro jejichž celkový charakter, případně prostředí, může být kvalita provedených oprav zásadní. Obnova některých z nich tak může klást na specialisty v oboru lidové architektury stejné nároky, jako obnova objektů se statutem kulturní památky. Nemalá pozornost byla věnována také opravám a údržbě veřejných prostranství a doplňkových staveb včetně oplocení, tedy prvků, které mohou celkové prostředí plošně chráněného sídla podstatným způsobem ovlivnit.

Okres Beroun

Správní obvod obce Beroun

Ve VPZ *Korno* byla dokončena celková obnova kulturního domu čp. 28, která poněkud eliminovala atypické proporce a podobu vnějšího pláště této novostavby z 2. poloviny 20. století. Změnou sklonu střechy získal objekt hmotu, která lépe odpovídá tradičnímu vesnickému prostředí. V památkově chráněné usedlosti čp. 20 byla repasována okna hodnotného, v jádru barokního domu.

Ve *Vinařicích* byla dokončena celková obnova památkově chráněného roubeného domu čp. 8, spolufinancovaná z dotací EU. Na obnovu roubené konstrukce, krovu a položení střešního pláště ze štípaného šindele, které byly provedeny v předchozí etapě, navázala výměna a repase oken a dveří, obnova štítu, podezdívky a spár. Omítky zděných konstrukcí a hliněná mazanina roubení byly obnoveny v interiéru. Akci lze považovat za relativně zdařilou, nicméně v detailech nebyly práce provedeny v požadované kvalitě.



Vinařice (okres Beroun), roubený dům čp. 8. Celkový pohled na dům po dokončení obnovy. V rozporu s požadavkem našeho pracoviště nebyl proveden místně tradiční vápenný nátěr roubení, ani nebyly nabíleny bliněné vymazávky (foto M. Hanzlíková).

Správní obvod obce Hořovice

Ve VPZ *Olešná* proběhla za podpory z PPVPZ další etapa celkové obnovy areálu památkově chráněné usedlosti čp. 8. Opět v obvyklé vysoké kvalitě byly provedeny opravy vymazávek a mazaniny vnějších podhledů roubeného domu. Práce navazovaly na předchozí fázi celkové obnovy, kdy byl dokončen interiéř bývalých stájí a na stavební úpravy v podkroví domu. Příkladná obnova usedlosti vede nejen k zhodnocení vlastního areálu, ale významně přispívá k obnově tradiční podoby návsi.

Ze stejného dotačního titulu byla spolufinancována rovněž druhá etapa celkové obnovy kamenné stodoly s navazující rámovou kolnou v areálu památkově chráněné usedlosti čp. 12. V rámci této etapy byla provedena obnova východní perny přezděním úseků utržených stěn u vjezdu do stodoly a doplnění části skrytého věnce. Horní čtvrtina obou stěn byla původně provedena z nepálených cihel. Ze statických důvodů bylo nutné nepálené cihly částečně nahradit cihlami pálenými. Pro sjednocení povrchu byly pálené cihly natřeny řídkou hliněnou mazaninou. Obnovené zdvo z lomového kamene bylo opět provedeno ve vysoké kvalitě. V následujícím roce bude obnova stavby pokračovat nutnou opravou krovu.

V předchozím roce bylo v areálu usedlosti čp. 30 provedeno odvodnění dvora bez vědomí památkových orgánů. V důsledku snížení terénu byly částečně odkryty základové spáry staveb sousední usedlosti čp. 31. Přes předcházející složité jednání se v letošním roce nepodařilo zabránit demolici staticky narušené kolny. Objekt nebyl kulturní památkou ve smyslu památkového zákona, přesto se však jednalo o hodnotnou vesnickou hospodářskou stavbu přibližně z poloviny 19. století.

KPZ *Osovsko* se dělí mezi správní obvody obou pověřených obcí okresu Beroun. Řešené novostavby a stavební úpravy v KPZ tvoří tradičně výrazný podíl agendy.

Mgr. Markéta Hanzlíková

Okres Kladno

Správní obvod obce Kladno

Po předchozí obnově krovu pokračovala v letošním roce celková obnova domu v areálu památkově chráněné usedlosti čp. 10 v *Bratronicích* položením střešního pláště z pálených tašek bobrovek na korunovou vazbu. V příštím roce by měla být zpracována dokumentace a zahájeny práce v interiéru.

Pokračovala celková obnova památkově chráněného roubeného domu čp. 26 dokončením lokální obnovy roubení a vymazávek. Položen byl také střešní plášť na hospodářském objektu v areálu.

Správní obvod obce Slaný

V areálu památkově chráněné usedlosti čp. 15 v *Hořešovicích* měly po předchozí úspěšné obnově krovu a střechy stáji pokračovat práce na obnově klasicistního domu. Avšak zamýšlené přezdění deformované stěny ve světnici, oprava krovu ani obnova stropu nebyly provedeny, neboť vlastník nedokázal zajistit povinnou spoluúčast a příspěvek z HF vrátil.

Ve VPR *Třebíz* pokračovala postupná celková obnova areálu tzv. Šubrtova statku čp. 2, který je součástí prohlídkového okruhu Národopisného muzea Slánska. V roce 2013 byla realizována první etapa obnovy krovu, stropních trámů a střešního pláště na budově stájí, spolufinancovaná z PPVPZ. práce byly zahájeny důkladnou tesařskou opravou krovu s poměrně velkým podílem nutných výměn, střešní plášť byl položen opět z pálených bobrovek.

Nový vlastník památkově chráněného domu čp. 32 zahájil celkovou obnovu bez vědomí památkových orgánů. Po několika jednáních byla zpracována projektová dokumentace, na jejímž



Chedrbí (okres Kutná Hora) dům čp. 121. Stav roubeného stavení, jebož krov byl zničen před několika lety požárem, se v důsledku nedostatečného zastřešení stále zboršuje (foto J. Berková).

základě by měla být provedena obnova stavby v následujícím roce.

Mgr. Markéta Hanzlíková

Okres Kolín

Správní obvod obce Kolín

Podstatnou součástí agendy v tomto správním území byla v roce 2013 spolupráce s Muzeem lidových staveb v Kouřimi. Vedle dohledu nad dokončovacími pracemi při obnově stodoly z *Durdic*, byla práce zaměřena zejména na náročnou odbornou a projektovou přípravu dostavby areálu muzea.

Mgr. Jana Berková

Okres Kutná Hora

Správní obvod obce Čáslav

S výjimkou dokončovacích prací na obnově domu v usedlosti čp. 57 ve *Zbyslavi* nebyly v tomto správním obvodu zaznamenány žádné větší stavební aktivity na poli péče o památky lidové architektury. To, bohužel, platí také o roubeném stavení čp. 121 v *Chedrbí*, které bylo poškozeno požárem a již několik let čeká na obnovu krovu nebo alespoň důkladnější provizorní zastřešení. Vlastník stavby však doposud v tomto směru nevyvíjí žádnou činnost. Roubené konstrukce nejsou dostatečně zajištěny proti zatékání dešťové vody a jejich stav začíná být kritický.

Mgr. Jana Berková

Okres Mělník

Správní obvod obce Kralupy nad Vltavou

Na místě zbořeníště a zchátralého objektu, který se nacházel v pohledově exponované poloze domkářské zástavby ve VPZ *Debrno*, byla dokončena výstavba hmotové tradiční novostavby domu.

V roce 2013 byla dokončena celková obnova areálu památkově chráněného klasicistního domu usedlosti čp. 15 v *Ledčicích* závěrečnou etapou dostavby hmotové kopie patrového hospodářského objektu a obnovou vjezdové brány. Původní hospodářskou stavbu z nepálené hlíny, která byla stavebně propojena s vlastním domem, v minulosti odstranil předchozí vlastník. Hmotová kopie bude sloužit jako multifunkční objekt



Ledčice (okres Mělník), areál usedlosti čp. 15. V letošním roce byla dokončena hmotová dostavba zaniklých chlívů a navazují podjezdni kolny, které budou sloužit Obci Ledčice jako veřejně přístupné víceúčelové objekty. Pohled na dvorní průčelí dostavby chlívů a kolny (foto M. Hanzlíková).



Vepřek (okres Mělník), areál vodního mlýna čp. 19. Na celkovou obnovu domu navázala v letošním roce první etapa celkové obnovy barokní mlýnice. Fotografie dokumentuje protézované sloupky v polosuterénu mlýnice (foto M. Hanzlíková).

pro potřeby Obce Ledčice. V minulosti bylo odstraněno klenuté nadpraží vjezdové brány i branky pro pěší. Zachovány zůstaly pouze pilíře. Obecnímu úřadu v Ledčicích, který je současným vlastníkem areálu, se podařilo získat historickou fotodokumentaci zachycující původní podobu brány, na základě které bylo obnoveno klenutí a členění fasády.

Patrový, v jádru středověký dům s klasicistními úpravami a eklektickou fasádou je součástí rozsáhlého areálu vodního mlýna čp. 19 ve *Vepřku*, spolu s barokní mlýnicí a hospodářskými stavbami. Objekty byly vinou předchozích vlastníků dlouhodobě neudržované, dům a mlýnice se nacházely v havarijním stavu. V letošním roce byla dokončena celková obnova domu obnovou eklektické fasády a interiéru. S přispěním prostředků z HF byla započata náročná obnova barokní mlýnice s dochovanou technologií, která se nachází v havarijním stavu. Bylo pro-

vedeno protézování sloupů a stropních trámů v místě nad původní mlýnskou hranicí. Zcela dožilé prvky byly nahrazeny tesařsky provedenými kopiemi. V následujícím roce by měly práce pokračovat sanací dalších poškozených konstrukcí s postupným přenášením nosných funkcí z provizorní podpůrné konstrukce.

Mgr. Markéta Hanzlíková

Správní obvod obce Mělník

Ve VPZ *Lobeč* byla nejvýznamnější stavební činností pokračující obnova areálu pivovaru, zaměřená na obnovu prostoru bývalé varny, kde byly osazeny chybějící výplně otvorů, odstraněna betonová podlaha z 2. poloviny 20. století a položena cihelná dlažba. Součástí akce byla dále oprava interiéru přilehlé strojovny a obnova hlavního průjezdu vedle varny, kde byla přeložena a doplněna valounová dlažba. Práce probíhaly rovněž v objektu bývalé stáčírny, která je součástí zadní budovy sklepů. Zde byla provedena obnova okenních a dveřních výplní a provedena sanace dřevěných konstrukcí v patře, napadených dřevomorkou. Akce bude pokračovat v příštím roce.

Na budově barokního zděného dvoupodlažního špýcharu, který náleží k areálu lobečského zámku a nachází se v dominantní poloze nad vesnicí, proběhla celková obnova střešního pláště, spojená s opravou krovu. Dlouhodobým zatékáním poškozené části stropních trámů a některých prvků krovů byly tesařsky nastaveny a následně byla provedena výměna dožilých eternitových šablon za nové.

Z dalších stavebních akcí na území této památkové zóny je třeba zmínit také rozsahem menší, přesto však podstatnou obnovu roubené stodoly u domu čp. 22, kde byly poškozené trámy v roubení doplněny a nastaveny novými při použití tradičních tesařských postupů.

Na území VPR *Nové Osinalice* byla realizována velmi zdařilá obnova fasády na domě čp. 125, který je situován při vstupu do vesnice. V rámci prací byly opraveny štukové prvky výzdoby a rehabilitována starší barevnost kombinující bílou plochu stěn s okrovými plastickými prvky. Pozitivní vliv na celkový vzhled památkové rezervace měla rovněž oprava vnějšího pláště domu čp. 16, kde byl odstraněn novodobý obklad z eternitových šablon a obnoven původní tradiční vzhled roubených stěn.

Ve VPZ *Sitné* byla realizována rozsahem sice nevelká, přesto však významná obnova objektu hasičské zbrojnice. Tato drobná utilitární zděná stavba z 1. poloviny 20. století je významným doplňkem zástavby vsi a dokladem její tradiční vybavenosti. V rámci obnovy byl opraven krov, nahrazeny původní pálené tašky novými stejného druhu a opravena fasáda. Současně byla opravena původní vjezdová vrata a štít s unikátním dřevěným hasičským znakem a nápisem „Spritzenhaus“.

Ve VPZ *Vidim* pokračovaly práce na postupné obnově roubeného domu čp. 78 obnovou interiéru. V rámci této etapy prací byly v přízemí nahrazeny nevhodné novodobé ocelové zárubně dveří do komorové části tradičními dřevěnými a osazeny nové dveře se visle bedněným pláštěm. Součástí prací byla také úprava povrchů obou místností s použitím hlíněné omítky. Současně byla obnovena a doplněna v síni původní dlažba z pískovcových desek. Ve světnici byla velmi zdařile obnovena podle původního stavu tradiční sestava topidel – hmota chlebové pece a k ní přisazeného kachlového sporáku, která nahradila zcela nevhodný krb, postavený předchozími vlastníky.

Rovněž mimo plošně chráněná sídla probíhaly četné akce stavební obnovy památek lidové architektury. Mezi nimi je třeba zmínit zejména velmi zdařilou obnovu krovu a výměnu střešní krytiny na domě čp. 13 v *Chudolazech*. Hambalkový krov s jednou vaznicí vynášenou sloupky s dolními i horními pásky nesl vložené vnitřní patro z kulatiny omazané hlínou. Vaznice byla prasklá, jednotlivé prvky lokálně poškozené, střeš-



Lobeč (okres Mělník), areál pivovaru čp. 34: a – prostor bývalé varny byl v 2. polovině 20. století rozdělen novým stropem na dvě podlaží. Spodní část sloužila jako opravárenská dílna. V rámci obnovy bylo nutno odstranit dodatečně vložené konstrukce patra a betonovou podlahu, poté bylo třeba obnovit podle původního stavu okenní výplně, opravit omítky a položit cihelnou dlažbu z drubotně použitých cibele; b – detail stavu hrubé dlažby v prostoru průjezdu mezi bvozem a varnou. Stejně jako v ostatních prostorách pivovaru, byly i zde obnoveny šedočerné nátěry spodních částí stěn (foto J. Berková).

ní rovina deformovaná. Střechu kryly staré keramické solené bobrovky s černou až šedočernou úpravou povrchu, které jsou pro oblast dubské části Kokořínska charakteristické. Tašky byly kladeny v jedné vrstvě na sraz, spoje byly podloženy tzv. špánky. V rámci obnovy byla nahrazena prasklá středová vaznice a tesařsky opraveny poškozené části krovu, který byl posílen mezilehlými nově vloženými krokviemi. Krytina byla nově provedena z šedočerných bobrovek, kladených na korunovou vazbu. Rovněž v sousední vsi *Medonosech* byla provedena celková výměna krytiny na roubeném patrovém chmelařském domě čp. 22, spojená s obnovou krovu. V rámci akce byly dožilé bobrovky nahrazeny opět režnými bobrovkami a přesně obnoveny pro stavbu charakteristické nízké dlouhé vikýře, které sloužily k dosoušení chmele skladovaného v podkroví.

Mgr. Jana Berková



Sitné (okres Mělník). Drobné stavby hasičských zbrojnic byly dříve tradiční součástí vybavenosti vesnice. S postupnou proměnou hasičské techniky však většina z nich zanikla nebo byla přestavěna. Hasičská zbrojnice z počátku 20. století v Sitném je jedním z mála dochovaných reprezentantů tohoto typu staveb na Kokořínsku. Jedinou změnou, kterou bylo v rámci obnovy třeba akceptovat, bylo nabrání původních šedých betonových drážkových tašek malého formátu, které se dnes nevyrábějí, pálenou krytinou (foto J. Berková).

Okres Mladá Boleslav

Správní obvod obce Mladá Boleslav

Na území VPZ *Březinka* se v roce 2013 uskutečnila celková obnova pavlače na domě bývalé usedlosti čp. 19, který je kulturní památkou. Při obnově byly zachovány a opraveny všechny konstrukční prvky pavlače, nově byla položena podlaha ze širokých prken a zejména byla provedena nová výplň bedněného zábradlí s ozdobně vyřezávanými okraji, která nahradila předchozí provizorní výplň z tyčoviny. Předlohou pro podobu výplně byla pavlač domu čp. 14 v nedaleké *Vísce*.

Na území VPZ *Kluky* se uskutečnila celková obnova vjezdové brány v usedlosti čp. 39. V rámci obnovy byla položena nová krytina ze štipaného šindele a provedena obnova fasády. Nově byla doplněna již zaniklá vrata, jejichž podoba byla odvozena z dochované branky pro pěší. V návěsném prostoru obce byla zahájena již léta připravovaná přestavba novodobého rušivého objektu bývalé samoobsluhy na víceúčelový objekt, při které stavba získala sedlovou střechu a pálenou střešní krytinu.

Velmi čilá stavební činnost probíhala v roce 2013 na území VPZ *Skalsko*. Již na počátku roku došlo k výraznému zhoršení statického stavu památkově chráněné brány usedlosti čp. 6, která se vyklonila tak, že hrozilo bezprostředně její zřícení a musela být provizorně podepřena a zajištěna. Následovala projekční příprava celkového statického zajištění, plánovaného na příští rok. Na domě čp. 19, který je jednou z dominant návsi, byla realizována výměna střešní krytiny na polovině střešního pláště. Velmi pozitivní změnou je obnova fasády hlavního průčelí sousedního domu usedlosti čp. 20. Jednalo se o náročnou obnovu plochy jemné štukové vrstvy na hliněné omítce, na které byly provedeny plastické ozdobné prvky. V rámci obnovy byla respektována původní technologie. Součástí prací byla také oprava vjezdové brány v návěsním průčelí usedlosti. Akce velmi pozitivně ovlivnila celkový vzhled návsi. Památkově nejvýznamnější akcí na území tato VPZ bylo zahájení celkové obnovy krovy a střechy na roubené části domu čp. 26. Tato pohledově výrazná stavba, situovaná naproti kostelu, byla jednou z nejohroženějších památek vesnického stavitelství na Boleslavsku. Objekt byl v havarijním stavu, dlouhodobě ponechán bez údržby, střešní plášť v posledních letech zcela chyběl a byl nahrazen provizorním zakrytím plachtami, které však neplnily ochrannou funkci. S podporou Programu péče o VPR a VPZ



Vidím (okres Mělník), chalupa čp. 78: a – většina roubených chalup na Kokořínsku přišla v důsledku změny využití pro rekreační účely o původní otopná zařízení, která byla často nabírávána otevřenými krby; b – v rámci celkové obnovy domu čp. 78 byla rehabilitována tradiční podoba topeniště s kachlovým tabovým sporákem a chlebovou pecí. Tyto prvky velmi pozitivně změnily celkový charakter světnice (foto J. Berková).



Chudolazy (okres Mělník), roubený dům čp. 13. V rámci obnovy střechy tohoto stavení bylo hlavním úkolem zvolit nejobodnější náhradní krytinu za staré pálené bobrovky s šedočernou povrchovou úpravou, které se dříve v oblasti Dubé používaly. Při vlastní výměně bylo nezbytné zachovat rovněž přesný tvar původního pásového chmelového vikýře (foto J. Berková).



Skalsko (okres Mladá Boleslav), usedlost čp. 20. Obnova fasády štitového průčelí domu a návesní brány je první etapou obnovy fasády návesního průčelí usedlosti. Při obnově bylo třeba zachovat veškerou štukovou výzdobu, která je na obytném stavení provedena na spodní vrstvě tradiční bliněné omítky. Barevnost kombinující základní plochu v lomené bílé a červené prvky výzdoby a okenních ostění vycházejí z dochovaného stavu Skalsko (foto J. Berková).



Skalsko (okres Mladá Boleslav), usedlost čp. 26. Obnova střechy a krovu tohoto zánikem obroženého roubeného stavení, které je pozůstatkem jedné z největších usedlostí ve vsi, má zásadní význam pro vzhled centrální části vesnice. Stojí v těsném sousedství areálu kostela, který odděluje od nové bytové zástavby, postavené na parcele zbouraných hospodářských staveb v 80. letech 20. století. S ohledem na stav roubených konstrukcí byl nový krov prozatímně podložen ocelovou podpůrnou konstrukcí, která přenáší zatížení do doby řádné tesařské obnovy roubených stěn domu (foto J. Berková).

byla realizována řemeslně kvalitní oprava krovu s doplněním chybějících a poškozených prvků při respektování původní skladby a položena nová krytina z pálených režných tašek. Akce je první etapou postupné celkové obnovy, na kterou bude v následujícím roce navazovat obnova zděného přístavku a obnova velmi poškozených roubených konstrukcí jádra stavby. Na roubeném domě menší usedlosti čp. 30 byla realizována obnova vnitřních hliněných omítek komory v patře a obnova hrázdných komor nad hospodářskou částí domu, související s jejich úpravami pro bydlení.

Ve VPZ *Střebom* byla realizována technicky náročná výměna hřídele vodního kola ve mlýně čp. 12. Stav původní hřídele, na které bylo osazeno vodní kolo zhotovené v roce 1998, se v posledních letech výrazně zhoršil a došlo k její deformaci. V rámci její výměny bylo nutné demontovat nejen vlastní vodní kolo, ale také paleční kolo ve mlýnici a následně obě kola osadit na novou dubovou hřídel. Náročná byla zejména práce ve stísněném prostoru mlýnice, zaplněném dalšími součástmi technologického vybavení mlýna.

Mimo památkově plošně chráněná území pokračovala v roce 2013 další etapou obnovy roubeného špýcharu z poslední třetiny 17. století v areálu tzv. Panina dvora v *Bělé pod Bezdězem*. Práce byly zaměřeny na dokončení obnovy roubených obvodových stěn.

V areálu usedlosti čp. 12 v *Katusicích*, byla dokončena velmi zdařilá obnova eklektické fasády obytného stavení a obnově fasády stájí. Současné probíhaly práce na obnově interiéru domu.

V usedlosti čp. 19 v *Zamachách-Syslově* byla realizována další etapa obnovy střechy obytného domu, při které byl obnoven krov nad přístavkem a provedeny další dílčí tesařské opravy v komorové části patra.

Mgr. Jana Berková

Správní obvod obce Mnichovo Hradiště

V areálu vodního mlýna čp. 18 ve *Vicmanově* pokračovala postupná obnova. Na počátku roku došlo k destrukci části zdiva v přízemí mlýnice. V rámci řešení této havárie byly provizorně podepřeny stropní trámy zatížené mlýnskou technologií prvního patra. Následně byla odklizená destruovaná část zdiva a vypadlé části zdi, která současně plní funkci zdi opěrné, byly nově vyzděny z původního vytříbeného kamene. Poté byla provedena nová tesařská rámová konstrukce, která podepřela



Střebom (okres Mladá Boleslav), vodní mlýn čp. 12. Pohled do prostoru mlýnice dokládá obtížnost prací při výměně břídele, kdy bylo třeba staré paleční kolo bez poškození demontovat a zpětně osadit na novou hřídel, stejně jako kolo vodní na vnější návodní straně mlýnice. Akci provedl sekerník F. Mikyška z Petrovic u Sedlčan (foto J. Berková).



Katusice (okres Mladá Boleslav), usedlost čp. 12. Dům usedlosti je jednou z nejvýstavnějších budov vymezujících náves v obci. Bobatě členěná fasáda byla obnovena podle původního stavu. Jedinou změnou, která byla respektována, je zrušení hlavního vstupu v přízemí, které je staršího data. V rámci celkové obnovy byla již v předchozích etapách vyměněna a doplněna okna. Areál dnes reprezentuje v památkovém fondu dané oblasti typ velké zděné usedlosti 2. poloviny 19. století.



Žitovlice (okres Nymburk), usedlost čp. 24. Mimořádně hodnotná roubená usedlost byla v bavijském stavu a určena k demolici. Díky porozumění nového vlastníka byla prohlášena za kulturní památku a následovala poměrně rychlá celková obnova. Stav roubených konstrukcí si vyžádal poměrně velké výměny prvků a odstranění podstatné části původních bliněných omítek, které však byly následně ve velmi dobré kvalitě zpětně obnoveny. Součástí akce byla také obnova štítu, vycházející v základním členění z dochované dobové fotografie, v detailech ozdobných prvků pak z analogií dochovaných na stavbách v sousedních vesnicích: a, b – stav před obnovou (foto V. Láška, 2009); c, d – stav po obnově (foto J. Berková).



Drabenice (okres Příbram), stará škola čp. 56. Dokončení celkové obnovy fasády pohledově exponované stavby situované na východní straně návsi (foto M. Hanzlíková).



Žemličková Lhota (okres Příbram), dům č. e. 5. Při výměně stropních trámů ve světnici bylo třeba nejen ochránit unikátně dochované otopné zařízení, ale zachovat maximum z původního povalového stropu. Foto zachycuje jeden z menších bloků původního záklopu v prvním poli stropu, po zpětném osazení na nové trámy (foto J. Berková).

stropní trámy. Rovněž byla dokončena obnova roubené stěny komory vedle světnice v přízemí obytné části mlýna.

V Mnichově Hradišti byla realizována obnova vnějšího pláště hospodářského stavení v usedlosti čp. 7. V rámci akce byl kvalitně opraven a doplněn krov, na který byla opět položena přebíraná krytina z bobrovek. Současně byla doplněna vnější omítka a proveden její nátěr. Akci lze považovat za velmi zdařilou.

Mgr. Jana Berková

Okres Nymburk

Správní obvod obce Nymburk

Na území VPZ *Pojedy* pokračovala další etapou postupná obnova roubeného domu čp. 36, zaměřená na tesařskou opravu roubených konstrukcí, zejména komorové části domu, kde byly nastavovány také stropní trámy a obnoven záklop z povalů.

Nejvýznamnější akcí obnovy památek lidové architektury v roce 2013 bylo dokončení celkové obnovy areálu bývalé usedlosti čp. 24 v *Žitovlicích*. Roubené stavení z 18. století, obsahující ve svých konstrukcích reliktů staršího objektu z konce 16. století, bylo v havarijním stavu. Celková obnova zahrnovala náročnou tesařskou opravu roubených stěn a stropů, provedení nových vnitřních i vnějších hliněných omítek, obnovu střechy nad hospodářskou částí, položení nových tradičních podlah z cihelné dlažby, obnovu zápraží z pískovcových desek, obnovu dochovaného otopného systému ve výměnku a opravu staticky narušených stěn bývalé černé kuchyně v obytné části, s dostavbou hmoty pece a kachlového sporáku ve světnici. Podstatnou součástí prací byly také truhlářské opravy a dílčí repase původních dveřních výplní a obnova oken. V areálu byla realizována rovněž obnova poškozených konstrukcí roubené stodoly a dostavba nového objektu učeben v odlehle části dvora. Celou akci lze označit jako mimořádně zdařilý příklad citlivé obnovy zánikem ohrožené historické památky a současně příklad celkové obnovy areálu včetně jeho doplnění o hmotově neutrální dostavbu, která rozšíří možnosti nového využití pro kulturně vzdělávací účely a převezme hlavní zátěž nového provozu.

Mgr. Jana Berková

Správní obvod obce Poděbrady

Jedinou významnější akcí v daném správním území byla pokračující obnova hlavního průčelí usedlosti čp. 8 v *Koutech*, zaměřená v tomto roce na obnovu fasády hlavního průčelí domu. Akce byla zahájena v pokročilém podzimním období, což ovlivnilo také kvalitu prováděných prací. Poškozené a ne-

souvislé plochy omítky byly odstraněny a provedena nová omítka hladkých ploch s tím, že štuková výzdoba byla z větší části zachována a doplněna v průvodních tvarech.

Mgr. Jana Berková

Okres Praha-západ

Správní obvod Černošice

V *Bobulibech* pokračovala další etapa obnovy roubení památkově chráněného domu čp. 10 s přispěním PORP, kterému předcházelo v minulých letech odstranění nevhodných stavebních úprav a obnova roubení světnice.

Mgr. Markéta Hanzlíková

Okres Příbram

Správní obvod obce Příbram

Velmi zdařile byla dokončena obnova fasády patrového domu čp. 56 ve VPR *Drabenice*. Objekt pocházející z počátku 19. století, který sloužil původně jako škola, není nemovitou kulturní památkou, ale je situován naproti památkově chráněnému areálu usedlosti čp. 12 a v pohledových vazbách na zámecký areál a současně v pohledově exponované pozici při ústí místní komunikace do návěsního prostoru. Obnova fasády výrazně přispěla k rehabilitaci architektonického výrazu domu, ale také tradičního vzhledu této části VPR.

Mgr. Markéta Hanzlíková

Správní obvod obce Sedlčany

Vedle drobnějších stavebně udržovacích prací, které probíhaly v obou plošně chráněných územích – VPZ *Kojetín* a VPZ *Porešín*, byla nejvýznamnější akcí daného správního území v oblasti lidové architektury obnova krovu a stropu nad světnicí domu č. e. 5 v *Žemličkově Lhotě*. Toto zděné stavení z první poloviny 19. století je unikátně dochovanou stavbou s řadou mimořádně cenných stavebních prvků i detailů, mezi nimiž vyniká zejména kompletně dochovaný otopný systém s funkční černou kuchyní a na ni napojenými otopnými prvky světnice i obytné komory. Akce zahrnovala řemeslně náročnou a velmi kvalitně provedenou tesařskou obnovu krovu s výměnou dožilých prvků. Nejnáročnější část prací představovala výměna stropních trámů nad světnicí, které měly uhnulá zhlaví a byly již řadu let provizorně podepřeny. Složitou manipulaci s trámy velkých profilů ztěžovala potřeba zachování větších úseků pů-



Rousínov (okres Rakovník), bývalá škola. Dominantní budova situovaná v prostoru návsi sloužila původně jako kontribuční sýpka. Z doby její úpravy na školní budovu pocházela také okna v hlavním průčelí. V rámci jejich repase a obnovy byla v této etapě opravena okna celého přízemí (foto J. Berková).

vodního povalového záklopu s hliněnými omazávkami, které bylo třeba nejdříve opatrně oddělit od starých stropních trámů poté zvednout a následně opět položit na nové stropní trámy. Po technologické přestávce bude akce v příštím roce dokončena doplněním hliněných omítek na vyměněných částech stropu a provedením hliněné mazaniny v prostoru půdy.

Mgr. Jana Berková

Okres Rakovník

Správní obvod obce Rakovník

Ve VPZ Rousínov byla s podporou Programu péče o VPR a VPZ realizována repase a oprava oken na objektu bývalé základní školy, která vznikla v 19. století přestavbou původní kontribuční sýpky. Práce zahrnovaly částečnou opravu a repasi původních oken s doplněním kopií provedených z masivu a obnovení nátěru v původní tabákové barvě. Součástí akce byla také dílčí oprava klempířských prvků.

V areálu památkově chráněné Kouřimské rybárny v Bránově čp. 55 byla zahájena obnova podezdívek torza roubené stodoly.

Mgr. Markéta Hanzlíková

HISTORICKÉ ZAHRADY A PARKY

Součástí práce na úseku zahrad a parků je také zpracování odborných vyjádření k lesním hospodářským plánům, komplexním pozemkovým úpravám a zásahům do zeleně v památkových ochranných pásmech, městských a vesnických památkových zónách.

Podstatu práce však tvořila obnova zámeckých parků. Cestní síť byla řešena v zámeckých parcích ve Vlašimi, Lysé nad Labem, Vojkově, v Benátkách nad Jizerou a v Loučeni.

Zdravotní probírky, odstranění neperspektivních náletových dřevin a ošetření stromů bylo provedeno v zámeckých parcích v Osově, Křinci, Ostředku a Jablonné na Benešovsku, v Dobříši, Roztokách u Prahy, ve Slabcích na Rakovnicku a v Kosmonosech.

Správní obvod obce Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

V areálu zámku Brandýs nad Labem byla obnovena substitucí lipová alej. V zámeckém parku v Měšicích, který byl v 19. století upraven v přírodně krajinářském slohu, byly od-

straněny náletové dřeviny označené v inventarizaci sadovnickou hodnotou 1, ošetřeny kosterní stromy, doplněny dřeviny z původní druhové skladby včetně opětovného založení podrostového patra pomocí stínomilných keřů a hajních bylin. Travnaté porosty a cestní síť byly obnoveny v původní výměře. Vyčištění rybníku bude následovat. Neutěšený stav parku byl následkem absence permanentní kvalifikované péče o park. V jejím důsledku došlo k celoplošnému zaplevelení náletovými dřevinami, což mělo mimo jiné negativní vliv na cestní síť, která zanikla, i na stav kosterních stromů a podrostového patra, z něhož zmizely cennější druhy rostlin.

Obnova zámeckého parku v *Panenských Břežanech* byla vedena s důrazem na původní skladbu. Zahrada zámku je barokního původu, pravidelně řešená, s rokokovou sochařskou výzdobou. Její úprava z přelomu 19. a 20. století je příkladem tvorby zahradního umělce Františka Thomayera. Jedná se o velmi zajímavou kompozici s centrálním pravidelným parterem zakončeným velkoryse řešeným vodním prvkem (bazénem s pergolou a ojedinělým centrálním velkorysým betonovým vodním kanálem). V severní části je nejstarší prvek zámeckého parku – lipová alej, tvořící působivý nástup ke kapli. Zbývající plochy jsou řešeny krajinářsky. Druhové složení stromového patra je velmi bohaté, ale bylo zde velké množství náletových dřevin a ruderalních invazních plevelů. Původní trasování komunikací je v terénu stále patrné. Kryty cest byly téměř celé zarostlé trávnikem či ruderalním porostem.

Správní obvod obce Beroun

V Králově Dvoře došlo při výstavbě dálnice D 5 k narušení celkové intimní renesanční kompozice formální zahrady lemované ze západu a východu alejemi. Letošní likvidace stavebních zbytků, nahromaděných při stavbě dálnice na mnoha místech severní části této kulturní památky, zarostlých ruderalním porostem, byla prvním krokem při její obnově. Byl zde založen trávnik a vysázeny dřeviny. Optickou spojnicí tohoto území a zámeckou zahradou v bezprostřední blízkost zámku (jižní část) nyní tvoří pouze alej obnovená v obou částech. V areálu zámku Suchomasty se pracovalo na obnově užitkové zahrady.

Správní obvod obce Čáslav

Zámek v Žebušicích byl v roce 1826 empírově přestavěn a zahrada rozšířena a změněna na krajinářský park. Ve druhé polovině 19. století hrabě Osvald Thun a Josef Osvald Thun



Žebušice (okres Kutná Hora), v zámeckém parku byly obnoveny také komunikace. Mlatová úprava patří k nejstarším metodám zpevnění cestních povrchů. Pokud vlastníky kulturní památky je milovníkem zámeckého parku i koní, je estetická hodnota mlatové cesty snižována (foto R. Bočková).



Kutná Hora, v zabradách pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře, v části zvané Sady Dr. Pacáka došlo po okolnostech vynucené redukci stromového porostu ke zlepšení světelných podmínek této plochy, a proto sem mohou být navraceny květinové výsadby původní úpravy (foto R. Bočková).



Zruč nad Sázavou (okres Kutná Hora), práce na obnově zámecského parku zahrnovaly vedle ošetření stromů také nové výsadby (foto R. Bočková).

(přinesl do parku unikáty různých jehličnanů a listnáčů) rozšířili park o 25 hektarů a kolem roku 1870 byla v krajinářském duchu přeměněna i obora. V krajinářském uspořádání obory se uplatnily louky, skupiny stromů – převážně duby z původní doubravy. Významné jsou i staré aleje.

Podkladem pro obnovu zámecského parku v Žebušicích byla plánová dokumentace, kterou v roce 2012 zpracoval Ing. Josef Souček. V letošním roce byly provedeny práce v krajinářské části. Bezprostřední okolí zámku bude upraveno po dokončení stavebních úprav. Odstraněny byly dřeviny ve špatném zdravotním stavu a z důvodu rekonstrukce (uvolnění kosterních stromů od náletů vrůstajících do jejich korun, uvolnění průhledů, obnova původních rozsahů travnatých ploch). U ponechaných dřevin byl proveden zdravotní řez, bezpečnostní řez, prořez suchých větví či bezpečnostní vazby v koruně. Nové výsadby jsou v souladu s dochovanými seznamy dřevin. Páteční cestní síť byla obnovena s mlatovým povrchem, ostatní cesty byly ponechány jako travnaté.

Správní obvod obce Kutná Hora

V Kutné Hoře probíhaly práce na obnově zahrad Pod Vlašským dvorem, které se dají rozdělit na čtyři části, a to na Pacákovy sady, terasy pod Vlašským dvorem, centrální část (spodní louka) a zadní část. Pacákovy sady bezprostředně přiléhají k budově Vlašského dvoru od jihovýchodu. Představují nejstarší založenou zahradnicko-architektonickou plochu v dnešním areálu parku. Odstraněním vzrostlého stromu, který poškozoval konstrukci veřejných záchodků, došlo ke zlepšení světelných podmínek této plochy, a proto sem mohou být navraceny květinové výsadby původní koncepce. Terasy pod Vlašským dvorem a pod arciděkanstvím byly několik století využívány hospodářsky jako ovocný sad a vinice. Tato funkce byla v polovině třicátých let 20. století změněna na okrasnou a došlo k propojení se Sady Dr. Pacáka. Za dobu minimální údržby v posledních desíletích nadměrně narostla zeleň. Její kořeny začaly narušovat opěrné zdi. V letošním roce byla provedena redukce dřevin. Ze zídek byly odstraněny zbytky kmenů a kořenů. Od ruderálních porostů bylo vyčištěno i „Alpinum“ v zadní části.

Obnovné práce v zámecském parku ve Zručí nad Sázavou byly prováděny podle projektové dokumentace „Obnova veřejné zeleně ve Zručí nad Sázavou“, jejímž autorem je Ing. Václav Bažant. Vychází z průzkumů historických materiálů a respektuje vývoj zámecského parku. Součástí této dokumentace byla



Lysá nad Labem (okres Nymburk). Nedílnou součástí zámecských parků bývaly i květiny. Z finančních a časových důvodů (letničky se musí obnovovat každý rok, trvalky po několika letech), z nich tento prvek vymizel jako první. V roce 2013 se jej do zámecského parku podařilo navrátit (foto R. Bočková).

inventarizace dřevin, přičemž bylo zhodnoceno 425 stromů a 125 keřových skupin.

Z této inventarizace vycházelo kácení dřevin ve špatném zdravotním stavu, uvolnění kosterních stromů (odstranění neperspektivních náletů) a zásahy do keřových skupin (zmlazení, odstranění bezkonceptních výsadeb, redukční řez tisů, dosadby). Výsadbami byla doplněna druhová skladba dřevin, vegetační plášť zámecského parku a odclonění negativních průhledů (např. na panelové sídliště). Všechny obnovované komunikace v zámecském parku mají mlatový povrch a jsou od okolního terénu vymezeny železnou pásavinou.

Správní obvod obce Vlašim

Ve Vlašimi, v jednom z nejstarších krajinářských parků v Čechách, pokračovaly práce na jeho postupné obnově. Na již hotové práce navázala v souladu s historickými podklady a projektovou dokumentací obnova cestní sítě. Jedná se o okružní komunikaci kolem Čínského pavilonu a komunikaci podél pravého břehu řeky Blanice.

*Ing. Růžena Bočková
Mgr. Jana Berková, vedoucí oddělení*

ODDĚLENÍ RESTAUROVÁNÍ

Pracovníci oddělení dle požadavků průběžně zpracovávali odborné podklady pro účely výkonných orgánů památkové péče. Značný podíl pracovní doby byl věnován aktivní účasti v rámci celého procesu restaurování, kdy formou kontrolních dnů i konzultačních schůzek probíhal památkový dozor na jednotlivých akcích. V rámci předávacích řízení byla mimo jiné kontrolována také úplnost restaurátorských zpráv.

Maximální pozornost byla věnována akcím zařazeným do Programů MK ČR. Oddělení PPF/R hraje významnou roli při zabezpečování a alokaci příspěvků z Programu restaurování movitých kulturních památek MK ČR. V roce 2013 bylo nově do programu zařazeno restaurování oltáře Nejsvětější Trojice z bývalého augustiniánského klášterního kostela sv. Vavřince v Mělníku. Zhotoven byl v letech 1660–1661 pro známý obraz Mistra IW, tzv. Votivní desku ze Pšovky. Retábl představuje pozoruhodné raně barokní uměleckořemeslné dílo, u něhož přechází pozdně renesanční a manýristické tvarosloví. K jeho chátření přispělo postupné omezení liturgického využití. Nejprve byl bez odpovídající náhrady přenesen do muzea zmíněný obraz (dnes v Galerii a muzeu litoměřické diecéze) a při povodni v roce 2002 byl retábl uložen do depozitáře. Deskový obraz Mistra IW restauroval v roce 1896 Jan Heřman a v 60. letech 20. století Jiří Blažej. Zprávy se nezmiňují o restaurování retáblu, kterému při těchto zásazích nejspíše nebyla věnována pozornost. Rozsáhlé napadení červotočem vedlo k destrukcím dřeva a vyvolalo nevhodné novodobé zásahy do konstrukce. Na povrchu se nacházejí narušené vrstvy polychromie, která byla opakovaně obnovena včetně nápisových kartuší. V realizované první etapě restaurování došlo k částečné demontáži a k petrifikaci dřeva. Rozebírání bylo omezeno na nezbytné minimum pro zachování původních spojů. Sondážní a chemicko-technologický průzkum se zaměřil na vymezení jednotlivých etap


vývoje oltáře. Podařilo se prokázat návaznosti mezi vrstvami polychromie a osazením mladších řezeb. V současnosti je na základě výsledků průzkumu prováděno snímání mladších vrstev polychromie. Postup je zvažován s přihlédnutím k druhotným doplňkům, které budou vhodně prezentovány spolu se starší částí retáblu. Snímání mladších vrstev doprovází důkladná dokumentace a zachování referenčních vzorků snímaných vrstev.

Z Programu restaurování movitých kulturních památek MK ČR byly dále restaurovány oltáře *kaple sv. Jana Nepomuckého na zámku v Ostředku*. V roce 1765 přistoupil nový majitel k vyzdobení kaple novými oltáři osazenými obrazy řádového jezuitského malíře Františka Ignáce Raaba. Náměty obrazů jsou ideově stupňovány navazující sochařskou výzdobou, jejímž jedním z vrcholů je socha Čechie z hlavního oltáře. Při úpravě kostela v roce 1901 byly sochy z bočních oltářů odstraněny, přesto jde stále o mimořádný celek, který je třeba chránit jako soubor. Kromě sochařského a malířského umění je zde uplatněno i ne zcela běžné zpracování oltářní architektury pomocí umělých mramorů, na které dále navazují nástěnné malby. Obrazy byly posledními památkami interiéru kaple, které byly restaurovány.

Mimořádný nález barokní figurální malby byl učiněn na vnitřních stěnách roubené místnosti vložené do objektu *františkánského kláštera v Hořovicích*, který byl po požáru (1782) výrazně přestavěn. Je to zatím nejzřetelnější památka na františkánský klášter, který měl v Hořovicích trvání necelých sto let. Odkryté malby vyvolávají řadu otázek, které se týkají námětu, technologie, historických souvislostí, apod. Vzhledem k zobrazeným dekorům se lze domnívat, že malby vznikly nejdříve ve 40. letech 18. století, pokud nedošlo k záměrnému přiklonu ke starším formám. Objevená památka je významná pro město Hořovice i františkánskou komunitu v ohledu historickém, uměleckém, ikonografickém a v souvislosti s netradiční stavbou i architektonickým.



Ostředek (okres a správní obvod Benešov), zámecká kaple sv. Jana Nepomuckého, celkové restaurování interiéru – hlavního oltáře, bočních oltářů, obrazů, nástěnných obrazů a umělých mramorů. Na snímku interiér kaple ve stavu rozpracovanosti restaurování umělých mramorů se snesenými dřevorezbami již po osazení zrestaurovaných obrazů. Obrazy restauroval ak. mal. Petr Šafus (foto M. Kuldová).



Osov (okres Beroun, správní obvod Hořovice), kostel sv. Jana Křtitele, restaurování sochařské výzdoby průčelí kostela: a – socha sv. Adolfa v době po domodelování chybějící pravice a vousů připravených takto pro odsouhlasení (modelováno podle fotografie ze 40. let 20. století). Berla na snímku (zčásti z kartonu) je připravená pro odsouhlasení velikosti, aby byla poměrově vhodná k doplnění celku sochy určené pro pozorování z podhledu. Sochu sv. Adolfa z dílny Františka Ignáce Weisse zhotovenou k roku posvěcení kostela (1738) restauroval ak. soch. Marcel Hron; b – část záznamu pamětní knihy osovského kostela, kde je část popisu průčelí, z které se dozvídáme, že jde skutečně o sochu sv. Adolfa (dosud považovanou za sv. Vojtěcha). Tato pamětní kniha, která je uvedena několika stránkovým popisem zařízení interiéru a exteriéru kostela v době krátce po výstavbě, byla velmi užitečným vypovídajícím pramenem i pro domodelování chybějící paže sv. Adolfa, která již chyběla několik desetiletí (foto M. Kulďová).

Zajímavou akcí bylo restaurování soch z dílny jednoho z hlavních představitelů českého pozdně barokního (až rokokového) sochařství Františka Ignáce Weisse, které jsou umístěny v nikách západní fasády kostela *Narození sv. Jana Křtitele v Osově*. Sochy z průčelí byly převezeny do ateliéru restaurátora, po zkouškách čištění byly z jejich povrchu sejmuty nečistoty a bylo provedeno ztenčení tmavých krust. Sochy byly zpevněny, byla provedena injektáž trhlin a revize starších doplňků. Poškození modelace bylo doplněno tmelem, povrch doplňků byl strukturálně scelen s okolní plochou.

Rekonstrukce paže byla provedena v návaznosti na zjištění archivního průzkumu, který potvrdil i domněnku, že nejde o sochu sv. Vojtěcha, ale sochu sv. Adolfa (z ikonografického hlediska nerozeznatelnou).

Původně románský kostel sv. Vavřince, nacházející se severně za obcí Černovičky, byl přestavěn v době kolem poloviny 14. století. Při regotizační obnově na přelomu 19. a 20. století byly nalezeny a odkryty cenné gotické nástěnné malby v presbytáři. Restaurování maleb v prvních letech 20. století se účastnil Vincenc Kramář, tehdy spolupracovník vídeňské centrální komise. Revize a dokumentace starších zásahů byla jedním z úkolů současného restaurování, které v jedné etapě zahrnuje celou výmalbu presbytáře. Malby jsou nově ve velkém rozsahu prezentovány v dochovaném torzálním stavu bez zavádějících retuší a rekonstrukcí. Nezanedbatelná historická hodnota mladších úprav byla reflektována ponecháním referenčních vzorků.

V Kolíně byl restaurován pomník Mistra Jana Husa od Františka Bílka, který byl původně určen pro Karlovo náměstí v Kolíně, kde pomník reagoval na existující Mariánský sloup a vytvářel jeho protipól. V roce 1941 však musel být odstraněn. Došlo k jeho rozřezání na kusy a uložení do depozitáře muzea. V roce 1948 bylo rozhodnuto o opětovném vztýčení pomníku na tehdejším Vinařickém náměstí, které zároveň bylo přejmenováno na Husovo. Pomník byl sestaven z dvaceti dvou bloků do původní podoby. V roce 1970 byla socha restaurována.

V rámci této akce došlo k provedení nových spár mezi kamenými bloky, které byly vizuálně přiznány. Kolem pomníku bylo nyní značné množství náletové zeleně, která vytvářela nevhodné mikroklima a zakrývala nápisy na podstavci. V rámci restaurování došlo k přehodnocení posledního restaurátorského zásahu tím, že barevnou retuší bylo potlačeno spárování. Tím bylo docíleno celkového optického scelení díla a obnovy jeho výtvarného působení. Během akce byla také zvažována možnost zachování předešlé interpretace díla v souvislosti se



Hořovice (okres Beroun, správní obvod Hořovice), františkánský klášter, restaurování nalezených figurálních maleb na trámecích svislých stěn malé roubené místnosti zatím neznámého účelu, která byla součástí tamního františkánského kláštera, jenž zde byl na místě jiného od roku 1684. Malby na stěnách místnosti, která bude mimo jiné využívána jako informační centrum, jsou mimořádné z hlediska námětu i techniky. Odkryla a restaurovala: ak. mal. Karine Artouni (foto M. Kulďová).



Kolín (správní obvod Kolín), pomník Mistra Jana Husa: a – stav před restaurováním; b – stav po restaurování (foto L. Maděrová).

zachováním výpovědní hodnoty o jeho novodobé historii. Celkově však převážilo výtvarné hledisko. Ztvárnění povrchu kamene, které je u Bílkových soch specifické, tak mohlo vyniknout bez výrazné rušivých detailů zvýrazněných spár.

V souvislosti se stavebními úpravami *Městského divadla v Mladé Boleslavi* byly restaurovány čtyři keramické maskarony, osazené na vnější východní stěně stavby. Divadlo bylo postaveno v letech 1906–1909. Výzdoba, na které se podílel i sochař Jan Štursa, se námětově váže k účelu stavby. Maskarony představují jednotlivé druhy dramatických umění. Byly vytvořeny z barevně glazované keramiky (majoliky) s použitím glazur s listrem. Maskarony byly narušeny četnými trhlinami a prasklinami. Tři maskarony byly vyplněny velmi tvrdou cementovou směsí, která měla mít zpevňující funkci, avšak jiná roztažnost obou materiálů byla příčinou dalších defektů. Náročnost restaurátorského zásahu spočívala mimo jiné v odstraňování této výplně tak, aby nedošlo k poškození keramiky. Trhliny byly injektovány a rozpadlé části slepeny. Finální povrchová úprava byla provedena zavoskováním.

Výčet ostatních sledovaných akcí uvádí následující přehled.

Okres Benešov

Správní obvod obce Benešov

Benešov – kostel sv. Mikuláše, obraz ze svatoklimentského cyklu I. Raaba (Hana Slavíková, ak. mal.)

Český Šternberk – hrad, orientální koberce (inv. č. 1072, 2302) (Radomila Hanušová, Simona Kronbergerová)

Český Šternberk – hrad, šternberský erb ve štukovém rámci na hradbách (Jarmil Plachý, ak. soch.)

Jankov – polychromovaná dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého z návěsní kapličky (Milan Kadavý, ak. mal.)

Konopiště – zámek, svatební živůtek Žofie Chotkové (restaurovala Alena Grendysová-Kadavá)

Konopiště – zámek, Svatojiřská sbírka Františka Ferdinanda d'Este, obrazy (inv. č.: K 4981, K 4977, K 4974, K 4988), (Milan Kadavý, ak. mal.)

Martinice – kostel Nanebevzetí Panny Marie, malby ve vítězném oblouku, restaurátorské zajištění z důvodu statické opravy kostela (MgA. Marek Scheib)

Ostředek – zámecká kaple sv. Jana Nepomuckého, obrazy sv. Jana Nepomuckého, sv. Františka Xaverského a Sv. Rodiny (restauroval Petr Šafus)

Ostředek – zámecká kaple sv. Jana Nepomuckého, hlavní oltář, řezbářská výzdoba, restauroval: Petr Šafus

Ostředek – zámecká kaple sv. Jana Nepomuckého, hlavní oltář, boční oltáře sv. Františka Xaverského a Sv. Rodiny, umělé mramory (restaurovali: MgA. Marek Scheib, ak. mal. Petr Šafus)

Týnec nad Sázavou – Dům u Micků, západní fasáda, sgrafita, omítky (MgA. Marek Scheib)

Správní obvod Vlašim

Zdislavice – socha sv. Jana Nepomuckého (Jiří Laštovička, ak. soch.)

Správní obvod obce Votice

Votice – socha sv. Jana Nepomuckého na Jánském náměstí, cihlový podstavec, 1. etapa (Jitka Malovaná)

Votice – františkánský klášter, obraz se sv. Františkem (Milan Kadavý, ak. mal.)

Okres Beroun

Správní obvod obce Beroun

Tetín – kostel sv. Ludmily, polychromované lavice (Břetislav Kafka – ateliéry pro práce chrámové)

Mořina – židovský hřbitov, náhrobky, etapa (Hynek Bláha – Luděk Špatenka)



Čáslav (správní obvod Čáslav), kamenný kříž: a – stav po sejmutí. Kříž byl v havarijním stavu a brozil zřícením; b – stav po celkovém restaurování. Vlastní kříž a pilíř byly nabazeny kopiemi z kamene z lokality Nowa Ruda (Polsko), který se blíží barevnosti a strukturou původnímu. Originály byly uloženy v Městském muzeu v Čáslavi (foto L. Maděrová).

Svatý Jan pod Skalou – kostel Narození Jana Křtitele, nástěnná malba Křest Krista (ak. mal. Miroslav Slavík)

Správní obvod obce Hořovice

Hořovice – františkánský klášter, malby na stropě a svislých stěnách roubené místnosti (restaurovala Karine Artouni)

Hořovice – zámek, obraz pro dlouhodobou zápůjčku zámku Děčín, portrét Clary Františky hraběnky Thunové HO 83a (restaurovala Radana Hamsíková)

Hořovice – zámek, obraz pro dlouhodobou zápůjčku zámku Děčín portrét Leopoldiny Lamberkové ze Steinu, provdané Thunové, HO 258a (MgA. Renáta Zemanová – Novotná)

Hořovice – zámek, obrazy pro dlouhodobou zápůjčku zámku Děčín obraz Rys v krajině HO 85, tříčtvrteční portrét maršála Josefa Radeckého HO 4563ab) (Milan Kadavý, ak. mal.)

Osov – kostel sv. Jana Křtitele, sochařská výzdoba z průčelí kostela (sochy sv. Václava a sv. Adolfa) (MgA. Marcel Hron)

Točnick – hrad, 2 obrazy z hradní kaple (sv. Judy Tadeáše, Korunování Panny Marie) (Lenka Helfertová, ak. mal.)

Zaječov – Svatá Dobrotivá – klášterní kostel P. Marie a sv. Dobrotivé, boční oltáře sv. Augustina a sv. Moniky, 3. etapa II. etapy (Jan Chejn, ak. mal.)

Okres Kladno

Správní obvod obce Kladno

Hostouň – židovský hřbitov, náhrobky, závěrečná etapa (Hynek Bláha – Luděk Špatenka)

Správní obvod obce Slaný

Hobšovice – pomník se sochou Krista, závěrečná etapa (Mgr. Jakub Rafl)

Hospozín – kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého, závěrečná etapa (ak. mal. Tomáš Rafl)

Slaný – kostel sv. Gotharda, hlavní oltář, etapa (ak. mal. Jiří Štork)

Smečno – kostel N. Trojice, oltář Jana Nepomuckého, etapa (ak. mal. Markéta Pavlíková)

Velvary – socha Panny Marie Karlovské, závěrečná etapa (MgA. Václav Štochl)

Velvary – radnice (nám. Krále Vladislava 1), portál východní fasády (Pavel Kytka)

Velvary – kostel sv. Kateřiny, varhany (Dlabal-Mettler s.r.o.)

Zlonice – socha Jana Nepomuckého (ak. soch. Jan Turský)

Okres Kolín

Správní obvod obce Kolín

Bečváry – zámek, malby v interiéru (MgA. Josef Vojtek)

Drabobudice – kostel Nejsvětější Trojice, malba v interiéru, etapa (doc. Jaroslav J. Alt, ak. mal., BcA. David Zeman)

Kolín – Pomník Mistra Jana Husa (ak. soch. Vojtěch Adamec)

Kolín – kostel sv. Bartoloměje, lavice, etapa (Václav Stádník)

Kolín – kostel sv. Bartoloměje, oltář Narození Páně (ak. mal. Miroslav Slavík, Václav Stádník)

Kolín – kostel sv. Bartoloměje, Řeznická kaple, kovaná mříž, etapa (Petr Hartmann)

Kolín – Starý židovský hřbitov, vstupní brána, vybrané náhrobky (Hynek Bláha, Luděk Špatenka)

Malotice – socha sv. Jana Nepomuckého a socha sv. Prokopa, etapa (ak. soch. Josef Pospíšil)

Ratenice – kostel sv. Jakuba, varhany, etapa (I. Bok)

Třeboule – kostel sv. Bartoloměje, štukové a kamenné prvky (ak. soch. Josef Pospíšil)

Týnec nad Labem – Mariánský sloup (MgA. Kateřina Čiháková Myšková)

Správní obvod obce Český Brod

Český Brod – sousoší sv. Rodiny (MgA. Martin Kulhánek)

Přistoupim – židovský hřbitov, náhrobní stély, etapa (Hynek Bláha, Luděk Špatenka)

Tismice – areál kostela Nanebevzetí Panny Marie, kopie sochy Panny Marie, etapa (mgr. Alexander Kozlov)



Kutná Hora (správní obvod Kutná Hora), Spolkový dům, alegorická socha Asie, socha anděla. Obě sochy na snímku byly nabazeny již v minulosti (v roce 1993 a 2001) na původních místech kopiemi a doposud byly provizorně deponovány v prostorech MÚ Kutná Hora. V roce 2013 byly restaurovány galerijním způsobem a osazeny na jednoduché betonové podstavce v zastřešené části atria zrekonstruovaného Spolkového domu, kde se jim tak dostalo důstojné prezentace. Tento prostor se stal lapidáriem a předpokládá se zde umístění dalších skulptur (foto L. Maděrová).

Okres Kutná Hora

Správní obvod obce Čáslav

Čáslav – kamenný kříž, závěrečná etapa (ak. soch. Josef Pospíšil)

Čáslav – kostel sv. Petra a Pavla, oltář kaple Panny Marie, etapa (ak. mal. Eva Kolmanová, David Ritschel)

Horušice – areál čp. 19, socha sv. Jana Nepomuckého, etapa (mgr. art. Jakub Ďoubal)

Žehušice – zámek, stropy se štukovou výzdobou, malby (AKANT ART)

Žleby – zámek, mobiliární fond, obraz inv. č. ZL 136 Dáma v krajkovém čepci (Mgr. Radana Hamsíková, akad. mal. a rest.)

Žleby – zámek, mobiliární fond, obraz inv. č. ZL 164 Hrabě Friedrich Brühl (MgA. Renata Novotná Zemanová)

Žleby – zámek, mobiliární fond, obraz inv. č. ZL 193a Císař František Josef I., (ak. mal. Milan Kadavý)

Žleby – zámek, mobiliární fond, obraz inv. č. ZL 210a Mars a Venuse (mgr. Radana Hamsíková, akad. mal. a rest.)

Žleby – zámek, mobiliární fond, obraz inv. č. ZL 211 Hrabě Leo Thun-Hohenstein (ak. mal. Milan Kadavý)

Žleby – zámek, mobiliární fond, obraz inv. č. ZL 215a Nalezení Mojžíše (mgr. Radana Hamsíková, akad. mal. a rest.)

Žleby – zámek, mobiliární fond, obraz inv. č. ZL 217a Samson a Dalila (mgr. Radana Hamsíková, akad. mal. a rest.)

Správní obvod obce Kutná Hora

Čestín – kostel sv. Petra a Pavla, výmalba presbytáře (Marek Scheib, Mgr. art. Adam Souček, Jitka Musilová)

Jindice – areál kostela sv. Václava, hřbitovní kaple, obraz Ukřižování (doc. Jaroslav J. Alt, ak. mal.)

Kutná Hora – dům čp. 105, malba na fasádě (ak. mal. Miloslav Marschal)

Kutná Hora – sousoší sv. Floriána, socha anděla (Mgr. art. Jakub Ďoubal)

Kutná Hora – areál kostela sv. Jana Nepomuckého, dvě vázy (Mgr. art. Jakub Ďoubal)

Kutná Hora – sousoší sv. Františka Xaverského, alegorická socha Asie (Mgr. art. Jakub Ďoubal)

Kutná Hora – čp. 10, vstupní portál a portál do zahrady (ak. soch. Josef Pospíšil)

Kutná Hora – arciděkanství, nástěnná a nástropní malba salonku v 1. patře (ak. mal. Roman Ševčík)

Malešov – židovský hřbitov, náhrobní stély, etapa (Hynek Bláha, Luděk Špatenka)

Malešov – kostel sv. Václava, varhany, etapa (MgA. Dalibor Michek)

Okres Mělník

Správní obvod obce Kralupy nad Vltavou

Nelahozeves – zámek, mobiliární fond, obraz P. Marie Einsiedelské (ak. mal. Martin Martan)

Nelahozeves – zámek, mobiliární fond, obraz Klášterní ambit s mnichy (ak. mal. Martin Martan)

Veltrusy – zámek, mobiliární fond, obraz Zátíší s mrtvými ptáky, VE3050 (ak. mal. Kateřina Kubátová)

Veltrusy – zámek, mobiliární fond, obraz Zátíší se zajícem, VE3461a (ak. mal. Kateřina Kubátová)

Veltrusy – zámek, mobiliární fond, obraz Zátíší se zajícem, VE3462a (ak. mal. Kateřina Kubátová)

Veltrusy – zámek, mobiliární fond, obraz Bitevní scéna, VE3598a (ak. mal. Kateřina Kubátová)

Veltrusy – zámek, mobiliární fond, obraz Marína, VE7856a (ak. mal. Kateřina Kubátová)

Veltrusy – zámek, mobiliární fond, obraz Chlapec se psem, VE3373 (MgA. Renata Novotná Zemanová)

Veltrusy – zámek, mobiliární fond, obraz Muž a žena s drůbeží a zvěří, VE3374 (MgA. Renata Novotná Zemanová)

Veltrusy – zámek, mobiliární fond, obraz Argonauti zahánějící harpyje od krále Fínea, VE3275a (MgA. Renata Novotná Zemanová)



Mělník, místní část Pšovka (správní obvod Mělník), klášter augustiniánů s kostelem sv. Vavřince, oltář Nejsvětější Trojice, stav před restaurováním (foto M. Zmeškal).

Správní obvod obce Mělník

Kly-Záboří – kostel Narození P. Marie, výmalba interiéru (Alena Pokorná)

Liběchov – zámek, nástěnné malby tzv. Orientálského salonu, etapa (ak. mal. Miroslav Slavík)

Mělník, místní část Pšovka – kostel sv. Vavřince, restaurování oltáře N. Trojice, etapa (ak. mal. Pavel Kobylka – Martin Zmeškal)

Správní obvod obce Neratovice

Libiš – kostel sv. Jakuba, zpevnění omítek a nástěnných maleb v interiéru (ak. mal. Miroslav Slavík)

Zálezlice – kostel sv. Mikuláše, polychromovaná chórová přepážka (ak. mal. Miroslav Slavík)

Okres Mladá Boleslav

Správní obvod Mladá Boleslav

Bělá pod Bezdězem – kostel Povýšení sv. Kříže, výmalba interiéru, etapa (ak. mal. Alena Moravcová)

Benátky nad Jizerou – kostel Narození Panny Marie, dva náhrobníky pod kruchtou (ak. soch. Martin Pokorný)

Benátky nad Jizerou – kostel Narození Panny Marie, kamenné sanktuárium (ak. soch. Martin Pokorný)

Benátky nad Jizerou – Kbel – kamenný kříž, konzervace a transfer do lapidária (ak. soch. Martin Pokorný)

Dolní Slivno – kostel sv. Františka Serafinského, hlavní oltář, obraz sv. Františka Serafinského (Eva Votočková ak. mal.)

Kosmonosy – zámek, kamenný erb Gottfrieda Mirbacha na jižním průčelí (ak. soch. Martin Pokorný)

Kosmonosy – areál Lorety, Santa Casa, kopie kamenné menzy (ak. soch. Martin Pokorný)

Košátky – areál zámku, sýpka, zajištění omítek na západní štítové zdi (MgA. Josef Červinka)

Krnsko – fara, výmalba interiéru, etapa (MgA. Petr Hampl, Hana Bělinová, Dis.)

Mladá Boleslav – židovský hřbitov, náhrobní stély, etapa (MgA. Jan Brabec)

Mladá Boleslav – Městské divadlo, čtyři keramické maskarony (MgA. Tereza Korblová)

Mladá Boleslav – bývalá piaristická kolej s kostelem sv. Bonaventury, západní výklenková kaplička, restaurování malby (MgA. Magdaléna Bursová akad. mal. a rest., mgr. Jakub Rafl akad. soch. a rest.)

Písková Lhota – čp. 1, kamenné prvky na fasádě, závěrečná etapa (ak. soch. Martin Pokorný)

Rejšice – kostel sv. Jana Nepomuckého, socha Vzkříšeného Ježíše Krista, etapa (RŠM AVU, ak. mal. Markéta Pavlíková)

Židněves – socha sv. Vojtěcha (ak. soch. Martin Pokorný)

Správní obvod Mnichovo Hradiště

Hradec – boží muka (MgA. Ondřej Sklenář)

Loukovec – socha sv. Jana Nepomuckého, etapa (ak. soch. Martin Pokorný)

Loukovec – socha sv. Josefa (ak. soch. Martin Pokorný)

Mnichovo Hradiště – Boží muka (Petr Verich)

Solec – kostel Nanebevzetí Panny Marie, východní stěna lodi, zajištění fragmentů malby (ak. mal. Eva Skarolková, ak. soch. Martin Pokorný)

Okres Nymburk

Správní obvod Lysá nad Labem

Čibadla – Bon Repos, nástěnné malby, etapa (ak. mal. Petr Kadlec)

Lysá nad Labem – areál zámku, váza s bukranií (MgA. Tereza Korblová)



Mladá Boleslav (okres a správní obvod Mladá Boleslav), Městské divadlo, maskaron, stav během restaurování před finální povrchovou úpravou a osazením (foto L. Maděrová).



Lysá nad Labem (okres Nymburk, správní obvod Lysá nad Labem), areál kostela sv. Jana Křtitele, obradní zeď se sochařskou výzdobou. Od roku 2006 jsou postupně restaurovány sochy na obradní zdi kostela. V roce 2013 byla restaurována socha sv. Řehoře (foto L. Maděrová).

Lysá nad Labem – areál kostela sv. Jana Křtitele, socha sv. Řehoře (ak. soch. Vojtěch Adamec)

Správní obvod Nymburk

Křinec – zámek, nástěnné malby v 1. patře, etapa (ak. mal. Miroslav Slavík)

Nymburk – Mariánský sloup, etapa (MgA. Jan Brabec)

Oskořínek – socha sv. Jana Nepomuckého, závěrečná etapa (ak. soch. Jan Vích)

Velenka – kostel sv. Petra v okovech, vstupní dveře (Radovan Šulc, Petr Hartmann)

Správní obvod Poděbrady

Poděbrady – sloup s Pannou Marií Svatohorskou, závěrečná etapa (MgA. Jan Kracík)

Poděbrady – pomník Jiřího z Poděbrad (MgA. Jan Kracík)

Svídnice – sousoší Nejsvětější Trojice (Tomáš Vondruška)

Okres Praha východ

Správní obvod obce Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Brandýs nad Labem – synagoga, výmalba interiéru svatyně a rabínského domu, závěrečná etapa (MgA. Petr Hampl)

Brandýs nad Labem – kostel Obrácení sv. Petra a Pavla, fasáda presbytáře, nástěnná malba (ak. mal. Petr Kadlec)

Brandýs nad Labem – židovský hřbitov, náhrobky, etapa (Hynek Bláha – Luděk Špatenka)

Čelákovice – ul. Kollárova, boží muka (MgA. Tereza Korbelová)

Libeznice – kostel sv. Martina, boční oltář P. Marie, etapa (ak. mal. Pavel Kobylka – Martin Zmeškal)

Stará Boleslav – kaple bl. Podivena, nástěnné malby, etapa (ak. mal. Petr Kadlec)

Stará Boleslav – kostel sv. Václava, oltář Ukřižování, etapa (ak. mal. Hana Slavíková)

Správní obvod obce Říčany

Konojedy – kostel sv. Václava, vitraje (Jiří Čenohorský)

Kostelec u Křížků – židovský hřbitov, náhrobky, etapa (Milan Šturm)

Ondřejov – socha sv. Jana Nepomuckého, etapa (MgA. Petr Tůma)

Okres Praha západ

Správní obvod obce Černošice

Černošice – kostel Nanebevzetí P. Marie, hlavní oltář, etapa (ak. mal. Hana Slavíková)

Černovičky – kostel sv. Vavřince, nástěnné malby v presbytáři (ak. mal. Tomáš Beger – MgA. Jakub Hamsík – MgA. Jáchym Krejča – ak. mal. Jana Michálková – ak. mal. Petr Stříber – ak. mal. Tomáš Záhoř)

Chvatěruby – socha Jana Nepomuckého (BcA. Jiří Kudrna)

Kněževes – statek čp. 36, ul. Na Slovance, socha Jana Nepomuckého (ak. soch. Jan Bradna)

Středokluky – kostel sv. Prokopa, hlavní oltář, polychromované řezby, etapa (ak. mal. Jiří Matějček – Darina Smetánková)

Únětice – sloup se sochou Jana Nepomuckého (MgA. Jan Kracík)

Okres Příbram

Správní obvod obce Dobříš

Dobříš – kostel Nejsvětější Trojice, nástropní malba lodi, Jaroslav Filip, 1907, „Obětování obnoveného chrámu Páně Nejsvětější Trojici a sv. Patronům země české“, záchranné konzervační práce (restauroval Jiří Lautekranz)

Nový Knín – kostel sv. Mikuláše, hlavní oltář, 3. etapa, oltářní architektura (restaurovala Yvona Ďuranová)

Správní obvod obce Příbram

Březnice – synagoga, rekonstrukce aronu

Březnice – synagoga, restaurování dekorativní výmalby interiéru

Hvozdčany – kostel Navštívení Panny Marie a sv. Prokopa, hlavní oltář, 5. etapa (restauroval Jaroslav Fuka)

Příbram – kostel sv. Jakuba, dveře (restauroval František Krutský)



Černovičky (okres a správní obvod Praha-západ), kostel sv. Vavřince: a – nástěnné malby v presbytáři, pobled na klenbu a vítězný oblouk, stav před restaurováním; b – nástěnná malba na vítězném oblouku. Na velké sondě ve spodní části postavy Jana Křtitele je patrný rozsah přemalby a retuší pocházejících z počátku 20. století (foto M. Pařízek).

Správní obvod obce Sedlčany

Dublovice – kostel Nejsvětější Trojice, hodiny – stroj i ciferník (Václav Kopřiva, firma: L. HEINZ)

Petrovice – kostel sv. Petra, nástropní malba (Theodor Popov, ak. mal.)

Prčice – kostel sv. Vavřince, křtitelnice (Milan Zdeněk)

Vysoký Chlumec – socha sv. Jana Nepomuckého (MgA. Ondřej Špás)

Okres Rakovník

Správní obvod obce Rakovník

Hředle – kostel Všem Svatých, soubor hlavního a bočních oltářů s kazatelnou, 7. etapa, (Miroslav Slavík, ak. mal.)

Jesenice – areál kostela sv. Petra a Pavla, litinový kříž (Jan Turský, ak. soch.)

*Mgr. Ludmila Maděrová, vedoucí oddělení
Mgr. Marie Kuldová, Mgr. Marek Pařízek*

REFERÁT PAMÁTEK S MEZINÁRODNÍM STATUSEM

Hlavním úkolem referátu v roce 2013 byl monitoring Světového dědictví UNESCO, další základní úlohou pak byla preventivní ochrana památek. K nim byly doplněny ještě další důležité činnosti podle aktuální potřeby.

Monitoring památky UNESCO, konkrétně *Kutné Hory*, měl v tomto období za úkol zpracovat periodickou zprávu o sledování stavu památky. Ta je zásadním materiálem, odesílaným Centru světového dědictví. Každoroční zpráva za uplynulý rok 2012 sice nebyla požadována, přesto ale byla alespoň v pracovní verzi pro úplnost řady zpracována také. Souběžně s tímto úkolem probíhala také obvyklá příprava materiálu pro zprávu další, tedy dokumentace a získávání potřebných údajů.

Hlavním podkladem, na jehož základě je následně monitorovací zpráva připravována, je dokumentování lokality ve všech stupních podrobnosti. Tedy od města jako celku, jeho jednotlivých částí a vnitřních prostor, dále k domům a dalším stavbám až po jejich nejdůležitější detaily. Nejpodrobnější dokumentace přitom vzniká u opravovaných a přestavovaných objektů, velký rozsah prací se týkal řady významných památek města. V období roku 2013 bylo také dokončováno na území památky Světového dědictví i několik dříve zahájených novostaveb. Plynulým dokumentováním v tomto rozsahu vzniká nenahraditelný souborný materiál, který přesně vypovídá o stavební činnosti ve městě a někdy může mít hodnotu velmi cenného a jedinečného dokladu.

Získávání materiálu a podkladů pro monitorovací zprávy ale nespočívá pouze v dokumentování. Opět se projevila skutečnost, že monitoring je i přes svou základní nezávislost přístupem dobrou možností pro spolupráci s místem. Součástí práce tak byla i jednání a součinnost s orgány města, a to na koncepčních i konkrétních dílčích úkolech. Další významnou možností účinné spolupráce je i pokračující účast v Nadaci Kutná Hora – památka UNESCO.

Rok 2013 je tedy dalším obdobím, kdy v Kutné Hoře byla provedena celá řada významných oprav památek a dalších realizací, podílejících se na zlepšování stavu významné lokality. Nejvýznamnější akcí potom bylo dokončení celkové opravy a adaptace areálu bývalé jezuitské koleje, situované ve výrazné



Kutná Hora, celkový pohled na jádro města z východní strany: a – v exponované poloze se uplatňuje vysoký bytový dům čp. 555, postavený na samé hranici městské památkové rezervace na konci šedesátých let minulého století, a to i přes velké protesty odborníků. Na dlouhá léta se stal dokladem arogantního uplatnění tehdejší moci proti snaze o záchranu unikátního a tehdy vážně ohroženého města (foto V. Láska); b – pohled ze stejného stanoviště po demolici domu v listopadu 2013. Plocha po rušivé stavbě již zůstane volná a bude upravena na malý park. Především však je odstraněna hrubá panoramatická závada, znebohňující téměř půl století obraz města. Náprava této „jizvy na tváři města“, která se ještě před několika roky jevila jako ne-reálná, se stala skutečností (foto T. Král).



Kutná Hora, pohled na budovy Vlašského dvora z městského parku, sadů Dr. Pacáka, terasové zabradly pod původním královským bradem byly v souvislosti s jeho dřívější rehabilitací náročným způsobem upraveny a využívány celými generacemi obyvatel města; po určitém zchátrání byl v nedávné době připraven projekt opravy, který se ale snažil původní charakter lokality zásadně změnit; k realizaci však nedošlo a nyní po první etapě rehabilitace, tou bylo vyčištění prostoru, je připravována oprava, respektující místo v jeho dochované podobě (foto J. Mrázek).



Kutná Hora, pohled na siluetu města s jejími dominantami od severu, pod horizontem jsou patrné vyčnívající střechy nově vybudovaných rodinných domů, šplhající postupně do této strany s původními zabradami a ovocnými sady; toto malé místo pahorku pod kopcem Sukovem je pro budoucnost zachráněno vybudováním obdoby prehistorických megalitických okrsků; i když názor na tyto objekty může být různý, zde se takový zámer projevils opravdu pozitivně (foto J. Mrázek).



Chotýšany (okres Benešov), areál zámku, nenahraditelná historická stavba po převodu na nového majitele v devadesátých letech neprožila všemi očekávaným oživením, ale naopak se postupně stává zapomenutou troskou, zřejmě bez naděje na záchranu (foto J. Mrázek).



Beřovice, část Bakov (okres Kladno), budova bývalé renesanční tvrze, později přestavěná na barokní sýpku, ne zcela neobvyklý příklad zanikající cenné stavby, kdy neexistuje možnost, jak účinně její zkáze zabránit; v tomto případě skutečný zánik nastal po vandalském poškození, kdy byla vyřezána část svazujících trámů a ukradeny železné kleštiny, obratem nastalo zřícení celého nároží stavby a další praskání a ujiždění masivních kamenných zdí pokračuje (foto J. Mrázek).

pohledové poloze mezi vlastním historickým jádrem města a monumentálním chrámem sv. Barbory. Tento rozlehlý komplex budov a pozemků prošel celkovou opravou a adaptací a v roce 2013 zbývalo dokončit poslední úpravy jeho zahrad. Tato řadu let trvající oprava jedné z nejceněnějších památek města tak byla dokončena a rehabilitovaný areál již slouží potřebám provozu velice aktivní galerie moderního umění. Dlouhodobým úkolem je oprava chrámu sv. Barbory, v tomto roce ale byla omezena na přípravné práce pro další etapu. Pomalu, ale celkem plynule pokračuje oprava kostela sv. Jakuba, zatím se jedná o jeho střechu, vhodné by přitom bylo celou akci více podpořit a umožnit její rychlejší postup. Velkým úspěchem je pak zahájení celkové opravy domu čp. 41 na Komenského náměstí, který je významný jak svou stavební historií, tak i osobou Mikuláše Dačického, který se zde narodil. Následovat by mohl výčet mnoha dalších stavebních akcí, ale ten je podrobně popsán na stránkách této Ročenky v oddělení péče o památky architektury, stavitelství a urbanismu.

Mimořádný význam měla akce opačná oproti předcházejícím příkladům a tou byla demolice domu čp. 555 v Sokolské ulici. Jednalo se o výškovou stavbu ze šedesátých let, která tehdy byla i přes zásadní protesty vybudována přímo při hranici městské památkové rezervace. Po celou dobu své existence byla chápána jako vážná závada v panoramatu unikátního města, ale její odstranění nebylo reálné. To se díky radnici města podařilo až nyní a jedná se bezesporu o významný čin.

Naopak problematická je tendence postupného zastavování jižních stran s původními ovocnými sady severně od města. Tyto mimořádně výhodné pozemky jsou sice ideální pro obytnou výstavbu, ale zároveň tvoří pohledově cenné prostředí historického města. Tlak na jejich využití se zde dlouhodobě nedaří zvládat a kompromisním výsledkem je pouze ovlivňování podoby nových staveb.

Druhou památkou UNESCO v regionu středních Čech je pak areál zámku v *Průhonících* se svým unikátním parkem. Tato lokalita byla sice až dodatečně přiřazena k historickému jádru Prahy, tedy monitoring je součástí této zprávy, kterou zpracovává pražské pracoviště NPÚ. Zde se tedy jednalo o spolupráci, výhodnou pro výměnu zkušeností obou stran.

Preventivní ochrana památek se zejména zaměřuje na pořizování a vedení dokumentace o stavu ohrožených objektů. S touto databází pak pracuje a využívá ji ke včasnému rozpoznání hrozícího nebezpečí poškození památek.

Dokumentace je fotografická, v mnohých případech podle potřeby opakovaná a podrobná až do detailů nejohroženějších částí staveb. Celkem je v pracovním seznamu základním způsobem evidováno téměř osm set položek. Fotografická dokumentace je vedena u více než poloviny z nich a dále je podle možností rozšiřována. Je přitom dobře patrné, jaký je někdy paradox mezi chráněnými kulturními památkami a jinými cennými historickými objekty, které podle znění současně platného zákona nemohou být úředně i přes svou nespornou hodnotu za památky považovány. Nakládání s nimi, pokud nejsou v plošně chráněném území, pak podléhá pouze běžným stavebním předpisům. Přesto se může jednat o některé unikátní a nenahraditelné stavby. Získávání dokumentace je pak v takových případech jedinou možnou činností, přitom se vlastní památka často doslova ztrácí před očima.

Průběžně sledován a aktualizován byl v tomto období i seznam ohrožených a nevyužívaných objektů, vložený na internet. Tato úprava se zde snažila podchytit hlavní změny, některé z uvedených památek mohly být pro podstatné zlepšení svého stavu vypuštěny. Podle nově připravené metodiky hodnocení byla část objektů v tomto seznamu posouzena a následně vyřazena, protože hlavním kritériem se zde stal pouze stavební stav. Přesto jsou tyto objekty i nadále sledovány, reálné ohrožení může totiž existovat i u památek, které zatím ještě nejsou vážně poškozené, ale přesto hrozí nebezpečí pro jejich další existenci v nenahraditelném autentickém stavu.

Dlouhodobým úkolem v roce 2013 bylo pokračování ve spolupráci na celkové přípravě a při prvních fázích realizování opravy a rehabilitace areálu zámku ve *Veltrusech*. Tato činnost představovala časově náročnou účast při potřebných jednáních v komisích, zpracování podkladů pro rozhodování, provádění průběžné dokumentace a také konzultování a dohled nad vlastními stavebními pracemi.

*Ing. arch. Jiří Mrázek
vedoucí referátu*

Přehled dotací z Programů MK ČR v roce 2013

HAVARIJNÍ PROGRAM ALOKACE DOTACÍ V ROCE 2013

obec, kat. území	okres	název památky	navržené dotace v tis. Kč	přidělená dotace MK ČR v tis. Kč
Bělá pod Bezdězem, Bělá pod Bezdězem	Mladá Boleslav	roubená sýpka Panin Dvůr		(z rezervy) 120
Bukovno, Bukovno	Mladá Boleslav	kostel sv. Jana Nepomuckého	250	250
Český Brod, Český Brod	Kolín	městské opevnění, hradby		(z rezervy) 132
Číčovice, Malé Číčovice	Praha-západ	socha sv. Salvátora	200	100
Dobrovice, Sýčina	Mladá Boleslav	kostel sv. Václava v Sýčině	400	400
Hořešovičky	Kladno	obytná část hospodářské usedlosti čp.15	200	(vráceno) 200
Chotětov, Chotětov	Mladá Boleslav	kostel		(z rezervy) 120
Kněžmost, Solec	Mladá Boleslav	kostel Nanebevzetí Panny Marie v Solci, restaurování interiéru	110	110
Kostomlaty nad Labem	Nymburk	kostel sv. Bartoloměje	200	200
Kutná Hora, Sedlec u Kutné Hory	Kutná Hora	pivovar Sedlec kotelna a varna	250	250
Liteň	Beroun	zámek		(z rezervy) 200
Malotice	Kolín	soubor soch sv. Prokopa a sv. Jana Nepomuckého	80	80
Milovice, Benátecká Vrutice	Nymburk	mostek přes Mlýnařici		240
Mnichovo Hradiště, Sychrov nad Jizerou	Mladá Boleslav	areál hospodářského dvora v Hněvousicích	300	300
Mukařov, Vicmanov	Mladá Boleslav	Blažkův mlýn	125	125
Nebovidy	Kolín	obytná část tvrze	300	300
Nová Ves, Vepřek	Mělník	areál mlýna-mlýnice ve Vepřku	120	120
Oráčov, Oráčov	Rakovník	Kostel sv. Jakuba	400	400
Petrovice, Žemličkova Lhota	Příbram	vesnický dům č. e. 5	105	105
Sedlec-Prčice, Uhřice u Sedlce	Příbram	tvrz Uhřice	150	150
Suchdol, Suchdol u Kutné Hory	Kutná Hora	letohrádek Belveder s kaplí sv. Jana Křtitele		(z rezervy) 190
Suchdol, Suchdol u Kutné Hory	Kutná Hora	kostel Navštívení Panny Marie ve Vysoké	150	150
Svárov, Svárov u Unhoště	Kladno	kostel sv. Lukáše	250	250
Svaté Pole, Svaté Pole	Příbram	kostel sv. Alžběty Durynské – statické zajištění kleneb	200	200
Svaté Pole, Svaté Pole	Příbram	kostel sv. Alžběty Durynské ohradní zeď		550
Svatý Jan, Skrýšov u Svatého Jana	Příbram	vázy na balustrádě kostela sv. Jana Nepomuckého ve Svatém Janě u Sedlčan	50	50
Tochovice, Tochovice	Příbram	zámek	300	300
Votice, Martinice u Votic	Benešov	Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Martinicích	420	410
Zdíby, Zdíby	Praha-východ	kostel Povýšení sv. Kříže	300	300
Zdislavice, Zdislavice u Vlašimi	Benešov	socha sv. Jana Nepomuckého	40	60
Zlonice, Břešťany u Zlonic	Kladno	sýpka v Břešťanech	300	300
Ždánice, Ždánice u Kouřimi	Kolín	Kostel sv. Havla	(z rezervy 150) 200	350
Žitovlice, Žitovlice	Nymburk	kostel sv. Václava	300	300
Celkem				7 312

PROGRAM ZÁCHRANY ARCHITEKTONICKÉHO DĚDICTVÍ V ROCE 2013
ALOKACE DOTACÍ V ROCE 2013

obec	památk	akce	dotace v tis. Kč
Bečváry	zámek čp. 1	kaple – restaurátorská obnova malby stropu	400
Bělá pod Bezdězem	zámek	obnova střešní krytiny vč. konstrukce krovu	400
Beroun	kostel sv. Jakuba Staršího	obnova střešního pláště	500
Brandýs nad Labem	zámek čp. 402	obnova 2. patra západního křídla vč. restaurování sgrafit	400
Březno	kostel sv. Václava	obnova střechy presbytáře	400
Březno	zámek čp. 51	obnova vnějšího pláště – odvlhčení zdiva	700
Buštěhrad	zámek čp. 1	celková obnova západního křídla	400
Český Šternberk	hrad	severní parkán – static. zajištění vč. konzervace	400
Dobříš	oranžerie se skleníky v areálu zámku	celková obnova fasád severní stěny	500
Drahobudice	kostel Nejsvětější Trojice	obnova interiéru	400
Horky nad Jizerou	kostel sv. Mikuláše	obnova fasády	400
Choťovice	kostel Narození Panny Marie	obnova věže	400
Chvatěruby	areál zámku	nedostavěný palác – statické zajištění vč. konzervace torz zdí	400
Kláster Hradiště nad Jizerou	kostel Narození Panny Marie	obnova krovu a střešního pláště	400
Koleč	kostel Nejsvětější Trojice v areálu zámku	obnova střechy a stropu	670
Košátky	hospodářský dvůr v areálu tvrze	sýpka – obnova západní sgrafitové fasády; objekt D1 – obnova střešního pláště	800
Kouřim	kostel sv. Štěpána	obnova vnějšího pláště jižní věže	400
Kutná Hora	děkanství čp. 1	oprava stropů a omítek, oprava a výměna výplní otvorů	600
Kutná Hora	klášter voršilek	obnova krovu a střechy kláštera	800
Kutná Hora	kostel sv. Jakuba	oprava střechy	800
Kutná Hora	kostel Matky Boží	obnova fasády vč. restaurování	600
Mělník	kostel sv. Petra a Pavla	obnova interiéru západní části kostela	600
Nové Dvory	kostel sv. Anny v areálu dominikánského kláštera	statické zajištění a oprava pláště	500
Obořiště	kostel sv. Josefa v areálu kláštera	odvlhčení, dokončení obnovy východního průčelí	400
Popovice	areál tvrze	restaurování vstupní brány	300
Rostoklaty	kostel sv. Martina	obnova části fasád	400
Sadská	kostel sv. Apolináře	oprava fasády	400
Skřípel	kostel Narození sv. Jana Křtitele U Osova	obnova části vnějšího pláště	800
Stará Boleslav	kostel Nanebevzetí Panny Marie	oprava střechy hlavní lodi	400
Stará Boleslav	kostel sv. Václava	obnova střechy jižní boční lodi	400
Stará Lysá	zámek Bon Repos	Starý zámek – celková obnova	800
Sudějov	kostel sv. Anny	obnova zastřešení severovýchodní zvonice	400
Svatý Jan pod Skalou	kostel Narození sv. Jana Křtitele	oprava a restaurování oken, dveří a nástěnné malby Křest Krista, oprava vnitřních omítek	700
Třebešice u Divišova	areál zámku	obnova dřevěných vrat a dveří	500
Třebovle	kostel sv. Bartoloměje	statické zajištění a obnova fasády, restaurování	400
Tursko	bývalá křižovnická rezidence	hostinec – celková obnova štítové zdi	400
Všesulov	kostel sv. Martina	obnova interiéru a odvodnění severní strany kostela	400
Záboří nad Labem	kostel sv. Prokopa	odvodnění, obnova fasád	400
Zaječov	augustiniánský klášter	obnova interiéru refektáře	345
Zásmuky	františkánský klášter	konvent – obnova vnitřních omítek	400
Celkem			19 715

**PROGRAM REGENEACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A ZÓN
ALOKACE DOTACÍ V ROCE 2013**

MPR/MPZ	památk	akce	dotace v tis. Kč
Bělá pod Bezdězem	kostel Povýšení sv. Kříže	restaurování výmalby hl. lodi – střední část stropu	200
Benátky nad Jizerou	kostel Nanebevzetí Panny Marie v areálu zámku čp. 49	pokračování obnovy interiéru	200
Beroun	?	?	200
Brandýs nad Labem	areál usedlosti čp. 152	stodola na p. č. 99 – obnova střechy	50
Brandýs nad Labem	kostel Obrácení sv. Pavla	obnova římsy a fasády presbytáře (severní a východní část)	350
Březnice	bývalé jezuitské gymnázium čp. 2	obnova fasády do náměstí a navazující ulice	173
Čáslav	dům čp. 181	obnova fasády	200
Český Brod	kostel sv. Gottharda	II. etapa obnovy střechy a krovu	314
Český Brod	areál kostel Nejsvětější Trojice	obnova fasády kostela a zvonice	149
Kolín	radnice čp. 77 a čp. 78	obnova interiéru I. NP radnice	200
Kostelec nad Labem	kostel sv. Víta	pokračování obnovy severní fasády	200
Kouřim	městské opevnění	etapa obnovy úseku jihovýchodní parkánové hradby na p. č. 236/3	200
Kutná Hora	bývalý špitál čp. 206 s kostelem sv. Bartoloměje	špitál – II. etapa obnovy krovu a střechy	480
Kutná Hora	bývalý špitál čp. 206 s kostelem sv. Bartoloměje	kostel – II. etapa obnovy fasády věže; špitál – obnova severní, východní a západní fasády	520
Kutná Hora	Vlašský dvůr čp. 552	obnova příčky s dvoukřídlými dveřmi s vitrážovou výplní	65
Lysá nad Labem	areál kláštera čp. 6	obnova schodiště s terasami na p. č. 19	528
Lysá nad Labem	areál zámku čp. 1	restaurování vázy s bukranionem na p. č. 6/60	49
Lysá nad Labem	dům čp. 177	obnova interiéru II. NP	43
Lysá nad Labem	areál kostela sv. Jana Křtitele	restaurování sochy sv. Matouše z ohradní zdi na p. č. 3657	25
Malešov	kostel sv. Václava	varhany – II. etapa restaurování	435
Mělník	radnice čp. 1	obnova krovu a střechy	550
Mladá Boleslav	židovský hřbitov	restaurování náhrobků	200
Mnichovo Hradiště	areál domu čp. 7	chlév na p. č. 2280 – II. etapa celkové obnovy	240
Mnichovo Hradiště	bývalá záložna čp. 239	etapa obnovy nátěru balkonových a vnitřních dveří, oken a zárubní	160
Mšeno	kostel sv. Martina	obnova střechy presbytáře, montáž odvodňovacích klempířských konstrukcí na západní straně	200
Načeradec	kostel sv. Petra a Pavla	statické zajištění boční kaple Panny Marie	200
Nové Dvory	vodárenská věž na p. č. 1694	statické zajištění	400
Nový Knín	kostel sv. Mikuláše	hlavní oltář – restaurování drobnějších figurálních a ornamentálních dřevorezéb	200
Nymburk	kaple sv. Jana Nepomuckého	statické zajištění, oprava omítek interiéru a fasád, obnova střechy	400
Poděbrady	zámek čp. 1	obnova fasád severního a východního křídla předzámčí na p. č. 1/2	200
Rakovník	kostel sv. Bartoloměje	obnova kamenného pilíře č. 2 opěrného systému kostela	100
Rakovník	Česká chalupa čp. 133	nátěr šindelové střešní krytiny a obnova fasád	54
Rakovník	radnice čp. 27	výměna 14 oken a repase 2 oken na severní fasádě	202
Rakovník	radnice čp. 28	výměna 4 oken na severní fasádě	44
Rožmitál pod Třemšínem	kostel sv. Jana Nepomuckého	I. etapa obnovy krovu a střechy	329
Rožmitál pod Třemšínem	dům čp. 41	repase vrat vč. prahu	40
Rožmitál pod Třemšínem	dům čp. 2	nátěr šindelové střechy	30
Sedlec-Prčice	kostel sv. Jeronýma	obnova krovu a střechy části lodi vstupem	200
Slaný	městské opevnění	obnova hradební zdi na p. č. 124	130
Slaný	areál děkanství čp. 16	sýpka na p.p.č. 179 – III. etapa obnovy krovu a střechy	70
Smečno	areál děkanství čp. 115	obnova ohradní zdi na p. č. 754	200
Stará Boleslav	kaple Blahoslaveného Podivena	V. etapa restaurování výmalby a obnovy omítek interiéru	40
Stará Boleslav	kostely sv. Václava a sv. Klimenta	VII. etapa obnovy vnitřních komunikací	80
Stará Boleslav	Císařská hospoda čp. 100	V. etapa obnovy krovu a střechy	80
Týnec nad Labem	Mariánský sloup na p. č. 190/3	restaurování	80
Velvary	Pražská brána na p. č. 86	obnova krovu, navazujícího stropu a střechy	194
Celkem			9 204

**PROGRAM PÉČE O VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE A ZÓNY
ALOKACE DOTACÍ V ROCE 2013**

obec	okres	objekt	poskytnutý příspěvek v tis. Kč
Bělá pod Bezdězem	Mladá Boleslav	Březinka čp. 19 – dům, obnova pavlače	80
Dolní Bousov	Mladá Boleslav	Střehom č. e. 1– mlýn, výměna hřídele vodního a palečního kola, obnova vantrok	36
Kluky	Mladá Boleslav	Kluky čp. 39 – oprava brány, nová vrata	122
Lobeč	Mělník	Lobeč čp. 34 – pivovar, obnova interiéru varny a vstupního průjezdu	400
Olešná	Beroun	Olešná čp. 8 – dům, obnova hliněných vymazávek a podhledů, ošetření šindelové krytiny	74
Olešná	Beroun	Olešná čp. 12 – stodola, 2. etapa statického zajištění stodoly – zednické a tesařské práce	200
Skalsko	Mladá Boleslav	Skalsko čp. 19 – dům, obnova krovu a výměna krytiny	110
Skalsko	Mladá Boleslav	Skalsko čp. 26 – dům, obnova krovu a střešního pláště	370
Skalsko	Mladá Boleslav	Skalsko čp. 30 – dům, tesařské opravy konstrukcí patra, obnova hliněných vymazávek v sýpkách	80
Slabce	Rakovník	Rousínov čp. 82 – bývalá škola, repase a výměna oken	80
Třebíz	Kladno	Třebíz čp. 2 – oprava krovu a střešního pláště na severní části budovy stájí	200
Vidim	Mělník	Vidim čp. 78 – dům, obnova podlah v komorách a síni, výměna zárubní v komorách	120
Žitovlice	Nymburk	Pojedy čp. 36 – dům, obnova dřevěných konstrukcí komory, obnova podlahy	200
Celkem			2 072

**PROGRAM RESTAUROVÁNÍ MOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK
ALOKACE DOTACÍ V ROCE 2013**

obec	objekt	název památky	schválená dotace v tis. Kč
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav	bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi	oltář Ukřižování	50
Čáslav	kostel sv. Petra a Pavla	oltář kaple Panny Marie Čáslavské	150
Český Šternberk	Zámek Český Šternberk	orientální koberce	50
Hředle	kostel Všem Svatých	hlavní oltář, boční oltáře, kazatelna	50
Hvožďany	kostel Navštívení Panny Marie a sv. Prokopa	hlavní oltář kostela, socha Panny Marie a kazatelna	100
Mělník – Pšovka	kostel sv. Vavřince	boční oltář Nejsvětější Trojice	50
Ostředek	Zámecká kaple sv. Jana Nepomuckého	soubor tří oltářů	100
Slaný	kostel sv. Gotharda	hlavní oltář sv. Gotharda	50
Smečno	kostel Nejsvětější Trojice	oltář sv. Jana Nepomuckého	50
Svatý Jan	kostel sv. Jana Nepomuckého	hlavní oltář kostela	70
Zaječov	kostel Zvěstování Páně a sv. Dobrotivé	boční oltář sv. Augustina a sv. Moniky	50
Zálezlice	kostel sv. Mikuláše	mobiliář kostela	30
Celkem			800

ODDĚLENÍ ARCHEOLOGIE

Archeologické oddělení představují 2 archeologové na plný úvazek (Jan Kypta a Zdeněk Neustupný) a jeden archeolog na úvazek poloviční (Filip Laval). Pracovní náplň je rozdělena mezi agendu památkové péče, kterou tvoří především správa seznamu archeologických nemovitých památek a dále jeho doplňování a revidování. Na tomto základě je možné fundovaně spolupracovat na vytváření odborných vyjádření. Odlišným typem aktivit je provádění záchranných archeologických výzkumů. Ty jsou realizovány jednak na objektech ve správě NPÚ (především hrady a zámky) a dále na kulturních památkách, nejčastěji na sakrální architektuře. Časově nejnáročnější činností je následné zpracování těchto výzkumů do náleзовé zprávy, v některých případech jejich publikování v odborných periodikách. V rozpočtu NPÚ byl vytvořen fond Kompenzace za omezení vlastnického práva a nepředvídatelné události, který pokrývá náklady archeologických výzkumů, které probíhají na akcích neinvestičního charakteru.

Kosmonosy (okres Mladá Boleslav) – zámek: V souvislosti s rekonstrukcí jižního křídla zámku bylo obnaženo základové zdivo jižního průčelí do hloubky cca 1 m od současného povrchu terénu a v sala terreně byly vyhloubeny rýhy v trase dřívějších výkopů pro inženýrské sítě. Vzhledem k výrazným recentními zásahům se nepodařilo zdokumentovat historické terény.

Křečboř (okres Kolín) – kostel Božího Těla: Rekonstrukce kostela si v roce 2013 vyžádala vyhloubení izolační rýhy při patě východního, severního (včetně sakristie) a západního průčelí. Výkop při severním průčelí lodi obnažil základové partie zdiva se zřetelně patrnými rozhraními mezi lícovaným zdivem, vyšší úrovní základového zdiva stavěného v širším výkopu (jehož svislá rovina lehce předstupuje před lícované nadzemní zdivo) a nižší úrovní základového zdiva kladeného do výkopu. Linie horizontálního rozhraní mezi lícovaným a předstupujícím základovým (nerovnaným) zdivem při severovýchodním i severozápadním nároží lodi stoupala o cca 40 cm.

Křivoklát (okres Rakovník) – brad: V souvislosti se stavebními úpravami byla v prostoru spojujícím první patro renesančního předbrání a prochodité věže, tj. nad průjezdem do dolního hradu, lokálně rozebrána podlaha a vyhloubena rýha pro uložení elektroinstalace. Výkop probíhal podél jižní stěny prostoru, těsně před dveřmi do místnosti v jižním sousedství, až ke komínové stěně na západní straně. Těsně pod stávající podlahou místnosti se podél jižní stěny objevila koruna zdiva z cihel a kamenů kladených na výšku, jež s velkou pravděpodobností představovalo rub záklenku, popř. pasu, a část jeho severního čela. V části výkopu směřujícím k severu byla obnažena koruna zdi skládané z lomových kamenů pojených maltou, na západní straně se zbytky omítky. Tato zeď probíhá ve směru sever-jih, přičemž svou polohou nápadně odpovídá klenebnímu pasu členícím místnost na východní a západní část. Pas i odkryté zdivo navazují v jedné přímce na východní obvodovou zeď renesančního předbrání, a mohou tak být pozůstatkem původního stavebního propojení vlastního předbrání a prochodité věže.

Nebovídy (okres Kolín) – kostel sv. Petra a Pavla: Sledovány byly výkopy podél východní části kostela (apsidy a východního boku sakristie), které následně posloužily při výstavbě odvlhčovacího kanálku. Zdokumentováno bylo základové zdivo. Při sakristii dělníci narušili klenbu hrobky, která část svého půdorysu sahá do exteriéru, z větší části se však nachází pod podlahou sakristie, odkud se do ní vstupovalo. Malý otvor proražený v klenbě umožnil alespoň vložit ruku s fotoaparátem, a pořídil tak několik orientačních fotografií.

Olbramovice (okres Benešov) – sýpka v areálu dvora čp. 1: Celková obnova objektu postihla i terény pod stávající úrovní podlah přízemí. Celkově byl snížen povrch terénu v jižní zhruba čtvercové prostotoře sýpky, jež představuje renesanční jádro stavby. V severovýchodní části tohoto prostoru se pod stávajícím povrchem objevila koruna zdiva vymezujícího opět zhruba čtvercový půdorys, ovšem podstatně menší. Podle charakteru zdiva lze uvažovat, že se jednalo o plentu zahloubeného prostoru (o neznámé hloubce). Výzkum, jenž plynule přecházel do roku 2014, probíhal v těsné součinnosti s operativním průzkumem celé stavby, prováděným J. Veselým (NPÚ ÚOP SČ).

Osov (okres Beroun) – zámek: Součástí rekonstrukce a adaptace zámku je záměr výstavby podzemních garáží při jeho severním průčelí. Ve fázi stavební přípravy byly v daném prostoru vyhloubeny sondy pro zjištění stávajících terénních poměrů. Sondáž ukázala, že terén v bezprostřední blízkosti zámku je porušen recentním betonovým kanalizačním objektem. Ve vzdálenosti cca 5 m a dále severním směrem (cca 20 m od průčelí zámku, tj. do vzdálenosti, kde byla vyhloubena nejsevernější sonda), spočívala pod 30 cm mocnou odpadní navážkou mohutná vrstva hnědé hlíny představující patrně pozůstatek zahradnického využití plochy.

Říčany (okres Praha-východ) – areál zříceniny bradu: V prostoru někdejšího hradu byly sledovány mělké rýhy (maximálně 30 cm hluboké) pro uložení elektrických kabelů. Nikde nedošlo k narušení historických terénů.

Strenice (okres Mladá Boleslav) – tvrz Velké Horky, čp. 84: Archeologický dohled proběhl v rámci rekonstrukce podlah v dnešním přízemí (někdejším prvním patře) věže tvrze. Po rozkrytí stávající dřevěné podlahy byly odstraněny polštáře a zasypany. Tím se snížil povrch terénu k úrovni dané prahem východního vstupu. V druhé etapě došlo k dalšímu snížení povrchu odebíráním klenebního zasypaní v mocnosti cca 30 cm. V této úrovni byl v prostoru před vstupním otvorem obnažen kamenný zděný sokl obdélného půdorysu. Vzhledem k možné interpretaci (M. Rykl) daného prostoru coby kaple lze hypoteticky uvažovat, že se jednalo o základ oltářní mensy.

Tismice (okres Kolín) – areál kostela Nanebevzetí Panny Marie: V areálu zrušeného hřbitova v bezprostředním okolí tismické baziliky i v prostoru dosud užívaného hřbitova v jejím západním předpolí byly vyhloubeny výkopy pro uložení kabelů nově instalovaného osvětlení památky. Rýha začínala v ploše novější části hřbitova západně od kostela, probíhala přibližně rovnoběžně se severním průčelím kostela a dále pokračovala východním směrem, k márnici, kde končila. Výkopy zasáhly pouze recentní a subrecentní úpravy terénu.

Veltrusy (okres Mělník) – areál zámku: Během roku bylo archeologické oddělení přivoláno k dohledu nad několika terénními zásahy. Jednalo se o: 1. výkop mezi nástupy na dvouramenné schodiště v čestném dvoře, při němž byl odhalen úsek cihelného kanálu. 2. Výkop při vnější patě jižního obvodového zdiva konírní v západním křídle hospodářského dvora navazujícího na budovy čestného dvora. Při hloubení výkopu byly stavebními dělníky vyzdvíženy keramické a skleněné zlomky novověkého stáří a též část lastury, jež by mohla náležet k čeledi ústřicovitých. 3. Dále šlo o liniový výkop podél východního průčelí domu zahradníka, jenž dosahoval hloubky cca 180 cm a šíře cca 60 cm. V západní stěně výkopu byly na dvou místech pozorovány zděné konstrukce obdobného charakteru jako zdiva „pohřbená“ pod dnešní loukou mezi jižním průčelím zámku a vodním kanálem, jež jsme evidovali při kanalizačních výkopech v letech 2000–2001. Stavba vyzvedla při této akci a správě



Strenice (okres Mladá Boleslav) – tvrz Velké Horky, čp. 84. I zdánlivě banální stavební zásah, jakým je výměna dřevěné podlahy, vyžaduje archeologický dozor. Cenné architektonické prvky se mohou skrývat poměrně mělce pod současným povrchem. Na fotografii je zděný kamenný sokl, který se objevil po odstranění klenebního zášypu v prostoru, který mohl sloužit jako kaple. Podle jedné z interpretací se jedná o základ oltářní menzy (foto Z. Neustupný).

zámku předala zvláštní artefakt – větší keramický zlomek středověkého/raně novověkého stáří, který byl slepen ze dvou menších fragmentů (lze jej tedy patrně pokládat za součást historické archeologické sbírky na zámku). 4. Naposledy se jednalo o dohled nad výkopem v průjezdu severního přístavku domu lesního, jenž obnažil cihelný rub klenbičky nejasného účelu.

Vepřek (okres Mělník) – zvonice u kostela Narození Panny Marie: Při podezdívání obvodového zdiva zvonice byly při jižní straně, jihozápadním a jihovýchodním nároží zděného soklu vyhloubeny stavební jámy, jež umožnily dokumentaci základových partií.

Želenice (okres Kladno) – kostel sv. Jakuba Většího: Na jaře 2013 jsme sledovali výkopové práce v rámci prvních fází celkové rekonstrukce kostela. Jednalo se o liniové výkopy, jež při vnější patě obvodového zdiva postupně obkroužily téměř kompletní půdorys kostela včetně sakristie a bývalé předsíně. Od severozápadního nároží lodi odbočoval od půdorysu kostela výkop, který procházel středem zatravněného pásu mezi hroby severovýchodním směrem. Povrch terénu se v tomto směru uklání, v jeho nejnižším bodě výkop se výkop zalomil k severu a prostoupil hřbitovní zdí. Při severozápadním a jihozápadním nároží lodi výkopy odhalily recentní betonové sokly, zřízené ze statických důvodů. V celém svém průběhu hloubka výkopů zasáhla pouze tzv. hřbitovní horizont, tj. nedosáhla *in situ* uložené hroby. Při jižním průčelí bylo odhaleno základové zdivo z lomové opuky, zřetelně nelícované a v nejnižší partii, jaké výkop dosáhl, předstupující před svislou rovinu líce nadzemního-pohledového zdiva. Stratigrafický vztah základového zdiva sakristie ke gotickému pětibokému presbytáři se nepodařilo jednoznačně určit.

KOMPENZACE ZA OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEPŘEDVÍDATELNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2013

katastr	okres	akce	organizace	náklady celkem	dotace
Křivoklát	Rakovník	hrad	NPÚ ÚOPŠČ	7 000	7 000
Panenské Břežany	Praha-východ	RD	NPÚ ÚOPŠČ	1 000	1 000
Strenice	Mladá Boleslav	tvrz	NPÚ ÚOPŠČ	12 000	12 000
Veltrusy	Mělník	zámek	NPÚ ÚOPŠČ	15 000	15 000
Celkem				35 000	35 000

*Mgr. Zdeněk Neustupný, vedoucí oddělení
Mgr. Jan Kypka, Mgr. Filip Laval*

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) v roce 2013

Výzkum nemovitých památek v ČR.

Aktuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře.

Garant Vladislav Razím

Tento úkol, zahájený v roce 2012, se dělí do několika částí.

První část se věnuje provádění operativních průzkumů a dokumentace vybraných, především ohrožených staveb a sídelních celků s přednostním cílem shromáždit věcně a metodicky důležité informace potřebné pro druhou fázi přípravy několika certifikovaných metodik (s vydáním metodik tiskem se počítá do konce roku 2014). Konkrétně jde o tyto metodiky: 1. metodika archivního průzkumu pro SHP, 2. metodika plošného průzkumu lidové architektury a venkovských sídel, 3. metodika průzkumu, dokumentace a inventarizace architektonických prvků, 4. metodika měřické dokumentace historických staveb pro potřeby památkové péče, 5. metodika průzkumu a dokumentace hospodářských dvorů. V průběhu roku bylo rozhodnuto, že metodika archivního průzkumu bude začleněna do celkové metodiky SHP (srov. 2. část) a metodika dokumentace hospodářských dvorů bude nahrazena souhrnnou monografií na dané téma, která bude problematiku metodiky zahrnovat.


Do úkolu jsou zapojena ÚOP na celém území ČR. S uvedeným cílem byly zkoumány stavby (event. lokality), rozdělené do skupin podle určení k jednotlivým metodikám. Konkrétní stavby byly vybírány co nejpečlivěji z hlediska instruktivnosti a metodické závažnosti, také ale s přihlédnutím k aktuální míře ohrožení (nebezpečí zániku vypovídací hodnoty). Proto nejsou rovnoměrně rozděleny po celém území ČR, roli zde však sehrála rovněž specializace a průprava spoluřešitelů. Průzkum a dokumentace, včetně zpracování do podoby standardní nálezové zprávy, probíhaly rámcově jednotným způsobem podle meto-

diky operativního průzkumu a dokumentace. Na základě předešlých a v průběhu roku shromážděných výsledků, rovněž s využitím práce z roku 2012, byly do konce roku zpracovány rukopisy jednotlivých metodik, které budou v roce 2014 posouzeny, dopracovány a vydány tiskem.

Druhá část se věnuje provádění stavebněhistorických průzkumů, především ohrožených staveb, s přednostním cílem shromáždit věcně a metodicky důležité informace potřebné pro druhou fázi přípravy certifikované metodiky SHP (s vydáním metodiky tiskem se počítá do konce roku 2014). Zapojeno je GnŘ a ÚOP Ostrava. Od listopadu 2013 převzalo garanci přípravy rukopisu a vydání GnŘ – Ing. Mgr. Jan Beránek.

V třetí části se provádějí průzkumy a dokumentace vybraných, především ohrožených staveb s přednostním cílem shromáždit věcně a metodicky důležité informace potřebné pro druhou fázi přípravy certifikované metodiky průzkumu, dokumentace a inventarizace dveřních a okenních výplní (s vydáním metodiky tiskem se počítá do konce roku 2014). Zapojena jsou ÚOP v Lokti, Plzni, Českých Budějovicích a hl. m. Praze. Na modelových příkladech byla prováděna dokumentace různými způsoby, přičemž byly sledovány faktory, jako je časová náročnost, nároky na techniku a nároky na průzkumníka. Dokumentovány byly okenní výplně, okenice, dveře, ale také prvky uložené v depozitu. Dokumentaci prováděli lidé se zkušenostmi i začátečníci, aby bylo možné postihnout celou škálu problémů, s nimiž se různě zkušený dokumentátor může setkat. Do konce roku byl zpracován rukopis metodiky, která bude v roce 2014 posouzena, dopracována a vydána tiskem.

Pracovníci ze středočeského NPÚ ÚOP (Vladislav Razím [VR], Jan Kypta [JK], Jan Veselý [JaVe], Eva Vyletová [EV], Jan Žižka [JŽ] – v závěru roku se připojila Dorota Havlíková, částečně spolupracoval Ivan Minář) prováděli v rámci daného úkolu metodické průzkumné a dokumentační práce na těchto lokalitách Středočeského kraje:



Brandýs nad Labem (okres Praha-východ), dům čp. 98. Pohled na stěnu přední místnosti v přízemí, s otisky odsekanců výběhů klenby s koutovými výsečemi a druhotnými zásabami, souvisejícími s provozem černé kuchyně. Průzkum s dokumentací nálezových situací ve stěnách umožnil nejen rozpoznat jednotlivé etapy stavebního vývoje, ale na základě rozboru dispozice a dokumentace otisků zaniklých klenb a architektonických článků také přiblížit podobu původního pozdně renesančního domu. Pro zhodnocení jeho významu byla právě dokumentace otisků po zaniklých konstrukcích klíčová (foto E. Vyletová).



Hořovice (okres Beroun), děkanství čp. 33. V roce 2006 vybořelý dům podléhá rok co rok destrukci, při níž dochází k odhalování (a zakrátko i zanikání) důležitých nálezových situací, které vypovídají o složitém stavebním vývoji s počátkem nejméně v 17. století. Proto je nutná průběžná dokumentace bortících se konstrukcí. Dům je z důvodu absence zájmu vlastníka patrně odsouzen k zániku (foto J. Veselý).



Kouřim (okres Kolín), úsek parkánové brady městského opevnění v parku. Odstranění vegetace, která dosud zcela zakrývala vnější líc parkánové bradby, umožnilo realizovat OPD. Jeho součástí byla tzv. jednosnímková fotogrammetrie. Nad spodní šikmou částí, plynule přecházející v eskarpu příkopu, lze sledovat dva druhy střeleckých otvorů. Horní části „zubů“ zcela nahoře jsou dílem novodobé úpravy věže (foto V. Razím, 2013).



Točnick (okres Beroun), hospodářský dvůr, pobled do interiéru chléva. Chlív dostal svoji dodnes dochovanou podobu v 70. letech 19. století, kdy nabídl barokní stavbu. Při průzkumu bylo možno sledovat návaznost na barokní stavbu, využití některých starších konstrukcí, provedení litinové a železné konstrukce se stažením, a to i z hlediska barevné, v tomto případě zelené úpravy povrchů sloupů (foto J. Žizka).

Brandýs nad Labem (okres Praha-východ) – dům čp. 98: Hlubkový průzkum domu byl prováděn v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí i dlouhodobým chátráním objektu. Stav objektu umožnil dokumentaci otisků zaniklých konstrukcí a prvků ve stěnách, která byla podstatnou součástí operativního průzkumu. Průzkumem bylo určeno původní jádro pozdní renesančního domu, který měl osově symetrickou dispozici, klenuté místnosti v přízemí a střední průjezd bohatě vybavený architektonickými prvky, čitelnými právě v otiscích a fragmentech ve zdivu. Výsledky průzkumu byly publikovány v časopise Průzkumy památek II/2013. (EV)

Hořovice (okres Beroun) – fara čp. 33: Od roku 2006 je tato ohrožená památka stále sledována a dokumentována. Když selhaly snahy o její záchranu, snaží se NPU alespoň zaznamenat maximum informací, které v sobě stavební organismus této památky skrývá. Pokračující samovolná destrukce stavby po odstranění zbytků střechy odhalila řadu nových nálezových situací. Tyto nové skutečnosti byly zaznamenány do dřívě vyhotovených plánů. Doměřen a fotograficky dokumentován byl například také samostatný sklepní prostor před západní fasádou fary, pocházející nejspíše z její nejstarší vývojové fáze, datované dendrochronologicky do 40. let 17. století. (JaVe, JK)

Kouřim (okres Kolín) – úsek parkánové brady městského opevnění v parku: Operativní průzkum a dokumentace úseku hradby před sanačním zásahem. Akce představovala další kamínek do mozaiky postupného, dlouhodobého a příležitostného poznávání stavební podoby a vývoje tohoto mimořádně intaktně dochovaného hradebního systému (kouřimské hradby jsou jedinou NKP svého druhu v ČR). Akce byla vítána také z metodického hlediska, ověřila možnosti uplatnění měřické dokumentace v rámci OPD. (VR)

Obděnice (okres Příbram) – kostel Nanebevzetí P. Marie: V návaznosti na starší dílčí operativní dokumentace podstřeší márníce a předsíně byl proveden celkový stavebněhistorický průzkum kostela. Archivní průzkum se soustředil na tři významná období v existenci kostela, která zanechala v jeho stavební podobě výrazné stopy, archivními prameny jsou však dokumentovány jen velmi nerovnoměrně. Kostel byl založen pravděpodobně ve 13. století, zprávy o jeho existenci však máme až ze století 14. Ve století 16. se stal součástí panství Jakuba Krčína z Jelčan, který jej nechal přestavět, vyzdobit nástěnnými malbami a určil jej jako místo svého posledního odpočinku. V době třicetileté války však byly Obděnice připojeny

k panství Vysoký Chlumeck a také místní fara zanikla. Kostel zůstal filiálním až do konce 19. století, kdy byl po několikaletých žádostech obyvatel opět přeměněn ve farní a v souvislosti s tím částečně přestavěn a vybaven novým zařízením. V rámci průzkumu bylo zpracováno také nové geodetické zaměření celé stavby. (AN, JK, JaVe)

Hospodářské dvory: V roce 2013 byl v rámci výzkumného úkolu proveden prohloubený průzkum a dokumentace tří hospodářských dvorů, respektive jednotlivých hospodářských budov, významných z metodického hlediska. Především to byla budova chlévů ze sklonku 19. století, spojená s barokním obytným domem ve dvoře v **Točnicku (okres Beroun)**, dále pak dvůr v **Kostelci nad Obrží (okres Louny)** s pozoruhodnou skladbou budov z počátku a z konce 19. století. Významné výsledky přinesl průzkum dvora **Skalkov (okres Benešov)**, kde se kromě jiného podařilo identifikovat dvě renesanční fáze. Průzkum renesanční brány tohoto dvora byl současně podnětem ke studii „**Brány vrchnostenských dvorů v Čechách**“, která byla publikována v Průzkumech památek XX, č. 2, 2013.

Zásadní podíl na zpracování výsledků průzkumů v roce 2013 však měla práce na přípravě rukopisu knižní publikace o hospodářských dvorech v Čechách. (JŽ)


PhDr. Vladislav Razím

Výzkum, dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví

Garant Alena Černá

Dílčí úkol: Výzkum kočárů, saní a ekvipáže v mobiliárních fondech ÚPS Praha (Křivoklát) a ÚPS České Budějovice (objekt Hluboká), vědecké zpracování dopravních prostředků ve vazbě na dobová vyobrazení (cca 140 kusů)

Výzkum v mobiliárních fondech ÚPS Praha se primárně zaměřil na sbírku historických saní, která je vystavena v expozici v tzv. Královnině křídle na hradě **Křivoklátě**. Sbírkou tvoří převážně konfiskované předměty, které nepocházejí z kmenového mobiliáře hradu Křivoklát. Saně jsou do expozice dovezeny ze svozového zámku **Jemniště**, kde byly v 50. letech 20. století původně zamýšleny jako exponáty „Muzea společenské kultury“. Původ typologicky rozdílných saní, představených v rámci expozice veřejnosti, lze proto v českých a moravských šlechtických sbírkách vysledovat zatím pouze na základě interní evi-



Křivoklát (okres Rakovník) – státní brad, korba barokních saní s malovaným erbem Žerotínů z expozice v tzv. Královnině křídle (Morava; po roce 1706; dřevo, obnovená původní polychromie, novodobé čalounění; původ Bludov-Velké Losiny). Vyobrazené saně náleží k nejstarším historickým saním z mobiliárních fondů ve správě NPÚ. Saně tohoto karuselového typu jsou obecně v českých a moravských sbírkách pozapomenutým dědictvím zimních festivit, které se konaly na královských a šlechtických dvorech po celé Evropě v 17.–18. století. Jako jedny z mála je dokážeme díky malovanému erbů spojit s jejich objednavatelem – brabětem Janem Jáchymem ze Žerotína (foto Š. Kolářová).



Dobřichovice (okres Praha-západ), vila čp. 115, pohled ze severozápadní strany (foto O. Příbyl, M. Chum, 2013).

dence mobiliárních fondů. Historické saně obecně zůstaly doposud v české odborné literatuře na okraji zájmu, a proto bylo pro vědecké zpracování tohoto specifického památkového fondu důležité provést nejdříve provenienční a typologické zařazení vybraných předmětů. Saně ve sbírkách NPÚ byly porovnány s dalšími dochovanými saněmi i dobovým obrazovým materiálem ve střední Evropě a Nizozemsku. Proběhly přitom zejména řešerše v kartotékách a digitálních databázích NPÚ (při kterých byly vytipovány nejhodnotnější historické saně v mobiliárních fondech českých a moravských státních hradů a zámků) i v digitalizovaných databázích ve střední Evropě a Nizozemsku. Současně probíhaly řešerše obtížně dostupné zahraniční literatury.

Mgr. Šárka Kolářová

Dílčí úkol: Výzkum a dokumentace zvonařských památek ve východních a středních Čechách – vedoucí dílčího cíle
Mgr. Petr Vácha a spolupráce s NPÚ ÚOP v Pardubicích

Byl proveden průzkum v okresech *Hradec Králové* (Mgr. Petr Vácha) a *Chrudim* (ÚOP v Pardubicích, Mgr. Petr Vácha). Zpracována digitální mapa zvonových stanovišť pro hl. m. Prahu a okres Hradec Králové. Byla zpracovávána mapa zvonových stanovišť v okrese Chrudim, která bude dokončena v roce 2014.

Mgr. Petr Vácha

Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století

Garant Naděžda Goryczková

Příprava a vydání publikace *Letní rezidence Pražanů. Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století*. Publikace v podobě reprezentativní monografie, určená pro odbornou i laickou veřejnost, shrnuje význam této známé příměstské villegiatury v blízkosti hlavního města Prahy. Vedle úvodních kapitol, zabývajících se vznikem a vývojem villegiatury, kulturně historickými souvislostmi, specifiky vilové lokality, architektonickým i urbanistickým vývojem, regulačními plány a písemnostmi v archivních dokumentech, zahradní architekturou a

osudy vil po roce 1948, je převážná část publikace věnována samotným vilovým stavbám, které vznikaly od 80. let 19. století do současnosti (včetně plánů, historických fotografií a současných fotografií exteriéru i interiéru). V publikaci je v podobě podrobně zpracovaných hesel zastoupeno celkem pětadesát vil, z nichž první letní rezidenci tvoří zámek velmistra rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. Knihu také doplňuje soubor pěti rozhovorů s potomky původních majitelů z vybraných významných dobřichovických rodin.

Mgr. Šárka Koukalová

Podpora rozvoje Integrovaného informačního systému památkové péče

Garant Petr Volfík

V roce 2013 byly analyzovány, navrženy, zadány a testovány úpravy informačních systémů památkové péče, zejména MIS a GIS. Hlavní úsilí však bylo zaměřeno na přípravu podkladů pro vytvoření nového oborového informačního systému pro evidenci památek Památkový katalog. V rámci práce řídící komise, která se scházela i vícekrát v každém měsíci uplynulého roku, bylo rozpracováno datové schéma budoucí aplikace.

Ing. Irena Blažková

Analýza a testování úprav informačních systémů památkové péče, zejména MIS a GIS. Příprava podkladů pro vytvoření nového oborového informačního systému pro evidenci památek Památkový katalog.

Mgr. Petr Vácha

Podpora recenzovaného periodika Průzkumy památek

Garant Olga Klapetková

V roce 2013 bylo z tohoto úkolu DKRVO finančně podpořeno vydávání odborného recenzovaného neimpaktovaného periodika NPÚ Průzkumy památek.



Dobříčovice (okres Praha-západ), vila čp. 143, východní průčelí (foto O. Příbyl, M. Chum, 2013).

Cílem úkolu bylo zvýšení počtu tiskových stran jednotlivých čísel (obvyklý standard je rozsah 150 tiskových stran) s rozsáhlou barevnou obrazovou a plánovou dokumentací v návaznosti na odborné publikační výstupy u výzkumných cílů NPÚ a zpracování bibliografie časopisu *Průzkumy památek* 1.–20. ročníku. Časopis *Průzkumy památek* v obou číslech zůstal členěn na úvodník, studie, materiálie, recenze. Všechny příspěvky prošly recenzetním řízením a projednáním redakční rady časopisu a byly na ně uplatněny všechny podmínky dané publikováním v recenzovaném neimpaktivním periodiku.

Některé publikované příspěvky vycházely z výzkumných cílů NPÚ a jsou v časopise označeny názvem tohoto výstupu (celkem 14 příspěvků).

Byla zpracována bibliografie 20 ročníku časopisu a v tištěné verzi je obsažena ve druhém čísle. Elektronická verze je opatřena vyhledávacím systémem podle autora, názvu, lokality, klíčových slov a lze ji využívat také v el. pdf verzi na webových stránkách časopisu: www.pruzkumypamatek.cz/casopis.php

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI)

Kulturně historicky cenná území jako součást národní a kulturní identity České republiky.

Metody identifikace hodnot historických sídel, parků a zahrad a jejich zachování – DF12P01OVV044

Hlavním cílem dílčí části plnění je vytvoření specializované odborné mapy „Středověká městská opevnění na území České republiky“ (spolupráce Jiří Marounek) a provádění průzkumu a dokumentace vybraných částí městských opevnění, s důrazem na ohrožené památky. V roce 2013 probíhalo upřesňování

obsahu mapy a OPD v lokalitách Soběslav a Písek. Zároveň je upřesňován (korigován) rozsah dochování městských opevnění v řadě sporných míst.

PhDr. Vladislav Razím

Evropský projekt LoCloud

Garant Irena Blažková

V roce 2013 byl zahájen nový tříletý projekt podporovaný Evropskou komisí, nazvaný LoCloud, který navazuje na předchozí projekt CARARE. Projekt je zaměřen na další rozšiřování digitálních dat v portálu Europeana. Portál Europeana zprostředkovává přístup k digitálním zdrojům informací v celé šíři kulturního dědictví v rámci Evropy, tedy z knihoven, muzeí, archívů, galerií a památkových institucí. Projekt LoCloud je zaměřen na oblast architektury a archeologie, a to zejména z menších kulturních institucí, které nemají dostatečné technické prostředky k poskytování svých digitálních dat pro Europeana. NPÚ hodlá, vedle dat již poskytnutých v rámci projektu CARARE, přidat do European novou datovou sadu z webových aplikací Významné archeologické lokality. Již poskytnuté vybrané digitální dokumenty NPÚ jsou nyní dohledatelné na webové stránce <http://www.europeana.eu/>. V roce 2013 probíhala příprava našich archeologických dat tak, aby splňovala požadavky portálu Europeana, a zároveň jsme se podíleli na vývoji webových dostupných aplikací, které budou poskytovatelům sloužit k předávání a obohacování jejich metadat o lokalizační údaje, historické místopisné názvy, vícejazyčné odborné slovníky apod. Další informace o projektu jsou shromážděny na webových stránkách NPÚ – viz <http://www.npu.cz/carare/> a <http://www.npu.cz/locloud/> a takéž na přímo na webových stránkách projektů: <http://www.locloud.eu/> a <http://carare.eu/>.

Ing. Irena Blažková

Periodika a sborníky

- BACHTÍK, Jakub: *Usedlost Perníkárka – památka nebo parcela?*, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu Za starou Prahu, 2/2012, (vyšlo v lednu 2013), s. 4–8.
- BACHTÍK, Jakub: *Pražské náplavky: nekonečné námluvy Prahy s Vltavou*, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu Za starou Prahu, 3/2012 (vyšlo v květnu 2013), s. 66–73.
- BACHTÍK, Jakub: *Kletba ledního medvěda*, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu Za starou Prahu, 1/2013, s. 12–15.
- BACHTÍK, Jakub: *Přelom na Václavském náměstí*, in: Dějiny a současnost, 1/2013, s. 26–28.
- BERKOVÁ, Jana: *Selské brány na Mladoboleslavsku*. Praha: NPÚ ÚOP SČ 2013.
- BLAŽKOVÁ, Irena: *Poštovní stanice Jeneč, Poštovní stanice Zdíce, dům U krále Václava IV*, in: Urlich, Petr ed., Slavné pošty Čech, Moravy a Slezska. Praha: Foibos 2013, s. 74–75, 80–82.
- HORÁČEK, Jaroslav: *Příklad rekonstrukce stavby Františka Zejdla*, in: Zprávy památkové péče 73, č. 2, 2013, s. 149–150.
- HORÁČEK, Jaroslav: *Jubileum budovy bradeckého muzea i Jana Kotěry (recenze)*, in: Zprávy památkové péče 73, č. 5, 2013, s. 491, 492.
- HRUBÁ, Tereza – KOUKALOVÁ, Šárka: *Soubor vily a zabradý Františka Schnöblinga ve Strančicích*, in: Zprávy památkové péče 73, č. 4, 2013, s. 328–334.
- JESENSKÝ, Vít: *Porozumění stavebnímu dílu jako profesní kompetence v péči o historické stavby*, in: Interdisciplinarity v péči o kulturní dědictví. Pardubice: Univerzita Pardubice 2013, s. 53–62.
- KOUKALOVÁ, Šárka: *Poštovní stanice Nespeky, „Stará pošta“. Poštovní a telegrafní úřad Čáslav. Poštovní a telegrafní úřad Benátky nad Jizerou, Okresní dům. Poštovní a telegrafní úřad Poděbrady. Poštovní a telegrafní úřad Mělník. Poštovní a telegrafní úřad Kralupy nad Vltavou*, in: Urlich, Petr ed., Slavné pošty Čech, Moravy a Slezska. Praha: Foibos 2013, s. 38–40, 148–150, 177–178, 224–226, 235–236, 237–239.
- KROUPA, Pavel: *Pozdně gotické tendence v architektuře 13. a 14. století – příspěvek k tématu*, Průzkumy památek XX, č. 1, 2013, s. 3–48.
- KYPTA, Jan – NACHTMANNOVÁ, Alena – VESELÝ, Jan: *Románské jádro a renesanční přestavba kostela Nanebevzetí Panny Marie v Obděnicích na Sedlčansku*, Průzkumy památek XX, č. 2, 2013, s. 3–28.
- LINHARTOVÁ Dana, *Historizují přestavby zámku v Žinkovech*, Sborník Dějiny staveb, 2012 s. 33–42.
- MINÁŘ, Ivan: *Souvislosti mezi výzdobou venkovských církevních staveb a výzdobou lidové architektury na příkladech z Vysočiny*, in: Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti X, Praha 2013, s. 3–8.
- MINÁŘ, Ivan: *Dílo rodiny zednických mistrů Benců v borním Posázaví*, in: Památky Vysočiny 4/2012 – Sborník NPÚ ÚOP v Telči, Telč 2013, s. 170–181.
- MRÁZEK, Jiří: *Kutná Hora a monitoring Unesco*. Praha: NPÚ ÚOP SČ 2013.
- NACHTMANNOVÁ, Alena: *Život drobné šlechty na Křivoklátsku v předbusitském období*, in: Rakovnický historický sborník 10, 2013 (v tisku).
- NACHTMANNOVÁ, Alena – RAZÍM, Vladislav: *Zánik kostela v Milostíně a jeho odkaz dnešku*, Památky středních Čech 27, č. 1, 2013, s. 1–11.
- POSPÍŠIL, Aleš: *Nová expozice s názvem „Královská mincovna“ přibližuje poutavý příběh Vlašského dvora*, Krásné město 2/2013, s. 14–15.
- POSPÍŠIL, Aleš: *Proměny kláštera v Sedlci – nová expozice v areálu Philip Morris ČR a.s.*, Krásné město 3/2013, s. 13–14.
- POSPÍŠIL, Aleš: *Kutná Hora a chrám sv. Barbory*. Praha: NPÚ ÚOP SČ 2013.
- POSPÍŠIL, Aleš: *Kutná Hora a Kamenná kašna*. Praha: NPÚ ÚOP SČ 2013.
- POSPÍŠIL, Aleš: *Kutná Hora a historické dlažby*. Praha: NPÚ ÚOP SČ 2013.
- PRIMUSOVÁ, Dagmar – ŽIŽKA, Jan: *Z oprav památek na Benešovsku, Památky středních Čech 27, č. 1, 2013, s. 12–22.*
- RAZÍM, Vladislav: *Adel, Burg und Herrschaft an der „Grenze“: Österreich und Böhmen*, Průzkumy památek XX, č. 2, 2013, 156–158 (recenze).
- RAZÍM, Vladislav: *Die Burg Přimda in Westböhmen und die Möglichkeiten ihrer Deutung*, in: Burgen und Schlösser 54, č. 4, 2013, s. 209–218.
- RAZÍM, Vladislav: *Dvacet let časopisu Průzkumy památek*, Průzkumy památek XX, č. 2, 2013, s. 1–2.
- RAZÍM, Vladislav: *Ke stavu a potřebám výzkumu středověkých fortifikací v ČR*, in: Sborník 11, 2013, s. 130–136.
- RAZÍM, Vladislav: *Kutná Hora a středověké bradby*. NPÚ ÚOP SČ v Praze 2013.
- RAZÍM, Vladislav: *Věž bradu Gutštejna*, Průzkumy památek XX, č. 1, 2013, s. 213–229.
- RAZÍM, Vladislav: *Ze stavebněhistorických průzkumů archivu NPÚ ÚOP středních Čech v Praze (3. část)*, Památky středních Čech 27, č. 2, 2013, s. 42.
- ŠIKOVÁ, Terezie: *Pozdně barokní sochařská dílna v Čimelicích u Písku. Jan Karel Hammer (1697–1759?)*, Průzkumy památek XX, č. 1, 2013, s. 117–144.
- VESELÝ, Jan: *Dům usedlosti čp. 4 ve Zderadicích*, in: Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti X, Praha 2013, s. 14–15.
- VYLETOVÁ, Eva: *Pozdně renesanční dům čp. 98 v Brančově nad Labem*, Průzkumy památek XX, č. 2, 2013, s. 97–114.
- ŽIŽKA, Jan: *Brány vrchnostenských dvorů v Čechách od 16. do počátku 20. století*, Průzkumy památek XX, č. 2, 2013, s. 29–50.

Monografie

- KOUKALOVÁ, Šárka ed.: *Letní rezidence Pražanů. Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století*. Praha: NPÚ 2013.
- RAZÍM, Vladislav: *Vzpomínky na starý Rakovník*. Rakovník 2013 (2., upravené vydání).
- VÁCHA, Petr: *Zvony a hodinové cimbály Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha*. Praha 2013.

Odborná přednášková činnost

- BACHTÍK, Jakub – ŠIKOVÁ, Terezie: *Zapomenutí mistři plzeňského baroka*, Archiv města Plzně 17. 12. 2013.
- BERKOVÁ, Jana: *Hliněné technologie ve vesnické zástavbě středních Čech*, přednáškový cyklus NPÚ ÚOP SČ, Praha 23. 5. 2013.



- BERKOVÁ, Jana: *Vliv etnika na podobu vesnické zástavby na Kokořínsku*, přednáškový cyklus NPÚ ÚOP SČ, Praha 17. 10. 2013.
- BLAŽKOVÁ, Irena: *Portál Europeana, evropské projekty CARARE a LoCloud – inspirace pro informační systémy památkové péče*, GIS Day, NPÚ GR, Praha 21. 11. 2013.
- BLAŽKOVÁ, Irena – SYROVÁ, Zuzana – SYROVÝ, Jiří: *Informační systémy NPÚ a Europeana*, 14. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, Národní archiv, Praha 28. 11. 2013.
- JESENSKÝ, Vít: *Porozumění stavebnímu dílu jako profesní kompetence v péči o historické stavby*, konference „Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II.“, Litomyšl květen 2013.
- JESENSKÝ, Vít: *The concept of lifelong education and professional career system of professional conservationists in the Czech Republic*, na letní škole Communication and Teaching Skills in Conservation and Science, ICCROM, Řím 13.– 26. 7. 2013.
- HANZLÍKOVÁ, Markéta: *Pozitivní příklady obnovy památek lidové architektury ve středních Čechách*, přednáškový cyklus NPÚ ÚOP SČ, Praha 24. 9. 2013. Veletrh pro památky, Praha, říjen 2013.
- KOUKALOVÁ, Šárka: *Slavné vily Středočeského kraje*, Městská knihovna Lysá nad Labem 21. 5. 2013.
- KOUKALOVÁ, Šárka: *Slavné vily Černošic*. Komentovaná procházka po vilové architektuře Černošic, Černošice 23. 6. 2013.
- LINHARTOVÁ, Dana: *Národní dům v Karlových Varech se Slavnostním sálem*, konference Dějiny staveb 2013, březen 2013.

- MINÁŘ, Ivan: *Stavební kultura německého venkova na Vysočině*, Mezinárodní konference Češi a Němci na Vysočině, Havlíčkův Brod 24. 4. 2013.
- MINÁŘ, Ivan: *Dílo zednických mistrů Benců v borním Posázaví*, Seminář NPÚ Mistři lidového stavitelství – odkaz jejich díla pro současnost, Volyně 13. 9. 2013.
- MINÁŘ, Ivan: *Lidová architektura kraje Vysočina*, ukončení výstavy na krajském úřadě Kraje Vysočina, Jihlava 25. 9. 2013.
- NACHTMANNOVÁ, Alena: *Šaty dělají člověka. Odras sociální diferenciací v odívání 17. století*, přednáška v rámci Semináře historie odívání 2013, Hradec Králové 16. 11. 2013 (text přednášky vydán ve Sborníku Semináře historie odívání svazek 6, 2013, s. 99–114).
- POSPÍŠIL, Aleš: *Současnost a budoucnost architektonických památek v Kutné Hoře*, výroční členská schůze Klubu rodáků a přátel Kutné Hory, Akademie věd v Praze ústřední budova, 8. 4. 2013.
- POSPÍŠIL, Aleš: *Architektura v Kutné Hoře*, Univerzita volného času na téma: Kutná Hora v 19. století, Městská knihovna v Kutné Hoře, 4. 6. 2013.
- POSPÍŠIL, Aleš: *Nadace Kutná Hora – památka UNESCO a její činnost*, přednáška pro zástupce gruzínských nevládních organizací v rámci projektu Open Society Found Prague, 5. 6. 2013.
- RAZÍM, Vladislav: *Opevnění města Písku*. Písek 21. 2. 2013.
- RAZÍM, Vladislav: *Hrad Vizmburk*. Slatina nad Úpou 2. 3. 2013.
- RAZÍM, Vladislav: *Stavebněhistorický průzkum a archeologie*. FF MÚ Brno 27. 3. 2013.
- RAZÍM, Vladislav: *Péče o torzálně dochované stavby – městská opevnění a brady*. NPÚ Praha 2. 4. 2013.
- RAZÍM, Vladislav: *Počátky měst*. Konference FUMA, Uničov 5.–7. 6. 2013.
- VESELÝ, Jan: *Komentované prohlídky Juditiny věže na Malé Straně v Praze* pro studenty architektury ČVUT (jaro a podzim 2013).
- VESELÝ, Jan: *Komentovaná prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie v Obděnicích na Sedlčansku a památek lidové architektury ve Vilasově a Žemličkově Lhotě* pro Ústav památkové péče Fakulty architektury ČVUT a Katedru biotechnických úprav krajiny Fakulty životního prostředí ČZU.
- VESELÝ, Jan: *Lektorování bloku měřické dokumentace*. Letní škola OPD na hradě Hartenberku u Sokolova (červenec 2013).
- ŽIŽKA, Jan: *Hospodářské dvory na okrese Benešov – I. Část, Vlašimsko a Voticko*, 12. 2. 2013, Muzeum ve Vlašimi.
- ŽIŽKA, Jan: *Hospodářské dvory na okrese Beroun*, 11. 4. 2013, Muzeum v Berouně.
- ŽIŽKA, Jan: *Hospodářské dvory na Mnichovohradištsku*, 9. 5. 2013, Mnichovo Hradiště – zámek
- ŽIŽKA, Jan: *Hospodářské dvory na Sedlčansku*, 15. 5. 2013, Muzeum v Sedlčanech.
- ŽIŽKA, Jan: *Hospodářské dvory na bývalých Šternberských panstvích v Čechách*, Muzeum Kolín, 26. 11. 2013.

Výstavní činnost

- Královská mincovna v Kutné Hoře*, stálá expozice v přízemí Vlašského dvora, vernisáž 6. 4. 2013 (autor expozice A. Pospíšil, odborný poradce J. Žižka).
- CXCI – Proměny kláštera v Sedlci*, stálá expozice v areálu společnosti Philip Morris ČR, a.s., vernisáž 5. 9. 2013 (autor expozice A. Pospíšil, zpracovatel odborných podkladů J. Žižka)

■ Účast pracovníků NPÚ ÚOP SČ v Praze v komisích, vědeckých, redakčních a dalších radách

Památková rada ředitele Národního památkového ústavu středních Čech v Praze

V této radě pracují z řad odborných pracovníků NPÚ:

Mgr. Jana Berková, Ing. arch. Jiří Mrázek, PhDr. Vladislav Razím

Středočeská archeologická komise

Mgr. Zdeněk Neustupný

Komise generální ředitelky NPÚ pro vědu a výzkum

PhDr. Vladislav Razím

Redakční rada časopisu Památky středních Čech

Mgr. Jana Berková, Miroslav Brožovský,

JUDr. PhDr. Pavel Kroupa, Ing. arch. Vojtěch Láška,

Mgr. Ludmila Maděrová, Ing. arch. Jiří Mrázek,

Ing. arch. Jan Pešta, PhDr. Vladislav Razím,

Ing. Alfréd Schubert, Ing. Jan Žižka

Redakční rada časopisu Průzkumy památek

V této redakční radě pracují z řad odborných pracovníků

NPÚ ÚOP SČ: JUDr. PhDr. Pavel Kroupa, Ing. arch. Jiří Mrázek,

PhDr. Vladislav Razím, Ing. Jan Žižka

Ediční rada NPÚ

PhDr. Olga Klapetková

Výbor regenerace památek města Kutné Hory

(výbor zastupitelstva města)

PhDr. Aleš Pospíšil

Komise architektů (poradní orgán rady města)

PhDr. Aleš Pospíšil

Komise památkové péče (Rady města Kutná Hora)

PhDr. Aleš Pospíšil

Správní rada Nadace Kutná Hora – památka UNESCO

PhDr. Aleš Pospíšil, Ing. arch. Jiří Mrázek

Redakční rada časopisu Krásné město – Kutná Hora

PhDr. Aleš Pospíšil, Mgr. Petra Načeradská

Pracovní skupina pro implementaci aplikace

Památkový katalog v IISPP NPÚ – Ing. Irena Blažková

Hodnotitelská komise NPÚ ÚOP SČ pro projednávání návrhů na prohlášení věcí za kulturní památky

Mgr. Jana Berková, Ing. Irena Blažková,

Mgr. Šárka Koukalová, PhDr. JUDr. Pavel Kroupa,

Mgr. Ludmila Maděrová, Ing. arch. Jiří Mrázek,

PhDr. Vladislav Razím, Ing. arch. Jan Veselý, Ing. Jan Žižka

Redakční rada časopisu Antiqua Cuthna

(při SOkA Kutná Hora) – PhDr. Aleš Pospíšil

Památková rada ÚOP v Liberci – Ing. arch. Jiří Mrázek

Památková rada ÚOP v Lokti – Ing. Jan Žižka

Památková rada ÚOP v Českých Budějovicích – Ing. Jan Žižka

Architektonická a urbanistická komise

CHKO Křivoklátsko a Český kras – Ing. arch. Jiří Mrázek

■ Seznam zkratk

DKRVO – dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

ESS – elektronická spisová služba

FOP – Fond oprav památek Středočeského kraje

GIS – geografický informační systém

HF – Havarijní střešní program

IP – industriální památky

IT – informační technologie

ISO – integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví

KP – kulturní památka

MIS – metainformační systém

MK ČR – Ministerstvo kultury České republiky

MPR – městská památková rezervace

MPZ – městská památková zóna

MŽP – Ministerstvo životního prostředí ČR

NP – nadzemní podlaží

NKP – národní kulturní památka

NPÚ – Národní památkový ústav

NPÚ Gnř – Národní památkový ústav, generální ředitelství

NPÚ ÚOP SČ – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze

NZ – nálezová zpráva

OON – ostatní osobní náklady

OP – ochranné pásmo

OPD – operativní průzkum a dokumentace

POP – památkové ochranné pásmo

PO – památkový objekt

POKP – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

PP – památková péče

PPVPR – Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny

PRMKP – Program restaurování movitých kulturních památek

PRV – Program rozvoje venkova

PZAD – Program záchrany architektonického dědictví

PZAV – Program záchrany archeologických výzkumů

RD – rodičovská dovolená

RIV – rejstřík informací o výsledcích vědecké činnosti

SH – státní hrad

SHP – stavebněhistorický průzkum

SZ – státní zámek

ÚP – územní plán

ÚPO – územní plán obce

ÚPD – územní plánovací dokumentace

ÚPS – územní památková správa

ÚSKP – ústřední seznam kulturních památek

V + V – institucionální výzkumné úkoly

VPR – vesnická památková rezervace

VPZ – vesnická památková zóna

ZE – základní evidence

ZIF – Zemědělský investiční fond

lokalita (okres)	strana	lokalita (okres)	strana
Bakov nad Jizerou (okres Mladá Boleslav)	56	Divišov, část Měchnov (okres Benešov)	24
Bakov nad Jizerou, část Klokočka (okres Mladá Boleslav)	21	Dlouhá Lhota (okres Příbram)	12, 64
Bakov nad Jizerou, část Studénka (okres Mladá Boleslav)	56	Dobrovice (okres Mladá Boleslav)	20
Bečváry (okres Kolín)	82, 89	Dobrovice, část Sýčina (okres Mladá Boleslav)	55, 88
Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav)	22, 56, 75, 84, 88, 89, 90, 91	Dobrovíz (okres Praha-západ)	24
Bělá pod Bezdězem, část Březinka (okres Mladá Boleslav)	23, 74	Dobřichovice (okres Praha-západ)	8, 96
Benátky nad Jizerou (okres Mladá Boleslav)	12, 69, 77, 84, 98	Dobříš (okres Příbram)	2, 10, 11, 12, 14, 24, 36, 63, 65, 77, 85, 89
Benešov (okres Benešov)	2, 20, 22, 23, 36, 37, 38, 81	Dolní Beřkovice (okres Mělník)	54
Benešov, část Konopiště (okres Benešov)	25, 81	Dolní Bousov (okres Mladá Boleslav)	91
Benešov, část Mariánovice (okres Benešov)	38	Dolní Bousov, část Střehom (okres Mladá Boleslav)	74, 75
Benešovsko (okres Benešov)	20, 98, 99	Dolní Břežany (okres Praha-západ)	21
Beroun (okres Beroun)	2, 12, 22, 23, 36, 40, 41, 70, 77, 81, 89, 90, 99	Dolní Hbity (okres Příbram)	64
Beroun, část Hostim (okres Beroun)	24	Dolní Kralovice (okres Benešov)	18
Běrunice, část Vlkov nad Lesy (okres Nymburk)	11	Dolní Kralovice, část Vraždovy Lhotice (okres Benešov)	35
Beřovice, část Bakov (okres Kladno)	87	Dolní Slivno (okres Mladá Boleslav)	84
Brandýs nad Labem (okres Praha-východ)	2, 13, 14, 18, 20, 23, 36, 60, 69, 77, 85, 89, 90, 91, 94, 95, 98	Drahenice (okres Příbram)	11, 12, 76, 76
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (okres Praha-východ)	2, 22, 60, 69, 77, 85, 89, 90, 91	Drahobudice (okres Kolín)	49, 82, 89
Branov (okres Rakovník)	12, 76	Dřevčice (okres Praha-východ)	13
Bratronice (okres Kladno)	41, 42, 43, 70	Dubenec (okres Příbram)	64
Brdy (okres Příbram)	11	Dubovice (okres Příbram)	85
Brdy, zámek Tři Trubky (okres Příbram)	11	Dymokury, část Svídnice (okres Nymburk)	85
Brno (okres Brno-město)	17	Havlovice, hrad Vízmburk (okres Trutnov)	99
Březnice (okres Příbram)	23, 63, 64, 65, 85, 90	Heřmaničky, část Durdice (okres Benešov)	71
Březno (okres Mladá Boleslav)	56, 89	Hobšovice (okres Kladno)	82
Bříství (okres Nymburk)	12	Horky nad Jizerou (okres Mladá Boleslav)	56, 89
Budyně nad Ohří, část Kostelec nad Ohří (okres Litoměřice)	95	Horušice (okres Kutná Hora)	18, 22, 24, 83
Bukovno (okres Mladá Boleslav)	56, 88	Hořešovičky (okres Kladno)	71, 88
Buštěhrad (okres Kladno)	41, 42, 89	Hořín (okres Mělník)	24, 54
Bystřice, část Jarkovice (okres Benešov)	12	Hořovice (okres Beroun)	2, 14, 22, 36, 40, 41, 70, 79, 80, 82, 94, 95
Cerhenice (okres Kolín)	20	Hospozín (okres Kladno)	44, 82
Cítov (okres Mělník)	18, 23	Hospozín, část Hospozínek (okres Kladno)	44
Čáslav (okres Kutná Hora)	2, 20, 36, 49, 71, 77, 81, 83, 90, 91, 98	Hostomice (okres Beroun)	41
Čechtice (okres Benešov)	23	Hostouň (okres Kladno)	82
Čelákovice (okres Praha-východ)	69, 85	Hradec Králové (okres Hradec Králové)	96, 98
Čerčany, část Vysoká Lhota (okres Benešov)	23, 37	Hředle (okres Rakovník)	18, 85, 91
Černošice (okres Praha-západ)	2, 36, 62, 76, 85, 99	Hřimězdice (okres Příbram)	12
Černuc (okres Kladno)	44	Hvozdec, část Mrtník (okres Beroun)	19, 41
Červené Janovice (okres Kutná Hora)	11, 53	Hvozďany (okres Příbram)	64, 85, 91
Červené Pečky (okres Kolín)	23	Chlístovice (okres Kutná Hora)	21
Červený Újezd (okres Praha-západ)	62	Chotěšice (okres Nymburk)	18
Červený Újezd, část Hájek (okres Praha-západ)	62	Chotětov (okres Mladá Boleslav)	56, 88
Český Brod (okres Kolín)	2, 12, 20, 23, 24, 36, 45, 82, 88, 90	Choťovice (okres Kolín)	89
Český Šternberk (okres Benešov)	18, 20, 24, 37, 38, 81, 89, 91	Chotýšany (okres Benešov)	38, 87
Čestín (okres Kutná Hora)	52, 83	Chrudim (okres Chrudim)	96
Číčovice, část Malé Číčovice (okres Praha-západ)	62, 88	Chvatěruby (okres Mělník)	12, 53, 85, 89
Čimelice (okres Písek)	98	Jankov (okres Benešov)	39, 81
Činěves (okres Nymburk)	24	Jankov, část Bedřichovice (okres Benešov)	22
Děkov (okres Rakovník)	66	Jankov, část Odlochovice (okres Benešov)	39
Děkov, část Vlkov (okres Rakovník)	68	Jeneč (okres Praha-západ)	98
Divišov (okres Benešov)	24	Jesenice (okres Rakovník)	66, 85
		Jesenice, část Zdiměřice (okres Praha-západ)	
		Kamberk (okres Benešov)	39
		Kamenice (okres Praha-východ)	13
		Karlovy Vary (okres Karlovy Vary)	99
		Karlštejn (okres Beroun)	21, 24, 25, 41

lokality (okres)	strana	lokality (okres)	strana
Karlštejn, část Budňany (okres Beroun)	25	Kutná Hora (okres Kutná Hora)	2, 7, 8, 14, 15, 18, 21, 22, 36, 49, 50, 51, 69, 71, 77, 78, 83, 86, 88, 89, 90, 98, 99, 100
Katusice (okres Mladá Boleslav)	74, 75	Kutná Hora, část Sedlec (okres Kutná Hora)	2, 52, 88, 98
Kladno (okres Kladno)	2, 36, 41, 70, 82	Kytín (okres Praha-západ)	62
Kladno, část Budeničky (okres Kladno)	23	Ledce (okres Kladno)	25
Klášteř Hradiště nad Jizerou (okres Mladá Boleslav)	57, 89	Ledce, část Šternberk (okres Kladno)	44
Klášteřní Skalice (okres Kolín)	25	Ledčice (okres Mělník)	71
Klučenice (okres Příbram)	65	Liběchov (okres Mělník)	25, 84
Klučov, část Lstiboř (okres Kolín)	46	Libenice (okres Kolín)	11
Kluky (okres Mladá Boleslav)	74, 91	Líbeznice (okres Praha-východ)	85
Kluky, část Nová Lhota (okres Kutná Hora)	22, 50	Libice nad Cidlinou (okres Nymburk)	25, 26, 58
Kly, část Zábory (okres Mělník)	54, 84	Libiš (okres Mělník)	84
Kmetiněves (okres Kladno)	43	Libušín (okres Kladno)	42, 43
Kněžves (okres Rakovník)	14, 85	Lidice (okres Kladno)	42
Kněžmost, část Solec (okres Mladá Boleslav)	84, 88	Liteň (okres Beroun)	40, 88
Kokořín (okres Mělník)	69	Lobeč (okres Mělník)	1, 21, 26, 72, 91
Kokořínsko (okres Mělník)	73, 99	Lošany (okres Kolín)	48, 49
Koleč (okres Kladno)	42, 43, 89	Loučeň (okres Nymburk)	18, 26, 77
Kolín (okres Kolín)	2, 6, 14, 15, 25, 36, 45, 46, 47, 48, 49, 71, 80, 81, 82, 82, 90	Loukovec (okres Mladá Boleslav)	84
Kolín, část Zálabí (okres Kolín)	48	Lštěň, část Zlenice (okres Praha-východ)	61
Konárovice (okres Kolín)	13	Lužec nad Vltavou (okres Mělník)	54
Konojedy (okres Praha-východ)	85	Lužná (okres Rakovník)	66
Konstantinovy Lázně, Gutštejn – hrad (okres Tachov)	98	Lysá nad Labem (okres Nymburk)	2, 18, 19, 21, 26, 36, 57, 69, 77, 78, 90
Korno (okres Beroun)	70	Lysá nad Labem, část Litol (okres Nymburk)	69
Kosmonosy (okres Mladá Boleslav)	25, 55, 77, 84, 92	Malá Hraštice, část Velká Hraštice (okres Příbram)	12
Kosmonosy, část Horní Stakory (okres Mladá Boleslav)	55	Malešov (okres Kutná Hora)	83, 90
Kosořice (okres Mladá Boleslav)	25	Malotice (okres Kolín)	12, 13, 26, 82, 88
Kosova Hora (okres Příbram)	65	Maršovice, část Zderadice (okres Benešov)	98
Kostelec nad Černými lesy (okres Praha-východ)	12, 60, 61	Medonosy (okres Mělník)	73
Kostelec nad Labem (okres Mělník)	53, 90	Medonosy, část Chudolazy (okres Mělník)	73
Kostelec u Křížků (okres Praha-východ)	85	Medonosy, část Nové Osinalice (okres Mělník)	72
Kostomlaty nad Labem (okres Nymburk)	25, 59, 88	Mělnické Vtelno (okres Mělník)	26
Košátky (okres Mělník)	84, 89	Mělnické Vtelno, část Radouň (okres Mělník)	20
Košátky, část Nové Košátky (okres Mladá Boleslav)	21, 27	Mělník (okres Mělník)	2, 13, 26, 36, 53, 54, 71, 72, 79, 83, 84, 89, 90, 98
Košice (okres Kutná Hora)	18	Mělník, část Chloumek (okres Mělník)	26
Kouřim (okres Kolín)	6, 25, 47, 49, 69, 71, 89, 90, 95	Mělník, část Pšovka (okres Mělník)	84, 91
Kouřim, část Molitorov (okres Kolín)	49	Měšice (okres Praha-východ)	77
Kouty (okres Nymburk)	76	Milín, část Rtišovice (okres Příbram)	33
Kovanice (okres Nymburk)	25	Milostín (okres Rakovník)	98
Krakovec (okres Rakovník)	25, 66	Milovice (okres Nymburk)	11, 12, 58, 88
Královice (okres Kladno)	22	Milovice, část Benátecká Vrutice (okres Mladá Boleslav)	57, 88
Kralupsko (okres Mělník)	53	Mladá Boleslav (okres Mladá Boleslav)	2, 11, 12, 13, 18, 22, 26, 36, 54, 56, 74, 81, 84, 90
Kralupy nad Vltavou (okres Mělník)	2, 36, 53, 71, 83, 98	Mladoboleslavsko (okres Mladá Boleslav)	6, 7, 8, 98
Kralupy nad Vltavou, část Minice (okres Mělník)	26	Mnichovice (okres Benešov)	26, 39
Královův Dvůr (okres Beroun)	40, 77	Mnichovice (okres Praha-východ)	61
Krásná Hora nad Vltavou (okres Příbram)	66	Mnichovo Hradiště (okres Mladá Boleslav)	2, 7, 8, 21, 36, 56, 75, 84, 88, 90, 99
Krásná Hora nad Vltavou, část Krašovice (okres Příbram)	66	Mnichovo Hradiště, část Hněvousice (okres Mladá Boleslav)	56
Krchleby, část Chedrbí (okres Kutná Hora)	70, 72	Mnichovo Hradiště, část Hradec (okres Mladá Boleslav)	84
Krnsko (okres Mladá Boleslav)	56, 84	Mnichovo Hradiště, část Lhotice (okres Mladá Boleslav)	57
Krnsko, část Dolní Krnsko (okres Mladá Boleslav)	13	Mnichovo Hradiště, část Sychrov (okres Mladá Boleslav)	88
Kropáčova Vrutice, část Krpy (okres Mladá Boleslav)	21	Mníšek pod Brdy (okres Praha-západ)	26, 62
Krušovice (okres Rakovník)	66	Mohelnice nad Jizerou (okres Mladá Boleslav)	57
Křečhoř (okres Kolín)	92	Mohelnice nad Jizerou, část Podhora (okres Mladá Boleslav)	12
Křepence (okres Příbram)	25	Mořina (okres Beroun)	81
Křinec (okres Nymburk)	11, 18, 25, 59, 77, 84	Mšeno (okres Mělník)	12, 21, 54, 69, 90
Křinec, část Sovenice (okres Nymburk)	17	Mukařov, část Vicmanov (okres Mladá Boleslav)	75, 88
Křivoklát (okres Rakovník)	15, 66, 92, 93, 95, 96		
Křivoklát, část Amalín (okres Rakovník)	66		
Křivoklátsko (okres Rakovník)	98		
Křivsoudov (okres Benešov)	38, 39		
Kunice, část Dolní Lomnice (okres Praha-východ)	13		

lokality (okres)	strana	lokality (okres)	strana
Načeradec (okres Benešov)	26, 38, 90	Posázaví	98, 99
Nebovidy (okres Kolín)	21, 27, 49, 88, 92	Postupice, část Jemniště (okres Benešov)	13, 95
Nechvalice (okres Příbram)	65	Praha	6, 98, 99
Nelahozeves (okres Mělník)	27, 53, 83	Praha 3, Sabinova ulice	5, 6
Neratovice (okres Mělník)	2, 36, 84	Praha, část Ctěnice (Praha)	23
Neratovice, část Lobkovice (okres Mělník)	53	Pravonín (okres Benešov)	39
Nespeky (okres Benešov)	98	Průhonice (okres Praha-západ)	32, 87
Netvořice (okres Benešov)	12	Průhonice, část Hole (okres Praha-západ)	32
Neustupov (okres Benešov)	19, 39	Přerov nad Labem (okres Nymburk)	20
Neustupov, část Vlčkovice (okres Benešov)	39	Přestavky (okres Benešov)	32
Neveklov (okres Benešov)	20, 21, 27, 38	Přestavky u Čerčan, Stará Dubá – zříceniny hradu (okres Benešov)	38
Neveklov, část Jablonná (okres Benešov)	37, 77	Příbram (okres Příbram)	2, 32, 36, 63, 65, 76, 85
Neveklov, část Kozlí (okres Benešov)	38	Příbram, část Březové Hory (okres Příbram)	32, 65
Neveklov, část Mlékovice (okres Benešov)	38	Příbram, část Vojna (okres Příbram)	32
Nižbor (okres Beroun)	27	Přistoupim (okres Kolín)	21, 32, 82
Nová Ves, část Vepřek (okres Mělník)	20, 73, 88, 93	Ptýrov, část Maníkovice (okres Mladá Boleslav)	56, 57
Nové Dvory (okres Kutná Hora)	52, 69, 89, 90	Pyšely (okres Benešov)	20, 32
Nové Dvory, zámek Kačina (okres Kutná Hora)	24	Radíč (okres Příbram)	32, 69
Nové Strašecí (okres Rakovník)	67	Radovesnice (okres Kolín)	33
Nový Knín (okres Příbram)	27, 63, 85, 90	Rakovník (okres Rakovník)	2, 36, 66, 67, 68, 69, 76, 85, 90, 98
Nový Knín, část Kozí Hory (okres Příbram)	12	Rašovice, část Jindice (okres Kutná Hora)	83
Nymburk (okres Nymburk)	2, 27, 28, 36, 57, 58, 59, 75, 84, 90	Rataje nad Sázavou (okres Kutná Hora)	53
Nymburk, část Drahelice (okres Nymburk)	20, 21, 28	Ratenice (okres Kolín)	82
Obořiště (okres Příbram)	20, 63, 89	Ratměřice (okres Benešov)	39
Odolena Voda (okres Praha-východ)	60	Rostoklaty (okres Kolín)	22, 33, 46, 89
Olbramovice (okres Benešov)	92	Roztoky (okres Praha-západ)	33, 63, 77
Olešná (okres Beroun)	70, 91	Roztoky, část Levý Hradec (okres Praha-západ)	63
Olešná (okres Rakovník)	66, 67	Rožďalovice (okres Nymburk)	33
Ondřejov (okres Praha-východ)	61, 85	Rožmitál pod Třemšínem (okres Příbram)	64, 90
Oráčov (okres Rakovník)	67, 88	Rožmitál pod Třemšínem, část Starý Rožmitál (okres Příbram)	21
Oskořínek (okres Nymburk)	84	Ruda (okres Rakovník)	68
Osov (okres Beroun)	41, 77, 80, 82, 92	Rybníky (okres Příbram)	11
<i>Osouško</i> (okres Beroun)	70	Řepín (okres Mělník)	54
Ostrava (okres Ostrava-město)	9	Řevnice (okres Praha-západ)	62
Ostředek (okres Benešov)	20, 21, 28, 37, 77, 79, 81, 91	Říčany (okres Praha-východ)	2, 36, 61, 85, 92
Panenské Břežany (okres Praha-východ)	20, 77, 93	Sadská (okres Nymburk)	33, 59, 89
Pardubice (okres Pardubice)	17, 96	Sázava (okres Benešov)	7, 11, 36
Pátek (okres Nymburk)	28	Sazená (okres Kladno)	11
Pertoltice (okres Kutná Hora)	53	Sedlčany (okres Příbram)	2, 33, 36, 69, 76, 85, 99
Petrov, část Bohuliby (okres Praha-západ)	76	Sedlčany, část Solopysky (okres Příbram)	33
Petrovice (okres Příbram)	65, 85	Sedlec-Prčice (okres Benešov)	33, 66, 88, 90
Petrovice, část Kojetín (okres Příbram)	76	Sedlec-Prčice, část Bolechovice (okres Příbram)	66
Petrovice, část Obděnice (okres Příbram)	66, 95, 98, 99	Sedlec-Prčice, část Jetřichovice (okres Příbram)	24
Petrovice, část Porešín (okres Příbram)	76	Sedlec-Prčice, část Prčice (okres Příbram)	32, 85
Petrovice, část Žemličkova Lhota (okres Příbram)	16, 76, 88	Sedlec-Prčice, část Uhřovice (okres Příbram)	65, 88
Pchery (okres Kladno)	42	Sedlec-Prčice, část Vrchotice (okres Příbram)	35
Písek (okres Písek)	97, 99	Semčice (okres Mladá Boleslav)	33
Písková Lhota (okres Mladá Boleslav)	55, 56, 84	Skalsko (okres Mladá Boleslav)	74, 91
Plaňany (okres Kolín)	20, 28	Skryje (okres Rakovník)	68
Plaňany, část Hradenín (okres Kolín)	24	Skřipel, část U Osava (okres Beroun)	20, 71, 89
Plzeň (okres Plzeň-město)	17, 98	Slabce (okres Rakovník)	77, 91
Počaply, část Stražiště (okres Příbram)	64, 65	Slabce, část Rousínov (okres Rakovník)	68, 76, 77
Počepice (okres Příbram)	28	Slaný (okres Kladno)	2, 36, 44, 69, 82, 90, 91
Poděbrady (okres Nymburk)	2, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 58, 76, 85, 90, 98	Slatina (okres Kladno)	42, 43
Poděbrady, část Kluk (okres Nymburk)	21	Sluštice (okres Praha-východ)	61
Podolanka, část Cvrčovice (okres Praha-východ)	60, 61	Smečno (okres Kladno)	45, 82, 90, 91
Pochvalov (okres Rakovník)	67	Smilkov (okres Benešov)	12, 40
Polička (okres Svitavy)	17	Smilovice, část Rejšice (okres Mladá Boleslav)	16, 84
Popovice (okres Benešov)	37, 89	Smolotely (okres Příbram)	33
Poříčany (okres Kolín)	32	Snět (okres Benešov)	39

lokality (okres)	strana	lokality (okres)	strana
Soběhrdy (okres Benešov)	33	Větrušice (okres Praha-východ)	12
Soběslav (okres Tábor)	97	Vidím (okres Mělník)	73, 91
Soběšín (okres Kutná Hora)	52	Vinařice (okres Beroun)	70
Soutice (okres Benešov)	39	Vinařice (okres Mladá Boleslav)	55
Srbeč (okres Rakovník)	68, 69	Vižina (okres Beroun)	34
Stará Lysá, část Čihadla (okres Nymburk)	24, 57, 84, 89	Vlašim (okres Benešov)	2, 20, 22, 34, 36, 38, 77, 78, 81
Starkoč (okres Kutná Hora)	50	Vlašim, část Domašín (okres Benešov)	34
Starosedlský Hrádek (okres Příbram)	33	Vlašim, část Skalkov (okres Benešov)	95
Stochov (okres Kladno)	42	Vlkov pod Oškobrhem (okres Nymburk)	34, 35
Strančice (okres Praha-východ)	98	Vojkov (okres Benešov)	34, 40, 77
Stránka (okres Mělník)	16	Volence, část Pročevily (okres Příbram)	64
Stratov (okres Nymburk)	20	Votice (okres Benešov)	2, 12, 16, 20, 35, 36, 39, 40, 81, 88
Strenice (okres Mladá Boleslav)	92, 93	Votice, část Martinice (okres Benešov)	38, 39, 40, 81, 88
Středokluky (okres Praha-západ)	85	Vrané nad Vltavou (okres Praha-západ)	63
Středokluky, část Černovičky (okres Praha-západ)	80, 85	Vrdy, část Zbyslav (okres Kutná Hora)	15, 16, 50, 71
Sudějov (okres Kutná Hora)	52, 89	Vrchotovy Janovice (okres Benešov)	35, 40
Suchdol (okres Kutná Hora)	21, 88	Všeradice (okres Beroun)	40
Suchdol, část Dobřeň (okres Kutná Hora)	20	Všestudy (okres Mělník)	53
Suchomasty (okres Beroun)	33, 77	Všesulov (okres Rakovník)	68, 89
Svárov (okres Kladno)	33, 42, 43, 88	Vysoká Lhota, část obce Čerčany (okres Benešov)	23, 37
Svaté Pole (okres Příbram)	63, 88	Vysoká u Příbramě (okres Příbram)	64
Svatý Jan (okres Příbram)	88, 91	Vysoký Chlumeč (okres Příbram)	35, 66, 85
Svatý Jan pod Skalou (okres Beroun)	40, 82, 89	Vyšehořovice (okres Praha-východ)	60
Svatý Jan, část Drážkov (okres Příbram)	24	Záboří nad Labem (okres Kutná Hora)	35, 52, 89, 91
Svatý Jan, část Skřýšov (okres Příbram)	88	Zaječov (okres Beroun)	20, 21, 41, 82, 89
Švihov (okres Rakovník)	20	Zálezlice (okres Mělník)	84, 91
Tachlovice (okres Praha-západ)	62, 63	Zásmuky (okres Kolín)	89
Teplyšovice, část Kochánov (okres Benešov)	12	Zbečno (okres Rakovník)	68
Tetín (okres Beroun)	40, 81	Zbenice (okres Příbram)	21
Tismice (okres Kolín)	22, 33, 34, 46, 82, 92	Zbraslavice (okres Kutná Hora)	52
Tmaň (okres Beroun)	34	Zdiby (okres Praha-východ)	88
Točnick (okres Beroun)	41, 82, 95	Zdiby, část Brnky (okres Praha-východ)	60
Tochovice (okres Příbram)	63, 88	Zdice (okres Beroun)	40, 98
Třebešice (okres Benešov)	37, 89	Zdislavice (okres Benešov)	38, 81, 88
Třebichovice, část Saky (okres Kladno)	41, 44	Zlonice (okres Kladno)	82, 88
Třebíz (okres Kladno)	71, 91	Zlonice, část Břeštany (okres Kladno)	44, 88
Třebovle (okres Kolín)	34, 82, 89	Zruč nad Sázavou (okres Kutná Hora)	16, 78
Tuchlovice (okres Kladno)	43	Zvěstov, část Libouň (okres Benešov)	18, 26, 39
Tuchoměřice (okres Praha-západ)	16	Žabonosy (okres Kolín)	21, 22, 35
Tursko (okres Praha-západ)	62, 63, 89	Ždánice (okres Kolín)	35, 46, 49, 88
Týnec nad Labem (okres Benešov)	12, 34, 49, 82, 90	Žďár, část Otěvěky (okres Rakovník)	67
Týnec nad Sázavou (okres Benešov)	34, 37, 81	Žehušice (okres Kutná Hora)	49, 77, 83
Týnec nad Sázavou, část Zbořený Kostelec (okres Benešov)	21, 38	Žehušicko (okres Kutná Hora)	50
Uhlířské Janovice (okres Kutná Hora)	52	Želenice (okres Kladno)	43, 45, 93
Únětice (okres Praha-západ)	62, 85	Želízy, část Sitné (okres Mělník)	73
Unhošť (okres Kladno)	43	Židněves (okres Mladá Boleslav)	84
Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)	6	Žinkovy (okres Plzeň-jih)	98
Velenice (okres Nymburk)	34	Žitovlice (okres Nymburk)	59, 75, 88, 91
Velenka (okres Nymburk)	34, 59, 84	Žitovlice, část Pojedy (okres Nymburk)	75
Velké Všelisy, části Zamachy a Syslov (okres Mladá Boleslav)	75	Žleby (okres Kutná Hora)	35, 50, 83
Veltrusy (okres Mělník)	21, 45, 53, 83, 92, 93		
Velvary (okres Kladno)	22, 34, 44, 82, 90		

Zpracovala Mgr. Jana Klapetková

DENKMÄLER VON MITTELBÖHMEN

2 / 2014

BEILAGE

Jahrbuch des Nationalinstitut
für Denkmalpflege – Regionale Fachstelle
für Mittelböhmen in Prag zum Jahr 2013

Vedoucí redaktor: PhDr. Vladislav Razím

Výkonná redaktorka: PhDr. Olga Klapetková

Redakční rada: Mgr. Jana Berková, PhDr. Richard Biegel, Ph.D., Miroslav Brožovský,
Ing. arch. Milena Hauserová, CSc., JUDr. et PhDr. Pavel Kroupa, PhDr. Květa Křížová, PhDr. Zdeněk Kuchyňka,
Ing. arch. Vojtěch Láska, Ing. arch. Jan Pešta, Ing. Alfréd Schubert, PhDr. Vladislav Razím, Mgr. Vladimír Rišlink,
Ing. Jan Žižka

Adresa redakce: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze,
Sabinova 5, 130 11 Praha 3, telefon: 274 008 283, e-mail: klapetkova@stc.npu.cz

Registrace povolena pod č. MK ČR 6835

Vyšlo 31. 10. 2014

PAMÁTKY STŘEDNÍCH ČECH



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ
STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE

Památky středních Čech 28/2/2014 – příloha (Ročenka 2013)
časopis Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze
Sabinova 5, 130 11 Praha 3

Předtisková příprava Nakladatelství Jalna, Mickiewiczova 17, 160 00 Praha 6

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

ISSN 0862-1586

ISBN 978-80-86516-80-6