

ROČENKA 2011



**NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU
ÚZEMNÍHO ODBORNÉHO PRACOVISTĚ STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE
PŘÍLOHA ČASOPISU PAMÁTKY STŘEDNÍCH ČECH
2 / 2012**

PAMÁTKY STŘEDNÍCH ČECH

ČASOPIS NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ODBORNÉHO PRACOVISTĚ STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE ROČENKA 2011

2/2012
PŘÍLOHA

Obsah

- Slovo úvodem
1
- Náplň činnosti ústavu
2
- Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ v Praze
3
- Seznam osob, které byly v průběhu roku 2011 zaměstnány v NPÚ ÚOPSČ v Praze
v pracovním poměru
5–10
- ☐ Kancelář ředitele
11–13
- ☐ Sekce památkové péče
14–95
- ☐ Sekce správy památkových objektů
96–134
- ☐ Sekce provozně ekonomického náměstka
135
- Institucionální výzkumné úkoly
136–140
- Odborná publikační a přednášková činnost pracovníků NPÚ ÚOPSČ v Praze v roce 2011
141–143
- Účast pracovníků NPÚ ÚOPSČ v Praze v komisích, vědeckých, redakčních a dalších radách
144
- Seznam zkratk
144
- Rejstřík lokalit
145–148

Titulní strana obálky: Veltrusy (okres Mělník), zámek, barokní strop hlavního sálu s bohatou štukovou výzdobou a nástropní malbou Čtyř denních dob od J. Pichlera. V roce 2011 byla dokončena složitá tesařská a zednická oprava stropu a krovů nad centrální částí sálu, jejíž součástí bylo rovněž restaurátorské zajištění štukové výzdoby a výmalby kopule (foto V. Komárek).

4. strana obálky: Kutná Hora, pozdně gotická kamenná kašna po zdařilém restaurování, které probíhalo v letech 2010–2011 (foto V. Razím).

SLOVO ÚVODEM

Rok 2011 byl v mnohém podobný těm předchozím, v mnohém však výjimečný. Na počátku roku ještě doznívaly důsledky tří vln propouštění zaměstnanců, s koncem roku 2010 odešel z našeho pracoviště náměstek pro objekty Ing. Petr Svoboda. Bylo to v době dalších změn, po převzetí a novém personálním vybavení správy Zabrad pod Pražským bradem. Převzetí správy zabrad se i bez ohledu na personální problémy ukázalo jako velmi náročné a přinášelo řadu nečekaných situací i po nástupu nového náměstka pro správu objektů Mgr. Dušana Michelfeita k 1. únoru 2011.

Sekce správy památkových objektů pod vedením nového náměstka musela zvládat velkou řadu dalších úkolů. Počátek roku byl ještě i v roce 2011 poznamenán úvahami o možném dopadu hospodářské krize na příjmovou stránku rozpočtu. To, že se přes zvýšení cen vstupného podařilo zastavit pokles návštěvnosti, lze přičíst především jak promyšlené strategii vedení NPÚ, tak zejména značnému osobnímu nasazení všech pracovníků, především vedoucích správ jednotlivých památkových objektů. Všechny objekty bez rozdílu nabízely i v minulém roce velmi bohatý program kulturních akcí. I v této souvislosti bylo třeba mít na zřeteli, že maximální výnosy nejsou prvotním smyslem péče o svěřený majetek. Již několikrát jsme zdůrazňovali, že prioritou v přístupu k památkám spravovaným NPÚ je co nejlepší péče o svěřené památky, na druhém místě je pak kvalitní prezentace veřejnosti s přiměřenými službami návštěvníkům. O konkrétních kulturních akcích i o veškerých akcích obnovy, údržby i restaurování podává zpráva podrobnou informaci v příslušné kapitole.

V úseku odborného náměstka byl v roce 2012 v rámci odboru péče o památky stejně jako v minulosti kladen důraz na kvalitu a efektivitu všech činností. V odboru péče o památky byl dáván zvláštní zřetel nejen na vypracovávání odborných vyjádření, nýbrž především na památkový dohled na prováděných akcích, na jehož kvalitě a intenzitě do značné míry závisí výsledky oprav památek. Efektivitu činnosti odborné organizace na tomto úseku lze spatřovat nejen v počtu odborných vyjádření či památek připadajících na jednoho pracovníka, nýbrž především v míře ovlivnění kvality skutečné péče o kulturní památky, tobo, jak se daří ovlivňovat opravy památek, stav i situaci i stav památkového fondu. Odborná vyjádření, byť byla sebelepší, sama o sobě nestačí, pokud není osobní angažovaná účast pracovníků na místě. Z výsledků práce, z nichž mnohé jsou zmiňované a dílem i dokumentované v této Ročence, je dostatečně patrné, že příslušní vedoucí i řadoví pracovníci jsou si právě těchto skutečností vědomi. Kromě toho byla i nadále byla věnována pozornost řádnému provádění operativních průzkumů a dokumentace, stejně tak jako dalším činnostem evidenčním i dokumentačním v rámci odboru evidence, dokumentace a informací. Svoji uznávanou úroveň si nadále udržela odborná ediční činnost územního pracoviště. Významný je podíl územního pracoviště na naplňování úkolů institucionálního výzkumu a vývoje.

Náš pohled na rok 2011 by nebyl úplný, pokud bychom jej nespatořovali ve spojitosti s konečným cílem a smyslem všech činností, tedy s pohledem na situaci a stav veškerého památkového bohatství Středočeského kraje. I když tato situace nebyla ani v roce 2011 optimální, mnohé se podařilo a mnoho se zlepšilo. Zcela zásadní význam tu mají finanční příspěvky či dotace, poskytnuté jak z programů Ministerstva kultury ČR, tak z programů krajských a v poslední době i z Evropských fondů. V každém případě je na místě povzbuzení pro ještě větší úsilí, a toto povzbuzení nechť je adresováno nejen pracovníkům památkové péče, ale všem, kteří se památkami zabývají profesně i mimoprofesně, stejně tak jako těm, kteří prostě mají památky rádi a často už jenom svým projevem zájmem mohou těmto památkám pomoci.

Ing. arch. Vojtěch Láška
ředitel

NÁPLŇ ČINNOSTI ÚSTAVU

Činnost Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních Čech v Praze (dále ústav) je vymezena platným Statutem Národního památkového ústavu a též Hlavním organizačním řádem Národního památkového ústavu. Činnosti jednotlivých útvarů a pracovišť se v roce 2010 nově řídily Organizačním řádem územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2010.

Územní pracoviště se členilo na úsek ředitele a 3 sekce: sekci památkové péče, sekci správy památkových objektů a sekci provozně ekonomickou.


Úsek ředitele zahrnuje referát kontroly a nově zřízenou kancelář ředitele. Ta zajišťuje právní, ediční činnost a mediální vztahy k veřejnosti. Rovněž je pověřena administrativní podporou řediteli, případně jeho náměstkům, a bezpečností práce.

Sekce památkové péče podle organizačního řádu vykonávala komplexní odborné poznávací, evidenční, dokumentační, metodické, koncepční, hodnotící, iniciační, koordinační, prezentační a osvětové činnosti a služby v oblasti památkové péče ve Středočeském kraji. Činnost byla omezena územím tohoto kraje, který zahrnoval správní obvody obcí *Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim, Votice*. Věcně byla činnost útvaru vymezena především zákonem č. 20/1987 Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších novel, zákon také vyjadřuje vazby vůči státní správě. Konkrétně veškeré tyto odborné činnosti upravoval od začátku roku 2006 článek IV, odstavec 2, Statutu Národního památkového ústavu. Sekce se dělí na dva odbory, oddělení archeologie a sekretariát odborného náměstka, odbory se dále člení na oddělení a referáty.

Sekce správy památkových objektů je úsekem provozně správním, zajišťujícím správu majetku, zejména pak správu a provoz památek, se kterými je ústav příslušný hospodařit, a to ve smyslu čl. VII Statutu Národního památkového ústavu z 23. ledna 2006 včetně pozdějších změn a doplňků. Sekce obsahuje odbor servisního charakteru včetně oddělení restaurátorských a konzervátorských dílen a oddělení správy depozitářů v *Kutné Hoře* a dále správy jednotlivých památkových objektů, převážně zpřístupněných hradů a zámků (SZ *Březnice*, SZ *Hořovice*, SH *Karlštejn*, SZ *Konopiště*, SH *Krakovce*, SH *Křivoklát* a *Hamousův statek ve Zbečně*, SH *Mnichovo Hradiště*, SZ *Mníšek pod Brdy*, klášter v *Sázavě*, SZ *Veltrusy*, SH *Točnick* a *Žebrák*, SZ *Žleby* a nově *Zabradý pod Pražským bračem*). Kromě toho v rámci jiné činnosti byly zajišťovány především takové služby návštěvníkům zpřístupněných hradů a zámků i veřejnosti, které podle příslušného zákona vyžadují živnostenské oprávnění.

Sekce provozně ekonomická zajišťovala veškerou ekonomickou a personální agendu územního pracoviště.

Ing. arch. Vojtěch Láška



**Seznam osob, které byly v průběhu roku 2011 zaměstnány v NPÚ ÚOPŠ v Praze
v hlavním pracovním poměru**

<i>ODDĚLENÍ</i>	<i>PRACOVNÍ ZARÁŽENÍ</i>	<i>TELEFON</i>	<i>E-MAIL</i>
Ústředna		274 008 111	podatelna@stc.npu.cz
Ing. arch. Láska Vojtěch	ředitel	274 008 113	laska@stc.npu.cz
Referát kontroly			
Ing. Jadrná Jana	referentka kontroly	274 008 124	jadrna@stc.npu.cz
KANCELÁŘ ŘEDITELE			
JUDr. Štamberková Jaroslava	vedoucí kanceláře ředitele, právník	274 008 117	stamberkova@stc.npu.cz
Neckářová Ivana	asistentka ředitele	274 008 118	neckarova@stc.npu.cz
Kovářková Alena	referentka spisovny	274 008 111	kovarikova@stc.npu.cz
Poslušná Radka	referentka spisovny	274 008 274	poslusna@stc.npu.cz
PhDr. Klapetková Olga	ediční pracovník	274 008 283	klapetkova@stc.npu.cz
Mgr. Martinková Hana	referentka vztahů s veřejností (úv. 6,0 od 1. 5. 2011)	274 008 285	martinkova@stc.npu.cz
Peška Jiří	bezpečnostní referent (úv. 6,0)	274 008 116	peska@stc.npu.cz
SEKCE ODBORNÉHO NÁMĚSTKA			
Ing. Jan Žizka	odborný náměstek	274 008 261	zizka@stc.npu.cz
Bonaventurová Marie	asistentka odborného náměstka	274 008 201	bonaventurova@stc.npu.cz
■ Odbor péče o památkový fond			
Mgr. Berková Jana	vedoucí odboru	274 008 262	berkova@stc.npu.cz
Oddělení garantů území			
Ing. Burešová Alexandra	památkářka (úv. 6,0)	274 008 264	buresova@stc.npu.cz
Mgr. Černochová Jindřiška	památkářka	274 008 273	cernochova@stc.npu.cz
Mgr. Korčáková Veronika	památkářka (RD)		
Ing. arch. Kosová Eva	památkářka	274 008 272	kosova@stc.npu.cz
JUDr. PhDr. Kroupa Pavel	památkář	274 008 267	kroupa@stc.npu.cz
Mgr. Linhartová Dana	památkářka	274 008 271	linhartova@stc.npu.cz
Ing. Luštická Hana	památkářka (do 28. 2. 2011)		
Ing. arch. Martinovský Václav	památkář (úv. 5,0 do 31. 8. 2011)		
Ing. arch. Musilová Andrea	památkářka (RD)		
Ing. arch. Ottová Věra	památkářka	274 008 212	ottova@stc.npu.cz
PhDr. Pospíšil Aleš	památkář	327 512 252	pospisl@stc.npu.cz
Ing. Primusová Dagmar	památkářka	274 008 224	primusova@stc.npu.cz
Ing. arch. Řepková Hana	památkářka	274 008 224	repkova@stc.npu.cz
Mgr. Spárová Eva	památkářka	274 008 273	sparova@stc.npu.cz
Mgr. Stojanová Jana	památkářka (RD)		
Ing. arch. Volfová Eva	památkářka	274 008 265	volfova@stc.npu.cz
Ing. arch. Vyletová Eva	památkářka	274 008 266	vyletova@stc.npu.cz
Mgr. Zápalková Eva	památkářka (RD)	274 008 211	zapalkova@stc.npu.cz
Mgr. Zemková Michaela	památkářka	274 008 273	zemkova@stc.npu.cz
Oddělení specialistů			
Ing. Bočková Růžena	památkářka	274 008 268	bockova@stc.npu.cz
Ing. Glosová Michaela	památkářka (úv. 6,0)	274 008 270	glosova@stc.npu.cz
Mgr. Hanzlíková Markéta	památkářka	274 008 264	hanzlikova@stc.npu.cz
Ing. Králová Bohumila	památkářka – havarijní program, archeologická vyjádření	274 008 275	kralova@stc.npu.cz
Mgr. Svobodová Jana	památkářka	274 008 275	svobodova@stc.npu.cz
Oddělení restaurování			
Mgr. Maděrová Ludmila	vedoucí oddělení	274 008 271	maderova@stc.npu.cz
Mgr. Kuldová Marie	památkářka – díla malířská a umělecko-historická	274 008 252	kuldova@stc.npu.cz
Mgr. Pařízek Marek	památkář	274 008 253	parizek@stc.npu.cz
■ Odbor evidence, dokumentace a IS			
PhDr. Razím Vladislav	vedoucí odboru	274 008 281	razim@stc.npu.cz
Oddělení evidence nemovitých a movitých památek			
Ing. Blažková Irena	vedoucí oddělení	274 008 234	blazkova@stc.npu.cz
Mgr. Foltýnová Marie	památkářka (úv. 6,0)	274 008 230	foltynova@stc.npu.cz
Juráček Roman	dokumentátor	274 008 221	juracek@stc.npu.cz
Mgr. Karásková Martina	památkářka (úv. 6,0)	274 008 222	karaskova@stc.npu.cz
Mgr. Kolářová Šárka	památkářka	274 008 233	kolarova@stc.npu.cz
Mgr. Koukalová Šárka	památkářka	274 008 289	koukalova@stc.npu.cz
Mgr. Kudláčová Markéta	památkářka (úv. 4,0)	274 008 234	kudlacova@stc.npu.cz

Laniarová Olga	knihovnice (úv. 4,0)	274 008 235	laniarova@stc.npu.cz
Mgr. Minář Ivan	památkář (úv. 4,0)	274 008 233	minar@stc.npu.cz
Mgr. Vácha Petr	památkář	274 008 223	vacha@stc.npu.cz
PhDr. Všečka Václav	památkář (úv. 4,0)	274 008 229	vsetecka@stc.npu.cz
Oddělení průzkumů a dokumentace			
Finstrová Ilona	dokumentátorka (úkol V + V)	274 008 159	finstrova@stc.npu.cz
Geislerová Olga	dokumentátorka v archivu	274 008 282	geislerova@stc.npu.cz
Ing. arch. Jesenský Vít	památkář (úv. 5,0)	274 008 286	jesensky@stc.npu.cz
PhDr. Nachtmannová Alena, Ph.D.	památkářka	274 008 287	
Sikorová Jana	dokumentátorka (úv. 4,0)	274 008 281	sikorova@stc.npu.cz
Tutr Václav	dokumentátor (úkol V + V)	274 008 284	tutr@stc.npu.cz
Ing. arch. Veselý Jan	památkář	274 008 287	vesely@stc.npu.cz
Referát GIS a MIS			
Marounek Jiří	dokumentátor pro IS	274 008 223	marounek@stc.npu.cz
Oddělení archeologie			
Mgr. Neustupný Zdeněk	vedoucí oddělení archeologie	274 008 209	neustupny@stc.npu.cz
Mgr. Kypta Jan	archeolog	274 008 288	
Mgr. Laval Filip	archeolog (úv. 4,0)	274 008 288	
Referát památek s mezinárodním statutem			
Ing. arch. Mrázek Jiří	památkář	274 008 211	mrazek@stc.npu.cz
Mgr. Načeradská Petra	památkářka (úv. 4,0)		
SEKCE SPRÁVY PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ			
Mgr. Dušan Michelfeit	náměstek ředitele	274 008 143	michelfeit@stc.npu.cz
Kořínková Iva	obchodní referentka	274 008 119	korinkova@stc.npu.cz
Oddělení služeb cestovního ruchu			
Melíšková Miroslava	vedoucí oddělení	274 008 151	meliskova@stc.npu.cz
Čelustková Kateřina	referentka (do 31. 8. 2011)	274 008 156	celustkova@stc.npu.cz
Ing. Hejdánková Eva	referentka – fakturantka	274 008 153	hejdankova@stc.npu.cz
Kubešová Veronika	referentka	274 008 154	kubesova@stc.npu.cz
Novotná Dana	referentka (od 1. 8. 2011)	274 008 156	novotna@stc.npu.cz
Odbor servisní			
Fridl Jan	vedoucí odboru	274 008 172	fridl@stc.npu.cz
Marešová Marcela	referentka majetkové správy	274 008 141	maresova@stc.npu.cz
Oddělení investic			
Ing. Komárek Vladimír	vedoucí oddělení	274 008 163	komarek@stc.npu.cz
Ing. Fialová Jitka	referentka staveb (úv. 7,0)	274 008 161	fialova@stc.npu.cz
Ing. Válek Jiří	referent parků a zahrad	274 008 166	valek@stc.npu.cz
Oddělení evidence mobiliáře a knihoven			
Tenčlová Věra	vedoucí oddělení	274 008 181	tenclova@stc.npu.cz
Ing. Pincová Věra	dokumentátorka (do 30. 4. 2011)	274 008 182	
Bc. Svobodová Lenka	dokumentátorka	274 008 182	svobodova@stc.npu.cz
Dušková Martina	dokumentátorka		
Fesslová Helena	dokumentátorka	274 008 134	fesslova@stc.npu.cz
Florianová Hana	dokumentátorka (5. 9.–31. 12. 2011)	274 008 228	
Heckelová Helena	dokumentátorka	274 008 226	heckelova@stc.npu.cz
Jandová Dana	dokumentátorka	274 008 231	jandova@stc.npu.cz
Mgr. Landa Miroslav	památkář	274 008 231	landa@stc.npu.cz
Mgr. Medříková Petra	památkářka	274 008 225	medrikova@stc.npu.cz
Referát restaurování a expozic			
Bc. Hladíková Kateřina	referentka restaurování a expozic	274 008 171	hladikova@stc.npu.cz
Oddělení restaurátorských dílen			
Bělská Hana	konzervátorka (do 30. 6. 2011)	283 910 593	rkd@stc.npu.cz
ak. mal. Culek Jindřich	restaurátor uměleckých děl		
Černý Miroslav	konzervátor	274 008 164	cerny@stc.npu.cz
Friml Jan, DiS.	konzervátor		
PhDr. Horynová Alena	konzervátorka (7. 3.–31. 12. 2011)		
Joudová Tamara	dokumentátorka		
Ing. Josef Jan	konzervátor (od 1. 5. 2011)		
PhDr. Martincová Dagmar	konzervátorka (7. 3.–31. 12. 2011)		
Ouřadová Martina, DiS.	konzervátorka (RD)		
Nevan Jan	konzervátor (RD)		
Plíšková Renata, DiS.	konzervátorka		

Poupě Karel	konzervátor
Skalický Štěpán	konzervátor
ak. mal. Stroblová Milada	restaurátorka uměleckých děl
Bc. Vinšová Simona	konzervátorka
MgA. Vybíralová Věra	konzervátorka

Oddělení centrální depozitář

Král Tomáš	vedoucí správy depozitářů	327 511 440	kral@stc.npu.cz
Benešová Jana	správce depozitáře (úv. 6,0)		benesova@stc.npu.cz
Bigasová Stanislava	správce depozitáře (úv. 6,0)		bigasova@stc.npu.cz
Bc. Brázdová Petra	konzervátorka		
Mgr. Dokoupilová Sylva	konzervátorka		
Jeníková Milena	konzervátorka		
Jirsa Otakar	konzervátor (úv. 4,0)	327 513 680	
Kotrba Vladimír	konzervátor		
Marek Jan	konzervátor		
Bc. Oravová Lenka	konzervátorka		
Šlejtr Martin	konzervátor		
Veverka Petr	konzervátor		

Památkové objekty ve správě NPÚ ÚOPŠČ

Oddělení správa SZ Březnice

Ing. Barták Robert	správce památkového objektu, kastelán	tel.: 318 682 179	breznice@stc.npu.cz
		fax: 318 683 605	
Čeřovská Marie	správce depozitáře		
Černá Petra	zahradnice (úv. 6,0)		
Dvořáček Zdeněk	zedník – údržbář (od 26. 5. do 30. 9. 2011)		
Jonglíčková Zdeňka	zahradnice (úv. 6,0)		
Skalická Ludmila	uklízečka		
Stollová Daniela	pracovník vztahů k veřejnosti		
Tvrdlík Miloslav	údržbář		

Oddělení správa SZ Hořovice

Bc. Knížek Libor	správce památkového objektu, kastelán	tel.: 311 512 479	horovice@stc.npu.cz
		fax: 311 512 549	
Šinágl Zdeněk	správce depozitáře		
Balážová Jitka	uklízečka		
Bařtipánová Kateřina, DiS.	průvodkyně		
Frýdl Karel	zahradník		
Kalašová Zdeňka	zahradnice (úv. 6,0)		
Kincl Václav	zahradník (1. 8.–30. 11. 2011)		
Ing. Bc. Vančura Pavel, Ph.D.	průvodce (úv. 4,0)		
Velich Oldřich	údržbář		

Odbor správa SH Karlštejn

Ing. Kubů Jaromír	správce památkového objektu, kastelán	tel.: 311 681 695	karlstajn@stc.npu.cz
		fax: 311 681 211	

Oddělení správy a provozu SH Karlštejn

Kunst Lukáš, DiS.	vedoucí odd. správy a provozu
Hrubý Michal	průvodce (do 30. 4. 2011)
Chundelová Milena	průvodkyně
Chvalinová Olga	referentka majetkové správy
Krčil Václav	obchodní referent
Lachout Vladimír	průvodce (úv. 4,0 do 15. 8. 2011)
Mastná Hana	prodavačka
Bc. Pavelcová Radka	průvodkyně (od 1. 5. 2011)
Šimánková Hana	pokladní (úv. 6,0)
Wagner Petr	průvodce

Oddělení údržby SH Karlštejn

Dytrt Josef	vedoucí oddělení údržby
Chvalina Ladislav	údržbář (úv. 4,0)
Maková Etela	zahradnice
Mako Jindřich	údržbář
Tůmová Monika	uklízečka
Votrubová Dana	uklízečka

Odbor správa SZ Konopiště

Ing. Krejčová Marie	správce památkového objektu, kastelán	tel.: 317 721 366	konopiste@stc.npu.cz
		fax: 317 724 271	
Bc. Sedláčková Jana	správce depozitáře		

Oddělení návštěvnického provozu SZ Konopiště

Nohejlová Helena	vedoucí odd. návštěvnického provozu
Bubeníková Jaroslava	pokladní (1. 4.–31. 10. 2011)
Dolejší Alexandra	prodej publikací (1. 4.–31. 10. 2011)
Dudášová Žaneta	dispečerka (1. 4.–31. 10. 2011)
Kouklová Hana	průvodkyně
Ing. Marek Miroslav	průvodce (1. 4.–30. 11. 2011)
Ing. Pechník Gríša	průvodce (1. 4.–30. 11. 2011)
Pikešová Emilie	průvodkyně (1. 4.–31. 10. 2011)
Točínová Sabina	průvodkyně (1. 4.–31. 10. 2011)

Oddělení údržby SZ Konopiště

Kmochová Radka	vedoucí oddělení údržby
Kozáková Vendula, DiS.	vedoucí oddělení údržby (RD)
Benešová Jiřina	uklízečka
Brabec František	údržbář
Kutová Jitka	uklízečka
Pikousová Jana	uklízečka
Stibůrek Miroslav	údržbář

Oddělení zahrad SZ Konopiště

Vodáková Martina	vedoucí oddělení zahrad	tel.: 317 723 187
Blažek Josef	údržbář	
Dobrá Ivana	zahradnice	
Lukešová Renata	zahradnice	
Marková Věra	zahradnice	
Matoušková Hana	zahradnice (úv. 4,0)	
Menda Ladislav	údržbář	
Mikeroval Blanka	zahradnice	
Nohejl Richard	zahradník	
Šindelářová Ivana	zahradnice	
Vacková Věra	zahradnice (16. 5.–30. 11. 2011)	

Odbor správa SH Křivoklátu

Frencel Luděk	správce památkového objektu, kastelán	tel. a fax: 313 558440 krivoklat@stc.npu.cz
---------------	---------------------------------------	---

Oddělení návštěvnického provozu SH Křivoklát

Adam Ladislav	vedoucí oddělení návštěvnického provozu
Dráská Miroslava	referent majetkové správy (do 30. 4. 2011)
Friebertová Ivana	pokladní (úv. 4,0 do 30. 6. 2011)
Havlovicová Michaela	pracovník vztahů k veřejnosti (od 1. 9. 2011)
Bc. Chytrá Petra	průvodkyně
Kuchta Michal	průvodce
Matyáš Vilém	průvodce (do 31. 1. 2011)
Mgr. Mrázková Jana	průvodkyně (1. 3.–10. 4. 2011)
Ing. Provázková Eliška	referentka majetkové správy (od 15. 8. 2011, úv. 7,0)
Samková Lucie	průvodkyně (od 1. 6. 2011)
Smékalová Ludmila	referentka majetkové správy (1. 5.–31. 7. 2011)

Referát návštěvnického provozu Hamousova statku

Vokoun Luboš	pracovník vztahů k veřejnosti
--------------	-------------------------------

Oddělení údržby a péče o mobiliář SH Křivoklát

Kaftanová Eva	uklízečka (do 30. 7. 2011)
Kocourková Petra	uklízečka (od 30. 7. 2011)
Mžourek Stanislav	údržbář
Novák Martin	údržbář (od 1. 9. 2011)
Stöhrůva Zdeňka	uklízečka (úv. 6,0)
Šomodi Ondřej	údržbář
Vokounová Libuše	správce depozitáře

Referát správa SH Krakovce

Sobek Jiří	správce památkového objektu, kastelán	tel. a fax: 313 549302
------------	---------------------------------------	------------------------

Oddělení správa SH Točnicka a Žebráku

JUDr. Zemánek Petr	správce památkového objektu, kastelán	tel. a fax: 311 533 202 tocnik@stc.npu.cz
Ing. Hajnová Eva	pracovník vztahů k veřejnosti	
Lobkowiczová Lucie	průvodkyně (do 31. 3. 2011)	
Majer Luděk	údržbář	
Šnajdrová Soňa	průvodkyně	
Mgr. Zemánková Hana	referentka majetkové správy	

Oddělení správy SZ v Mnichově Hradišti

Chmel Radovan správce památkového objektu, kastelán

tel.: 326 773 098 mhradiste@stc.npu.cz

fax: 326 772 198

Černý Josef údržbář (do 31. 3. 2011)
 Dutá Jitka technický pracovník
 Harmanová Jana zahradnice, uklízečka
 Oklešťková Kateřina průvodkyně (RD)
 Macháčková Jaroslava průvodkyně
 Mařan Pavel referent majetkové správy (od 1. 3. 2011, úv. 4,0)
 Mařanová Světlana zahradnice, uklízečka
 Ing. Švábová Soňa správce depozitáře
 Vyhlasová Michaela pracovník vztahů k veřejnosti

Oddělení správy SZ v Mníšku pod Brdy

Ing. Digrinová Jana správce památkového objektu, kastelán

tel.: 318 590 209 mnisek@stc.npu.cz

fax: 318 590 261

Červená Hana pokladní (úv. 3,0), uklízečka (úv. 1,0)
 Digrinová Věra pokladní (úv. 3,0), uklízečka (úv. 1,0)
 Digrin Stanislav údržbář (do 11. 3. 2011)
 Ing. Charvátová Marie průvodkyně (úv. 4,0)
 Langerová Růžena průvodkyně (úv. 3), uklízečka (úv. 1,0)
 Marhan Jaroslav údržbář (od 1. 9. 2011)
 Plánka Jan údržbář (21. 3.–11. 7. 2011)
 Pružinská Lenka pracovník vztahů k veřejnosti
 Šána Václav zahradník

Oddělení správy kláštera v Sázavě

PaedDr. Matoušová Jaroslava vedoucí správy památkového objektu, kastelán

tel.: 327 321 177 sazava@stc.npu.cz

fax: 327 321 339

Barešová Lenka pracovník vztahů k veřejnosti (úv. 6,0)
 Nykodém Jaroslav údržbář (úv. 6,0)
 Vaňková Hana pokladní (úv. 6,0)

Odbor správy SZ ve Veltrusích

PhDr. Ecler Pavel vedoucí správy památkového objektu, kastelán

tel.: 315 781 146 veltrusy@stc.npu.cz

fax: 315 781 144

Oddělení provozu a údržby SZ Veltrusy

Auerová Jana vedoucí oddělení provozu a údržby
 Mgr. Eclerová Iveta správce depozitáře (úv. 1,6)
 Hendrychová Zdenka uklízečka
 Kuchtová Eva pokladní (od 1. 4. do 31. 10. 2011)
 Mgr. Načeradská Petra správce depozitáře (1. 1.–30. 6. 2011, úv. 4,0)
 Tuček Jiří údržbář

Oddělení péče o park a zahradu SZ Veltrusy

Chlupáček Tomáš vedoucí oddělení péče o park a zahradu
 Kalousek Josef údržbář
 Kouřilová Jitka zahradnice (od 1. 6. 2011, úv. 4,0)
 Kropáčková Zuzana zahradnice
 Málek Luděk údržbář
 Pavlíček Zdeněk zahradník
 Ratajová Jiřina zahradnice (úv. 4,0)
 Smělá Alice zahradnice
 Šestořád Josef lesní
 Šteflová Radka zahradnice
 Točíková Zdeňka zahradnice
 Veselá Ilona zahradnice (RD)
 Veselá Lenka zahradnice
 Volf Tomáš údržbář + zahradník (do 4. 5. 2011)

Oddělení správy SZ ve Žlebech

Řehoř Tomáš vedoucí správy památkového objektu, kastelán
 Dvořáčková Jiřina uklízečka
 Halama Marian údržbář (1. 3.–31. 8. 2011, úv. 4,0)
 Jelínková Marie správce depozitáře (úv. 4,0)
 Koňářková Alena správce depozitáře (1. 7.–30. 9. 2011)
 Kořínek Josef údržbář (úv. 4,0)
 PhDr. Martincová Dagmar kurátorka (od 12. 4. do 31. 12. 2010, úv. 4,0)
 Ondrášek Jiří údržbář (úv.,0)
 Pavlík Lubomír hlídač (úv. 6,0 do 31. 1. 2011)
 Surovcová Markéta správce depozitáře (1. 7.–30. 9. 2011)
 Vanátová Jaroslava pracovník vztahů k veřejnosti
 Vokounová Stanislava uklízečka

tel., fax: 327 398 121 zleby@stc.npu.cz

Zahrady pod Pražským hradem

Mgr. Doubková Helena vedoucí správy památkového objektu, kastelán
 Dráská Miroslava pokladní (1. 5.–31. 12. 2011)
 Etčer Tomáš pokladní (28. 3.–31. 8. 2011)
 Hejla Jiří pokladní (1. 5.–2. 6. 2011)
 Jandík Jakub pokladní (od 21. 6. 2011)
 Matyáš Vilém pokladní (27. 3.–24. 6. 2011)
 Raková Lucie pokladní (úv. 4,0 od 1. 5. 2011)
 Ing. Šíma Michal údržbář (27. 3.–31. 10. 2011)

tel.: 257 214 817 zahrady@stc.npu.cz

SEKCE PROVOZNĚ EKONOMICKÉHO NÁMĚSTKA

Skálová Hana náměstkyně ředitele

274 008 121 skalova@stc.npu.cz

■ Odbor ekonomiky

Bc. Pavlíčková Hana vedoucí odboru (úv. 4,0)

274 008 130 pavlickova@stc.npu.cz

Oddělení finanční účtárny

Kobíková Daniela finanční účetní, pokladní
 Kutilová Petra finanční účetní (úv. 4,0)
 Krauskopfová Eva finanční účetní
 Rákosníková Zdeňka finanční účetní
 Tůmová Jana finanční účetní

Referát pokladny**Referát personalistiky a PaM**

Kocurová Jaroslava mzdová účetní
 Prokopová Pavlína personalista

274 008 128 kocurova@stc.npu.cz

274 008 115 prokopova @stc.npu.cz

Oddělení provozní

Bc. Aussenbergová Julie vedoucí oddělení
 Jiříček Jiří údržbář (úv. 4,0)
 Jonáková Monika referentka provozního oddělení
 Plačková Hana referentka provozního oddělení
 Tóth Endre správce IT (úv. 4,0 do 31. 3. 2011)

274 008 131 aussenbergova@stc.npu.cz

274 008 127 jonakova @stc.npu.cz

274 008 133 plackova@stc.npu.cz

Zpracovala Pavlína Prokopová

KANCELÁŘ ŘEDITELE

Kancelář ředitele zajišťuje kontrolní, právní, ediční činnost a mediální vztahy k veřejnosti. Rovněž je pověřena administrativní podporou ředitele, případně jeho náměstkům, a bezpečností práce.

*JUDr. Jaroslava Štamberková
vedoucí kanceláře ředitele*

SEKRETARIÁT ŘEDITELE, SPISOVNA

Sekretariát ředitele se zabývá zajišťováním běžné agendy vyplývající z činnosti ústavu a potřebné pro plynulý chod všech úseků.

V roce 2011 bylo zpracováno v hlavním protokolu NPÚ ÚOPSČ 10 541 čísel jednací. Agenda se týká především žádostí o vyjádření v oblasti památkové péče, ale i úseku správy objektů, právního oddělení, osobního oddělení a ekonomického úseku. Protokol smluv je veden odděleně a bylo zde evidováno 440 smluv, z tohoto počtu jich bylo uzavřeno 345, kromě smluv uzavřených na objektech a smluv o výpůjčce.

V sekretariátu jsou nadále evidovány veškeré objednávky NPÚ ÚOPSČ a doklady včetně vydaných směrnic, příkazů, rozhodnutí a opatření ředitele, a to i v elektronické podobě, které jsou poté umístěny na stránky Intranetu NPÚ ÚOPSČ.

Od listopadu 2011 bylo prováděno školení zaměstnanců spisoven k nové elektronické spisové službě NPÚ (zahájení 1. 1. 2012).

*Ivana Neckářová
vedoucí sekretariátu ředitele*

PRÁVNÍ ČINNOST

Posláním je zejména poskytování konzultací z oblasti práva ostatním odborným pracovníkům, metodická pomoc těmto pracovníkům, pokud je součástí jejich činnosti vypracovávání aktů s právními účinky, vymáhání pohledávek soudní cestou a jednání jménem organizace v právních záležitostech, týkajících se majetkových záležitostí a ostatní činnosti organizace.

Metodická pomoc byla, stejně jako v předcházejících letech, zajišťována zejména kontrolou a připomínkováním smluv, jejichž uzavření realizovaly příslušné odborné útvary nebo vedoucí správ jednotlivých památkových objektů.

Právník vypracovává některé smluvní dokumenty, které upravují složité nebo pro ústav důležité právní vztahy. Na základě příslušné vnitřní organizační směrnice eviduje a archivuje smluvní dokumenty, jejichž uzavření zajišťovali ostatní odborní pracovníci.

Důležitou součástí činnosti je vymáhání pohledávek. Jedná se především o pohledávky z titulu nezaplacení faktur za služby, ale i pohledávky vůči bývalým zaměstnancům či třetím osobám (např. nesplacené půjčky, náhrada škody).

Z vedených soudních sporů se část týkala vymáhání pohledávek, zbytek pak měl charakter různých druhů občansko-právních řízení.

JUDr. Jaroslava Štamberková

EDIČNÍ ČINNOST

Jádro ediční činnosti středočeského pracoviště NPÚ spočívá ve vydávání dvou odborných periodik (*Průzkumy památek* a *Památky středních Čech* s přílohou *Ročenka*). Časopis *Památky středních Čech* vyšel ve dvou číslech jubilejního 25. ročníku. Přílohou 2. čísla časopisu byla *Ročenka* za rok 2010. V roce 2011 byla vydána dvě čísla již XVIII. ročníku časopisu s celostátní působností *Průzkumy památek*, který je zařazen v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik. Průběžně jsou doplňovány webové stránky tohoto časopisu (www.průzkumypamatek.cz) s bohatou databází stavebněhistorických průzkumů uložených v archivech NPÚ a anotacemi z odborné oborové literatury.

K oběma časopisům se váže činnost jejich redakčních rad, každá z nich se sešla několikrát ročně.

Za naše pracoviště jsme se podíleli rovněž na práci celostátní ediční rady NPÚ, redakčně jsme připravili také podklady středočeského pracoviště pro jednotnou výroční zprávu NPÚ za předešlý rok.

Významným edičním počinem bylo vydání publikace *Zkoumání historických staveb* (V. Razím, P. Macek edd.) z prostředků úkolů vědy a výzkumu NPÚ (č. MKO7503233303). Ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR a Centrem mediévistických studií jsme za finančního přispění Středočeského kraje vydali v nakladatelství Lepton studio reprezentativní knihu – *Středověká nástěnná malba ve středních Čechách* (Z. Všecková, J. Kroupová, P. Kroupa, H. Hlaváčková, M. Stránská). Odbornou činnost připomněl leták *Péče o památky lidové architektury ve středních Čechách* (J. Berková, J. Svobodová).

V roce 2011 se opět rozšířila spolupráce se sekci správy památkových objektů. Připravilo se IV. vydání *Slabikáře návštěvníků památek Jaroslava Herouta* v tradičním pojetí. Vznikly propagační letáky *Hrady a zámky středních Čech* a *Kalendář kulturních akcí na rok 2011*. Pro *Zahrady pod Pražským hradem* jsme připravili spolu se správou objektu informační systém – venkovní panely pro každou zahradu s českým a anglickým textem, obrazovou dokumentací a panorama k vyhlídce na Prahu.

Jako každoročně vyšel také kalendář na rok 2012 a novoročenka.


Periodické publikace

Památky středních Čech (ISSN 0862-1586)

Odborný časopis Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, který vychází od roku 1985 dvakrát ročně. Články se soustředí na region středních Čech a Prahu. Obsahem příspěvků jsou jednak průzkumy různých druhů památek, jednak články s památkářskou tematikou a články metodické. Každoročně vychází samostatná příloha časopisu – *Ročenka*, která shrnuje činnost středočeského územního odborného pracoviště v předešlém roce.

Památky středních Čech 25/1 Praha, NPÚ ÚOPSČ 2011

V. Razím, 25 let časopisu *Památky středních Čech*; **J. Kypta** – **J. Veselý**, *Kostel sv. Vavřince v Bedřichovicích* – málo známá



ukázka středověké architektury Podblanicka; **J. Kypta – F. Laval – Z. Neustupný**, Výsledky archeologického výzkumu zámku – tzv. horního hradu v Ratajích nad Sázavou; **V. Razím**, Stavebněhistorické průzkumy archivu NPÚ ÚOP středních Čech v Praze; **V. Razím**, Ze stavebněhistorických průzkumů archivu NPÚ ÚOP středních Čech v Praze: **O. Novosadová – D. Líbal – J. Muk**, Hrad Křivoklát – věž Huderka; **F. Kašička – O. Novosadová – D. Líbal – A. Lišková**, Hrad Křivoklát


– Zlatá Bašta; **E. Kebrlová**, K problematice vydávání závazných stanovisek orgány státní památkové péče. Recenze.



Památky středních Čech 25/2 Praha, NPÚ ÚOPSC 2011

P. Kroupa – J. Kroupová, Královská kaple hradu Křivoklátu a její ideové kořeny; **J. Žižka**, K technologii a stavebním postupům při opravách torzálně dochovaných staveb; **P. Kroupa**, Průzkum východní fasády zámku v Brandýse nad Labem – 2. část; **A. Schubert**, Kdo je vlastníkem zřícenin dávno opuštěných hradů?; **A. Pospíšil**, Projekt Půlstoletí MPR Kutná Hora; **P. Hlušíčková**, Konference k vynikající

univerzální hodnotě a monitoringu světových statků; **J. Svobodová**, Happening v lobečském pivovaru; Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2010).



Ročenka 2010


Příloha časopisu Památky středních Čech 25/2

Průzkumy památek, recenzované periodikum (ISSN 1212-1487)

Celostátní recenzované periodikum, které vydává od roku 1994 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze dvakrát ročně. Časopis se stal uznávanou odbornou prezentací obsáhlých studií, materiálů i polemik k průzkumům různých druhů památek na celém území České republiky. Součástí každého příspěvku je vždy bohatá obrazová dokumentace. Každý ročník obsahuje bibliografii průzkumů památek v odborném tisku.


Průzkumy památek roč. XVIII, č. 1 Praha, NPÚ ÚOPSC 2011

P. Macek, Mojmír Horyna a jeho význam pro SHP; **M. Hausarová – K. Nováček – M. Čechura – M. Falta**, Románský kostel



sv. Petra a Pavla ve Svojsíně; **V. Razím**, K počátkům hradu Landštejna; **T. Kühnreiter**, Der Gründungsbau der Burg Landštejn; **V. J. Mrvák**, Zámek v Kostelci nad Černými lesy v éře Lichtenštejnů (Provoz a přestavby v 17.–19. století); **J. Škabrada – P. Dostál – M. Ebel – T. Kyncl**, Vnější dílenská část areálu Masarykova nádraží v Praze; **J. Panáček – M. Panáček**, Dva gotickorenesanční portály z České Lípy; **F. Kašička – P. Zahradník**, neznámé dílo Anselma Luraga – ba-

rokizace kostela sv. Václava ve Strakonici; **J. Žižka**, Budovy chlévů s příčným uspořádáním stání z 2. poloviny 19. století; **I. Černá – D. Černoušková – I. Wahla – M. Žáček – D. Židlický**, Vila Tugendhat v průběhu památkové obnovy. Recenze.



Průzkumy památek roč. XVIII, č. 2

Praha, NPÚ ÚOPSC 2011

R. Němec, Průzkumy památek v Bavorsku. Modely a realizace v systému státní památkové péče; **P. Zahradník**, Zámek v Mníšku pod Brdy. Archivní prameny a jejich význam pro poznání stavebního vývoje; **J. Leibl – T. Nejezchlebová – K. Podroužek**, Kostel sv. Floriána v Ústí nad Labem-Krásném Březně; **P. Uličný**, Chory katedrály sv. Víta v Praze; **R. Vrla**, Příspěvek k poznání

stavebních dějin západní části jádra hradu Lukova; **I. Pilný – P. Szalay**, Architektonicko-reštaurátorský výzkum letního koupaliska Zelena žaba v Trenčinských Tepliciach. Recenze. Z odborného tisku.

Ostatní tiskoviny



Zkoumání historických staveb

Vladislav Razím a Petr Macek (ed.)

Praha, NPÚ ÚOPSC 2011

ISBN 978-80-86516-41-7

Významnou položkou našeho kulturního dědictví jsou historické stavby, nejviditelnější doklad dějinného vývoje a historického postavení českých zemí v Evropě. Základním předpokladem a východiskem kvalitní péče o toto dědictví je jeho výzkum. Pre-

zentace výzkumné činnosti pomáhá budovat kladný vztah vlastníků, uživatelů a široké veřejnosti k památkám i památkové péči, dosud však není patřičně rozvinuta. Tento dluh se snaží zmenšit kniha, jež přibližuje zájemcům (včetně pracovníků odborných institucí, pedagogů, studentů vysokých a středních škol, úředníků státní správy a samosprávy) problematiku zkoumání historických staveb. První část publikace představuje hlavní druhy průzkumů, jejich postupy a metody. Druhá, objemnější část je sestavena z bezmála sedmdesáti praktických příkladů,

poskytujících bohatou a živou představu o tom, v jakém prostředí a za jakých okolností průzkumy probíhají, seznamuje s „denním chlebem“ stavebního historika, který musí být nejen odborníkem, ale také člověkem schopným improvizace, se smyslem pro dobrodružství. Čtivě podané „příběhy“ jsou doprovázeny množstvím současných i historických obrazových příloh, jež ilustrují široké téma průzkumů a rozmanitost jejich dokumentace. Svým pojetím ojedinělá publikace patří k závěrečným výstupům jednoho z projektů vědy a výzkumu Národního památkového ústavu (2005–2011).



***Středověká nástěnná malba
ve středních Čechách
Zuzana Všetečková a kol.
(Hana Hlaváčková, Jaroslava
Kroupová, Pavel Kroupa,
Marcela Stránská)
2., rozšířené vydání,
Praha 2011
Vydal: NPÚ ÚOP středních
Čech v Praze a Lepton studio
ve spolupráci s ÚDU AV ČR
v. v. i., CMS AV ČR v. v. i.
a UK v Praze
ISBN 978-80-86516-42-4***

Ve druhém rozšířeném vydání publikace Středověké nástěnné malby ve středních Čechách jsou doplněna katalogová hesla i úvodní kapitoly v souvislosti s nově odkrytými malbami a s řadou studií, které po roce 2000 obohatily badatelské téma o nové poznatky. Autorka upozornila na vzájemné slohové nebo ikonografické paralely s nástěnnými malbami v českých zemích. Podobně jako v 90. letech 20. století pokračovalo též intenzivní odkrývání maleb po roce 2000, které přineslo řadu nových objevů a poznatků po stránce slohové a ikonografické. Rozšířeno je katalogové heslo, věnující se malbám v Kourími, a nově jsou doplněny malby v Praskolesích a Dolních Počernicích. H. Hlaváčková publikovala heslo o malbách v Třebovli. J. a P. Kroupovi napsali hesla o nově odkrytých malbách v kostelech v Libouni, Načeradci, Solci a ve Velké Chmelištně, v podvěžní kapli na zámku v Brandýse nad Labem a na hradě Krivoklátě. Přepracované a rozšířené jsou i úvodní kapitoly, neboť bylo nutné nové poznatky vysvětlit v kontextu již dříve zpracovaných maleb.

Publikace je vybavena rozsáhlou barevnou obrazovou dokumentací.



Slabikář návštěvníků památek
Jaroslav Herout
Praha 2011, NPÚ ÚOP středních
Čech v Praze
4. vydání, ISBN 978-80-86516-40-0
Bohatě ilustrovaný slovník přibližující prvky jednotlivých architektonických slohů od románského období 20. století. Kniha je doplněna několika slovy k cestám za památkami a historickým přehledem.

Hrady a zámky ve středních Čechách ve správě NPÚ
Informační leták

Kalendář kulturních akcí na rok 2011 na bradech a zámcích středních Čech

Informační leták

Péče o památky lidové architektury ve středních Čechách
Jana Svobodová – Jana Berková
Praha, NPÚ ÚOPŠČ 2010
ISBN 978-80-86516-39-4
 Informační leták.

***Kalendář NPÚ ÚOP středních Čech na rok 2012
a novoročenka***

PhDr. Olga Klapetková

MEDIÁLNÍ VZTAHY K VEŘEJNOSTI

Zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům, zajišťuje kontakt s tiskovým mluvčím NPÚ, podle povahy věci mu poskytuje nebo zprostředkovává informace.

V roce 2011 byly prezentovány akce pořádané jak na spravovaných památkových objektech, tak v odborné sekci památkové péče. Hrady a zámky se připojily pořádáním kulturních a společenských akcí k tématům, která byla NPÚ vyhlášena v rámci projektu Oživilé památky.

Odborná památková péče se přidala k tematickým akcím, které vycházely z vyhlášeného celorepublikového mediálního plánu (Současná architektura a historické město, Barokní socha v krajině, Romantický sen/ Dědictví 19. století v památkovém fondu, Ochrana historických měst).

Pracovnice vztahů k veřejnosti dále vede databázi odběratelů odborných periodik vydávaných středočeským pracovištěm NPÚ – Průzkumy památek, Památky středních Čech, zajišťuje jejich distribuci, vede agendu skladovou, komisního prodeje a fakturace předplatného, agendu povinných výtisků časopisů, ve spolupráci s knihovnou agendu výměn těchto periodik. Spravuje archiv publikací.

Podílí se na bibliografickém zpracování monografií a časopisů a sborníků Středočeského kraje pro periodika Průzkumy památek a Památky středních Čech. Vede kolektiv zpracovatelů bibliografie v jednotlivých oblastech republiky (14 spolupracovníků) a redakčně zpracovává bibliografické informace do souhrnné databáze (celkem bylo zpracováno pro časopis Průzkumy památek 869 záznamů článků z 233 periodik a 188 monografií, pro středočeský časopis pak 183 záznamů článků z 67 periodik a 30 monografií).

Mgr. Hana Martinková

BEZPEČNOST PRÁCE

Průběžně jsou zajišťovány úkoly spojené se zajištěním všech pracovišť ve správě ÚOPSC v Praze z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a se zabezpečením z hlediska ostrahy objektů. Jde tedy o zajištění a stanovení způsobu fyzické ostrahy objektů, vytváření potřebné legislativy, dokumentace a metodických pokynů, spojených s těmito činnostmi. S tím souvisí následující kontrolní činnost a návrhy na odstraňování zjištěných nedostatků. V oblasti BOZP a PO se provádí pravidelná vlastní kontrolní činnost a řešení kontrolních akcí nadřízených orgánů na všech pracovištích, úpravy nebo změny dokumentace podle měnící se legislativy a pravidelná školení všech zaměstnanců, která s touto problematikou souvisí.

Jiří Peška

SEKCE PAMÁTKOVÉ PÉČE

Sekce památkové péče vykonávala komplexní odborné poznávací, evidenční, dokumentační, metodické, koncepční, hodnotící, iniciační, koordinační, prezentační a osvětové činnosti a služby v oblasti památkové péče ve Středočeském kraji. Činnost byla omezena územím tohoto kraje, který zahrnoval správní obvody obcí *Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim, Votice*. Věcně byla činnost útvaru vymezena především zákonem č. 20/1987 Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších novel, zákon také vyjadřuje vazby vůči státní správě.

Hlavním úkolem odboru péče o památkový fond bylo jako každoročně vypracování odborných vyjádření ve smyslu § 14 Památkového zákona k obnově kulturních památek, části národních kulturních památek a nemovitostí v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech, včetně akcí v režimu restaurování. V roce 2011 bylo celkově vypracováno 2 269 odborných vyjádření podle § 14 Památkového zákona. Za tímto počtem vyjádření se skrývá množství související práce – jednání, konzultací, šetření, památkových průzkumů, posuzování předložené projektové dokumentace. V rámci odborné pomoci šlo zejména o různé konzultace odborných a dalších problémů, případně o konzultace při vypracování žádostí různého druhu, návrhů o zařazení do některého Programu MK atd. Celkově bylo v úseku odborného náměstka vypracováno cca 4 143 písemných vyjádření. Velmi důležitou součástí práce garantů a specialistů byl odborný památkový dohled na akcích obnovy památek a nemovitostí v plošně chráněných územích. Celkově byl památkový dohled v různém rozsahu vykonáván na cca 770 akcích v kraji. Pracovníci odboru PPF se podíleli i na operativních průzkumech a dokumentaci při obnově památek. Zajišťován byl monitoring MPR *Kutná Hora*, zapsané na seznam světového dědictví, veden a aktualizován seznam ohrožených památek.

V odboru evidence a dokumentace byly prováděny zejména evidenční práce, operativní průzkum a dokumentace na obnově kulturních památek, digitalizace památkového fondu s vel-

kým podílem referátu GIS. V rámci odboru byly řízeny nebo koordinovány výzkumné úkoly, jejichž řešiteli, respektive spoluřešiteli byly pracovníci NPÚ ÚOPŠČ.

Oddělení archeologie provedlo několik záchranných výzkumů a provádělo evidenční a dokumentační práce v oblasti archeologických památek a území s archeologickými nálezy.

Ing. Jan Žižka
náměstek pro památkovou péči

Asistent odborného náměstka

Asistentka odborného náměstka zajišťovala agendu pro celý úsek památkové péče.

V roce 2011 bylo zpracováno v hlavním protokolu 9 099 spisů, které se týkaly úseku památkové péče. Asistentka odborného náměstka vyplňovala některé položky v hlavním podacím deníku (spisový znak, rejstříkové číslo KP, klasifikaci, fázi, vypravení, referenta) a některé položky na referátníku spisu (referenta) včetně razítkování odborných vyjádření. V případě potřeby spisy kopírovala, faxovala nebo skenovala. Zajišťovala koloběh spisů v rámci úseku památkové péče a dohledávala informace z hlavního podacího deníku, přidělovala referentům čísla jednací. Koordinovala a připravovala na založení specifickou agendu detašovaného pracoviště v *Kutné Hoře*.

Průběžně dělala kontrolu vyřizování spisů, zakládala a evidovala knihy docházky, dovolenky, cestovní příkazy, agendu odborného náměstka, kopie stížností, spisy k výdeji tabulek KP atd.

Vyřizovala nebo přepojovala telefonní hovory referentům a preposílala e-maily.

Byla proškolená v nové elektronické spisové službě (ESS), pracovala s ESS ve zkušebním provozu a připravovala odborné referenty na přechod na ESS od roku 2012.

Marie Bonaventurová
asistent odborného náměstka

V roce 2011 zůstalo složení odboru péče o památkový fond bez výraznějších změn. Jeho jádrem je oddělení garantů území zajišťující péči o památky architektury a stavitelství. Specifické části památkového fondu, stejně jako v předchozím roce, spadaly do kompetence oddělení specialistů, kteří zajišťují péči o památky lidové architektury, industriální památky, historické zahrady a parky a urbanistickou agendu. Péče o movité památky a umělecká díla zajišťovalo oddělení restaurování. Složení odboru doplnil referát památek s mezinárodním statutem, zajišťující monitoring památek UNESCO.

Stejně jako v předchozích letech byla stěžejní činností odboru péče o kulturní památky a plošně chráněná území (městské a vesnické památkové rezervace a zóny, krajinné památkové zóny) a jejich ochranná pásma. Mezi základní činnosti odboru byla, stejně jako v předchozích letech, příprava odborných vyjádření k záměrům obnovy památek, ale také k obnově četných staveb situovaných na území plošně chráněných měst a obcí. Příprava odborných vyjádření zahrnuje velké množství souvisejících činností – šetření, konzultací, jednání a zejména průzkumů. Druhou stěžejní složkou práce odborných garantů i specialistů je vlastní památkový odborný dohled nad realizací obnovy kulturních památek. Byl prováděn na všech akcích obnovy, kde byl poskytnut finanční příspěvek z dotačních programů MK, Středočeského kraje, i na dalších akcích.

Časově náročný byl zejména památkový dohled akcí velkého rozsahu a významu, které jsou zařazeny do Programu zachrany architektonického dědictví. Vedle této práce však byla nemalá pozornost věnována také menším stavebním akcím, zaměřeným na obnovu cenných konstrukcí a částí jednotlivých památkových objektů a jejich charakteristických detailů.

Běžnou součástí práce odborných garantů území i specialistů v jednotlivých oborech byla úzká spolupráce s pracovníky obcí s rozšířenou působností, pověřenými agendou památkové péče, zaměřená zejména na společný postup v rámci památkového dohledu staveb a kontrolu dodržování podmínek závazného stanoviska, jímž se obnova památek řídí a kontrolu stavu

kulturních památek. Opomenout nelze ani aktivní spolupráci s projektanty při řešení aktuálních náleзовých situací. V rámci výkonu odborného dohledu byl v řadě případů prováděn souběžně operativní průzkum a dokumentace. Na řadě akcí pak provedli operativní průzkum pracovníci oddělení dokumentace. Přehled této práce je v komentované podobě rozveden v kapitolách, informujících o práci v jednotlivých správních obvodech.

Spolupráce s odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje probíhala podle potřeb vyplývajících z agendy. Jednalo se zejména o stanoviska k obnově národních kulturních památek a k územně plánovací dokumentaci.

Práci nemalého rozsahu představovala pro všechny pracovníky odboru, stejně jako v předchozích letech, příprava akcí obnovy aspirujících na zařazení do dotačních programů MK ČR, která zahrnovala projednání záměru či projektové dokumentace s jednotlivými investory a přípravu odborných vyjádření. Nezanedbatelná byla rovněž vlastní spolupráce na zajištění výběru akcí doporučených k zařazení do těchto programů. Jednalo se jak o přímé projednání všech žádostí z Programu péče o vesnické rezervace a zóny a krajinné památkové zóny, Havarijního programu a Programu restaurování v komisi NPÚ a předání kompletních návrhů ve stanovených termínech Ministerstvu kultury, tak i přípravu na zařazení akcí do Programu zachrany architektonického dědictví včetně vypracování doporučujících vyjádření. Jednotliví garanti území se rovněž podíleli na přípravě Programu regenerace MPR a MPZ jako členové komisí regenerace v jednotlivých městech a vypracováním vyjádření do Souhrnných přehledů.

V následujícím textu je stručně uveden přehled důležitých akcí obnovy památek v roce 2011, kde byl vykonáván odborný dohled památkáři včetně specialistů, zodpovědných za jednotlivé správní obvody.

*Mgr. Jana Berková
vedoucí odboru*

ODDĚLENÍ GARANTŮ ÚZEMÍ

Akce obnovy památek ve Středočeském kraji v roce 2011, kde byl vykonáván odborný památkový dohled oddělením garantů.

Okres Benešov

Správní obvod obce Benešov

Hrad *Český Šternberk*, národní kulturní památka, patří mezi nejvýznamnější hradní architektury u nás. V roce 2011 byla po pečlivé předprojektové a projektové přípravě provedena 3. etapa mimořádně náročné havarijní akce – statického zajištění východní a severní hradby severního parkánu. Schválený projekt statika Ing. Miroslava Fuchse řeší statické zajištění havarijní hradby jejím stažením systémem nerezových drátů Helifix, konzervací zdiva, odvedením srážkových vod a zejména vybudováním čtyř nových kamenných opěrných pilířů na vnější straně severní hradby. V průběhu prací bylo zjištěno, že stav některých, do té doby nepřístupných konstrukcí je podstatně horší, než projekt předpokládal. Zejména se jednalo o základovou část hradby na severní straně a nárožní – nejexponovanější severovýchodní opěrný pilíř, který byl odtržen od hradby a bylo nutné jej přikotvit 8 m dlouhými mikropilotami skrz hradbu až do skalního podloží. Po vyzdění dvou nových opěrných pilířů (D a C) byl v roce 2011 vyzděn třetí pilíř B a převážná část nejnáročnějšího severního nárožního pilíře A na severní straně severní hradby (všechny z lomového kamene). Z důvodu velmi špatné kvality skalního masivu (silně zvětralý s velmi nevhodným sklonem vrstev) bylo nutno změnit koncepci založení za pomoci specializované firmy na založení na mikropilotách. Byly rovněž provedeny injektážní vrty a poté mikropiloty pro zpevnění skalního podloží, dále ztužení hradby mezi pilíři A a B systémem Helifix ve dvou úrovních a odvodňovací vrty v hradbě mezi pilíři. Dále bylo provedeno očištění a odvodnění další části líce zdiva zárubních zdí kolem chodníku na východní straně pod hradem, provedeny velkoplošné vzorky omítek a hloubkového spárování a oprava části tohoto chodníku, který je zdlážděn lomovými kameny. Všechny práce byly prováděny za vzorné spolupráce všech zúčastněných, řemeslně velmi pečlivě a kvalitně podle podmínek památkové péče.

Na zámku *Komorní Hrádek* u Chocerad byla v roce 2011 provedena oprava krovů a krytiny střechy jižní části tzv. nového zámku, což je pozdně renesanční zámecké křídlo. Dále proběhla náročná restaurátorská oprava bohatě zdobené fasády kaple do nádvoří, instalace sochy Madony na fasádu kaple, oprava interiéru lesovny a části přízemí bývalého pivovaru podle zpracovaného projektu. Opravy byly velmi úspěšně provedeny při respektování veškeré architektonické výzdoby, za provádění průběžné dokumentace nálezů.

Ve městě *Sázava* probíhaly v areálu národní kulturní památky Sázavský klášter (zahrnující bývalý renesanční pivovar s dalšími budovami, barokní mlýn a hospodářský dvůr) a částečně v ochranném pásmu NKP Sázavský klášter práce na výstavbě malé vodní elektrárny. Byl vybudován nový náhon, přivádějící vodu do MVE, stojící vedle budovy bývalého mlýna, nový odpadní kanál, elektrická přípojka 22 kV, trafostanice, terénní úpravy. Přitom došlo k zajímavému nálezu – kamenné zdi pod terénem vedle bývalého mlýna, postavené z druhotně použitých velkých kamenů z červeného pískovce, které nepochybně pocházejí z gotické části Sázavského kláštera. Bohužel majitel MVE zeď bez dokumentace rozebral, aniž uvědomil o nálezu archeology, NPÚ nebo MěÚ Benešov, takže unikla řada důležitých historických informací.

V ochranném pásmu souboru kulturních památek města *Benešova* byly projednány a provedeny stavební úpravy něko-



Český Šternberk (okres Benešov) hrad, bradba severního parkánu, příklad náročné opravy bradebního zdiva. V roce 2011 byla po pečlivé předprojektové a projektové přípravě provedena 3. etapa mimořádně náročné havarijní akce – statického zajištění východní a severní hradby severního parkánu. Vzhledem k rozsáhlým poruchám bradební zdi bylo nutné kromě stažení zajistit základovou spáru mikropilotami (foto M. Glosová).



Komorní Hrádek (okres Benešov), průčelí zámecké kaple po obnově. Na zámku proběhla v roce 2011 náročná restaurátorská oprava bohatě zdobené fasády kaple do nádvoří, včetně instalace sochy Madony. Oprava byla provedena velmi úspěšně při respektování veškeré architektonické výzdoby, za provádění průběžné dokumentace nálezů (foto M. Glosová).



Maršovice (okres Benešov), areál kostela Zvěstování Panny Marie, márnice: a – stav před obnovou; b – po obnově. S pomocí dotace ORP byla v roce 2011 dokončena celková obnova márnice. Po náročném výměně krytiny v předešlém roce byly opraveny fasády. Jejich členění bylo navrženo a obnoveno podle průzkumu prováděného v průběhu prací (foto D. Primusová).



Hrádek (okres Benešov), kostel sv. Matouše, oprava fasád. S pomocí dotace ORP byla v roce 2011 dokončena oprava vnějších omítek na lodi a presbytáři (foto D. Primusová).

lika domů. Na domě čp. 228 na Masarykově náměstí, který je kulturní památkou, byla kvalitně opravena velmi zdobná a hodnotná novobaročská fasáda. V ochranném pásmu souboru kulturních památek města Týnce nad Sázavou byly provedeny dílčí úpravy několika domů.

Na gotické tvrzi v Popovicích, kde již řadu let probíhá za podpory PZAD záchrana a oprava této velmi hodnotné památky, pokračovaly v roce 2011 práce v interiérech. Byla dokončena obnova vnitřních dveří, restaurovány původně vnější omítky v jihovýchodním křídle (nyní se nacházející v interiéru), osazeny čtyři nové repliky renesančních oken a doplněno zasklení dvou již dříve osazených oken v přízemí šestihrany do olova. Všechny práce jsou zde prováděny kvalitně a po pečlivé projektové přípravě. Na zámku v Lešanech byla opravena fasáda na věži a projednána obnova fasád celého objektu, včetně výměny špaletových oken. Na zámku v Ostředku byla za podpory programu LEADER zahájena celková obnova barokní kaple, byly započaty práce na opravě a doplnění krovu, opravě vnitřních omítek a nové elektroinstalaci. Na barokním zámku v Třebešicích, který byl v tomto roce poprvé zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví, pokračovala obnova objektu pracemi v interiéru – byly sanovány havarijní části zdí i kleneb, v přízemí byly nově provedeny podlahy a vyměněna okna. Na ohrožené památce – zámku Střížkov, byly provedeny zajišťovací práce (vysprávka krytiny) a byla obnovena jednání s vlastníkem ve věci možnosti úprav a využití celého areálu

zámku. Nepříznivá situace nadále trvá na dalších ohrožených památkách – na renesanční tvrzi v Mlékovcích a na zámku Chotýšany, kde vlastníci neprovádějí základní údržbu a nekomunikují.

Tak jako v minulých letech probíhala ve správním obvodu Benešova dílčí obnova několika církevních objektů. V kostelech sv. Bartoloměje v Divišově byla provedena oprava severní a východní fasády. V areálu kostela Zvěstování Panny Marie v Maršovicích byla dokončena oprava architektonicky hodnotné barokní márnice obnovou štukové výzdoby fasád. V Maršovicích také probíhaly práce v areálu fary. Byl staticky zajištěn krov a opraven úsek kamenné ohradní zdi přiléhající k její budově. V kostele sv. Václava ve Václavcích byla opravena střecha nad presbytářem, včetně havarijního krovu. Také nad presbytářem kostela sv. Šimona a Judy v Týnci nad Sázavou se položila nová prejzová krytina. V kostele sv. Havla v Poříčí nad Sázavou byla nově rozvedena elektroinstalace. V Třebsíně byla obnovena kaple P. Marie se zvonící – opravila se krovová konstrukce a položena nová šindelová krytina.

Ve správním obvodu města Benešov byla v minulém roce také projednána obnova řady drobných, nezapsaných, avšak historicky a architektonicky hodnotných objektů – kapliček a křížků.

*Ing. Michaela Glosová
Ing. Dagmar Primusová*

Správní obvod obce Votice

Obnova původně románského kostela sv. Vavřince v Bedřichovicích pokračovala v roce 2011 obnovou malby stropu nad lodí. V rámci celkové obnovy areálu zámku v Libouni byla provedena oprava fasád budovy chléva. Kromě toho byla v Libouni projednána celková obnova areálu kostela sv. Václava, na kterou byla přidělena dotace z Programu rozvoje venkova.

Ve Voticích byla dokončena oprava krovu východního křídla kláštera a položeny nové tašky bobrovky. Klempířské prvky byly provedeny z měděného plechu včetně nových podokapních žlabů a svodů, byla dokončena obnova fasády tohoto křídla do rajskeho dvora. V rámci obnovy fasády došlo k restaurování původních slunečních hodin, které byly ve fragmentární podobě objeveny v rámci průzkumu z lešení pod novější vrstvou omítky. V rajském dvoře byla položena nová kanalizace. Po dél obnovené fasády byl terén snížen na původní úroveň. V přízemí a v patře klášterního křídla, přiléhajícího ke kostelu, byla po vysprávení omítek, nové výmalbě a lokální repasi původní kamenné dlažby zřízena výstavní galerie. Donedávna mohla rekonstrukce probíhat pouze ve východním křídle, obnově dal-



Kamberk (okres Benešov), kostel sv. Martina, oprava střechy na věži. Krovová konstrukce bane byla na zemi nově postavena za použití původních prvků a částečně zakryta šindelem. Po té byla vyzvednuta jeřábem na věž, kde byla pokládka šindelové krytiny dokončena (foto D. Primusová).



Louňovice pod Bláníkem (okres Benešov), fragment zdiva kláštera premonstrátek, obnova. V roce 2011 byla za přispění Krajského úřadu dokončena obnova gotického zdiva, které bylo v bavijském stavu – na mnoha místech se začal uvolňovat jeho líc a koruna zdiva se rozpadala. Zeď byla podle návrhu statika posílena opěrným pilířem. Narušená místa byla citlivě doplněna a koruna zdi osázena suchomilnými rostlinami (foto D. Primusová).

ších částí bránilo rozdílné vlastnictví a nechuť řádu františkánů opravovat objekt, zdevastovaný v minulosti výrobní činností. Významným krokem pro obnovu kláštera byla dohoda města s řádem o odkoupení budovy. Na votické faře byla dokončena obnova ohradní zdi se vstupní brankou a s novými ušlechtilými dřevěnými vraty, která nahradila nevhodná novodobá plechová vrata

Stav barokního, zčásti regotizovaného areálu zámku ve Smilkově zůstává nadále tristní, celkové potřebné obnově celého areálu a jeho smysluplnému využití brání stále nevyřešené majetkoprávní poměry vlastníků. Podobně neutěšený je stav theatronu v parku a stav oranžerie. Havarijní stav zříceného úseku opěrné zdi u silnice pod oranžerií byl již dříve prozatímně zajištěn provizorní výdřevou, majetkoprávní poměry zde definitivní sanaci opěrné zdi stále brání. Součástí této sanace by mělo být rovněž zlepšení odvodnění svažujícího se terénu na vyvýšeném území mezi oranžerií a rubovou stranou opěrné zdi. Podepření zdi výdřevou bylo v průběhu roku průběžně sledováno a výdřeva byla podle potřeby opakovaně doklínována. Vlivem vody a mrazů hrozí rozšíření destrukce zdi v okolí poškozeného úseku i na dalších místech. V areálu bývalého hospodářského dvora se v neutěšeném stavu nachází symetricky umístěné bývalé barokní sýpky s ojedinělými konvexně prohnutými fasádami. Zde byla zahájena příprava sanace mohutné mansardové střechy.

Na zámku ve Vrchotových Janovicích byl restaurován propadlý strop depozitáře. Při restaurátorském průzkumu byly pod barokními omítkami objeveny renesanční stropy s pozoruhodným rostlinným dekorem. Vzhledem k jejich torzálnosti byly malby po zdokumentování a zpevnění opět překryty opraveným barokním stropem. V zámeckém parku byly u restaurované sochy sv. Jana Nepomuckého opraveny dva rozpadající se pilíře ohradní zdi. Po jejich statickém zajištění byla obnovena profilace říms a položena nová prejzová krytina. Na vrchol pilířů byly namísto nedochovaných druhotně použitých kameninových váz osazeny čučky.

Na barokním zámku v Milbosticích byly po opakovaných urgencích provedeny nejnnutnější zabezpečovací práce, spočívající v opravě dlouhodobým zatékáním degradovaných částí krovu, odstranění ložisek dřevomorky a v doplnění vypadané krytiny. Ve Vlčkovcích byla dokončena druhá etapa obnovy ští-

tových fasád ovčína, po kvalitní obnově novogotického štítu obráceného k silnici, byl v letošním roce opraven dvorní štít s jednodušší fasádou z 1. čtvrtiny 20. století. Na kostele v Arnošticích byla obnovena šindelová krytina lodi a na kostelní věži krytina plechová. V Martinicích pokračuje sanace havarijního stavu raně gotického kostela Nanebevzetí P. Marie. Byla dokončena pokládka lehké eternitové krytiny nad lodí. Podle pokynů statika byly při opravě krovu zkráceny konce krokví, aby neroztlačovaly obvodové zdi. Projekčně je připraveno statické zajištění vítězného oblouku. V gotickém kostele Nanebevzetí P. Marie v Miličíně pokračovaly 3. etapou práce na obnově krovu a stropu nad lodí. Tesařské práce byly provedeny na velmi dobré úrovni.

*Ing. Dagmar Primusová
Ing. arch. Václav Martinovský
Ing. arch. Hana Řepková*

Správní obvod obce Vlašim

V roce 2011 byla ve Vlašimi dokončena celková obnova barokního domu čp. 249. Za kladný počín lze považovat rekonstrukci výzdoby jeho štítu do náměstí, která byla provedena podle dobových vyobrazení. Bohužel zde však byla ve dvoře bez povolení realizována nevhodná přístavba, za kterou byla vlastníkově uložena pokuta. V areálu zámku ve Vlašimi byla položena nová krytina na bývalém panském mlýně. V zámecském parku byla osazena kopie sochy Samsona a započata obnova Benátské studánky.

V Louňovicích pod Bláníkem byla dokončena obnova fragmentu zdi zaniklého kláštera premonstrátek. V areálu zdejšího zámku byla dokončena obnova interiérů domu čp. 86 pro účely včelařského muzea. V sokolovně v Křivsoudově, jejíž obvodové zdivo obsahuje pozůstatky zdiva gotického hradu, byla za podpory programu LEADER provedena celková obnova interiérů.

Na ohrožené památce – zámku v Pravoníně, kde v předšlém roce slibně započaly práce, v letošním roce zajištění havarijního stavu nepokračovalo a památka nadále chátrá. Nepříznivá situace trvá také na další ohrožené památce na Vlašimsku, v areálu zámku v Souticích, kde vlastník nekomunikuje a neprovádí ani základní údržbu.

Tak jako v minulých letech probíhala ve správním obvodu Vlašimi dílčí obnova několika církevních objektů. V kostele

sv. Jakuba v *Čechtčicích* byla nově provedena elektroinstalace a v areálu kostela byla na budově fary obnovena střecha, opraven krov a položena nová pálená krytina. Na kostele sv. Matouše v *Hrádku* se podařilo dokončit opravu fasády. Na kostele sv. Martina v *Kamberku* byla na zemi provedena a částečně zakryta šindelem krovová konstrukce bání a následně vyzvednuta jeřábem na věž, kde pak byl střešní plášť dokončen. Na Loretě v *Bolince* byla započata oprava členitých barokních fasád restaurováním jejich kamenných článků. V *Načeradci* byla v programu regenerace MPZ na kostele sv. Petra a Pavla zahájena oprava a posílení krovu střechy boční kaple. V areálu kostela sv. Jiljí ve *Všebořicích* byla opravena šindelová krytina zvonice. Na návsi v *Radošovicích* byla zrestaurována socha sv. Jana Nepomuckého a provedeno nově její zastřešení. Nevyhovující provizorní konstrukce byla odstraněna a instalována plechová stříška nesená kovovými konzolami.

Ve správním obvodu města Vlašimi byla v roce 2011 také projednána obnova řady drobných, nezapsaných, avšak historicky a architektonicky hodnotných objektů – kapliček a křížků. Proběhla např. obnova výklenkových kapliček v *Mnichovicích* a v *Borovnici*.

Ing. Dagmar Primusová

Okres Beroun

Správní obvod obce Beroun

Ve *Svatém Janu pod Skalou*, v kostele Narození sv. Jana Křtitele, pokračovala další, IV. etapa rekonstrukce interiéru, v této fázi byly za účasti restaurátora zpevněny omítkové vrstvy severní části klenby hlavní lodě a proveden interiérový nátěr, navazující na již dříve provedený v jižní části. V *Berouně*, v kostele Zvěstování Panny Marie, byla při provádění tesařské opravy krovů nalezena část původní raně barokní konstrukce. Dále byla zahájena oprava krovu kostela sv. Jakuba Většího. Další etapou pokračovala obnova štukové výzdoby interiéru čp. 90 – společenského sálu.

V areálu zámku *Tetín* byl po požáru proveden nový krov na hospodářské budově a na hlavní budově zámku byla provedena nová fasáda na dvorní a boční straně do dvora.

Ve *Zdčicích* byla dokončena oprava fasády radnice čp. 2 v Husově ulici, včetně restaurování kovového zábradlí nad vstupem a obnovy slunečních hodin na západní fasádě, dále byly provedeny dílčí úpravy interiéru radnice v přízemí. Byl obnoven zazděný dveřní otvor a provedeno zabezpečení kanceláře do ulice mřížemi. Na zámku ve *Všeradčicích* proběhla další etapa rekonstrukce hospodářských budov. Na zámku *Nižbor* byl proveden nový nátěr severní fasády.

V ochranném pásmu NKP hradu *Karlštejna*, byla realizována oprava kamenného obložení koryta Budňanského potoka, který je dnes již téměř jedinou autentickou částí uličního interiéru obce, dále byla započata rekonstrukce schodiště ke kostelu sv. Palmacia.

Ing. arch. Eva Kosová

Správní obvod obce Hořovice

V *Hostomicích* – *Běštíně* probíhala další fáze opravy zdi židovského hřbitova, která se postupně přezdvíhá z původních ruin. V *Osově* – *Skřípeli* byla realizována velmi náročná oprava další části bočních průčelí vrcholně barokního kostela Narození sv. Jana Křtitele, v rámci které byla vyměněna dřevěná okna, restaurovány vitráže a šestice iluzivních barokních oken. V *Neumětčicích* se z prostředků místní donátorky obnovovala výmalba kostela sv. Petra a Pavla. V *Hořovicích* byla provedena oprava krovů a střechy nad Loretánskou kaplí. V augustiniánském klášteře Svatá Dobrotivá v *Zaječově* pokračovala další fází celková obnova. Byly téměř dokončeny opravy přízemí jižního



Osov (okres Beroun), kostel sv. Jana Křtitele, část bočního průčelí. V Osově proběhla velmi náročná oprava další části bočních průčelí vrcholně barokního kostela Narození sv. Jana Křtitele, v rámci které byla vyměněna dřevěná okna včetně restaurování vitráží a dále s úspěchem restaurována šestice iluzivních barokních oken (foto V. Ottová).



Zdice (okres Beroun), oprava fasády čp. 2 – měšťanského domu U krále Václava IV. s hostincem, nyní MÚ města Zdice. Oprava byla provedena ve dvou etapách, dokončena v listopadu 2011. Oprava navázala na řešení z 90. let 20. století. Štuková výzdoba byla opravena v nezbytném rozsahu a barevné řešení fasády navázalo na řešení provedené na základě průzkumů z 90. let (foto E. Kosová).



Liteň (okres Beroun), zámek. Na zámku v Litni probíhá oprava střech hlavní budovy, v roce 2011 bylo provedeno zajištění dvorní části, v roce 2012 bude oprava pokračovat za přispění Havarijního fondu MK ČR (foto E. Kosová).

křídla a vybudováno odvodnění – drenáže vnitřního dvora a východního křídla. V rámci těchto prací byla opravena původní odvodňovací stoka kláštera. V Žebráku byla opravena a přeložena střecha nad hospodářským objektem fary a dále pokračovala obnova střechy a krovů na kostele Sv. Vavřince.

Ing. arch. Věra Ottová

Okres Kladno

Správní obvod obce Kladno

V Bratronicích, na kostele Věch svatých, probíhala oprava krovu a střechy presbytáře se sanktusovou věží, která byla po nutném uvolnění konstrukce snesena jeřábem a postavena do připravené klece z lešení. Opravená a oplechovaná věž byla jeřábem vrácena na původní místo do krovu. Vedle toho byly protézovány podkladní vazné trámy krovu a položena nová krytina z prejzů. Práce byly provedeny řemeslně čistě a odborně. V Buštěhradě na zámku pokračovala oprava západního křídla pro potřeby městského úřadu. Prováděly se stropní podhledy, vnitřní omítky, kompletovaly se podlahy, sítě a osazovala se nová okna, protože v řešené části se nedochovalo žádné okno vhodné pro repasi. Na zbývajících částech zámku s nádvořím a zahradou probíhala projektová příprava celkové opravy, včetně opravy ohradních zdí s částí oplocení a vjezdovou bránou. Na Starém hradě probíhaly konzultace stavebních úprav jednotlivých domů památky a byla sledována realizace oprav. V Kladně pokračovala výměna dřevěných oken věžových domů v Rozdělově čp. 2955–56, součástí prací byla také repase dřevěných dveří ve spodních podlažích a kovových výplní výkladců a výměna vchodových kovových prosklených dveří. Vzorové původní dřevěné bytové okno bylo převezeno do depozitáře NTM v Praze. V Niederleho pavilonu okresní nemocnice se prováděla celková oprava s výměnou původních oken. Opravovaly se vnitřní povrchy s litým teracem na chodbách a vnější fasády podle předem schváleného projektu. Zachovalý originál okna se podařilo převést a uschovat ve sbírce hornického spolku. V objektu bývalé kladenské synagogy, dnes modlitebny evangelické církve, proběhla oprava vstupního kamenného schodiště s podestou a odvodnění dvora. Na čtyřkřídlé budově Dryákovy gymnázia čp. 1573 proběhla rozsáhlá oprava krovu s překládkou původní střešní krytiny a doplnění nových pálených glazovaných tašek vzhledově blízkých původní předloze. Nejúspěšnější památkovou opravou na Kladensku bylo dokončení rekonstrukce střechy jižního křídla zámku v Kolči. V roce 2011



Bratronice (okres Kladno), kostel Věch svatých, jeřábem snesená konstrukce sanktusové věžičky byla po dobu oprav provizorně postavena do lešení. Zde po odstrojení bednění parapetů lucerny, na počátku opravy (foto E. Volfová).



Slatina (okres Kladno), zvonice při kostele sv. Vojtěcha, oprava zvonice představovala mimořádně náročný úkol. Střecha s rozložitou bání byla před opravou v horní části vykloněná o 20° z vertikální osy. Protézovala se ubítlá zhlaví, ale musely se podvlékat i celé nové prahové trámy, což představovalo ve stísněném prostoru náročný úkol (foto E. Volfová).



se uskutečnila oprava krovu východní části a vztyčení nového krovu na západní straně s kompletním položením střešní krytiny z bobrovek. Vedle toho byla zhotovena replika věžičky oplechované mědí a sroubeny střešní vikýře. Také se podařilo opravit celou stavbu sakristie vedle kostela. Na kostele sv. Jiří na hradišti u *Libušína* proběhla oprava a částečné přeložení střešní krytiny z bobrovek. Byla uskutečněna první etapa celkové opravy krovu a střešního pláště zděné patrové zvonice při kostele sv. Vojtěcha ve *Slatině*. Opravě předcházela složitá a náročná příprava včetně zpracování projektu Ing. O. Hrdličky. Na území MPZ v *Unbošti* proběhla řada konzultací oprav a přestaveb, zejména městských domů. V závěru roku byla bez zájmu veřejnosti dokončena demolice hospodářských budov dvora v Pražské ulici, za hranicí MPZ, kterou bylo město ochuzeno o významný historický architektonický i urbanistický prvek, náležející do původní struktury sídla.

Poděkování patří ing. O. Hrdličkovi za pečlivý dohled památkového statika na třech nejdůležitějších akcích *Kladenska*, na kostele v *Bratronicích*, zvonici ve *Slatině* a zámku v *Kolči*.

Ing. arch. Eva Volfová

Správní obvod obce Slaný

V městské památkové zóně *Slaný* byla dokončena oprava městských hradeb, jihovýchodní partie při kostele. Na děkan-ské sýpce byla zahájena 1. etapa opravy střechy. Na památkově chráněném domě čp. 14, zv. Modletický, proběhla oprava fasády, dále se podařilo dokončit celkovou rekonstrukci domu čp. 134, zv. U Vojnů. Celková obnova proběhla rovněž u bývalé židovské obřadní síně čp. 566. Díky existenci městského dotačního programu byl ve městě opraven větší počet řadových staveb; především se jednalo o obnovy fasád, opravy střech a obnovy či náhrady okenních výplní. V předměstské části *Ovčáry* došlo k opravě střechy nad presbytářem kostela sv. Václava, v klášterním kostele Nejsvětější Trojice se uskutečnila oprava interiérových omítek.

V MPZ *Velvary* proběhla celková kvalitní obnova střešního pláště domu čp. 1, radnice, významné městské barokní stavby. V MPZ *Smečno* byly řešeny menší stavební úpravy některých domů. Došlo k vyspravení velmi narušených částí ohradní zdi zámeckého areálu.

V památkovém ochranném pásmu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve *Zlonicích* došlo k repasi části výplní budovy čp. 47, barokní budovy děkanství. V *Bakově* došlo k celkové obnově návesní kaple, v *Břešlanech* pokračovalo zajištění koruny a stropu v jižní části barokní sýpky. V *Budenicích* došlo k obnově fasády severního průčelí barokní sýpky, v *Knovízi* byla opravena střecha a plášť márnice při kostele Všem svatých.

Koleč (okres Kladno), zámek: a – pobled z nádvoří na jižní zámecké křídlo s kostelem vlevo, na počátku oprav 3. 4. 2009; b – stav jižního křídla zámku na sklonku listopadu 2011 po dokončení rekonstrukce krovu a položení nové střešní krytiny. Koleč je příkladem zámku, poznamenaného po roce 1989 zcela nezodpovědným přístupem vlastníků, kdy se dostal do úplně havarijního stavu. O to více je třeba ocenit současnou snahu o jeho záchranu a nové využití (foto E. Volfová).



Ledce-Sternberk (okres Kladno), budova čp. 58, zv. Havlíčkova vila. Roku 2011 došlo ke kvalitní opravě krovu a střechy této původní klasicistní lázeňské stavby, kterou při své léčbě obýval i K. H. Borovský. Došlo k lokálním výměnám krovových prvků, opravě komínů; repasi prodělal hodnotný zdobný bromosvod (foto E. Spárová).



Tuřany (okres Kladno), zvonice při kostele Nanebevzetí Panny Marie. Roku 2011 došlo k opravě krovu a krytiny, s částečnou výměnou. Velmi kvalitně provedené práce spočívaly v lokální výměně krovových prvků a v položení šindele na mnohých chybějících místech (foto E. Spárová).

V *Ledčích* byla dokončena celková obnova kaple sv. Jana Křtitele; došlo k opravě fasády včetně kamenných prvků. V *Ledčích-Šternberk*, v bývalém lázeňském areálu, byla dokončena oprava domu čp. 58, zv. Havlíčkova vila. V *Tuřanech* proběhla oprava krovu a krytiny zvonice při kostele Nanebevzetí Panny Marie; došlo k lokální výměně krovových prvků a k položení kvalitně zpracovaných šindelů.

Mgr. Eva Spárová

Okres Kolín

Správní obvod obce Český Brod

V městské památkové zóně *Český Brod* byla zahájena oprava zastrešení věže a obnova fasády hlavního průčelí kostela sv. Gottharda. Bohužel se nepodařilo prosadit obnovu střešního pláště v původní, tedy omítané podobě, která souvisí se stávající barokní úpravou kostela (podobná oprava omítané helmice byla s úspěchem realizovaná v roce 2010 na nedalekém kostele v Žabonosech). Na krytí zděné helmice tak byl použit měděný plech, čímž došlo k velmi nepříznivé změně architektonického výrazu kostela. Také záměr oplechování korunní římsy s následným překrytím prejzovou krytinou byl stavebníkoví povolen přes nesouhlas NPÚ. Z dalších akcí na území města lze uvést započetí příprav na zajištění jihovýchodního úseku městských hradeb.

Ve *Lstiboři* pokračovala obnova bývalé fary. Po statickém zajištění, které probíhalo v předchozím roce, pokračovaly práce opravou zastrešení. Stavební ruch se týkal také kostela Nanebevzetí Panny Marie ve *Lstiboři*. Zde byla zahájena rovněž obnova



Český Brod (okres Kolín), pobled na kostel sv. Gottharda s věží, která je hlavní dominantou MPZ z jihovýchodního okraje města – z příjezdu od Kolína: a – stav v roce 2010; b – v roce 2011 byla realizována oprava horní části věže poškozené srážkovou vodou. Stav věže, zejména pozoruhodné helmice a říms, vedl k návrhu na důkladné zajištění proti vodě, spočívající v oplechování celé helmice a říms i pod prejzovou krytinou. Přes nesouhlasné stanovisko NPÚ ÚOPSČ, který doporučil jinou technologii, vyzkoušenou nedávno na helmici věže kostela v nedalekých Žabonosech, byla celá helmice z různých důvodů pokryta bíle natřeným plechem a bylo realizováno i technicky do značné míry zbytečné klempířské podložení prejzů. Dynamické monumentální průčelí kostela, vrcholící věží s křivkovým obrysem helmice, postavené v letech 1765–1772 podle návrhu J. J. Wírcha, tak částečně ztratilo svoji charakteristickou podobu, danou omítaným povrchem, ploch, masivní rozebrané římsy s volutami i samotné helmice. Nebyla tedy respektována a zachována materiálová kontinuita tohoto architektonického díla, trvající téměř 250 let. Z laického pohledu není jistě rozdíl v optickém působení původního a dnešního povrchu helmice velký. Nicméně jiné vizuální působení plechového povrchu helmice vynikne při různém osvětlení a výrazný rozdíl bude i ve způsobu stárnutí (foto J. Žižka a J. Černochová).



Kouřim (okres Kolín): a – Pražská brána (NKP) v průběhu obnovy. Původní záměr investora provést lokální opravu omítek se stavebně technickými opatřeními, jejichž návrh byl z památkového hlediska problematický, se podařilo v průběhu schvalování návrhu upravit a směřovat zejména na velmi potřebné restaurování kamenických prvků. Naléhavost restaurátorského zásahu prokázal v celé šíři teprve restaurátorský průzkum z lešení; b – na snímku je zřejmý baviřský stav kvádrů ostění ústupku pro padací mříž, narušených hloubkovou korozí a odtržením čel kvádrů. I přes veškerou snahu zachovat maximum autentických prvků raně gotické stavby bylo nutné části kvádrů vyměnit; c – postup výměny jednoho z kvádrů je patrný na snímku protilehlého ústupku. Ke špatnému stavu přispěly i neodborné předchozí zásahy s překryvem tvrdou maltou. Tato situace zároveň ukazuje na význam odborných průzkumů včetně restaurátorských a následného restaurátorského zajištění, které v případě odpovědného a včasného provedení by mělo prodloužit životnost kamene a omezit rozsah výměn (foto E. Vyletová).



zastřešení památky. V Rostoklatech pokračovala obnova kostela sv. Martina. Po opravě zastřešení kostela a obnově fasády věže v minulých letech, bylo v roce 2011 provedeno statické zajištění lodě a zahájeny práce na odvodnění kostela.

Mgr. Jindřiška Černochová

Správní obvod obce Kolín

Městská památková rezervace Kolín zahrnuje velmi významné bývalé královské město, založené Přemyslem Otakarem II. před rokem 1261, se zachovalou půdorysnou strukturou. Nejvýznamnější akcí na území MPR je dlouhodobá, vysoce náročná obnova NKP kostela sv. Bartoloměje, zahrnující postupnou celkovou opravu střech nad věncem kaplí, restaurátorské opravy kamenného zábradlí, kamenných chrliců a dalších kamenných prvků a opravy interiéru. Památkový dohled zde vykonává ústřední pracoviště NPÚ. Z významných akcí ve městě v roce 2011 je třeba zmínit restaurátorskou opravu velmi náročně zdobené barokní fasády domu čp. 31 v Kutnohorské ulici, která byla provedena v čistě vápenné technologii, opravu fasády sousedního domu čp. 32, domu čp. 40 v Parléřově ulici (fasáda a interiér přízemí), opravu severní bohatě zdobené novorenesanční fasády radnice čp. 77–78, stavební úpravy přízemí domu čp. 88 na Karlově náměstí pro obchodní účely, výměnu oken v domě čp. 89 na Karlově nám. a v domě čp. 60 v Rubešově ul. za nová dřevěná, dokončení celkové rekonstrukce domu čp. 123 v ul. Na Hradbách, statické zajištění vikýřů a přilehlých částí krovu a opravu horní části bohaté novorenesanční fasády domu čp. 142 v ulici Karolíny Světlé a další. Opravy fasád proběhly celkem zdařile, při respektování jejich architektonické výzdoby. Úspěšná byla rovněž příprava a výměna oken na





Kolín, vila čp. 249 v Heverově ulici. V roce 2011 byla dokončena náročná celková obnova této secesní vily včetně obnovy interiéru, která je centrem ochranného pásma vyhlášeného kolem ní a zahrnujícího architektonicky velmi hodnotnou čtvrt' dalších secesních vil (foto M. Glosová).

západní straně západního paláce budovy zámku čp. 585. Kromě toho probíhá příprava velmi náročné celkové obnovy čp. 7 a čp. 8 na Karlově nám., které patří mezi nejstarší domy v MPR, a dalších akcí.

Dokončena byla celková obnova secesní vily čp. 249 v Heverově ulici, zahrnující kompletní rekonstrukci fasád, výměnu oken za stejně členěná dřevěná, ale s dvojsklem, a obnovu interiéru. Vila je centrem ochranného pásma zahrnujícího architektonicky velmi hodnotnou čtvrt' secesních vil. V ochranném pásmu probíhala řada dalších oprav, mezi nimiž je třeba zmínit obnovu střechy a krovu čp. 247 v ul. V Opletkách a výměnu střešní krytiny na čp. 275 v Jaselské ulici. Z dalších oprav ve městě je nutno zmínit opravu střechy a krovu nad presbytářem kostela sv. Víta v Zálábí, která završila obnovu střech, probíhající již od roku 2009.

V městské památkové zóně *Kouřim* byla zahájena oprava fasád Pražské brány, která je součástí národní kulturní památky městského opevnění. Podstatnou součástí opravy bylo restaurování pískovcových ostění a nároží. Po provedení průzkumu se ukázalo, že kamenné prvky jsou silně narušené a i přes snahu o maximální zachování originálu bylo nutné provést u několika z nich výměny. Stav těchto prvků poukázal mimo jiné na důležitost provádění restaurátorských průzkumů a zejména kvalitní restaurátorské konzervace, která byla při minulých opravách v 90. letech patrně podceňována. Na kostele sv. Štěpána pokračovala další etapou oprava vnějšího pláště. V tomto roce se přesunuly práce na západní stranu jižní věže, která představovala nejproblematictější část s ohledem na velký rozsah poškození kamene. Konkrétní výměny kamene byly v průběhu prací upřesňovány a konzultovány na místě se statikem. Vedle těchto hlavních akcí probíhaly v Kouřimi zejména drobnější úpravy objektů. Některé z těchto úprav však byly provedeny bez závazného stanoviska, což se odrazilo i na výsledku provedených prací. V části města bylo nově instalováno veřejné osvětlení. Do prostředí historického centra bylo zvoleno osvětlení historizující, které koresponduje s již použitým osvětlením na náměstí. Do okrajových částí města bylo instalováno osvětlení soudobého designu.

V městské památkové zóně v *Týnci nad Labem* byla dokončena oprava střechy památkově chráněného domu čp. 2 a započaty úpravy v interiéru domu. Další stavební práce na území

městské památkové zóny byly spíše dílčího charakteru. V ochranném pásmu zámku v *Červených Pečkách* proběhla oprava fasády domu čp. 6 a prozatím dílčími opravami započata byla obnova služebního domu v areálu zámku. Obnova kostela Nejsvětější Trojice v *Drabobudicích* pokračovala opravou přístupového schodiště a obnovou okenních konstrukcí na kapli a sakristii. Na kostele Nanebevzetí Panny Marie v *Gruntě* bylo dokončeno zajištění trhlín kleneb. V *Choťovicích* pokračovala oprava zastřešení věže kostela Narození Panny Marie. Na zámku v *Konárovicích* probíhala oprava fasády konírny a chléva. V *Molitorově* na zámku pokračovala další etapa obnovy fasád. Na sýpce v *Ratboři* byla zahájena oprava havarijního zastřešení památky. V *Třebovli* v areálu kostela sv. Bartoloměje pokračovala obnova jižního úseku ohradních zdí. Zahájena byla také obnova fasády kostela. Ve *Velimi* na evangelické faře čp. 26 probíhaly dílčí opravy v interiéru. Obnova kláštera čp. 26 s kostelem sv. Františka v *Zásmukách* pokračovala odvodněním obvodového zdiva a úpravami v interiéru stavby. Ve *Ždánicích* byla zahájena oprava střechy a šindelové krytiny věže na kostele sv. Havla.

*Ing. Michaela Glosová
Mgr. Jindřiška Černochová
Ing. arch. Eva Vyletová*

Okres Kutná Hora

Správní obvod obce Čáslav

V městské památkové zóně *Čáslav* probíhala oprava radnice, která zahrnovala obnovu fasády hlavního průčelí, zastřešení věže, výměnu oken a drobnější opravy v interiéru. Ačkoliv práce probíhaly v dobré kvalitě, byla v rozporu s památkovými pokyny provedena barevnost fasády, kde bosáž v úrovni přízemí byla natřená do barvy plochy fasády. Úspěšně byla dokončena obnova podlahy modlitebny Církve československé husitské. Na kostele sv. Alžběty probíhaly práce na odvodnění obvodového zdiva. Započata byla také přestavba Dusíkova divadla. Další stavební práce na území městské památkové zóny byly převážně drobnějšího charakteru.



Kutná Hora, Barborská ulice. V roce 2011 byla dokončena výjimečná akce, a to rekonstrukce komunikací historického jádra města, která nemá v celorepublikovém měřítku srovnání: za dva a půl roku bylo zrekonstruováno 20 ulic, 4 náměstí a jeden park. Některé ulice změnilý svůj charakter, například zrušením chodníků, čímž byla obnovena jejich starší podoba. Příkladem může být velice významný prostor, tzv. most s galerií barokních soch podél jezuitské koleje (foto A. Pospíšil).



Horušice (okres Kutná Hora) střecha záměčku čp. 19: a – stav před opravou, b – stav po opravě střechy. Na střechu byla vrácena volská oka a mansardová římsa. Hlavice komínu byla doplněna dle archivních fotografií. Nesporný pozitivní dopad na vzhled střechy má i vykryté úžlabí v pálené krytině (foto J. Černochovej).



Kutná Hora, Kamenná kašna po restaurování v letech 2010–2011. Po zhruba dvaceti letech bylo realizováno náročné restaurování Kamenné kašny v Kutné Hoře. Především byla odstraněna tvrdá vrstva, kterou byl povrch zádiva a článků sjednocen při předchozím restaurování. Následně byly řešeny a postupně realizovány dílčí plastické, případně barevné retuše. Jejich rozsah určovala a limitovala především zásada zachování nebo obnovy tektonické, tedy i optické celistvosti jednotlivých architektonických článků, například lípaných kružeb. Navrhovaná ochrana horních ploch olověným plechem byla omezena na nejnútnejší míru. Výsledkem je příznivě působící celistvé architektonické dílo, zachovávající materiálovou autenticitu, která ostatně úzce souvisí s názvem této významné pozdně gotické památky (foto A. Pospíšil).



Kutná Hora, kostel sv. Jakuba. Postupná obnova střešního pláště kostela představuje jednu z nejvýznamnějších akcí tohoto druhu v rezervaci. V roce 2011 akce pokračovala obnovou krovu lodi ve východní části, kde byly pokleslé vazby heverovány a při opravě tesařské konstrukce uplatněny tradiční celodřevěné spoje podobné jako před lety v sedlecké katedrále. V této etapě byl obnoven sanktusník, krytina z přírodní břidlice bude položena v následujícím roce (foto A. Pospíšil).

Na území krajinné památkové zóny Žehušicko byla zahájena obnova areálu zámku Žehušice statickým zajištěním klenby konírny. Ve fázi příprav je obnova parku a „Vlačické“ hájovny. Zahájena byla obnova zámku v *Horušicích*, kde proběhla obnova zastřešení. Na střechu byla vrácena mansardová římsa i volská oka. V *Krcblebech* pokračovaly opravy kostela sv. Václava výmalbou interiéru. Na zámku v *Nové Lhotě* probíhaly přípravné práce obnovy památky. Prozatím došlo k provizorní opravě zastřešení a sanaci stropů. Na kostele Nejsvětější Trojice ve *Zbyslavi*, jehož věže mají střešní konstrukce v havarijním stavu, byla zahájena I. etapa obnovy střechy jihozápadní věže díky aktivitám místního občanského sdružení. V *Drobovicích* byla poskytnuta odborná pomoc při opravě kapličky, která je bez památkové ochrany.

Mgr. Jindřiška Černochovej

Správní obvod obce Kutná Hora

Stalo se již tradicí, že většina akcí v MPR *Kutná Hora* byla podpořena z celé řady dotačních programů, například Programu regenerace, Fondu regenerace města Kutné Hory, Programu záchrany architektonického dědictví a byly realizovány také dvě akce financované ze strukturálních fondů EU. Od roku 2009 jsme svědky naprosto zásadní proměny výrazu města díky akci rekonstrukce komunikací v historickém jádru. Tato akce v roce 2011 vrcholila dokončením 5. etapy, která zahrnovala pokračování Barborské ulice od Hrádku po sv. Barboru, Smíškovu a Rejskovu ulici a náměstí Národního odboje. Podobně jako v předchozích etapách nešlo jen o obnovu povrchů, ale o celkovou rekonstrukci komunikací včetně přeložek inženýrských sítí (výkopy často pronikaly i do archeologických situací), osazení nových svítidel, mobiliáře nebo informačního systému.



Kutná Hora, dům čp. 293. Při obnově boční fasády byl velkým překvapením nález pozdně gotického okna včetně původní povrchové úpravy přilehlé stěny. Ostění okna s neúplně dochovaným vnitřním křížem navazuje na stěnu z lomového kamene, která nebyla původně povrchově upravena omítkou, ale jen mnohačetným vápenným nátěrem přímo na zdivo. Na základě rámcového datování okna by tato úprava mohla pocházet nejdéle z 16. století. Sanace nálezu a jeho prezentace byla však komplikovaná tím, že dům není kulturní památkou a je v rukou problematického vlastníka – romské rodiny. Nakonec díky určité finanční kompenzaci města a fyzické účasti garanta NPÚ a restaurátora, byl nález odborně zajištěn a prezentován v rámci nové úpravy fasády: a – stav po odkrytí, b – povrchová úprava zdiva mnohačetnými vápennými nátěry, c – situace po obnově (foto A. Pospíšil).

Některé prostory změnilý svůj charakter, zejména zrušením chodníků, obnovena tak byla jejich starší podoba. Historické i nové dlažby byly kladeny dle původního charakteru do řádků s uplatněním typu odvodňovacích žlábků nebo kanalizačních vpustí, které byly rekonstruovány na základě historických fotografií. Podstatnou měrou se na podobě těchto detailů i řešení podoby ulic a náměstí podílel pověřený garant území NPÚ ÚOPSC v Praze. Na tomto místě je nutné vyzdvihnout vzájemnou spolupráci všech zúčastněných na přípravě celé akce i při samotné realizaci. Vzniklo výjimečné dílo, které nemá v celorepublikovém měřítku srovnání: za dva a půl roku se podařilo zrekonstruovat 20 ulic, 4 náměstí a jeden park.

Společně s dlažbami sehrály významnou roli v obnově kutnohorské rezervace střechy a fasády. Pokračovala postupná obnova střešního pláště chrámu sv. Jakuba, a to obnovou krovu lodi ve východní části, kde byly poklesnuté vazby heverovány a při opravě tesařské konstrukce uplatněny tradiční celodřevěné spoje podobné jako před lety v sedlecké katedrále. V této etapě byl obnoven sanktusník nad lodí, krytina z přírodní břidlice





Ublířské Janovice (okres Kutná Hora), detail fasády bývalé fary. Pozdně barokní farní budova, stojící na náměstí, se dostala do soukromých rukou, a zcela tedy změnila svůj účel. Přes určité kompromisy v interiéru přízemí se podařilo kvalitně obnovit průčelí. Za účasti restaurátora byly očistěny a někde doplněny lokálně znejasněné nebo zjednodušené architektonické články, pečlivě byly na místě korigovány odstíny firemně vyráběného vápenného nátěru. V rámci obnovy nátěrů bylo v podobě firemního označení, začleněného do rozvrhu fasády, do určité míry vybovováno přání majitele, živnostníka známého svými kvalitními produkty. Přes to, že se vcelku podařilo najít kultivované řešení, může realizace tohoto firemního označení pochopitelně vyvolat diskusi (foto J. Žižka).



Bobdaneč (okres Kutná Hora), kostel Zvěstování Panny Marie. V roce 2011 byla dokončena celková obnova fasád opravou západního vstupního průčelí; práce proběhly v dobré kvalitě, v tradičním řemeslném provedení (foto E. Spárová).



Nové Dvory (okres Kutná Hora), klášterní kostel sv. Anny po zahájení dlouho připravované náročné obnovy (foto J. Žižka).

bude položena v následujícím roce. Tradiční krytina z bobrovek se znovu objevila na střeších domů čp. 1 arciděkanství, 62, 100 a 156, rezná drážková taška na domech čp. 66 a 520.

Druhou oblastí obnovy rezervace byla rekonstrukce fasád. Překvapivý byl nález pozdně gotického okna včetně původní povrchové úpravy přilehlé stěny na boční fasádě domu čp. 293. Pod novějšími omítkami bylo v rámci průzkumu fasády odkryto pozdně gotické okno s vnitřním, neúplně dochovaným křížem. Ostění okna navazuje na stěnu z lomového kamene, která nebyla původně povrchově upravena omítkou, ale jen mnohačetným vápenným nátěrem přímo na zdivo. Na základě rámcového datování okna by tato úprava mohla pocházet nejdéle z 16. století. Sanace nálezu a jeho prezentace byla však komplikovaná tím, že dům není kulturní památkou a je v rukou problematického vlastníka. Nakonec díky určité finanční kompenzaci města a fyzické účasti garanta NPÚ a restaurátora, byl nález odborně zajištěn a prezentován v rámci nové úpravy fasády. V roce 2011 pokračovala obnova vnějšího pláště presbytáře kostela Panny Marie Na Náměti, kde byla většina prací na obnově kamenických detailů operáků, kružbových oken a vitráží, prováděna restaurátorsky. Podobně tomu bylo i v případě budovy arciděkanství. Fasády domů byly dále celkově nebo dílčím způsobem obnoveny na domech čp. 43, 62, 100, 114, 132, 155, 276, 315, 373, 377, 386, 520, 542, 609 a u kaple Na Studních. Dokončeno bylo restaurování pozdně gotické Kamenné kašny rozdělené do dvou let. Z celkových rekonstrukcí objektů připomeňme zahájení obnovy rozlehlého domu s vnitřním nádvořím čp. 146 a jeho adaptaci na tzv. Spolkový dům, akci podpořenou dotací z EU. Naopak z hlediska památkové péče problematické bylo započítí celkové rekonstrukce goticko-barokního domu čp. 143 a rekonstrukce zahrad v areálu Jezuitské koleje.

Mimo kutnohorskou rezervaci a v části okresu Kutná Hora lze zmínit několik vynikajících akcí. Na *Kaňkovských vrších* byla dokončena obnova památníku Kalvárie, včetně pylonu a úpravy vyhlídky, dokončena byla také po etapách probíhající obnova střechy lodi a presbytáře kostela P. Marie na *Vysoké* včetně položení nové krytiny z dřevěného šindele. V *Nových Dvorech* byla započata obnova kostela sv. Anny při dominikánském klášteře opravou střešní lucerny, druhou nejvýznamnější akcí v MPZ Nové Dvory tvořila obnova fasády domu čp. 111 spolufinancovaná s významnou účastí Středočeského kraje. Mezi pokračující akce patřila obnova bočních omítaných fasád kostela sv. Prokopa v *Záboří nad Labem*, kde byla zvolena technolo-

gie probarvených režných omítek v přírodním odstínu navazující na koncepci započatou v předchozích letech.

Na zámku v *Kačíně* probíhaly dílčí stavební úpravy v domku zahradníka a přípravné práce včetně restaurátorských průzkumů týkajících se restaurování koupelny v zámku a Platanového mostku. Probíhala rovněž jednání ohledně záměru vytápění zámku, který je z památkového hlediska problematický a byl řešen na jednání interní odborné komise.

Proběhla oprava sanktusní věže kostela sv. Petra a Pavla v *Čestíně*, včetně obnovy všech profilovaných dřevěných říms. V *Košicích* byla provedena celková obnova kostela Narození Panny Marie. Kromě pokračující opravy střechy došlo k obnově pláště (fasády) a k úpravám interiéru. Problematické bylo zbudování vnitřního odvlhčení v podlahové partii; jednalo se o necitlivý destruktivní zásah vůči původním podlahovým vrstvám a postranním menzám. Před opravou prostoru pod věží zde byl proveden restaurátorský průzkum maleb. V *Malejovicích* došlo k lokální opravě krovu a střechy kostela sv. Jiří. Snahou bylo odstranit v celém rozsahu dřevomorku a sanovat narušené části; došlo k protézování dřevěných prvků v úrovni pozednice na severní straně lodi a k přezděnění koruny. V *Ratajích nad Sázavou* byla dokončena 2. etapa celkové obnovy zámku, konkrétně západního křídla včetně severozápadního nároží; byla kvalitně provedena oprava krovu a výměna střešní krytiny nad příslušnou částí zámku, součástí byla rehabilitace zámeckých prostor v obou podlažích. V *Sudějově* proběhla další etapa obnovy poutního kostela sv. Anny, který je zařazen do programu PZAD; jednalo se o realizaci odvlhčovacího kanálu po obvodu bývalých ambíto se zaústěním v bočních zvonících.

V *Kácově* byla dokončena oprava věže kostela Narození Panny Marie; krovová konstrukce byla zachována s částečnými výměnami dožilých prvků. V *Bobdanči* byla dokončena obnova fasády věže kostela Zvěstování Panny Marie, tentokrát západního vstupního průčelí. V *Červených Janovicích* došlo k opravě střechy a fasád věže kostela sv. Martina. V *Michalovicích* byla opravena střecha a plášť kostela sv. Matouše; rovněž zde došlo k opravě přilehlé zvonice a k zajištění a lokálnímu vyspravení narušených míst ohradní zdi. V *Třebětíně* byla opravena střecha lodi kostela Navštívení Panny Marie. Ve *Zbraslavicích* byla dokončena oprava fasády na presbytáři a na severní straně lodi kostela sv. Vavřince.

*PhDr. Aleš Pospíšil, Mgr. Eva Spárová
Ing. arch. Eva Vyletová*

Okres Mělník

Správní obvod obce Kralupy nad Vltavou

Na území správního obvodu *Kralupy nad Vltavou* probíhala další etapa obnovy zdiva zámku ve *Chvatěrubech* s finančním příspěvím MK ČR z PZAD. Zámek tvoří spolu s pozůstatky hradu výraznou dominantu obce. Od roku 2007 probíhá konzervace a konsolidace hradní zříceniny. V roce 2011 tato obnova kontinuálně pokračovala na jižním průčelí. Realizováno bylo statické zajištění, oprava záklenků a zdí, konzervace zdiva včetně koruny. Práce probíhaly v souladu s požadavky památkové péče.

Dobře probíhala poslední etapa opravy krovu nad presbytářem kostela Nanebevzetí Panny Marie v *Hostíně u Vojkovic*, v jejímž rámci byla též vyměněna prejzová střešní krytina. Stavební činnost na území OP *Veltrusy* se zaměřovala především na výstavbu a projednávání drobných novostaveb rodinných domů v lokalitě na východním okraji města, bývalou polnost, zčásti již zastavěnou obdobnými rodinnými domy. Významnou stavební akcí byla oprava hodinové věže zámku v *Nelabozevsi*.

Ing. Alexandra Burešová



Hostín u Vojkovic (okres Mělník), kostel Nanebevzetí P. Marie, presbytář. Poslední etapa opravy krovu nad presbytářem kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde proběhla též obnova prejzové střešní krytiny. Zpočátku se diskutovalo o možnosti pokrýt presbytář pálenou střešní taškou bobrovkou, ale nakonec se přistoupilo k výběru prejzové střešní krytiny tak, jak zde byla použita v minulosti. Návrat různorodé pálené krytiny podtrhl skladbu bmot kostela danou jeho stavebním vývojem (foto A. Burešová).



Nelabozeves (okres Mělník), zámek, bodinová věžička po opravě. Opravu bodinové věžičky na zámku v Nelabozevsi provázely zpočátku problémy s kvalitním vytažením všech profilací, ale ve výsledku lze tuto opravu hodnotit jako zdařilou, včetně vhodného výběru vápenného nátěru a kvalitního provedení oplechování olovem (foto A. Burešová).



Mělník, kulturní dům. Funkcionalistická stavba ing. arch. Josefa Širce ml. a ing. arch. Bedřicha Zemana z roku 1936 je umístěna na vyvýšenině ve východní části MPZ Mělník. V letošním roce proběhla celková rekonstrukce objektu, která zahrnovala opravu střechy, výměnu střešních svodů a dalších klempířských prvků, rekonstrukci fasády, repasi a někde i výměnu oken, dále pak výměnu nevhodných dveří v bočních vstupech a očištění kamenného soklu (foto A. Burešová).

Správní obvod obce Mělník

Ve stavební sezóně 2011 byly v rámci městské památkové zóny Mělník obnovovány drobnější měšťanské domy i kulturní památky. Jednou z nejrozsáhlejších akcí byla celková oprava kulturní památky Masarykova kulturního domu čp. 343, nacházejícího se ve východní části MPZ Mělník. Rozsahu opravy a velikosti objektu odpovídala i jedna z největších letošních částek, kterou tuto akci podpořilo MK v rámci Programu regenerace MPZ a MPR. Velkým problémem byla oprava břizolitové fasády, doplnění a oprava měděných klempířských prvků, které výrazně dotvářejí tuto funkcionalistickou stavbu ing. arch. Josefa Širce ml. a ing. arch. Bedřicha Zemana z roku 1936. Celkově lze způsob oprav hodnotit jako velmi uspokojivý.

Další významnou akcí byla také poslední etapa revitalizace historického centra, tj. rekonstrukce náměstí Míru. Tato etapa revitalizace náměstí Míru neprobíhala v souladu s požadavky památkové péče a spolupráce s hlavním projektantem celé revitalizace, ani se zástupci města, tedy investorem nevedla k celkové spokojenosti. Zásadní změnou proti odsouhlasenému projektu bylo použití zbytků původní lomové dlažby, jejich architektonizované použití, paprscitě v ploše nebylo odsouhlaseno odborným pracovníkem NPÚ, stejně jako změna druhu použitého osvětlení.

Opravy měšťanských domů (kulturních památek) v centru MPZ probíhaly v roce 2011 také ve větším rozsahu. Velmi pozitivně lze hodnotit celkovou opravu a přezdění štítu novorenesančně upraveného domu čp. 3 na náměstí Míru, stejně jako celkovou rekonstrukci klasicistního domu s novorenesanční úpravou čp. 113 v ulici Palackého. Takto zcela pozitivně již nelze posuzovat výsledek celkové rekonstrukce objektu čp. 151 v ulici Česká, nacházejícího se na západní straně původní jižní brány do historického centra Mělníka. Rekonstrukce spojená se zobytnutím podkroví byla od počátku provázena složitým hledáním kompromisu mezi požadavky majitele a podmínkami a nároky památkové péče. Stejně složité bylo také hledání kompromisu při rekonstrukci fasády, která byla staticky velmi narušena a stavebně měla složitější vývoj. Alespoň se u poslední dvou zmiňovaných objektů podařilo prosadit vápenný nátěr fasády, který ke kulturním památkám jistě patří. K velkým opravám měšťanských domů na území MPZ patřila i druhá etapa opravy domu čp. 12 – fasáda do ulice 5. května, dále oprava fasády domu čp. 26 na náměstí Míru – nynější budova KB. Další výraznou akcí v rámci MPZ Mělník byla obnova části fasády rozlehlého měšťanského domu čp. 12 – dům „U zlatého hrozu“, zahájená již v předchozím roce. V rámci oprav byl navrácen původní štukový nápis na fasádu dle archivních materiálů. Kvalitní silikátový nátěr vycházel z průzkumu barevnosti na fasádě. Práce probíhaly dobře a kvalitně, v dalším roce je třeba pokračovat s opravou severovýchodní fasády objektu.



Mělník, průčelí domu čp. 3 po obnově. Dům čp. 3 je součástí severovýchodní zástavby hlavního mělnického náměstí Míru, nachází se vpravo od budovy mělnické radnice. Štítové orientovaný dům s podloubím je v jádru gotického původu (stěny, sklep) s renesančními úpravami (klenby, podloubí). Další barokní úpravy proběhly v interiéru. Vnější podoba štítu je ve stylu neorenesance. Dům prodělal v 2. polovině 20. století opravu, při níž byl značně zjednodušen tvar štítu. Ještě v roce 1935 měl štít sgrafitovou neorenesanční výzdobu nejen v prostoru pásu nad okny, ale v prostoru celého štítu i mezi okny (figurální sgrafita). Během opravy fasády se podařilo navrátit štítu původní tvar a zakonzervovat zbytky figurálních sgrafit mezi okny a restaurátorsky obnovit sgrafitový pás nad okny (foto A. Burešová).

Na území Mělnicka pokračovala oprava fasády kostela sv. Jiljí v Lužci nad Vltavou, kde byl opravován pískovcový sokl kostela. V Chorušicích proběhla oprava barokního krovu fary čp. 1 s provizorním přeložením tašek a připravovala se celková obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie, která bude probíhat v příštím roce.



Mšeno (okres Mělník), Karlova ul. čp. 121: a – stav ze září roku 2009 zachycuje nepovolené úpravy střechy a dostavbu podkrovní místnosti, v jejichž důsledku zanikl původní symetrický štít domu, který je v pobledově velmi exponované poloze a zásadně ovlivňuje charakter dané části MPZ; b – díky důslednému postupu a spolupráci orgánu památkové péče a stavebního úřadu se podařilo docílit odstranění těchto nepovolených úprav a obnovení původního tvaru štítu, který zachycuje foto ze září 2011 (foto J. Berková).

V Liběchově pokračovala další etapou postupná obnova kaple P. Marie v areálu bývalých lázní Boží Voda. Zásadním problémem kaple, která byla postavena v prameništi, je podmáčení terénu a zdiva v přízemí. V roce 2011 bylo realizováno nejnutnější vyčištění terénu a provedeny drenáže kolem základového zdiva kaple a v prostoru před ní, aby voda mohla plynule odtékat. Současně byla provedena v patře kaple výměna oken za tvarové kopie předchozích a na základě restaurátorského průzkumu obnovena jednoduchá dobová výmalba interiéru z počátku 20. století. Již na počátku roku došlo v tomto areálu v důsledku náhlých teplotních změn k destrukci části opěrné zdi areálu, která nese komunikaci procházející po jeho obvodu. Stav zdi vyžaduje neodkladnou celkovou obnovu, jejíž přípravu však znemožňuje nevyjasněná majetkoprávní situace.

Ve Vidimi byla realizována stavba hospodářského objektu u bývalé zámecké vodárny, která je dnes z areálu vyčleněna. Současně byly zahájeny úpravy parteru před vlastní vodárnou, zahrnující také stavbu jezírka.

Na území MPZ Mšeno probíhala, stejně jako v předchozích letech, řada stavebních akcí, zaměřených zejména na výměnu střešních krytin a okenních výplní obytných staveb. V této agendě se setkáváme nezdědkou s nedodržením závazného stanoviska při realizaci prací. Důsledné řešení těchto přestupků je nezbytnou součástí výkonu památkové péče. Příkladem může být kauza nepovolené nástavby domu se změnou tvaru střechy provedené v září roku 2009 v rámci povolené výměny střešní krytiny na domě čp. 121 v Karlově ulici. Díky důsledné spolupráci orgánu památkové péče a příslušného stavebního úřadu bylo do září roku 2011 docíleno odstranění nepovolených úprav a navrácení objektu do původního stavu. Další etapou pokračovala výměna střešního pláště kostela sv. Martina. Byla provedena oprava krovu a položení nových bobrovek na části severní strany lodi včetně obnovení malých větracích vikýřů, které zanikly při předchozí výměně krytiny realizované v 2. polovině 20. století. V důsledku nedostatku finančních prostředků se nepodařilo dokončit celou severní část lodi a akce bude pokračovat další dílčí etapou v následujícím roce.

Rozsahem drobnou, přesto však významnou změnu představuje obnovení dvou fontán v areálu městských lázní a jejich opětovné uvedení do provozu. Obě kaskádovitě zděné stavby, realizované v rámci výstavby plovárny ve 30. letech 20. století, měly popraskané betonové vany vetknuté do nosných pilířů z režného zdiva, nefunkční rozvody vody a lokálně erodovaný povrch cihelného zdiva. V rámci obnovy byly lokálně přezděny poškozené části cihelných pilířů, jejichž středem procházejí



Mšeno (okres Mělník), areál městských lázní z 30. let 20. století. Obě fontány akcentující hlavní vstup do bazénu byly dlouhá desetiletí mimo provoz. Nefunkční rozvody, popraskané betonové vany jednotlivých kaskád a rozpad části cihelného zdiva si vyžádaly zásadní obnovu, při níž byla část nosné konstrukce přezděna a nově provedena většina železobetonových van. Byly obnoveny a doplněny rovněž mosazné chrliče vody a na vrchol fontán vráceny chybějící kamenné koule podle dobové fotodokumentace (foto J. Berková).

rozvody vody, a nově provedeny armované betonové vaničky kaskád. Byly očištěny a konzervovány původní mosazné chrliče vody v horní části fontány a provedeny nové chrliče v nejnižší kaskádě, z níž voda vytéká do bazénu.

Nejvýznamnější akcí roku 2011 ve Mšeně bylo zahájení hlavní etapy revitalizace jádra města. Akce zahrnující celkovou obnovu povrchů ulic Masarykova, Na Skaličkách a náměstí Míru, zahrnuje odstranění nevhodných asfaltových povrchů hlavní komunikace i místních částí, odstranění nevhodných betonových dlažeb chodníků, změnu celkového pojetí ploch s rozšířením části chodníků, výsadbu nové zeleně, výměnu inventáře atd. Akce byla zahájena archeologickým průzkumem a obnovou inženýrských sítí. Do konce roku byla položena



Mšeno (okres Mělník). Revitalizace jádra MPZ, zabíjená v roce 2011, přinesla zásadní změnu prostředí náměstí Míru a Masarykovy ulice. Původní dlažba vozovek ze žulových kostek, ukrytá pod asfaltovým povrchem, byla obnovena za použití původního materiálu, stejně jako úseky nepravidelné čedičové dlažby pojezdových ploch. Chodníky, jejichž původní mozaiková dlažba byla v minulosti nahrazena betonovými dlaždicemi, byly provedeny nově z čedičových odseků a štípaných mramorových kostek červené a bílé barvy (foto J. Berková).

dlažba ze žulových kostek na hlavní komunikaci, která je silnicí druhé třídy, a část čedičových dlažeb na ostatních plochách. V ulici Masarykově byly rovněž položeny mozaikové dlažby chodníků. Kladem celé akce je mimo jiné skutečnost, že se podařilo ve velké míře opětovně použít materiál z původní místní dlažby, zalité v 2. polovině 20. století asfaltem, a to jak pro hlavní komunikaci, tak i vedlejší plochy. Pro mozaiku chodníků byly použity nové čedičové odseky kombinované s barevnými, bílými a růžovými mramorovými kostkami. Použité materiály vycházejí ze staršího stavu, vzory však, zejména v Masarykově ulici, byly projektantem navrženy nově. Akce bude dokončena v následujícím roce.

Ing. Alexandra Burešová
Mgr. Jana Berková

Správní obvod obce Neratovice

V obvodu obce probíhala další etapa obnovy fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v *Neratovicích-Lobkovicích*, konkrétně obnova severní fasády sakristie. Dále proběhla repase dveří jižního a východního vchodu v ohradní zdi a opravy jejich portálů.

V městské památkové zóně *Kostelec nad Labem* probíhala v roce 2011 III. etapa obnovy fasády kostela sv. Víta, zahrnující západní fasádu. Bylo provedeno statické zajištění zdiva, oprava omítek, instalace nového střešního svodu a další související práce. Nejproblematictější bylo vytažení hlavní římsy, kterou bylo vzhledem k velikosti nutno vytáhnout podle na zakázku vyrobené šablony. Práce lze hodnotit jako velmi uspokojivé a tato etapa ve výsledku dopadla lépe než předchozí dvě. Následovat budou jednání k navrácení sochařské výzdoby, jelikož sochy z průčelí kostela byly umístěny do prostor muzea Mělník.

Další významnou stavební akcí byla celková obnova objektu čp. 316 na volnočasové centrum. Objekt se nachází v exponované poloze severní uliční fronty Komenského náměstí, západně od budovy městské radnice. V roce 2011 probíhaly rekonstrukční práce v interiérech, byla položena nová střešní krytina a vyměněna okna. Další stavební činnost v rámci MPZ se zaměřovala především na drobné opravy objektů, zejména rodinných domů.

Ing. Alexandra Burešová



Kostelec nad Labem (okres Mělník), kostel sv. Víta, západní průčelí. Stejně jako v minulé stavební etapě byla na západní fasádě kostela odstraněna nejmladší omítková vrstva (tvrdá omítka s pásovou rustikou z konce 19. století) a fasáda byla obnovena v duchu poslední celkové stavební úpravy kostela – nalezená mladší omítková vrstva – barokní. Všechny starší omítkové vrstvy byly zachovány a zakonzervovány. Nová omítka byla provedena jako dřevem utažená a točená. Barevný vápenný nátěr bude realizován až na závěr postupné obnovy fasád kostela (foto A. Burešová).

Okres Mladá Boleslav

Správní obvod obce Mladá Boleslav

V *Bělé pod Bezdězem* patří k nejvýznamnějším akcím probíhající oprava zámku. Dalším rokem pokračovala oprava střeš, v tomto roce nad západním křídlem. Kromě tesařské opravy krovu s výměnou krytiny zahrnovala letošní etapa i opravu věže. Bylo nutné provést výměnu dožilé šindelové krytiny, která byla nahrazena opět dřevěným ručně štípaným šindelem. Při opravě fasád věže bylo třeba se vyrovnat s některými provizorními úpravami z předchozí obnovy mimo jiné i s obnovou ciferníku hodin, který zanikl při požáru v roce 1929 a byl nyní obnoven podle historické fotodokumentace. V této etapě bylo také nutné stanovit koncepci barevného řešení západního průčelí jako celku. Podle výsledků operativního průzkumu bylo rozhodnuto o obnově barevnosti s červenými aktivními články, která byla dosud spolehlivě doložena na dvorním průčelí a která byla pravděpodobně také původním řešením raně barokního západního průčelí s monumentálně pojatým tříosým rizalitem vyvrcholným věží od J. B. Matheye. V interiéru spojovací chodby zámecké kaple byly restaurovány renesanční kletované omítky stěn s nálezy graffiti. Na podlaze byla pod vrchní betonovou vrstvou odhalena cihelná topinková dlažba. Měněny byly pouze silně narušené dlaždice tak, aby byl co nejvíce respektován dochovaný charakter dlažby i celého prostoru. V horním patře západního křídla byly restaurovány barokní dveře. Ve sklepích západního křídla došlo v důsledku havárie k propadu části podlahy a odhalení dosud neznámého prostoru situovaného pod jihozápadním nárožím. Prostor, který byl podle výsledků archeologického průzkumu označen jako lednice, byl vyklizen pro případné budoucí zpřístupnění. Významnou akcí na území památkové zóny byla další etapa regenerace městského centra, zahrnující východní část náměstí. Podstatná část se týkala parkových úprav. Ze stavebních úprav byla důležitá obnova dlažeb v okolí kašny a Mariánského sloupu, kde se podařilo zachovat a v nezbytném rozsahu doplnit dlažbu z lomového čediče. Ke zbytečné památkové ztrátě došlo při hloubení nádrže uprostřed parku, při němž byl narušen sklepní prostor vyhloubený ve skále. Na podzim byly po mnoha letech devastace a nezájmu majitele zahájeny práce na opravě domu čp. 87,

jednoho z nejcennějších městských domů západní strany náměstí. Majitel však nepostupoval v souladu se schváleným projektem a provedl snesení veškerých dřevěných konstrukcí patra. Právě u nich bylo podstatné zachování těch částí, které vypovídaly o zajímavém stavebním vývoji domu a proměně původně nízkého patra domu se skladovacími komorami z poloviny 17. století na obytné v 18. století. U domu čp. 121, po jehož odstranění zůstal bez zabezpečení gotický sklep, bylo na základě výzvy a jednání s majitelem provedeno nad sklepem provizorní zastřešení. V rámci zóny probíhala důležitá jednání ohledně projektové přípravy obnovy domu čp. 18, dalšího z významných dokladů roubených domů ze 17. století, skrytého za zcela nevýraznou novodobě upravenou fasádou.

V *Benátkách nad Jizerou* pokračovaly opravy v zámeckém areálu. Byla provedena celková obnova objektu kočárovny, zahrnující střechu, fasády, statické zajištění a opravu interiéru. Na závěr celkové obnovy parku se podařilo realizovat obnovu a restaurování barokního pískovcového jezírka situovaného v severozápadní části areálu při ohradní zdi a navrátit mu jeho původní funkci. V zámku byly ve sklepních prostorách dokončeny stavební úpravy a instalace lapidária pískovcových soch přemístěných z exteriéru. Součástí prací bylo restaurování renesančních pískovcových portálů ve sklepech a truhlářská oprava dveří. V rámci městské památkové zóny probíhaly převážně běžné opravy střech, fasád a oken. Na kostele Nanebevzetí P. Marie v dolní části města pokračovala další etapou oprava střechy.

V *Březně* pokračovala oprava průčelí zámku a střechy kostela sv. Václava. U zámku pokračovala oprava jižního průčelí s restaurováním bohaté štukové výzdoby suprafenester a zahájeny byly práce na opravě objektu vrátnice včetně restaurování vjezdového portálu. U kostela sv. Václava byla dokončena oprava krovu s výměnou krytiny nad lodí. Další etapou pokračovala také oprava tvrze Velké Horky ve *Strenicích*. Probíhaly práce související s obnovou gotické věže a navazujících částí a zahájena byla oprava krovu spojovacího jižního křídla. U zříceniny hradu ve *Zvířeticích* pokračovaly práce na statickém zajištění a konzervaci zdiva jihozápadního nároží. Podle detailně zpracovaného návrhu se zákresem navržených zásahů do fotografií bylo provedeno doplnění zdiva v místech hrozících destrukcí. Postupná konzervace probíhá podle předchozího vyhodnocení stavu jednotlivých částí hradu a předem vytipovaných nejoh-



Benátky nad Jizerou (okres Mladá Boleslav), kočárovna v areálu zámku je jedním z posledních objektů, které byly v rámci celkové obnovy areálu opraveny. Objekt, stojící v těsné blízkosti zámeckého kostela, působí příznivě kvalitně provedenou opravou a čistotou detailů. K nim patří nejen obnova krytiny s vikýři ve tvaru „volských ok“ a štítu, který byl zbaven rušivých novodobých zásahů, ale i truhlářská oprava vrat (foto E. Vyletová).



Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav), zámek. Součástí opravy střech zámku byla i oprava věže: a – zahrnovala výměnu šindelové krytiny, opravu omítek a restaurování kamenných prvků; b – i přes značné narušení omítek se v rámci prováděného operativního průzkumu podařilo zachytit fragmenty původního povrchové úpravy křídel po stranách věže, které pokrývala strukturovaná omítka s dekorativním motivem. Fragmenty byly restaurátorsky zajištěny a podle nich provedena obnova. Také barevnost byla obnovena podle výsledků sondážního průzkumu prováděného v rámci OPD. Barevnost s červenými aktivními články podtrhuje monumentalitu raně barokního vstupního průčelí navrženého J. B. Matheyem, jehož hlavním kompozičním akcentem je tříosý rizalit s věží (foto E. Vyletová).



Kovánec (okres Mladá Boleslav), evangelický kostel. Postupná oprava evangelického kostela probíhá již několik let díky pozorné péči vlastníka i finanční podpoře z dotačních programů: a – dosud se podařilo opravit střechu kostela a fasádu věže včetně dřevěných okenic. Současně probíhá i postupná oprava ohradní zdi hřbitova z pískovcových kvádrů; b – na detailu zdiva před opravou je dobře patrné narušení pískovcových kvádrů v důsledku nesprávné technologie použité při minulých opravách. Dešťová voda zatékající za tvrdé cementové spáry způsobila masivní rozpad pískovce. Při opravě byla proto věnována pozornost zejména charakteru použité malty a jejímu zpracování včetně pečlivého zatažení k povrchu kamene, aby se zabránilo zatékání, a zpomalila se tak destrukce kamene (foto E. Vyletové).

roženějších z nich. V *Horkách nad Jizerou* pokračovala oprava průčelí barokního kostela sv. Mikuláše. Ačkoli bylo možné navázat na již opravené dvě strany fasád s poměrně náročnou obnovou zaniklých částí štukových prvků, což mělo značně zjednodušit letošní průběh prací, neprobíhala oprava bez problémů. Důvodem byla změna stavební firmy, jejíž odborná úroveň byla o poznání horší než v předchozích etapách. Zřejmě i zde se projevil neblahý důsledek výběru zhotovitele podle nejnižší ceny. Rozsahem a náročností štukatérských prací srovnatelnou s obnovou fasád kostela v *Horkách* je probíhající oprava fasád významného pozdně barokního kostela sv. Kateřiny v *Dolním Bousově*. Po opravě bohatě architektonicky členěného východního průčelí s věží se práce přesunuly na boční průčelí. U evangelického kostela v *Kovánci* probíhala oprava okenic a oken věže. Pokračovala také v loňském roce zahájená oprava ohradní zdi hřbitova z pískovcových kvádrů. Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého v *Bukovně*, důležitá dominanta návsi, která je však dlouhodobě v zanedbaném stavu, se dočkala pokračování tolik potřebné opravy střechy. Obnova byla zahájena poté, co v lodi došlo k havárii části podhledu. Pokračovaly také opravy obou hodnotných barokních far v *Krnsku* a *Strenicích*, patřících do okruhu staveb ovlivněných tvorbou architekta F. Hegera. Na faře v *Krnsku* šlo po opravě krovu o práce na statickém zajištění. Na faře v nedalekých *Strenicích* pokračovaly dílčí práce v interiéru a opravy ohradní zdi. I v letošním roce pokračovaly práce na záchraně renesanční tvrze *Studénka* u *Bakova nad Jizerou*. Byla obnovena část zaniklého krovu a tak je další část cenného renesančního objektu zajištěna před hrozícím zánikem. V tomto roce byly opět obnoveny práce na opravě bývalého barokního hostince v *Pískové Lhotě*. Po opravě střechy a nezbytného statického zajištění objektu mohlo být konečně přistoupeno k opravě průčelí s restaurováním dekorativní pískovcové výzdoby. Oprava musela být s ohledem na omezené finanční prostředky rozdělena na etapy, a tak byla opravena pouze horní část průčelí střední nástavby se štítem.

Ing. arch. Eva Vyletová

Hlavní, poměrně úspěšnou akcí roku 2011, která by i v budoucnu měla přispět k celkovému oživení historického jádra *MPZ Mladá Boleslav*, bylo dokončení rekonstrukce Staroměstské náměstí, kde byly obnoveny dlažby, osazeny vodní prvky, skulptury a nový městský mobiliář. U jedné z několika významných funkcionalistických staveb na území města – bývalé nemocenské pojišťovny, dnes VZP, byla prováděna repase a celková výměna poškozených oken. Celkově lze tuto akci hodnotit pozitivně, výsledný vzhled oken odpovídá požadavkům památkové péče. V rámci MPZ probíhala celá řada oprav fasád, včetně hodnotného domu čp. 49 v Železné ulici a památky čp. 25 na



Březno (okres Mladá Boleslav), kostel sv. Václava. V roce 2011 byla dokončena oprava střechy lodi, zbylá neopravená část střechy presbytáře a sanktusní věžičky dokumentuje dosavadní kritický stav památky. Oprava se realizuje díky zařazení do Programu zachrany architektonického dědictví podobně jako oprava barokního zámku, který vytváří v Březně spolu s kostelem, zvonici, farou a sochami jedinečný barokní soubor (foto V. Láskaj).



Košátky (okres Mladá Boleslav), areál zámku, budova sýpky. V roce 2011 výrazně pokročila celková obnova budovy sýpky v hospodářském dvoře v předzámčí. Až na soklovou část se podařilo dokončit restaurátorskou obnovu bohaté sgrafitové výzdoby severního průčelí. Obnově předcházela řada průzkumů, zkoušek i odborné diskuse o koncepci a způsobu provedení (foto J. Žižka).

Staroměstském náměstí. Poslední jmenovaná oprava fasády nerespektovala odsouhlasenou dokumentaci, došlo ke změnám ve tvarovém řešení oken, výkladců, úspěšně nedopadla ani barevnost fasády. Jako poměrně zdařilou opravu exteriéru lze naopak hodnotit obnovu fasády, krytiny, výměnu oken a restaurování soch na atice infocentra v Železné ulici, kde došlo zde k rehabilitaci původního vzhledu objektu v neoklasizujícím stylu meziválečného období.

V centrální části ochranného pásma *Kosmonosech* byla úspěšně dokončena revitalizace náměstí před zámkem, kromě žulové zádlažby zde byl umístěn stylově jednotný mobiliář a restaurována socha sv. Jana Nepomuckého. V nedaleké ulici V Lípách byla začátkem roku 2011 objevena roubená trojprostorová komora, jejíž některé fragmenty byly přemístěny do skanzenu v Kouřimě. S využitím dotačních programů pokračovala také postupná rehabilitace kosmonoského zámku. Ta spočívala v dokončení nové dlažby na nádvoří a v průjezdech, a dále v rehabilitaci další části vnitřních prostor, jejíž součástí byla i obnova části oken severního křídla zámku, při které byla vnitřní okenní křídla špaletových oken repasována a vnější okenní rámy zhotoveny jako zdařilé repliky. V závěru roku pokračovaly také práce v rekonstruovaném objektu kosmonoské fary. V *Debři*, u kostela sv. Barbory, byla prováděna pouze lokální oprava střechy, okapů a řešena dřevomorka v interiéru kostela.

V roce 2011 pokračovala postupná obnova hospodářských budov v areálu zámku v *Košátkách*. Podařilo se opravit krov na budově chlévů v jižním křídle, navazujícím na sýpku s restaurátorsky zachráněnou a obnovenou bohatou sgrafitovou výzdobou severní fasády. Na bývalém dobrovickém panství, v *Týnci* u kostela sv. Anny, u jedné z nejobroženějších církevních památek na území obce s rozšířenou působností, byly úspěšně provedeny tesařské opravy krovu jihozápadního nároží kostela, včetně laťování a položení krytiny z bobrovek. Na základě pečlivě připraveného a k památce velmi citlivého projektu probíhalo statické zajištění věže kostela sv. Václava v *Sýčíně*, zakončené opravou a pokrytím římsy. Ve *Vinařicích* byla zahájena oprava hlavního – severního průčelí zámku. Po provedení OPD omítek, při kterém byl kromě jiného zachycen pozoruhodný fragment ilusivní malované fasády, byl upřesněn postup a způsob provádění. Zahájení prací však nebylo příliš šťastné. Došlo



Týnec (okres Mladá Boleslav), kostel sv. Anny, pobled na část mansardové střechy. V roce 2011 se podařilo zabývat opravu výrazně narušené střechy jedné z nejobroženějších církevních památek ve správním obvodu Mladá Boleslav. Byly úspěšně provedeny tesařské opravy krovu v jihozápadním nároží kostela, včetně laťování a položení krytiny z bobrovek (foto D. Linhartová).

k sejmutí většiny omítek a dílčí výměně poškozených kamenných ostění oken. Nicméně následně byl dohodnut postup přiměřený stavu ostění a nepochybným přínosem je tvarově správná obnova zcela zničených renesančních okenních ostění v přízemí.

Mgr. Dana Linhartová
Ing. arch. Hana Řepková
Ing. Jan Žižka

Správní obvod obce Mnichovo Hradiště

V *Klášteře Hradišti* pokračovala obnova střechy kostela Narození P. Marie, významné renesanční stavby obsahující raně gotické jádro laického kostela bývalého cisterciáckého kláštera. Nový krov, jehož tvar vychází z dokumentace posledního dochovaného historického krovu, nahradí provizorní zastřešení ze 70. let 20. století. V areálu cisterciáckého kláštera byla řešena ochrana archeologických nálezů závěru klášterního kostela, kde bylo zjištěno poškození v důsledku zatékání útlabím střech, ale také nepovoleným vstupem osob. Další významnou událostí týkající se bývalého kláštera byl nález velkého množství gotických článků z klášterního kostela, které byly objeveny po demolici mlýna v obci. Poté, co majitel mlýna nechal články velmi rychle odvézt neznámo kam k prodeji, byly tyto články v podstatě náhodou objeveny mezi stavebním materiálem v areálu loveckého zámku v *Maníkovcích*. Díky vstřícnému postoji nového majitele byly články vytrženy a převezeny zpět do areálu bývalého kláštera.

V *Mnichově Hradišti* probíhaly na území památkové zóny převážně dílčí opravy, týkající se výměny krytiny nebo oken. U domu čp. 38 byl opraven krov s položením nové krytiny. Zahájena byla celková obnova secesního domu čp. 744. Z památkového hlediska je zajímavá oprava fasády se secesními štukovými prvky. Průzkumem z lešení se podařilo zjistit původní barevnost s červeným pozadím štukových prvků, podle které by měla být v příštím roce obnovena barevnost fasády místo navrženého jednobarevného řešení.

Na hradě Valečov v *Bosni* pokračovala další etapa konzervace zdíva paláce. Práce se soustředily především na zajištění otvorů. V areálu hospodářského dvora v *Hněvousicích* pokračovaly práce na statickém zajištění stodoly. Současně bylo provedeno zabezpečení objektu sýpky, která měla propadlou střechu.



Vínarice (okres Mladá Boleslav), zámek, detail ze severního průčelí. Při zabíjení obnovy průčelí zámku byl proveden operační průzkum a dokumentace. Kromě jiného byl zachycen malý fragment malované úpravy hlavní římsy a zřejmě pozůstatky hlavičky iluzivního „pilastru“, pocházející nejspíše z první třetiny 17. století. Nález naznačil bohatost fasády tehdy nově přestavěného zámku (foto J. Žížka).



Klášter Hradiště (okres Mladá Boleslav), kostel Narození Panny Marie. V době gotické výstavby šlo o laický kostel, vážící se k blízkému cisterciáckému klášteru, následně byl tento velice pozoruhodný kostel přestavěn renesančně a novogoticky. V současnosti probíhající oprava pokračovala v roce 2011 opravou střechy lodi. Přitom je postupně rehabilitován tvar střechy, snižené při poslední provizorní a vzhledově degradující opravě v 70. letech dvacátého století. Oprava se realizuje díky zařazení do Programu ochrany architektonického dědictví (foto V. Láska).

chu, a byla tak bezprostředně ohrožena vnitřní hodnotná tesařská konstrukce. V objektu loveckého zámku v *Maníkovcích* pokračovaly práce celkové obnovy. Probíhaly průzkumné práce v souvislosti s přípravou opravy fasády, jejichž součástí byl nález iluzivního okna, u kterého bylo provedeno restaurátorské zajištění. Probíhaly také práce v interiéru, z nichž byla nejpodstatnější oprava trámového záklopového stropu ve velké místnosti přízemí. V kostele v *Solci* pokračovala další etapa restaurování interiéru presbytáře a nově odhalených gotických maleb s medailony světců na vítězném oblouku. V letošním roce byly zahájeny také práce na obnově empírového kostela v *Kněžmostě*, kde byla provedena oprava střechy věže. V kostele v *Mukařově* probíhala oprava a restaurování oken.

Ing. arch. Eva Vyletová

Okres Nymburk

Správní obvod obce Lysá nad Labem

Nejvýznamnější stavební akcí na území správního obvodu obce Lysá nad Labem je již po několik let obnova zámeckého areálu *Bon Repos* v *Čibadlech* u *Staré Lysé*, probíhající postupně po dílčích etapách. V roce 2011 byla realizována další fáze obnovy Starého zámku, která se soustředila na interiéry východní části zámecké budovy, a to na truhlářské a kamenické práce, podlahy, povrchy, dílčí dispoziční úpravy a zejména restaurátorské zajištění hodnotných interiérových maleb, které byly oproti původnímu předpokladu nalezeny ve většině prostorů řešené partie zámku. Zároveň bylo pokračováno v restaurování maleb na exteriéru objektu, z nichž je nutno zmínit především unikátní soubor fresek na jižní fasádě pocházející z doby výstavby zámku hrabětem Šporkem. Ze srovnání stávajícího stavu jednotlivých objektů i celého areálu s výchozí situací po opuštění komplexu armádou vyplývá úctyhodný díl práce a úsilí, díky nimž začíná někdejší klenot barokního umění opět nabývat na kráse a výpravnosti.

V roce 2011 byly s velkým očekáváním zahájeny stavební práce na kulturní památce vily čp. 147 v Mírové ulici při někdejší cukrovaru v *Lysé nad Labem Litoli*, která představuje mimořádný příklad české modernistické architektury zasažené kubismem. Vzhledem ke stavu tohoto významného objektu je žádoucí, aby na danou akci zahrnující opravu části zastřešení navázala v následujících letech i další stavební činnost vedoucí k obnově a rehabilitaci celého objektu, tak jako v případech jiných zde zmíněných budov.

Na území městské památkové zóny *Lysá nad Labem* bylo přistoupeno k další, v pořadí již šesté etapě celkové obnovy objektu bývalého zájezdního hostince čp. 177 na Husově náměstí, kterému před zapsáním do Ústředního seznamu kulturních památek ČR hrozila demolice. Po předchozích etapách byly v roce 2011 provedeny stavební úpravy přízemí a statické zajištění a oprava stropů ve východní části objektu. V souvislosti s realizací prací byly odhaleny pozoruhodné nálezové situace, nechávající nahlédnout do stavební historie řešené části objektu. Při opravě stropu nad místností stávající prodejny potravin bylo zjištěno, že tato prostora je provedena jako obezděný srub, k jehož výstavbě bylo použito dřevo skácené roku 1640. Vlastní stropní



Lysá nad Labem (okres Nymburk), náměstí Bedřicha Hrozného. Rekonstrukci severní části náměstí Bedřicha Hrozného předcházela důkladný archeologický průzkum, během něhož byly odhaleny zbytky středověkého kostela, odstraněného v souvislosti s provedením parkové upravené terasy uprostřed náměstí na konci 19. století. Půdorysná stopa sakrální stavby, zachycená průzkumem a ověřená na základě komparace s historickými mapovými a ikonografickými podklady, bude citována v nově upraveném povrchu parku (foto M. Zemková).



Nymburk, secesní vodojem, Vodárenská ulice. Vzhledem k věžovitě hmotě objektu s předsazeným přízemím musely být udržovací práce na vnějším plášti prováděny borolezeckou technikou (foto M. Zemková).



Poděbrady (okres Nymburk), objekt bývalého hotelu Praha čp. 178, Riegrovo náměstí. Součástí záměru generální opravy a adaptace objektu na lékařský dům byla i obnova uličního průčelí. Barevné řešení a povrchová úprava jednotlivých ploch byly určeny na základě operativního průzkumu fasády a komparace s dobovými fotografiemi a původními plány (foto M. Zemková).




Sadská (okres Nymburk), kostel sv. Apolináře. V roce 2011 došlo k zajištění obradní zdi v areálu kostela, která se v části svého rozsahu zřítíla na sousední pozemek. Vnější plášť celé konstrukce byl ve finální úpravě opatřen reznou jednovrstvou hrubě zatočenou vápennou omítkou (foto M. Zemková).

konstrukce pak byla v rámci pořízeného dendrochronologického posudku datována do 18. století. V roce 2011 pokračovala rovněž oprava krovu šporkovského špitálu čp. 265 na náměstí Bedřicha Hrozného, a to v rozsahu bočního západního křídla. Velmi kladně je třeba hodnotit rekonstrukci komunikací severní fronty náměstí Bedřicha Hrozného včetně parku, kde byly v rámci záchranného archeologického průzkumu zachyceny zbytky základového zdiva středověkého kostela sv. Jana Křtitele (později kaple sv. Barbory) zbořeného v roce 1879, jehož půdorysnou stopu bylo by dobré prezentovat ve výsledném řešení parteru. Běžná památková agenda se odvíjela ve znamení odborného posuzování a vedení udržovacích a dalších stavebních prací v plošně chráněném území městské památkové zóny i na jednotlivých památkách.

Mgr. Michaela Zemková

Správní obvod obce Nymburk


V rámci městské památkové zóny *Nymburk* byly realizovány zejména práce udržovacího charakteru a stavební úpravy řadových objektů v plošně chráněném území historického jádra města. Z významnějších akcí probíhajících na kulturních památkách je třeba zmínit obnovu nátěru okenic na jižní věži kostela sv. Jiljí, výměnu oken na domě čp. 126 na náměstí Pře-



Poděbrady (okres Nymburk), fasáda domu čp. 104: a, b – skica obnovy členění s detaily, zhotovené v rámci odborné pomoci pracovníkem NPÚ ÚOPSC. Tak jako v jiných městech se řada fasád domů v MPZ dochovala v podobě, která je výsledkem zjednodušení ve druhé polovině 20. století. Pokud máme dostatek podkladů, zachován rozvrh a rozměry otvorů a pochopitelně i zájem majitele domu, je jisté na místě zaniklé členění obnovit. Po nedostatečných a obvykle schematických návrzích projektantů může nastoupit odborná pomoc pracovníka NPÚ. V Poděbradech se podařilo v posledních letech na základě historické fotodokumentace, průzkumu a základního zaměření takto upřesnit a následně realizovat obnovu fasád tří domů v centru MPZ (skici J. Žižka).

myslovců a zásahy na vnějším plášti obou nymburských historických vodáren. Zatímco na secesní vodárně při Vodárenské ulici se jednalo veskrze o práce udržovacího charakteru, u Turecké věže na labském nábřeží bylo přistoupeno k obnově architektonického členění a rehabilitaci výrazu exteriéru stavby. Vzhledem k rozsahu a náročnosti zásahu se dokončení obnovy vnějšího pláště předpokládá v nadcházejícím roce. Uvedené akce výrazně překročily standard zdejší stavební činnosti co do náročnosti prací, tak kvality provedení.

Na území správního obvodu obce Nymburk pokračovaly také některé další akce započaté v minulém období. Na kostele sv. Václava v Žitovlicích, kde došlo v důsledku deaktivace krovu ke zřícení bedněných dřevěných kleneb lodi do interiéru kostela, bylo přistoupeno k opravě dílčího úseku krovu a kleneb kostela, na níž je nezbytně nutné navázat i v následujícím roce. Na kostele sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem, jehož střecha je v havarijním stavu, byl obnoven sanktusník nad presbytářem. Práce ale nemohly být vzhledem k omezeným finančním prostředkům dokončeny, a věžice tak zůstala v dolní partii bez zásahu. Byla realizována další etapa obnovy kostela sv. Apolináře v Sadské, kde bylo provedeno zajištění a obnova zborcené části ohradní zdi. Na zámku v Křinci byla provedena výměna části střešní krytiny a oprava nejzávažněji narušených partií krovu.





Chroustov (okres Nymburk), kostel Nanebevzetí Panny Marie. V roce 2011 pokračovala oprava fasád kostela, který je ještě v Ročence 2003 uváděn jako příklad obroženého venkovského kostela s komentářem, že snahy o zařazení kostela do Programu ochrany architektonického dědictví byly tebdy bezvýsledné. Nyní se díky následnému zařazení opravy do Programu ochrany architektonického dědictví oprava exteriéru kostela dostává do závěrečné fáze (foto V. Láška).

Zcela nově byly zahájeny práce na kostele sv. Vavřince v *Chlebech*, kde byla dlouholetá absence údržby prolomena výměnou střešní krytiny a opravou krovu na sakristii. Na obytném stavení bývalého mlýna Bašta v *Drabelicích* bylo v roce 2011 přistoupeno k restaurování hlavních vstupních dveří.

Mgr. Michaela Zemková

Správní obvod obce Poděbrady

V plošně chráněných územích zahrnujících v daném obvodu městskou památkovou zónu *Poděbrady* a archeologickou památkovou rezervaci s ochranným pásmem v *Libici nad Cidlinou* vynikla svým rozsahem a náročností akce výměny střešní krytiny, výměny oken, repase vchodových dveří a provedení nové povrchové úpravy části fasády na objektu základní školy T. G. Masaryka čp. 556 ve Školní ulici v Poděbradech. V rozsahu nahrazovaných oken tuto akci ještě předčila výměna výplní na zdejších největším lázeňském hotelu *Libenský*. Z dalších akcí, které zásadně přispěly ke zlepšení prostředí městské památkové zóny Poděbrady, je nutno zmínit zejména celkovou obnovu a stavební úpravy objektů čp. 104 v Palackého ulici, čp. 257 ve Studentské ulici a čp. 178 na Riegrově náměstí. Každá z těchto akcí si vyžádala individuální přístup. Důraz byl kladen především na citlivou obnovu vnějšího pláště objektů, opřenou o dobové ikonografické materiály a důkladný operativní průzkum fasády. V roce 2011 byla dokončena úprava parteru v souvislosti s realizací vnitroměstské cyklostezky v úseku od Riegrova náměstí, přes náměstí 5. května, po ulici Na Valech, která byla započata již předešlého roku. V *Libici nad Cidlinou* se mezi nejdůležitější akce zařadila další etapa obnovy jednoho ze stavení hospodářské usedlosti čp. 16, která je vzhledem k náročnosti stavebních prací rozvržena na delší časové období. Ostatní agenda pak spočívala vedle dozorování prováděných akcí zejména v konzultační a poradenské činnosti a vypracování odborných vyjádření k záměrům.

Byla realizována další etapa celkové obnovy vnějšího pláště kostela Nanebevzetí Panny Marie v *Chroustově*, zahrnující obnovu navazující partie jižní fasády lodi a zahájení opravy vitrážových oken. V rámci kontrolních dnů byl kladen důraz především na uplatnění materiálů adekvátních původů a hodnotě objektu, čistotu obnovovaných architektonických článků a šetrnou restaurátorskou repasi výplní.



Chotěšice (okres Nymburk), kostel Rozeslání sv. Apoštolů. Zeď vymezující areál hřbitova kolem kostela a zároveň sloužící jako opěrná zídka se nachází v bavarijním stavu a na několika místech brozí zřícením. Její oprava probíhá po úsecích, volených dle míry poškození. Na snímku je patrný postup rozebrání a označení jednotlivých dílců zdi v průběhu stavby v rámci etapy v roce 2011, která byla zaměřena na zajištění úseku po západní straně vstupní branky (foto M. Zemková).

Ve věci obnovy kamenné hřbitovní zdi při kostele Rozeslání sv. Apoštolů v *Chotěšicích* pokračovala další etapou prací, zaměřenou na obnovu narušené části zdi po západní straně vstupní brány na hřbitov. V roce 2011 muselo být přistoupeno k obnově části ohradní hřbitovní zdi u kostela Zvěstování Panny Marie v *Dymokurech*, kde již došlo ke zřícení zdiva a jeho vyvalení vně areálu.

Po jednoleté odmlce bylo navázáno na úvodní etapu stavebních prací směřujících k obnově kostela sv. Markéty v *Městci Králové*, kde byla provedena výměna střešní krytiny nad presbytářem. Tato stavba stála dlouhou dobu stranou širší pozornosti.

Mgr. Michaela Zemková

Okres Praha-východ

Správní obvod obce Brandýs nad Labem

Na zámku v *Brandýse nad Labem* byla provedena druhá etapa celkové obnovy východní fasády hlavní zámecké budovy, spočívající v opravě části fasád gotického dvouvěží a přilehlých částí omítek a zdiva, včetně sgrafitové výzdoby, kamenických článků apod. Na kostele Obrácení sv. Pavla v Brandýse nad Labem proběhla první etapa jeho celkové obnovy, spočívající v komplexní obnově jeho jižní fasády včetně opravy barokní předsíně, obnovy krovu a nutných restaurátorských zásahů.

Ve *Staré Boleslavi* byla provedena dílčí oprava krovu nad bazilikou sv. Václava. V bazilice sv. Václava a v kostele sv. Klimenta byly provedeny nutné dílčí opravy, jako jsou úpravy vstupních portálů apod. Byla provedena další etapa obnovy konstrukce krovu a střešní krytiny na budově kanovnické rezidence čp. 108. Na kapli blahoslaveného Podivena byl opraven střešní plášť bočních kaplí.

Na kostele sv. Klimenta v *Odolena Vodě* proběhla další etapa celkové obnovy kostela, zaměřená na jižní průčelí kostela. Byla uskutečněna další etapa obnovy krovu a střešního pláště na kostele sv. Martina v *Líbeznicích* spočívající v opravě severní strany krovu a střechy. Na tvrzi ve *Vyšehořovicích* bylo započato s celkovou obnovou jižního paláce spočívající v sanaci obvodového zdiva. Byla dokončena adaptace části východního křídla hospodářského dvora zámku v *Měšicích*. Dokončena byla rov-



Ondřejov (okres Praha-východ), kostel sv. Šimona a Judy, jižní průčelí. V roce 2011 byly v dobré kvalitě opraveny všechny fasády kostela mimo věže, která byla obnovena během předchozí stavební etapy (foto P. Kroupa).



Kostelec nad Černými lesy (okres Praha-východ), kostel sv. Jana Křtitele, západní průčelí. V roce 2011 bylo obnoveno mimo jiné toto západní průčelí, jebož stav byl silně bavarijní (foto P. Kroupa).

Říčany (okres Praha-východ), brad, torzo donjonu. V roce 2011 byla provedena celková sanace torzálně dochovaného donjonu, který byl ve velmi špatném stavebním stavu. V rámci obnovy bylo provedeno statické zajištění torza včetně sanace povrchu a koruny zdiva. Některé nové části zdiva jsou cibelné (foto P. Kroupa).



něž celková obnova kaple sv. Michaela v *Mratině*, spočívající v opravě fasád, krovu a střešního pláště. Proběhla další etapa postupné obnovy kostela Stětí sv. Jana Křtitele ve *Cvrčovicích*, soustředěná na obnovu sakristie na severovýchodní straně presbytáře. Pokračovala také obnova krovu a střešního pláště kostela sv. Prokopa ve *Svěmyslicích*. Bylo provedeno provizorní statické zajištění kaple v *Dřevčicích*, která je součástí Sv. cesty z Prahy do Staré Boleslavi. Na kostele Nanebevzetí P. Marie v *Klecanech* byla provedena obnova střešní krytiny a klempířských prvků a započato s obnovou vnějších omítek. Postupovala rovněž celková obnova tvrze v *Odolena Vodě*, opravou další části okenních a dveřních výplní v patře.

JUDr. et PhDr. Pavel Kroupa

Správní obvod obce Říčany

Byla provedena celková sanace torza věže hradu v *Říčanech*, které bylo staticky sanováno, byla provedena konzervace povrchů zdiva, doplněny destruované části zdiva a byla provedena obnova koruny zdiva. V *Kostelci nad Černými lesy* se uskutečnila celková obnova západního průčelí kaple sv. Jana Křtitele včetně opravy krovu a střešního pláště. Na kostele sv. Šimona a Judy v *Ondřejově* proběhla komplexní obnova fasád. Byla realizována celková obnova krovu a střešního pláště budovy fary v *Olešce*.

JUDr. et PhDr. Pavel Kroupa

Okres Praha-západ

Správní obvod Černošice

V *Tursku* pokračovala další etapou obnova střešního pláště na budovách hostince i poštovny v bývalém areálu řádu křižovníků s červenou hvězdou. V *Libčicích nad Vltavou* byla na kostele Sv. Bartoloměje obnovena střešní krytina včetně krovů, na evangelickém kostele byly provedeny opravy omítek a nové nátěry fasád. V zámeckém areálu v *Roztokách u Prahy* byla v září započata rozsáhlá rekonstrukce samotné budovy zámku, která bude trvat zhruba jeden rok a má rehabilitovat tuto původně středověkou tvrz, poničenou povodní v roce 2002, pro účely Středočeského muzea. V *Tuchoměřicích* byla dokončena obnova hřbitovní kaple sv. Rozálie, včetně restaurování vstupních dveří a osazení repliky sochy sv. Rozálie. Ve *Středoklukách* byla



Černošice (okres Praha-západ), kostel P. Marie, přístavba zpovědní místnosti. Problematika novodobých přístaveb ke kostelům představuje většinou z památkového a také architektonického hlediska těžko řešitelný problém. U kostela v Černošicích bylo nalezeno kompromisní řešení, kdy se přístavba zpovědního prostoru svojí polohou a architektonickou jednoduchostí přičlenila obdobně řešeným starším stavebně-architektonicky nenáročným přístavkům (foto V. Ottová).



Libčice nad Vltavou (okres Praha-západ), evangelický kostel. V roce 2011 byly vcelku se zdařilým výsledkem obnoveny historizující fasády (foto V. Ottová).



Libčice nad Vltavou (okres Praha-západ) kostel sv. Bartoloměje s dobře obnovenou střešní krytinou včetně opravy krovů (foto E. Ottová).



Řevnice (okres Praha-západ), východní fasáda kostela sv. Mořice po opravě. Obnova fasád kostela je příkladem kvalitní a skutečně profesionální práce, prováděné firmou s velkými zkušenostmi (foto V. Ottová).



Choteč (okres Praha-západ), interiér kostela sv. Kateřiny Alexandrijské, detail. Po dlouhodobé obnově exteriéru kostela se v roce 2011 podařilo realizovat opravu architektonicky bohatého barokního interiéru (foto V. Ottová).

restaurována většina barokních dveří v obvodovém plášti kostela sv. Prokopa. Ve františkánském klášteře v *Hájku* pokračovala oprava krovů a střechy západního a severního křídla a byla dokončena obzvláště důležitá obnova prostoru kaple Panny Marie Pasovské včetně části severního ambitu kláštera pro liturgické účely. V *Davli* došlo k výměně měděné střešní krytiny na sanktusní vížce a apsidě kaple Navštívení Panny Marie. Z fondů farnosti v Černošicích byla provedena výmalba kostela sv. Kateřiny v *Chotči* a dále přístavba zpvědnice, obnova dlažeb a výmalby včetně restaurování nalezeného výjevu z očištění v kostele Nanebevzetí Panny Marie v *Černošicích*. Na kostele sv. Mořice v *Řevnicích* byla dokončena další etapa obnovy východní části fasády, na kostele sv. Martina a Prokopa v *Karlíku* byla nově položena krytina z břidlicových šablon nad částí presbytáře, kdysi původní rotundy.

Ing. arch. Věra Ottová

Okres Příbram

Správní obvod obce Dobříš

Kostel Nejsvětější Trojice v *Dobříši* získal novou krytinu, u hřbitovního kostela Povýšení sv. Kříže byly restaurovány sochy. Ve francouzském parku dobříšského zámku byla obnovena Neptunova kašna a zahájeny práce na obnově zámecké oranžerie. Při přípravě podkladních omítek pod iluzivní malbu fasád byla nalezena zazděná koncha a starší okenní otvory, které byly zakryty malbou. Vzhledem k tomu, že se počítá s obnovením malby v celém rozsahu, byly nalezené otvory zdokumentovány a opět překryty omítkou. Obnova omítek západního křídla byla provedena v dobré kvalitě, bohužel ne v požadovaném probarvení. Restaurátorem byly opraveny původní sokly z okrové žuly ve střední části oranžerie, nové soklové desky západního křídla však neodpovídají zcela barevně ani zpracováním. Na východním křídle zámku úspěšně proběhla výměna břidlicové krytiny. Byla projednána a projekčně připravena přestavba cenného objektu bývalé manufaktury v Dobříši, nazývaného Stará fabrika, na bydlení. Objekt, postavený rodinou Colloredo-Mansfeld v roce 1836 pro potřeby počínajícího průmyslového podnikání šlechty, byl po ukončení rafinace cukrové třtiny přestavěn na byty a jeho stav byl již dlouhodobě havarijní. Budova ve stylu venkovského klasicismu s mohutnou



Dobříš (okres Příbram), detail iluzivní malované výzdoby průčelí oranžerie. V roce 2011 byla zahájena po obnově atiky obnova iluzivního malovaného průčelí zámecké oranžerie v Dobříši, která uzavírá formální zabradu a současně tvoří výraznou architektonickou protiváhu budově vlastního zámku. Na snímku je patrná malovaná, zdánlivě dobře dochovaná architektura, která je však výsledkem technologicky problematické rekonstrukce ze 70. let 20. století. Narušena je jak malba, tak celoplošně i omítková novodobá vrstva. Na základě průzkumů, důkladného posouzení a zvážení bude tedy nutné provést radikální obnovu – rekonstrukci malované výzdoby včetně omítkových vrstev (foto J. Žižka).



Březnice (okres Příbram), oprava fasády čp. 48. Původní klasicistní fasáda budovy postavené v roce 1825, ve stejném půdorysu se objevuje na mapě stabilního katastru z roku 1830, jako budova pošty – odtud název Na staré poště. V současné době je využívána k bytovým účelům. Fasáda, později zjednodušená, zachovává původní vysoký řád, úprava pravděpodobně pochází z 30. let 20. století a lze ji považovat za poslední dochovanou celistvou úpravu. Z této skutečnosti vycházel i návrh na opravu fasád. Z původního členění zůstal schematicky naznačený vysoký řád, odlišný ve struktuře omítky od základní plochy a celé stavbě dominuje věž (foto E. Kosová).



Radč (okres Příbram), severní fasáda kaple P. Marie: a – stav před obnovou; b – 22. října 2011 byla po úspěšné celkové obnově pozebná zámecká kaple P. Marie v Radči. Postupně došlo k opravě krovu, střechy a výrazné sanktusní věže, kombinované se schodištěm, na které se podařilo rekonstruovat cibulovou střechu. Náročnou obnovu fasád, které předcházely operativní průzkum a dokumentace, prováděli zkušení štukatéři. Po opatrném sejmutí mladší štukové vrstvy s nátěry se ukázalo, že v podstatné části je dochována kvalitní omítka a štukové detaily v materiálovém a tvarovém provedení z doby výstavby na sklonku 17. století. Po citlivém a kvalitním doplnění omítkových ploch a architektonických článků, byly fasády opatřeny vápenným nátěrem, rovněž respektující zjištěnou nejstarší barevnost. Kromě přesvědčivých zjištění přispěla k tomuto rozhodnutí i skutečnost, že radčská kaple je vzácným příkladem repliky slavné einsiedelské poutní mariánské kaple v Čechách. Na příznivém výsledku obnovy má velký podíl zájem a zodpovědný přístup majitelů (foto J. Žižka).

mansardovou střechou a mohutným krovem se složitou vazbou, vystavěným z tesařského dřeva, si dodnes zachovala svůj typický vzhled. Prohlášení za kulturní památku bylo pro nesouhlas vlastníků zamítnuto. Objekt nezískal památkovou ochranu a navržená přestavba je i přes snahu o citlivý přístup poměrně razantní.

Na gotickém kostele sv. Fabiána a Šebestiána na Živohošti byla ve velmi dobré kvalitě dokončena obnova fasád realizací západního průčelí. Ve *Svatém Polí* byla dokončena výměna dožilé eternitové krytiny na faře za bobrovky. Jednou z nejvýznamnějších akcí na Dobříšsku byla obnova průčelí kostela sv. Josefa, který je součástí areálu bývalého kláštera v *Obořišti* a patří mezi nejvýznamnější stavby vrcholně barokní architektury v Čechách. Stavební a restaurátorské práce s výjimkou oplechování říms a útlabí probíhají v souladu s požadavky památkové péče.

Na faře řádu Křižovníků s červenou hvězdou v *Novém Kníně* byla vyměněna vnější okna v obytné části.

Ing. arch. Hana Řepková

Správní obvod obce Příbram

V roce 2011 proběhla další etapa oprav severní části krovu a položení nové pálené střešní krytiny na části zámku v *Tochovicích*. Práce byly provedeny v dobré kvalitě a v souladu s historicko-kulturními hodnotami zámku. Na zámku *Buková* probíhá celková obnova. Byla opravena fasáda, dokončena hlavní část oprav krovu a položena nová krytina. Práce jsou, zejména tesařské, prováděny velmi kvalitně řemeslníky s dlouhou zkušeností s opravou historických krovů. Na zámku v *Dubenci*, který je na seznamu nejohroženějších památek, pokračovala další etapa základního statického zajištění, které je podmínkou pro zachování souhrnné památkové hodnoty. Pokračovalo vyklízení, vyzdění záklenků a meziokenních pilířů. Na zámku v *Dlouhé Lhotě* byly zahájeny práce na celkové obnově objektu vyklízením sutě, odstraněním degradovaných omítek a výkopem větracího kanálku.

V *Březnici*, kromě drobnějších oprav měšťanských domů, byla provedena první etapa celkové obnovy fasádního pláště a výměna oken domu čp. 48 (KP, Na staré poště), který je ve vlastnictví města. Současně byla restaurátorsky opravena původní vrata. Poškozené části byly nahrazeny novými, odstraněna vrstva novodobých nátěrů a proveden nátěr nový. Oprava synagogy byla zahájena oklepáním degradovaných omítek u paty zdiva v přízemí a vykopáním zjišťovacích sond pro dokumentování výšky hladiny spodních vod.

Dále probíhaly drobnější opravy některých kulturních památek – dokončení výměny střešní krytiny na vile *Rusalka* ve *Vysoké u Příbramě*, postupná obnova vitrážových oken v kostele sv. Jana Křtitele v *Dolních Hbitech*, výměna novodobých oken v patře tvrze v *Hvoždanech* za upravené repliky původních, oprava kostela sv. Michala v *Jincích*.

Zásadní podíl vypravené agendy se týkal ochranného pásma kostela sv. Jakuba v *Příbrami* a ochranného pásma Březové Hory.

Ing. arch. Eva Kosová

Správní obvod obce Sedlčany

V *Počepicích* pokračovala obnova krovu ve věži kostela sv. Jana Křtitele, spočívající v doplnění chybějících prvků tesařské konstrukce a zlepšení tuhosti a stability částečně deformovaných a zeslabených prvků. Na střeše lodi byly upraveny a zlepšeny detaily čel nově osazených střešních vikýřů, byla položena střešní krytina z eternitových šablon v břidlicové barvě a na části střechy s tradičním štípaným šindelem byla stávající krytina vyspravena. V *Petrovicích* pokračovala celková rehabilitace zámeckého parku, jejíž součástí je také vybudování venkovní scény za objektem bývalé kočárovny, podium zde bylo navrženo ve dvou výškových úrovních – nad stávajícími sklepy bývalého pivovaru a v místech novodobého betonového parketu v parku. Nepřirozeně rozlehlá plocha starého parketu byla o jednu třetinu délky zkrácena, úpravy nového přístupu z parku do vyčištěných sklepů si vyžádaly konzultace statika, neboť zde po obnažení podzemní části obvodového zdiva štitu bývalé kočárovny bylo zjištěno příliš subtilní a nedostatečně kompaktní zdivo, které bylo nutno zesílit a podchytit. Na ploše venkovní scény byla přeložena původní kamenná dlažba, v navazujících partiích byla doplněna novou velkoformátovou žulou. V roce 2011 proběhla poslední etapa obnovy einsiedelské kaple Panny Marie v *Radči*. Po opatrném sejmutí mladšího překryvu fasády bylo citlivě opraveno a lokálně doplněno bohaté štukové členění z původní výstavby. Po projednání se podařilo rekonstruovat průzkumem zjištěné barevné řešení. Zdařilého výsledku bylo dosaženo díky zodpovědnému přístupu a zájmu majitelů a kvalitní práci zkušených štukatérů. V *Ubrčicích* pokračovala další etapa obnovy areálu bývalé tvrze. V obytné části byly sanovány narušené klenby s užitím ztužujících rubových skořepin, ve zdech barokních stájí a chlévů byla osazena a aktivována další táhla. Na zámku ve *Skřýšově* pokračovala sana-



Skrýšov (okres Příbram), zámek, pohled do úžlabí po opravě. Zámecká budova je zastřešena dvojicí souběžných sedlových střech na čelech propojených valbovými úseky. Odvodnění středního úžlabí, které představovalo letitý problém, se neobešlo bez rozsáhlejší klempířské práce (foto H. Řepková).



Počepice (okres Příbram), kostel sv. Jana Křtitele, detail šindelové krytiny, během další etapy dlouhodobé postupné opravy kostela (foto H. Řepková).

ce barokního krovu a stropů nad 1. patrem, byla uzavřena další ucelená etapa obnovy mohutného mezistřešního úžlabí. Práce musely být prováděny pod pracovním zastřešením. V půdním prostoru byly vyzděny repliky historických komínů, na vnějších stranách mansardové střechy byla osazena volská oka pro větrání půdního prostoru. Nově byly z měděného plechu zhotoveny dešťové žlaby a svody. V přízemí zámku byly odstraněny novodobé betonové podlahy a zahájeny úpravy podloží pro vybudování větracích kanálků, nezbytných pro zlepšení vlhkostních poměrů u obvodového zdiva. Ve dvoře byla dokončena celková obnova přízemního barokního domku pro obytné účely. Na bývalé vodní tvrzi ve *Vrchoticích* probíhalo po obnově fasád paláce a ohradní zdi u vstupu v 1. patře dvorní fasády restaurování iluzivního okna. V návaznosti na dokončené opravy horního patra věže následovala další etapa, spočívající v obnově dolních partií fasád. Po zpevnění rozvolněného kamenného zdiva na obvodu věže a lokální výměně nevhodných a doplnění chybějících kamenů, byl připraven podklad pro zhotovení štukové

kvádřované bosáže. Její provedení podle původního rozsahu bylo svěřeno restaurátorovi.

Pro MPZ *Sedlec-Prčice* byl schválen aktualizovaný program regenerace, v němž byla kromě jiného upravena a zpřísněna pravidla pro výměnu oken tak, aby hodnoty, pro něž byla památková zóna vyhlášena, měly přednost před krátkodobými ekonomickými výhodami. Program regenerace je obohacen o kapitoly *Drobná architektura a detail*, v níž je uvedeno několik příkladů dochovaných cenných dvorních i domovních vrat, ukázky renovací a zdařilých i méně zdařilých replik a kapitolu *Zeleň a voda*, v níž jsou vyzdvíženy cenné doplňky vodních toků, typických pro Sedlec-Prčici, kamenné lávky. Aktualizovaný program vyzdvihuje význam zeleně zahrad a volné krajiny v okolí památkové zóny (platí především pro Prčici a nivu mezi oběma městy), které tvoří působivý rámec historické zástavbě. V *Prčici* byla uskutečněna první etapa revitalizace Vítkova náměstí. Koncepte navržených úprav kladla důraz zejména na kvalitativní zlepšení prostředí náměstí, kde v minulosti docházelo k různým účelovým úpravám, ovlivněným především dopravou procházející obcí. Zvláštní zřetel byl kladen na vytvoření klidného a kultivovaného prostředí kolem restaurované kašny a plastik, prostor byl doplněn novou zelení, nahrazující přerostlé a nezdravé stromy. Přínosem bylo obnovení původní kamenné dlažby z kočičích hlav, položené v ploše mezi diagonálou komunikace a východní stranou náměstí. Na dalších zpevněných plochách a chodnících byla užita dlažba z přírodního kamene. Před zahájením úprav na náměstí byl uskutečněn záchranný archeologický průzkum se zdokumentováním nálezu fragmentů historických staveb. Odhalil pozůstatky objektů sídla pánů z Prčice a cenné nálezy mincí z téže doby. V přičekém zámku pokračovala rekonstrukce patra – oprava podlah, omítek, dřevěných obkladů stěn a ostění, výměna vnitřních okenních křídel, oprava a repase dveří, oprava kamenných ostění, restaurování zábradlí u schodiště a restaurování stropních malovaných podhledů. V přízemí byly dokončeny úpravy technických rozvodů a instalací. Práce jsou prováděny velmi kvalitně. Na úspěšné odvlhčení objektu mělo velký vliv temperování zatím jen příležitostně užívaného přízemí a sklepů obnoveným původním otopným systémem z počátku 20. století. Na kostele sv. Vavřince v Prčici proběhla oprava severní části krovu, na presbytáři byla vyměněna krytina.

Na kostele sv. Martina v *Sedlčanech* a samostatně stojící zvoničce před ním byla obnovena krytina z bobrovek, obnovou jižního a východního průčelí kostela sv. Mikuláše v *Krásné Hoře* byla ukončena oprava fasád. Na zámku *Kosova Hora* pokračovala sanace krovu nad hlavním křídlem zámku, při neexistenci projektu byly úpravy krovu prováděny podle dispozic přizvaného statika. Ve střešní nástavbě směrem do náměstí byla do stávajících otvorů osazena nová dřevěná okna a na střeše položena tradiční pálená tašková krytina a dokončeny klempířské práce v měděném plechu. Po zdokumentování stávajících oken na hlavním průčelí zámku byla zahájena etapa jejich obnovy, spočívající v repasi a opravě použitelných hodnotných oken v kombinaci s doplněním okny novými namísto oken poničených, respektive oken nevhodných; nová okna byla zhotovena podle oken původních. Na obnovu oken naváže obnova sgrafitové fasády.

*Ing. arch. Václav Martinovský
Ing. arch. Hana Řepková*

Okres Rakovník

Správní obvod obce Rakovník

V *Břežanech* na kostele sv. Markéty proběhla oprava fasádních omítek západní věže. Omítky se dochovaly v nepatrném rozsahu, takže bylo nutno rekonstruovat rozsáhlé, geometricky

složité partie. Úspěšně byla dokončena náročná oprava omítek západní věže farního kostela sv. Václava v *Čisté*. Památkový dohled probíhal nad opravami návesních kaplí v *Chotěšově* a *Kosobodech*. V *Kounově* pokračovala oprava na obou církevních památkách. Ve farním kostele sv. Víta se dokončovalo statické zajištění zdiva v severní části stavby. Na kapli sv. Vojtěcha Na Rovinách byla dokončena celková oprava obvodového pláště, obnovou fasádních omítek a restaurováním kamenné sochy patrona ve štítě. Na hradě *Krakovci* probíhalo statické zajištění havárie části východní hradby a přezdění horní části zdiva nad vjezdovou bránou, kde došlo k prolomení klenutého nadpraží okenního otvoru. Vedle toho proběhly opakované konzultace v souvislosti s umístěním a osazením sochy J. Husa, ve fázi projektu a realizace. Na území OP hradu byly sledovány probíhající opravy staveb a realizační projekty. Také na území OP NKP hradu *Křivoklát* se uskutečnila řada konzultací stavebních úprav, k nimž byla předem písemně zpracována odborná vyjádření. V *Novém Strašci* byla odborně sledována příprava a realizace opravy obvodového pláště kaple sv. Isidora včetně střechy s opravou vnitřních omítek a výmalbou. V *Oráčově* ve farním kostele sv. Jakuba pokračovala další etapou oprava krovu s položením nové krytiny z bobrovek. Vedle toho probíhala také oprava evangelického kostela spočívající v repasování původních dveří, částečné opravě fasády a vyhloubení výkopu pro odvodnění. Pokračovala oprava stájí v areálu fary v *Petrovicích*, po příčném stažení bylo opraveno narušené vnější obvodové zdivo a omítnuty fasády pevně utaženou vápennou omítkou s okrovým vápenným nátěrem. V *Rakovníku* na území MPZ proběhla celá řada konzultací připravovaných stavebních úprav a celkových rekonstrukcí a také projektů. Na Husově náměstí se prováděl výkop pro nový, přesný a dostatečně únosný základ pro mariánský sloup, který se vzápětí vyzdával spolu se zabudovanou ocelovou výztuží podle projektu ing. O. Hrdličky. Na domě Česká chalupa byla položena poslední část valbové střechy s mansardou novým štípaným šindelem. Ve Vysoké ulici v domě čp. 93 se uskutečnila oprava staticky narušené části městské hradby, došlo k lokálnímu přezdění a doplnění koruny a zakrytí starými pálenými taškami. Ve dvoře památky čp. 59 byla po předchozí dokumentaci opravena fasádní omítka. Opakované schůzky proběhly na objektu čp. 733 v Sokolovně, kde probíhaly dílčí opravy a zároveň se připravoval prováděcí projekt celkové památkové rehabilitace. Na střeše Pražské brány se lokálně měnila a místy jen opravovala prejzová krytina. Z bezpečnostních důvodů bylo nutné instalovat na spodní okraj střešních krokví záchytný systém, neboť krytina je dožívající a nelze vyloučit uvolnění obtížně přístupných šablon. Současně se vyspravovala vyzdívka hrázdění nárožních věžic. Nejnáročnější oprava proběhla na objektu roubené chalupy čp. 185, tzv. Lechnýřovny. Podle předem schváleného prováděcího projektu proběhla náročná celková oprava se snesením původní střechy, rekonstrukcí tesařské vazby krovu, náročnou opravou roubené konstrukce, s uplatněním hliněných omítek vnitřních i exteriérových. Na z větší části nový krov byl položen štípaný šindel. Nedostatkem akce, který se nepodařilo zvrátit, se staly okenní a dveřní výplně dílenského přístavku, instalované v obvodové stěně obrácené do dvora. Na zámku ve *Slabčích* pokračovala oprava interiéru, repase dochovaných původních a výměna nevhodných novodobých dveří, opravy podlah a vnitřních omítek. Zbývající část krovu kostelní lodi ve farním kostele sv. Jakuba se opravovala v *Srbči*, spolu s položením nové bobrovkové krytiny. Na zdejším zámku se opravovala vjezdová pilířová brána se zadáním výroby nových dřevěných vjezdových vrat a branky. Ve SPŠ – sklářské v Kamenickém Šenově, se podařilo zadat restaurování a repasi původního křišťálového lustru z kostela Všech svatých ve *Veclově*. Uskutečnilo se převezení a předání školy, konzultace průběhu opravy a příprava nového náhradního umístění. Ve farním kostele sv. Bartoloměje ve *Vel-*



Brežany (okres Rakovník), kostel sv. Markéty, západní věž s novými fasádními omítkami po provedené rekonstrukci architektonických článků a říms v srpnu 2011 (foto E. Volfová).



Kounov (okres Rakovník), kaple sv. Vojtěcha v lese Na Rovinách s dokončenou opravou obvodového pláště, opraveným krovem a položenou novou taškovou krytinou, restaurovanou sochou patrona ve štítě, kamenicky opravenými pískovcovými články a opravenou fasádou s novým nátěrem, listopad 2011 (foto E. Volfová).



Rakovník, dům V bradbách čp. 185, zvaný Lechnýřovna, podle posledního majitele klempíře, pana Lechnýře. Poblud na jibovýchodní nároží s dvorní stranou domu. Probíhá oprava roubení předních místností s osazením nově vyrobených dřevěných, ven otvíraných oken. Rozsah nutné výměny je dobře patrný podle stárí a zbarvení trámů. Použity byly tesařské spoje na rybinu. Na exteriéru stavby zůstala zachovaná původní bliněná omazávka, přetažená na povrchu vápennou omítkou s řadou vápenných nátěrů. Na střeše je položen nový štípaný šindel. Použití podkladní fólie souvisí s celoročním využitím přední části půdního prostoru. Vyčnívající část byla vzápětí po té zkrácena (foto E. Volfová).

ké Chmelištné se uskutečnila oprava východní fasády kostela, dokumentace nálezů gotického okénka včetně opravy fasád sakristie. Po profesní stránce byla odvedena velmi dobrá práce. Ve Vsesulově v kostele sv. Martina se opravoval obtížně přístupný úsek ohradní zdi, která současně plní funkci opěrné zdi. Původní kamenné zdivo se z části jen opravovalo a dozdívalo, z části bylo nutné rozebrat a vyzdít znovu. Uvnitř kostela se opravovala dřevěná kruchta intenzivně napadená červotočem. Tvarově shodné řezané kuželky a horní madlo musely být vyrobeny nové, protože se po rozebrání prakticky zcela rozspaly.



Zderaz (okres Rakovník), kaple sv. Jana Nepomuckého v pobledu od jibozápadu s novou sanktusovou věžičkou zhotovenou podle fotografické předlohy, novými dřevěnými okenicemi a nově položenou krytinou z bobrovek na šupinovou vazbu. Z původní stavby zůstalo zachované pouze obvodové zdivo a vstupní dřevěná vrata, která po nezbytné repasi zůstala zachovaná funkční. Korunní římsa je nově přezděná se zabudovaným betonovým věncem. Krov je celý nový. Zvláště tvarové řešení věžičky se podařilo velmi dobře vystihnout, věrně odpovídá předloze. Kaple je dobrým příkladem obnovy téměř zničené drobné památky v území postiženém výměnou obyvatelstva po roce 1945 (foto E. Volfová).

Výsledek je díky profesionálnímu přístupu dodavatele přesvědčivý. Ve Všetatech na zámku byla vyrobena a osazena zbývající vnější ven otvíraná dřevěná okna. Ve Zderazi pokračovala oprava kaple sv. Jana Nepomuckého. Překvapivě největší problém představovalo položení nové střešní krytiny z bobrovek na šupinovou vazbu s malými volskými oky, se kterým si firma neuměla poradit. Přesto se nakonec podařilo dotáhnout vnitřek kaple s novými omítkami a osazením restaurované sochy patrona.

Ing. arch. Eva Volfová

ODDĚLENÍ SPECIALISTŮ

Oddělení specialistů zajišťuje péči o specifické druhy památek, zejména lidovou architekturu, technické památky a historické zahrady a parky. Řeší rovněž agendu urbanistickou.

LIDOVÁ ARCHITEKTURA

V roce 2011 bylo ve Středočeském kraji realizováno velké množství stavebních oprav památek lidové architektury. Mnohé z nich byly podpořeny finančními příspěvky z programů MK ČR a Středočeského krajského úřadu. Vedle toho byla práce specialistů ve velké míře zaměřena také na dohled obnovy ostatních staveb v plošně chráněných vesnických sídlech – památkových rezervacích (dále VPR) a vesnických památkových zónách (dále jen VPZ), pro jejichž celkový charakter, případně

prostředí, může být kvalita provedených oprav těchto ostatních staveb často zásadní. Obnova některých z nich tak může klást na specialisty v oboru lidové architektury stejné nároky, jako obnova objektů se statutem kulturní památky. Velký vliv na vzhled vesnického sídla mají také úpravy veřejných prostranství a doplňkových staveb tzv. občanské vybavenosti, stejně jako např. opravy pohledově významných úseků oplocení.

Okres Benešov

Správní obvod obce Benešov

Po delší odmlce pokračovaly práce na obnově roubeného domu čp. 4 v Příbyšicích, kde bylo vzorně obnoveno zápraží u obytné části domu. Vzhledem ke svažitosti terénu je položeno na kamenné opěrné zdi, která musela být znovu přezděna, a to za použití tradiční technologie kamenného zdiva spojovaného hliněnou maltou.

Okres Beroun

Správní obvod obce Beroun

Ve VPZ Korno byla provedena obnova fasády pohledově exponovaného západního průčelí stodoly u čp. 11.

Správní obvod obce Hořovice

V další etapě celkové obnovy usedlosti čp. 8 ve VPZ Olešná byla z příspěvku PPVPZ spolufinancována obnova průlezného komína černé kuchyně v jeho podkrovní části, obnova podlah v podkroví roubeného domu a obnova navazujících chlévů. Při odstraňování dožilých omítek v interiéru stájí bylo objeveno zazděné autentické tesařsky provedené okénko, které bylo znovu obnoveno. V usedlosti byla rovněž dokončena obnova roubeného špýcharu přeneseného z usedlosti čp. 10 v Ceko-
vě. Špýchar byl nově postaven z části v půdorysu zaniklé hospodářské stavby, ze které se dochoval jen sklep. Nad částí je situován přenesený špýchar a zbývající část byla zastřešena stříškou evokující krecht. Práce byly již tradičně provedeny v nadstandardní kvalitě. V příštím roce je plánována obnova klenby uvedeného sklepa.

Kamenná stodola s navazující rámovou kolnou v areálu památkově chráněné usedlosti čp. 12 ve VPZ Olešná se nachází v havarijním stavu. V předchozích letech byla rozpracována dokumentace obnovy stodoly, která ani přes opakované konzultace nerespektovala požadavky památkové péče. V letošním roce se po několika jednáních podařilo zajistit opravu dokumentace a její doplnění o statický posudek. V příštím roce by měla být zahájena celková obnova stodoly.

Obecní úřad v Olešné přispěl k rehabilitaci charakteristického vzhledu návesního prostoru VPZ Olešná odstraněním některých nevhodných dřevin a pohledově exponovaného betonového žlabu, který byl v minulosti instalován z důvodu odvodnění návsi. Rušivý prvek nejen neplnil svou funkci, ale současně poškozoval vzhled poměrně velkého úseku návsi. V letošním roce byla s Obecním úřadem v Olešné projednána obnova vnějšího pláště domu čp. 71, který je využíván jako školka. Stavba se nachází v pohledově exponované poloze vnitřního návesního prostoru. Práce by měly proběhnout v příštím roce a jejich realizací by mohlo dojít k částečné eliminaci nevhodných novodobých úprav.

Příbyšice (okres Benešov): a – chalupa čp. 4; b – opěrná zeď zápraží domu byla v rámci obnovy téměř celá rozebrána a znovu vystavěna z pečlivě vybraných kamenů kladených na blínu. Zbývá zakrýt korunu zdi širokými placáky (foto J. Berková).



**Olešná (okres Beroun), usedlost čp. 8. V další etapě celkové obnovy byl dokončen špýchar přenesený z usedlosti čp. 10 v Ceko-
vě. Podstřň špýcharu částečně překrývá sklep, který zůstal zachován po zaniklé hospodářské stavbě. Zbývající část sklepa je překryta samostatnou stříškou (foto M. Hanzlíková).**

Významný podíl v agendě obou pověřených obcí okresu Beroun zaujímá KPZ Osovsko, kde byla řešena zejména problematika, týkající se novostaveb a stavebních úprav. Zóna se dělí mezi správní obvody obou pověřených obcí okresu Beroun.

Mgr. Markéta Hanzlíková



Okres Kladno

Správní obvod obce Kladno

V památkově chráněném roubeném patrovém domě čp. 26 v *Bratronicích* byla provedena obnova vnitřních omítek přízemí včetně obnovy krbečku ve světnici. Světnice byla předchozím vlastníkem necitlivě upravena v duchu utilitárního stavitelství 2. poloviny 20. století. Obnova interiéru přízemí pokračovala odstraněním betonové mazaniny, odvětráním a obnovou podlah světnice i vstupní síně. V následujícím roce by měly práce pokračovat obnovou dožilého povalového stropu patra.

Byl projednán záměr celkové obnovy domu památkově chráněné usedlosti čp. 10 v *Bratronicích*. Projektová dokumentace byla předložena ke schválení koncem letošního roku, ale pro některé nejasnosti musela být vrácena k doplnění.

Přes opakované úsilí našeho pracoviště a především pověřené obce se ani v letošním roce nepodařilo zahájit přípravné práce na obnově památkově chráněného barokního částečně roubeného vodního mlýna čp. 16 v *Tuchlovicích*. Objekt se nachází v havarijním stavu, hrozí propadnutí stropů a vyvalení roubené stěny směrem k náhonu. V předchozích letech byl proveden průzkum za přítomnosti statika. Pouze dílčím úspěchem bylo v minulém roce částečné vyklizení patra mlýna. Uskladněné předměty neúměrně zatěžovaly havarijní stropy.

Správní obvod obce Slaný

Celková obnova památkově chráněného, unikátně dochovaného, špýcharu s hrázdným patrem v *Královicích* u čp. 7 pokračovala, s přispěním PORP, obnovou prkenných podlah patra a podkroví. Původní široká prkna byla z větší části zcela dožilá působením dřevokazného hmyzu a musela být plošně nahrazena. Několik zachovaných prken bylo využito na doplnění bednění přesahu stropních trámů nad pavlač.

Přes několik let opakovaná jednání ve věci zahájení celkové obnovy památkově chráněné usedlosti čp. 12 ve *VPR Třebíz* se nepodařilo zajistit ani provedení provizorního statického zajištění. Hodnotný patrový zděný dům s druhotně použitým gotickým portálem v špiž sklepa se nachází v havarijním stavu. Obdobně neutěšený je stavebně technický stav stodoly v areálu usedlosti, které zčásti zcela chybí konstrukce krovu. Stavební úřad v letošním roce přistoupil k nařízení udržovacích prací.

Projednána a schválena byla dokumentace k celkové obnově památkově chráněného, veřejně přístupného areálu tzv. Šubrtova statku čp. 2, který je situován v severní návesní frontě *VPR Třebíz*. Usedlost je součástí prohlídkového okruhu Národopisného muzea Slánska a současně slouží jako zázemí užívané Vlastivědným muzeem ve Slaném. V příštím roce by měla být zahájena první etapa obnovou stodoly.

Obecní úřad v *Sazené* zahájil celkovou obnovu drobné památkově chráněné zvoničky z umělé rozsochy. Zvonička byla upevněna do kamenného, druhotně zabetonovaného soklu. V letošním roce byla vlastní zvonička demontována a proběhla prozatím částečná obnova kamenného soklu. Byla odstraněna betonová mazanina a doplněny kamenné prvky. Práce by měly být dokončeny v příštím roce.

Mgr. Markéta Hanzlíková

Okres Kutná Hora

Správní obvod obce Kutná Hora

Na počátku roku byla zahájena zásadní obnova obvodových stěn světnice domu čp. 4 v *Habrkovcích*. V rámci akce byly zcela ztrouchnivělé roubené stěny, zčásti již druhotně doplněné zdivem, nově vyroubeny. Původní okenní ostění s římsami byla zachována. Akci je možno považovat za velmi zdařilou.



Habrkovice (okres Kutná Hora), dům usedlosti čp. 4. Roubená obytná část domu byla v minulosti částečně obezděna plentami, z části byla nabazena zdivem. Zbývající trámy byly ve stavu, který nedovoľoval jejich další zachování. V rámci obnovy byly proto vnější stěny světnice sroubeny nově při zachování tradičních tesařských spojů a detailů. Snímek zachycuje nové stěny s původními okenními ostěními před provedením vymazávek spár a celkového vápenného nátěru (foto J. Berková).

Po delších přípravách byla realizována také naléhavá oprava roubené stodoly v usedlosti čp. 16 v *Bahně*. V rámci prací byly vyrovnány a doplněny konstrukce obou oplotní a zejména nahrazeny oba vazné trámy nad nimi, které jsou součástí konstrukce krovu a současně vynášejí nadpraží vrat. Celá konstrukce byla vyrovnána a tesařsky svázána.

Další větší akcí v tomto správním obvodu byla celková obnova krovu a výměna střešního pláště na domě v usedlosti čp. 23 v *Hořanech*. Obě akce byly podpořeny z programu ORP.

Mgr. Jana Berková

Okres Mělník

Správní obvod obce Kralupy nad Vltavou

Po opakovaných jednáních byla schválena dokumentace pro výstavbu nového domu na místě zbořeniště a zchátralé stavby v pohledově exponované poloze domkářské zástavby VPZ *Debrno*.

Další etapou celkové obnovy klasicistního domu usedlosti čp. 15 v *Ledčicích* spolufinancovanou z PORP bylo dokončení odvětrání a obnovy podlah v INP. Vlastník nemovité kulturní památky, kterým je Obecní úřad v *Ledčicích*, se podařilo získat finanční prostředky na první etapu výstavby hmotové kopie patrového hospodářského objektu, který byl odstraněn předchozím vlastníkem. Z původní hospodářské stavby zůstalo pouze těleso pece a sklep. V letošním roce byla realizována hrubá stavba a obnovena klenba nad schody do sklepa. Při práci na základech obvodového zdiva došlo ke kolizi s obezdívkou pece. Pec byla provizorně zabezpečena a v příštím roce by měla být provedena její obnova.

Začátkem letošního roku byl zapsán do ÚSKP hodnotný areál vodního mlýna čp. 19 ve *Vepřku*. Rozsáhlý areál s barokní mlýnicí, hospodářskými stavbami a patrovým domem se nachází v havarijním stavu. Nový vlastník provedl provizorní statické zajištění domu a mlýnice. Následovala první etapa celkové obnovy v jádru středověkého domu s klasicistními úpravami a eklektickou fasádou. Byla dostavěna zborcená část západního dílu domu a obnoveny propadlé kamenné klenby v přístavbě černé kuchyně. Nad černou kuchyní a východní přístavbou byly provedeny kopie zaniklých krovů. Vaznicový krov nad vlastní



Vepřek (okres Mělník), čp. 19. Celková obnova rozsáhlého areálu vodního mlýna byla zahájena obnovou domu: **a** – celkový pohled na severní průčelí domu s přízemní přístavbou černé kuchyně a komory zachycuje probíhající obnovu částečně propadlých kleneb; **b** – výsledek rekonstrukce při pohledu z interiéru (foto M. Hanzlíková).



Nové Osinalice (okres Mělník) usedlost čp. 7. Stodola v areálu usedlosti byla v bavijském stavu: **a** – v rámci obnovy byla na nový základ vyžděna podezdívka z původních pískovcových kvádrů, na kterou byla osazena nosná konstrukce brázděných stěn s částečným použitím původních prvků. Nové části brázdění byly provedeny tradičními tesařskými postupy; **b** – výplně stěn zde byly historicky provedeny z poměrně silných štípaných kuláčů bez hliněné omazávky (foto J. Berková).

budovou byl zčásti zborcen a zbývající část byla natolik poškozená, že i zde bylo nutné provést nový vaznicový krov s profilovaným přesahem krokví. V západním díle domu prokázaly sondy existenci druhotně zasypaného sklepa. Po vytěžení zásypu by měl být sklep začleněn do dispozice domu. Před koncem roku byly provedeny sondy za severní stěnou černé kuchyně v místě, kde byl předpokládán sklep, který navazoval na vnitřní sklepy a pokračoval vně půdorysu domu. Patrně z důvodu nedorozumění stavební firma celý vnější sklep odkryla. Prostory byly druhotně zasypany a kamenné klenby propadlé. Vzhledem k povětrnostním podmínkám bylo nutné odkryté zdivo provizorně zajistit proti mrazu a vodě. Další etapa obnovy domu včetně obnovy nově odkrytého sklepa by měla pokračovat v příštím roce.

Mgr. Markéta Hanzlíková

Správní obvod obce Mělník

Největší stavební aktivita v oblasti lidové architektury byla již tradičně zaznamenána v tomto správním obvodu, v němž se nachází největší množství jednotlivých památek lidové architektury i památkově chráněných vesnických sídel.

Na území VPR Dobřeň se stavební činnost v tomto roce omezila na výměnu střešní krytiny na roubeném rekreačním

objektu, který býval špýcharem usedlosti čp. 16. V rámci obnovy byla střecha, v souladu s hlavním obytným stavením, opět pokryta šedými eternitovými šablonami.

Ve VPR *Nové Osinalice* byla zahájena naléhavá celková obnova hrázděné stodoly v usedlosti čp. 7. Práce zahrnovaly přezdění podezdívky stodoly a celkovou obnovu hrázděné konstrukce s nastavováním a výměnami poškozených prvků. Následně byly obnoveny a doplněny vlastní výplně stěn, které jsou zde atypicky provedeny pouze z drobné štípané kulatiny, která nebyla omazána hlinou. Celkově lze obnovu hodnotit jako velmi zdařilou. Pro příští rok se předpokládá realizace obnovy krovu a střechy. Mezi významné stavební akce je třeba zařadit také celkovou obnovu opěrné zdi z pískovcových bloků před průčelím usedlosti čp. 8, která byla zahájena v závěru roku a bude dokončena v roce 2012. Vykloněnou a staticky narušenou zeď, která vyrovnává terén před hlavním průčelím domu, bylo nutno celkově rozebrat a následně znovu vystavět na nových základech. Mezi dalšími akcemi, které ovlivnily celkový vzhled vesnice, je třeba uvést celkovou obnovu krovu a střechy roubené chalupy čp. 32, kde byly dosavadní bobrovky nahrazeny pálenými taškami jednodrážkovými a doplněn krov, dimenzovaný původně na lehkou krytinu. Pro vzhled VPR mají velký význam také doplňkové stavby, zejména oplocení. V roce 2011



Dobřeň (okres Mělník), špýchar č. e. 01. Bývalá hospodářská budova usedlosti čp. 16 (první zleva) dotváří skladbu zástavby západního okraje vesnice. V rámci výměny střešní krytiny byly použity stejné šablony jako na obytném stavení, které jsou v dané oblasti tradičně používanou krytinou již od 20. let 20. století (foto J. Berková).



a



b

Vidím (okres Mělník), chalupa čp. 78: a – postupná celková obnova chalupy směřuje nejen k opravě poškozených konstrukcí, ale také k eliminaci nevhodných zásahů provedených v 2. polovině 20. století. V rámci druhé etapy obnovy proto bylo, vedle dalších prací, nahrazeno nevhodné trojdílné okno v komorové části dvojicí menších tradičních oken, což velmi prospělo celkovému vzhledu průčelí. Obnova veškerých konstrukcí je prováděna tradičními technologiemi; b – na detailu je patrný obnovený záklop nad zápražím z loupané kulatiny zalité bliněnou mazaninou (foto J. Berková).

byla dokončena velmi zdařilá obnova vjezdové brány a oplocení v průčelí usedlosti čp. 11, kde byly sloupky vyzděny podle původního stavu z režného cihelného zdiva. U čp. 1 byl nevhodný novodobý plot nahrazen tradičním plaňkovým, osazeným do pískovcových sloupků.

V památkové zóně *Jestřebice*, došlo v závěru roku 2010 k destrukci pilířové stodoly v památkově chráněné usedlosti čp. 41. Pod tíhou sněhu došlo k prolomení krovu a destrukci nosných pilířů stodoly, zděných z pískovcových kvádrů. Nestabilní štítové stěny musely být strženy. Jednalo se o poměrně novodobou stavbu pocházející asi z 1. poloviny 20. století. S ohledem na rozsah destrukce bylo upuštěno od památkové ochrany stavby.

Na území *VPR Olešno* byla provedena první etapa sanace dřevomorkou napadených konstrukcí v domě čp. 19. Šlo o recidivu napadení, při níž musela být odstraněna podezdívka pod příčkou mezi síňovým a komorovým dílem domu a nahrazeny napadené části konstrukcí.

V *Sitném* (VPZ) byla provedena celková obnova fasády na domě čp. 1. V rámci akce byla obnovena původní hladká štuková omítka s architektonickým členěním včetně na objektu doloženého cihlově červeného nátěru.

Ve *Vidím* pokračovaly práce na obnově roubeného domu čp. 78. Byla realizována náročná výměna stropních trámů nad obytným dílem patra s následnou obnovou stropů z povalů omazaných hlínou a obnovou hliněných omítek v inte-

riéru. Součástí akce byla také obnova nosné konstrukce pavlače a výměna novodobých a tvarově nevhodných oken za tradiční okna dvoukřídlá, dělená na 6 tabulek. V hlavním průčelí byla původní, hnilobou napadená patrová římsa, do které jsou osazeny sloupky podstavky 1. patra, nahrazena kopií.

Na domě čp. 15 byla rekonstruována pavlač podle staršího stavu a provedena výměna novodobých oken za tradičně členěná.

Ve *Vlkově* byly v roubené chalupě čp. 5 realizovány zásadní stavební úpravy v interiéru včetně výměny stropních trámů ve světnici. Akce měla složitý průběh a bude dokončena v následujícím roce.

Na území VPZ *Vrbno* byla realizována obnova fasády na domě v usedlosti čp. 2, který stojí na návsi, v sousedství kostela a výrazně dotváří prostředí návsi. V rámci prací byla odstraněna novodobá bírozlitová omítka a obnovena tradiční štuková s plastickými články, které se podařilo pod tvrdou omítkou dohledat.

Ve *Vysoké* byla zahájena dlouho očekávaná celková obnova fasády domu čp. 8, zaměřená na hlavní průčelí a východní stranu domu s bohatě zdobenou fasádou se štukovými maskarony na hlavicích pilastrů a girlandami v ploše půdní nadezdívky, doplněné tmavomodrými a zlatými skleněnými terčíky. V rámci obnovy byly chybějící prvky včetně terčíků doplněny a obnovena rovněž původní šedomodrá barevnost.

Mgr. Jana Berková

Správní obvod obce Mladá Boleslav

Významnou akcí byla první etapa obnovy roubeného špýcharu Panina dvora u *Bělé pod Bezdězem*. Stavba, dendrochronologicky datovaná do roku 1680, byla za kulturní památku zapísána v roce 2010. V první etapě byla obnovena západní část roubených konstrukcí. Práce budou pokračovat v následujícím roce. V *Katusicích*, v areálu usedlosti čp. 12, byla realizována obnova štukové fasády zděného špýcharu, která znamenala započítí plánovaných stavebních prací na exteriérech této usedlosti – z nichž nejvýznamnější bude obnova fasády eklektické obytné budovy.

Na území *VPZ Kluky* byla nejvýznamnější akcí obnovy výměna dvojitých špaletových oken bývalé školy čp. 47 a úprava oplocení – tedy zednická úprava pískovcové podezdívky a obnova plaňkového plotu. Realizace těchto prací měla pozitivní dopad především na prostředí památkové zóny. Nenápadnou akcí byla oprava ohradní zdi usedlosti čp. 19, která se zřítíla směrem do silnice. Vzhledem k umístění usedlosti na kraji návsi se však jednalo o obnovu s celkovým dopadem na charakter vesnické památkové zóny.

V rámci *VPZ Skalsko* pokračovaly v roce 2011 dvě významnější akce. První z nich je postupná celková obnova a zobytnění usedlosti čp. 30, která byla za kulturní památku prohlášena v roce 2009. V roce 2011 probíhaly práce na obnově střešní konstrukce chlívků, obnově fasády domu i výminku a na obnově pavlače. Druhou významnou akcí byla obnova tzv. zadní brány usedlosti čp. 20. Brána byla zajištěna staticky a následně byla obnovena její štuková výzdoba. Na rok 2012 je plánováno natření fasády brány – odstíny nátěrů byly vybrány na základě restaurátorských průzkumů.

V rámci *VPZ Střebom* byla nejvýznamnější akcí obnova krovu a střechy usedlosti čp. 24 a obnova roubení špýcharu navazujícího na zadní část domu. Práce byly pouze první etapou postupné celkové obnovy usedlosti.

Nezvykle čilý stavební ruch panoval v roce 2011 ve *VPR Víska*. Přímo na návsi proběhla obnova štítového průčelí usedlosti čp. 3 – konkrétně obnova omítek průčelí a přiléhající brány a výměna závětrných listů štítu. Ještě výrazněji se v prostoru návsi uplatňuje úprava štítového průčelí domu čp. 5. Po několika desetiletích došlo ke zrušení širokých okenních otvorů v ose průčelí a obnově dvojic oken v každém podlaží. Přestože výplně otvorů nelze z hlediska památkové péče považovat za ideální,



Katusice (okres Mladá Boleslav). Obnova usedlosti čp. 12 v Katusicích pokračovala obnovou fasády zděného špýcharu na východní straně usedlosti. Ačkoli je tato klasicistní hospodářská stavba obrácena do bloubi dvora, byla přesto vybavena velmi kvalitní fasádou, která dokládá vysokou stavební kulturu nejvyšších vrstev vesnické společnosti 19. století (foto J. Svobodová).

celkově lze realizované práce označit za výrazně kladný počín nejen pro kulturní památku samotnou, ale také pro prostředí památkové rezervace jako celku. Třetí významnou akcí ve Vísce byla obnova vnějšího pláště na domě usedlosti čp. 15. Dům má omítané a členěné pouze štítové průčelí, zatímco delší stěny jsou neomítané, s pohledovým pískovcovým zdívem a cihlovými výzdívkami okenních otvorů. Po obnově oken v roce 2011 tak byla dokončena obnova exteriéru tohoto zajímavého objektu.

Mimo památkově plošně chráněná území pokračovala v roce 2011 třetí etapou obnovy krovu obytného domu čp. 19 v *Zamachách – Syslově*. Na další rok je ještě plánováno položení střešní krytiny, čímž by měla být tato stavební akce ukončena.

Správní obvod obce Mnichovo Hradiště

V rámci správního obvodu Mnichovo Hradiště byla jednoznačně nejvýznamnější akcí obnova roubení a omítek šalandy mlýna čp. 18 ve *Vicmanově*, jejíž součástí bylo také zaizolování podezdívky domu jílovou vrstvou nabíjenou do vyplétaného rámu. Akce představovala další etapu obnovy této významné



Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav). Roubený špýchar v areálu Panina dvora u Bělé pod Bezdězem je ojedinělou stavbou svého druhu, datovanou do roku 1680. V roce 2010 byl prohlášen za kulturní památku a v roce 2011 započala jeho celková obnova první etapou – obnovou roubení obvodových stěn. Na rok 2012 je plánováno dokončení obnovy roubení, oprava krovu a nová střešní krytina (foto J. Svobodová).



Víska (okres Mladá Boleslav). Usedlost čp. 5 ve Vísce se díky svému umístění na návsi a bonosné vstupní bráně velmi výrazně podílí na utváření charakteru VPR: a – štítové průčelí vlastního domu usedlosti však bylo několik desetiletí narušeno drubotnými širokými okenními otvory, které degradovaly podobu této hodnotné památky; b – v roce 2011 se uskutečnila obnova původního řešení průčelí s dvojicemi oken v obou podlažích, které znamenají jeho rehabilitaci a kladně ovlivňují charakter celé návsi. Obnova fasády bude dokončena v následujícím roce (foto J. Svobodová, srov. obr. na s. 138).

památky. Na příští rok je plánována obnova roubených konstrukcí obytné části domu a všech okenních výplní objektu.

Přímo v centru *Mnichova Hradiště* byly v roce 2011 realizovány stavební práce v usedlosti čp. 7. Kromě statického zajištění chlévů, jejichž součástí bylo i přezdění části objektu a obnova krovu, došlo také k obnově komínového tělesa roubeného obytného domu v čele usedlosti.

Nenápadnou, ale pro celkový technický stav objektu významnou událostí byla obnova podlah domů čp. 3 v *Srbsku*, který slouží pro trvalé bydlení. Na příští rok je plánována obnova krovu a střechy této malebné, dosud dobře zachované stavby.

Další obnovou v areálu kulturní památky byla výměna střešní krytiny přístřešku pro koně u kovárny čp. 10 ve *Žďáru*. Novodobé šablony asfaltového šindele byly vyměněny za šindel dřevěný, v přírodní barevnosti, která umožní přirozenou patinaci dřeva.

Na území *VPR Mužský* probíhala v roce 2011 spíše drobnější stavební agenda. V případě domů čp. 4 a čp. 32 došlo k obnově krovu a střechy, na domě čp. 8 byla realizována dosud chybějící fasáda.

Mgr. Jana Svobodová

Okres Nymburk

Správní obvod obce Lysá nad Labem

V rámci správního obvodu Lysá nad Labem se v roce 2011 uskutečnila obnova střešní krytiny – dřevěného šindele – tzv. Staročeské chalupy čp. 19 v Muzeu v přírodě v *Přerově nad Labem*.

Akcí zásadního významu bylo vypracování Konceptu územního plánu Lysé nad Labem, do něž byla zahrnuta i výjimečná okrouhlice – ves *Byšičky*, jejíž půdorys je kulturní památkou.

Správní obvod obce Nymburk

V rámci *VPR Bošín* byla nejvýznamnější akcí druhá etapa obnovy roubené části domu čp. 35 na návsi. Po obnově roubení světnice v roce 2010 byly v roce 2011 dokončeny truhlářské práce a hliněné omítky v interiéru i exteriéru. Obnova tradiční úpravy exteriéru je velmi přínosná nejen pro prostředí VPR, ale jako příklad dobré památkové obnovy obecně. Další velmi důležitou akcí z hlediska charakteru vesnické památkové rezerva-



Vicmanov (okres Mladá Boleslav). Roubený mlýn v údolí pod obcí Vicmanov – tzv. Blažkův je výjimečně autenticky dochovanou stavbou, jejíž postupná celková obnova pokračuje už několikátou etapou. Po obnově krovu a střech obou částí mlýna se v roce 2011 uskutečnila obnova roubení šalandy, jejíž součástí byla i izolace podezdívky jílovou vrstvou nabíjenou do batového rámu. Na rok 2012 je plánováno pokračování obnovy – výměna roubení obytné části a celková výměna oken (foto J. Svobodová).

vace jako celku byla rekonstrukce elektrických rozvodů v *Bošíně* a jejich převedení z venkovního vedení do zemních kabelů. V návaznosti bylo realizováno rovněž nového veřejné osvětlení.



Bošín (okres Nymburk) dům čp. 35 na návsi v Bošíně je zástupcem starší vrstvy zástavby dané lokality s několika fázemi vývoje. V roce 2011 probíhala 2. etapa obnovy obytné části chalupy. Po obnově roubení v roce 2010 následovala obnova truhlářských prvků (podlah a bednění) a vnitřních i vnějších bliněných omítek. Obnova exteriérů domu do jeho původní podoby výrazně přispívá k obnově autentického charakteru severní části bošínské návsi (foto J. Svobodová).

Druhým rokem pokračovala obnova chalupy čp. 23. Problematická výměna oken z roku 2010 byla částečně napravena a obnoveny byly také omítky domu.

Poměrně uspokojivě skončila nepovoleně zahájená obnova vnějšího pláště domu čp. 28 ve VPZ Sovenice. Přestože z neznalosti došlo k otlučení historických omítkových vrstev chalupy z první poloviny 19. století, obnova fasády znamená ve výsledku pozitivní přispění k charakteru této části zóny.

V rámci VPZ Pojedý probíhala v roce 2011 pouze běžná stavební agenda a přípravy větších stavebních akcí, které budou uskutečňovány až v dalších letech – např. obnova fasády bývalé hospody na návsi, chalupy čp. 36 apod.

Velkým úspěchem loňského roku bylo na Nymbursku „objevení“ a následné prohlášení za kulturní památku velké roubené stodoly v Košíku. Zároveň byla zahájena příprava její obnovy, jejíž realizace je plánována v nejbližších letech.

Správní obvod obce Poděbrady

Ve správním obvodu Poděbrady probíhala v roce 2011 pouze drobnější stavební agenda, jako například obnova plotu usedlosti čp. 32 ve Vinici nebo ohradní zdi usedlosti u čp. 8 tamtéž. Nejvýznamnější akcí ve správním obvodě Poděbrady je další etapa obnovy tzv. Jakubského mlýna čp. 42 v Dymokurcech. Dokončena byla výměna obvodového roubení a vymazání jeho spár hliněnými vymazávkami.

Důležitou činností byla příprava obnovy brány a vrat kulturní památky usedlosti čp. 8 v Koutech, které patří k nejhodnotnějším památkám tohoto druhu v regionu. Realizace prací je plánována na rok 2012.

Mgr. Jana Svobodová

Okres Praha-východ

Správní obvod obce Říčany

Začátkem letošního roku došlo k havárii zděné stodoly na stavební parcele p. č. 44 ve VPZ Lensedly. Po odstranění následků havárie byla zachována pouze půdorysná stopa stavby. Předmětná stodola byla hodnotným dokladem vesnických hospodářských staveb z počátku 20. století. Zánik objektu má ne-

příznivý vliv na podobu historického urbanismu, ale i tradiční hmotovou skladbu VPZ Lensedly.

V předchozích letech probíhala ve spolupráci s KÚ Středočeského kraje jednání s MěÚ v Říčanech a OÚ v Kališti ohledně rozporovaných částí připomínek Návrhu ÚP obce Kaliště (katastrální území Kaliště, Lensedly, Poddubí), který zahrnoval území VPZ Lensedly. Vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě, byla kauza postoupena k rozhodnutí MKČR a MMR. Letošního roku bylo ve věci zástavby na území VPZ Lensedly rozhodnuto ve prospěch požadavků památkové péče.

Mgr. Markéta Hanzlíková

Okres Praha-západ

Správní obvod Černošice

Vlastník památkově chráněného roubeného domu čp. 10 v Bobulíbech v předchozích letech odstranil bez vědomí památkových orgánů část roubení světnice a nahradil je stěnami zděnými z keramických tvárnic. V letošním roce byla zahájena rehabilitace stavby odstraněním necitlivé stavební úpravy a vyzděním podezdívky v původním rozsahu. V příštím roce by měla být provedena obnova roubených stěn světnice.

Pod svahem u rybníka v návsním prostoru VPR Dobrovíz byla v loňském roce postavena hmotově tradiční novostavba v půdoryse původního domu čp. 33. V letošním roce byla dokončena fasáda. Novostavba je poměrně zdařilou hmotovou kopií zaniklého domu. Ve stejné lokalitě došlo k havárii krovu a části obvodového zdiva drobné jednoprostorové zděné chalupy čp. 116, která byla druhotně vydělena z původního domu čp. 23, se kterým je stavebně propojena. Domy pochází pravděpodobně z počátku 19. století s mladšími úpravami. Oddělení průzkumu a dokumentace provedlo zaměření a dokumentaci. Následně byl předběžně projednán záměr celkové obnovy propojených domů.

Mgr. Markéta Hanzlíková

Okres Příbram

Správní obvod obce Sedlčany

Na území VPZ Porešín a VPZ Kojetín probíhaly běžné udržovací práce. V areálu usedlosti čp. 10 v Drážkově byla provedena rekonstrukce fasády štitového průčelí obytného stavení. Jednalo se o poměrně zásadní akci, která znamenala rehabilitaci eklektické členěné fasády z konce 19. století včetně obnovení okenních os a tvaru okenních výplní.

Mgr. Jana Berková

Okres Rakovník

Správní obvod obce Rakovník

Lokální obnova krovu a obnova střešního pláště domu E1, nemovité kulturní památky, situované v domkářské enklávě ve VPZ Rousínov byla provedena s přispěním PVPZ. Nejednotnou dožívající krytinu kombinovanou z novodobých tašek atypické profilace, eternitu a pálených tašek bobrovek nahradil jednotný plášť z pálených drážkových bobrovek.

Poměrně zdařilá byla obnova střešního pláště hodnotného domu čp. 65 ve VPZ Skryje. V areálu tzv. Hamousova statku ve Zbečně probíhaly dílčí práce na sanaci podlahové vrstvy a spodních trámů roubených stěn výměnkářské světničky, napadených dřevomorkou. V rámci prací byla odstraněna napadená podlaha včetně náspy a provedeno základní chemické ošetření. Další práce budou pokračovat v příštím roce.

Mgr. Markéta Hanzlíková

TECHNICKÉ PAMÁTKY

V roce 2011 bylo realizováno několik akcí obnovy technických památek, z nichž je třeba zmínit zejména akce obnovy mostních děl. Mezi silničními mosty je nutno uvést obnovu dvouobloukového kamenného mostu v *Královicích* v okrese Kladno. Tento malebný most, vyzděný ze smíšeného zdiva se středním pilířem zakončeným na obou stranách plastikami sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého, byl poškozen silným provozem. V rámci obnovy byl dozděním vypadlých částí zajištěn středový pilíř z opukového zdiva.

Významnou akcí bylo dokončení úpravy inundačního mostu ve *Staré Boleslavi* v okrese Praha-východ, která byla z památkového hlediska významná z důvodu nalezení reliktního inundačního mostu v jeho zemních tělesech. Zamýšlené prezentování reliktního mostu postaveného v letech 1568–1572 a zbořeného z větší části ve 20. letech 20. století nebylo nakonec realizováno a dva opěrné pilíře s řadou stavebních detailů byly po důkladné dokumentaci a průzkumu sanovány a opětovně uzavřeny v obetonovaném zemním tělese.

První etapou započala na podzim roku 2011 obnova obloukového železničního mostu v *Žampachu* na okrese Praha-západ. Kromě položení izolačních vrstev pod železniční svršek bylo vzhledem k nárokům provozu nutné zvětšit průjezdnou šířku horní části mostu. Proto byly žulové kvádry římsy výrazněji vysazeny přes poprsní zdi mostu a nově ukotveny. V další etapě obnovy, která je plánována na jaro roku 2012, by mělo dojít



a



b

Lobeč (okres Mělník), pivovar čp. 34. V rámci další etapy prací bylo přikročeno k obnově střechy varny a hvozdu: a – součástí akce byla také technicky náročná oprava komína, který byl stažen kovanými obručemi a přezděna komínová hlavice. Její zdivo z atypických tvarovek mělo zcela vypadlé pojivo. Hlavice byla přezděna s použitím původních cibek; b – na věži hvozdu byla nejnáročnější část obnovy demontáž korozí zcela zničeného „klobouku“, který byl nahrazen kopií vyrobenou tradičním postupem s nýtovanými spoji. Doplněna byla poslední část tzv. klobouku, která se na originále již nedochovala, a to podle dobových fotografií; c – po dlouhých desetiletích tak byla obnovena tradiční silueta lobečského pivovaru (foto J. Berková).



c

k očištění povrchu mostu, případně k výměnám zničených kvádrů pláště a k jejich vyspárování.

Jednou z nejvýznamnějších a rozsahem největších akcí v rámci obnovy industriálních památek byla pokračující obnova areálu bývalého pivovaru v *Lobči* na okrese Mělník. V roce 2011 byla realizována obnova krovu a střešního pláště nad hvozdem a varnou. V krovu poškozeném letitou absencí základní údržby byly doplněny chybějící prvky a položena nová krytina z pálených bobrovek. Na střeše hvozdů byly druhotně použity staré bobrovky, vybrané z původní krytiny v úsecích opravených v předchozím roce. Nejnáročnější etapou prací byla obnova zdíva a hlavice komína, který byl nově stažen kovanými obručemi, jeho koruna byla nově přezděna z původních cihel, v ploše komínového pláště pak byly lokálně vyměněny nejpoškozenější cihly. Stejný charakter měla práce také na obnově odvětrávacího komína na hvozdu. Zde byla vedle stavební obnovy nejnáročnějším krokem demontáž původního „klobouku“ narušeného korozí do té míry, že jeho obnova nebyla technicky proveditelná. Na komín byla proto osazena nová kopie zámečnický provedení klobouku s nýtovanými spoji, doplněného podle dobových fotografií o poslední nejvyšší část s kuželovou střškou. Akci je třeba vyzdvihnout jako velmi zdařilou. Její význam umocňuje skutečnost, že ještě před pěti lety byl areál pivovaru bezprostředně ohrožen zánikem. Práce budou pokračovat v následujícím roce.

Podstatnou složkou agendy technických památek byla náročná příprava větších akcí, plánovaných na příští rok. Jednalo se např. o projednávání úpravy kamenného devítiobloukového železničního mostu v *Úvalech u Prahy*, v okrese Praha-východ. Most byl vystavěn v polovině 19. století a citlivě rozšířen v 50. letech 20. století přístavbou vedlejšího železobetonového mostu. Jeho obnova byla připravována řadu let. Realizace akce je plánována na rok 2012.

Velmi významnou a z hlediska památkové péče ohrožující akcí je plánované rozšíření plavební komory a mostu zdymadel v *Hořině*, okres Mělník, které by ve skutečnosti znamenalo odbourání poloviny hmoty této technicky i památkově ojedinělé stavby. Přestože zástupci našeho pracoviště opakovaně při jednáních deklarovali negativní postoj k tomuto návrhu a vydali k němu záporná vyjádření, pokračují snahy o prosazení tohoto záměru. Celá kauza není dosud uzavřena.

Mgr. Jana Svobodová
Mgr. Jana Berková

HISTORICKÉ ZAHRADY A PARKY

Správní obvod obce Černošice

V *Mníšku pod Brdy* pokračovala obnova zámeckého parku další etapou, která byla zaměřena na jeho severní romantickou část. Bylo dokončeno odstranění neperspektivních dřevin a jejich pařezů. Velmi šetrně se zacházelo s porostem břechtanu, který zpevňuje velmi svažité terén, v místě malebné skalnaté scenérie však byl mírně redukován.

Správní obvod obce Kutná Hora

V roce 2011 rovněž pokračovala regenerace zámeckého parku *Kačina*. V rámci realizace byly káceny a ošetřeny dřeviny, odstraňovány pařezy, zakládány trávníky, vysazovány stromy a keře. Součástí akce je i obnova cestní sítě. Nejproblematictější akcí byla obnova aleje pohledově spojující Nové Dvory se zámek Kačina. Tato alej v podobě monumentálního čtyřradého stromořadí tvarovaných lip byla pravidelně tvarována hlavovým řezem. Stálá péče zahradníka byla především zaměřena na to, aby trvale plnila úlohu hlavní kompoziční osy, která opticky propojovala budovu kačinského zámku s tvrzí v Ovčárech. Ma-

ximální výška takto řezaných stromů nepřesáhla deset metrů. Po druhé světové válce byl tento řez zanedbán a následně došlo k začlenění aleje do lesních porostů.

V následujících letech bývalé tvarované stromy vytvořily nebezpečně se rozpadající sekundární koruny. Stromy měly četné dutiny v místě korunové báze a výrazně sníženu stabilitu. Původně byla uvažována kompletní obnova aleje. Na žádost AOPK se od ní upustilo a byl navržen řez sekundárních korun. Dohodnutým cílem tedy bylo zabezpečení stability stromů v aleji při současné obnově prostorových proporcí. V lednu 2011 byla odborným pracovníkům památkové péče i AOPK ČR předvedena plánovaná péstební opatření včetně vzorové ukázky odlehčovacích řezů korun některých stromů v aleji. Po tomto datu následovala vlastní realizace odlehčovacího řezu. I přes takto důkladnou přípravu a dohodu zainteresovaných odborníků a informační tabule s textem, který vysvětloval, proč byl zvolen péstební zásah právě v takovém rozsahu, veřejnost (a ochránci páchníka – byt bylo pro jeho zachování v lokalitě učiněno maxi-



Dobříš (okres Příbram). Od konce druhé světové války nebyla dřevinám krajinářské části zámeckého parku věnována žádná péče. Tím se mnohé části staly v lepším případě lesem, jinde bouštím. Na snímku vidíme perspektivní stromy uvolněné ze zápoje (foto R. Bočková).



Kačina (okres Kutná Hora). Za přispění z Evropského fondu pro regionální rozvoj a operačního fondu SFŽP ČR probíhá regenerace NKP Kačina. V rámci realizace jsou káceny a ošetřeny dřeviny, odstraňovány pařezy, zakládány trávníky, vysazovány stromy a keře. Součástí akce je i obnova cestní sítě. Snímek představuje pohled na obnovenou cestu u kamenné vázy (foto R. Bočková).



Benátky nad Jizerou (okres Mladá Boleslav). V roce 2011 pokračovala druhou etapou poměrně náročná obnova zámeckého parku. Snímek zachycuje komunikaci vedoucí podél severní ohradní zdi (foto R. Bočková).



Bukovany (okres Příbram), obnova zámeckého parku. Projekt řešil obnovu parteru navazujícího na zámeckou budovu a přírodní park, který přechází do volné krajiny. V prostoru parteru byly v okolí původní kašny obnoveny povrchy chodníků a následně založeny trávníky a výsadby (foto R. Bočková).

mum) jej přijala s nevolí. Z památkového hlediska by byla určitě vhodnější obnova aleje substitucí.

Správní obvod obce Mladá Boleslav

V *Benátkách nad Jizerou* pokračovala postupná obnova zámeckého parku, druhou etapou, zahrnující prostor severně od zámku, okolí kostela Nanebevzetí P. Marie, vodárny a zelinářskou zahrádku. Byla obnovována mlatová cestní síť. Prostor před zámeckou budovou, který je komunikačně nejvytíženější byl zadlážděn. V rámci prací byly odstraněny zdravotně a kompozičně nevhodné rostliny. Kosterní stromy, zejména v alejích, byly ošetřeny. Nové výsadby vycházely z památkových požadavků. V malém uzavřeném prostoru ohraničeném ohradní zdí (nejsevernější částí řešeného území) je obnovena zahrádka léčivých rostlin. Snížený parter umožňuje pohled shora na pestrou směs bylinné výsadby ve čtyřech čtvercových záhonech. Čelní stěna bude pokryta popínavými rostlinami.

Správní obvod obce Příbram

V *Bukovanech* byla provedena obnova zeleně v areálu zámku. Byl obnoven parter navazující na zámeckou budovu a pří-

rodní park, který přechází do volné krajiny. Návrh respektoval stávající zeleň. Pěstební probírky byly zaměřeny na zajištění optimálního vývoje dřevin na stanovišti. Byly provedeny pěstební a zdravotní zásahy, uvolněny stávající solitérní stromy a nově bylo vysázeno 92 stromů a doplněny listnaté a jehličnaté keře.

Ing. Růžena Bočková

URBANISTICKÁ AGENDA

Územní plány

V průběhu roku byla zpracována řada odborných vyjádření k územně plánovací dokumentaci jednotlivých obcí, a to v různých stupních rozpracovanosti. Dále byla zpracována odborná vyjádření nebo jejich doplňky jako podklad pro Ústřední pracoviště k územním plánům NPK, jako např.: *Veltrusy* – návrh zadání ÚP, *Dolní Břežany* – *Závist*, návrh změny ÚP.

Tradiční součástí agendy byla stejně jako v předchozích letech příprava a zajištění krajského kola Soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, která za rok 2010 proběhla za účasti čtyř přihlášených měst – *Kutná Hora*, *Mšena*, *Rakovníka* a *Slaného*. Soutěž vyhrála MPZ *Kutná Hora*, která postoupila do celostátního kola. Krajská komise proběhla po předchozí prohlídce měst dne 31. 1. 2011 za účasti delegovaných pracovníků.

Dále proběhla příprava krajského kola Soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPZ a MPZ za rok 2011. Přihlásilo se pět měst: *Kutná Hora*, *Slaný*, *Rakovník*, *Mšeno*, *Benátky nad Jizerou*. Komise proběhne v roce 2012.

Značný podíl práce představovalo řešení „Úkolu č. 007/2011 – Památkově chráněná území“, stanoveného Ministerstvem kultury. Ve Středočeském kraji se jednalo o řešení podnětů MěÚ *Mnichovo Hradiště*, MěÚ *Lysá nad Labem*. a obce *Vižina* ve vztahu ke KPZ *Osovsko*. Podněty se týkaly rozsahu území a vedení hranic městských památkových zón, které jsou vyhlášeny v obou městech, u *Mnichova Hradiště* ještě rozsahu ochranného pásma zámku. V případě obce *Vižina* se žádost týkala vyjmutí celé obce z KPZ *Osovsko*. Byla provedena celková rekognoskace území a hranic obou MPZ, rovněž obce *Vižina* ve vztahu ke KPZ, otázka projednána s vedením měst a obcí a s pověřenými pracovníky příslušných ORP. V případě *Lysé nad Labem* bylo dohodnuto řešení, že hranice MPZ zůstanou beze změny, bude však požádán Krajský úřad o zpracování a vydání Plánu ochrany ve smyslu novely č. 308/2008 Sb. zákona č. 20/1987 Sb. a vyhlášky č. 420/2008 Sb., který umožní diferenciaci území MPZ. V případě *Mnichova Hradiště* nedošlo k dohodě, MěÚ trvá na své žádosti, požadovaný rozsah zmenšení MPZ je však z hlediska památkové nepřijatelný, NPU navrhl určité úpravy hranice MPZ v souladu s dnešním stavem území. Rovněž v případě obce *Vižina* nedošlo k dohodě, neboť vyjmutí obce *Vižina* z KPZ by šlo proti smyslu jejího vyhlášení.

V rámci urbanistické agendy byly dále řešeny náročné kauzy významných liniových staveb. Bylo zpracováno odborné vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení k Dálnici D1 – modernizaci úseku 09, Exit 66 Loket – Exit 75, dále odborné vyjádření k Dálnici D3 – Středočeská část, projednání posudků vlivu na životní prostředí a vyjádření k dokumentaci a následná stabilizovaná varianta a další.

V průběhu roku byla dále provedena rekognoskace navrhované MPZ pro území *Kladno* – *Podprůhon* s následným zamítnutím návrhu, neboť zástavba nemá potřebné kvality je doporučena ochrana pomocí územního plánu.

Ing. Michaela Glosová

ODDĚLENÍ RESTAUROVÁNÍ

Pracovníci oddělení dle požadavků průběžně zpracovávali odborné podklady pro účely výkonných orgánů památkové péče. V rámci své působnosti posuzovali restaurátorské záměry i zkoušky restaurátorských postupů. Značný podíl pracovní doby byl věnován aktivní účasti v rámci celého procesu restaurování, kdy během kontrolních dnů i konzultačních schůzek probíhal památkový dozor na jednotlivých akcích. Ukončení restaurování probíhalo formou komisionálních předávacích řízení, při kterých byla mimo jiné kontrolována také úplnost restaurátorských zpráv. Zvýšená pozornost byla věnována akcím zařazeným do Programů MK ČR. Tradičně nízkému objemu finančních prostředků odpovídal i počet nově zařazených akcí. Program restaurování movitých kulturních památek je zásadním dotačním titulem pro záchranu mnohých movitých kulturních památek. Vzhledem ke stálému snižování příspěvků na jednotlivé akce je stále nižší pravděpodobnost jejich dokončení. Díky neustálé etapizaci jsou z velkých celků restaurovány spíše drobné prvky, oltáře jsou pak léta rozebrány a jejich restaurování se tak prodražuje.

Okres Benešov

V kostele sv. Vavřince v *Bedřichovicích* byla v návaznosti na předchozí statické zajištění krovu restaurována nástropní malba lodi. Šlo o celkové restaurování, v poslední době spíše výjimečné. Figurální malba na plochem stropu lodi představuje oslavu sv. Vavřince na nebesích. Plocha malby byla zbavena nevhodných vysprávek, část malby musela být znovu přichycena. Rokoková malba Martina Wávry z roku 1764 tak byla kompletně zrestaurována. Postaveného lešení bylo využito k rozšiřujícímu restaurátorskému průzkumu svislé stěny vedle vítězného oblouku a zbylých horních částí svislých stěn. Zatím byly rozeznány malby barokní a renesanční. Průzkum by měl sloužit k orientaci pro restaurování dalších stěn, i když naléhavější je restaurování raně a vrcholně barokního mobiliáře, který je v havarijním stavu.

Ve františkánském klášteře ve *Voticích* bylo restaurováno několik památek. Je třeba vyzdvihnout příkladnou dobrovolnickou spolupráci skupiny votických občanů. Byly zrestaurová-



Bedřichovice (okres Benešov), kostel sv. Vavřince, stěna lodi na epistolní straně. Pětিলistá růže je na jedné z vrstev (pozdní středověk?), které byly objeveny pod vrstvou souvislou s prezentovanou malbou v lodi kostela s námětem Oslavy sv. Vavřince z roku 1764. Restaurátorský průzkum nástěnných maleb ve větší části kostela mohl proběhnout díky restaurování barokní malby. Výsledky průzkumu představily několik hodnotných vrstev na sobě (středověk, renesance, rané baroko, pozdní baroko). Restaurovali a průzkum provedli ak. mal. Milan Kadavý a ak. mal. Jiří Matějček (foto M. Kuldová).



Lešany (okres Benešov), zámek, Reprezentační sál, rokokové nástěnné malby (1758) od J. V. Spitzera, postupný odkryv. Restauroje ak. mal. Kateřina Kubátová (foto M. Kuldová).

ny čtyři z celkového počtu šesti obrazů (z 18. stol.) se starozákonními a jedním novozákonním výjevem (Setkání Abraháma s Melchisedechem, Obětování Izáka, Sbírání many, Boží schránka mezi Pelištějci, Přinesení Boží schránky do Jeruzaléma a Nasytění pěti tisíců), byly konzervovány sluneční hodiny na fasádě nádvoří kláštera a provedena jejich rekonstrukce na nové omítce, bylo připraveno restaurování polychromované sochy sv. Ivana.

Okres Beroun

Restaurátorský průzkum provedený na klenbě presbytáře a na severovýchodní polovině klenby lodi kostela Narození sv. Jana Křtitele ve *Svatém Janu pod Skalou* našel vrstvu barokních maleb, která byla v minulosti překryta monochromními nátěry. Z výmalby provedené po roce 1711 zůstala po obnově v 19. století pohledová dvě zrcadla se svatoivanskou tematikou s rozsáhlými přemalbami, které byly nově částečně sejmuty u malby v presbytáři. Podle poznatků průzkumu je původně



Svatý Jan pod Skalou (okres Beroun), kostel Narození sv. Jana Křtitele, klenba v lodi, odkrytý fragment nástěnné malby, po roce 1711, stav po restaurování (restauroval a foto M. Slavík).



Kaňk (okres Kutná Hora), kostel sv. Vavřince, kamenná kazaatelna, 1502, M. Rejsek, detail, stav po restaurování. Restaurovali a průzkum prováděli ak. mal. Jan Chvejn a ak. soch. Josef Pospíšil, Tomáš Král (foto L. Maděrová).



Kokořín (okres Mělník), sousoší sv. Mikuláše Tolentinského, 1741, stav v průběhu prací – restauroval ak. soch. Martin Pokorný (foto M. Pařízek).



Kolín, dům čp. 90. Dnešní podoba domu byla dána kolínským stavitelem Josefem Jedličkou v rámci přestavby po požáru v roce 1734. Součástí je sochařská výzdoba obou štítů, kterou tvoří alegorické figury ročních dob a dvě busty. Všechna díla byla vytvořena z kutnoborského vápence a byla v bavorském stavu. Proto došlo k jejich snesení a nabrání kopiemi, které byly v roce 2011 osazeny. Restauroval a kopie prováděl ak. soch. Josef Pospíšil (foto L. Maděrová).



Kosmonosy (okres Mladá Boleslav), areál Lorety, Svatá chýše, severní fasáda, detail, stav v průběhu prací. Santa Casa byla postavena jako součást areálu Heřmanem Černínem v letech 1704–1712 podle plánů G. B. Alliprandiho. Jedná se o ustálený ikonografický typ svaté chýše jako branolové stavby s bobatou sochařskou výzdobou. Restaurování vnějšího pláště kosmonoské Lorety je dlouhodobou akcí. Již byla plně restaurována východní, jižní a západní stěna. Práce pokračují na vybraných partiích severní stěny, která byla již dříve restaurátorsky zajištěna. Restauruje ak. soch. Martin Pokorný (foto L. Maděrová).

doplňovalo iluzivní architektonické členění s figurální stafáží. Odkryta a restaurována byla postava anděla v lunetě východního okna lodi.

Okres Kladno

Restaurování výmalby v kapli Božího hrobu z roku 1665 ve *Slaném – Kvíčku* navázalo na její stavební obnovu v minulých letech. Vnitřní omítky se nacházely v havarijním stavu následkem dlouhodobého zatékání. Barokní malba se dochovala v malých fragmentech, které byly po zpevnění opět zakryty. Restaurování a částečnou náznakovou rekonstrukci umožnila po zpevnění a doplnění omítek neorenesanční vrstva výmalby.

Okres Kolín

V okrese Kolín bylo dokončeno několik dlouhodobě probíhajících akcí. Na prvním místě je třeba uvést sochu sv. Jana Nepomuckého z *Plaňan*, která byla deponována před kostelem sv. Bartoloměje v *Kolíně*. Socha vznikla pro obec Plaňany z iniciativy faráře Bartla, který ji nechal vytvořit v roce 1759. Autory díla byli kutnohorský sochař Martin Máslo a černokostelecký kameník Václav Kamenický. K přesunu sochařského díla došlo po zboření historické budovy rychty v roce 1959 a úpravách místní komunikace. Hrozil zánik díla, a proto bratři Kamarýto-



*Bon Repos (okres Nymburk), Starý zámek, vnější fasáda, detail, stav v průběhu prací. Na vnějších fasádách Starého zámku dokládá rytina Michaela Heinricha Rentze, která vznikla po roce 1726, že průčelí mezi okny bylo pokryto pěti oddělenými poli s malbami. Z Rentzových rytin a písemných pramenů je zřejmé, že malbami a nápisy byly pokryty v podstatě všechny hlavní stavby areálu. Zřejmý je cyklus vyobrazení v samostatně stojící jídelně, který vycházel ze série grafických listů traktátu *Litis abusus*, které provedl Johann Daniel de Montalegre podle Henrika Goltzia. V rámci restaurátorského průzkumu byly nalezeny výše uvedené malby i nápisy, případně jejich fragmenty, na kterých byl následně proveden odkryv. Jedná se o v našem prostředí unikátní freskovou výzdobu exteriéru stavby – restauruje ak. mal. Petr Kadlec (foto L. Maděrová).*

vé převezli sochu ke kostelu sv. Bartoloměje v *Kolíně*. V roce 2011 byla socha po mnoha letech navracena zpět do obce. Vzhledem ke změně situace v Plaňanech, nebylo možné umístit sochu přímo na původní místo. Ve spolupráci se zástupcem NPÚ ÚOPSC bylo vybráno nové umístění s ohledem na vazbu k původnímu. V rámci akce byla provedena sadovnická úprava okolní plochy. Součástí náročné restaurátorské akce (socha byla vytvořena z červené arkózy) bylo i vytvoření tří chybějících sošek andílků.

V městě *Kolíně* byly dokončeny dvě větší akce. Jedná se zejména o provádění kopií sochařské výzdoby domu čp. 90, kdy byly osazeny kamenné kopie alegorických soch čtyř ročních období a dvou bust na atiku stavby, a tím završeno dlouholeté období jejich výroby. Další dokončenou akcí bylo restaurování sousoší se Staroboleslavským Paládiem v areálu kláštera kapucínů. Sousoší vytvořené z kutnohorského vápence bylo v silně havarijním stavu, kdy docházelo k výrazné korozi kamene, téměř celý povrch díla byl pokryt masivní sádrovcovou krustou. Provedení restaurátorský zásah vedený v konzervační rovině zajistil záchranu díla a jeho další setrvání na místě.

Okres Kutná Hora

V kostele sv. Vavřince v *Kaňku* byla restaurována unikátní pozdně gotická kamenná kazatelna signovaná M. Rejskem, datovaná do roku 1502. Restaurování bylo provedeno ve velmi vysoké kvalitě s důrazem na zachování veškerých vrstev povrchových úprav. Součástí akce bylo též restaurování fragmentu pozdně gotické kamenné křtitelnice, umístěné v presbytáři. V *Kutné Hoře* bylo dokončeno restaurování Kamenné kašny. K výraznější ochraně památky bylo zvoleno provedení pokrytí horní plochy kašny po celém obvodu olověným plechem. Dílo bude nadále sledováno, případné korekce (lokální barevná retuš apod.) budou provedeny po uplynutí zimního období.



Stará Boleslav (okres Praha-východ), areál kostela Nanebevzetí Panny Marie, výklenková kaple, socha sv. Jana Nepomuckého, první třetina 18. stol., stav po restaurování. Zcela ojedinělý v celkovém kontextu barokních kamenných soch regionu je u této skulptury rozsah zachování původní barevné vrstvy a následných úprav, kdy byla původní polychromie s drobnými odchylkami opakována a teprve následně překryta monochromiemi. Po jejich sejmutí bylo provedeno galerijní restaurování. Restauruje AVU, vedení prof. Petr Siegelak soch. rest., Eva Fajmanová (foto L. Maděrová).

Okres Mladá Boleslav

V *Košátkách* v areálu zámku pokračovalo restaurování a provádění rekonstrukcí sgrafit na nádvorní fasádě sýpky. Rekonstrukce byla s výjimkou soklové partie dokončena. Náročná bohatá figurální a ornamentální sgrafitová výzdoba byla provedena z větší části jako volná kopie nalezených sgrafit a dále dle analogií.

Ve *Vinci* pokračovalo restaurování vnějšího pláště kostela sv. Mikuláše. V rámci ukončení této etapy proběhla na místě pracovní dílna, její účastníci byli seznámeni s průběhem restaurátorských a průzkumových prací.

Restaurováním nejvýznamnějších partií pokračovalo restaurování nástěnných gotických maleb kostela Nanebevzetí Panny Marie v *Solci*. Práce probíhaly na figurálních malbách s medailony světců ve vítězném oblouku. Restaurátorské práce byly provedeny ve velmi vysoké kvalitě s maximálním důrazem na zachování autenticity dochovaných maleb.

Okres Mělník

Bylo dokončeno restaurování světeckého sloupu sv. Mikuláše Tolentinského z roku 1741 v *Kokoříně*. Náročný zásah probíhající od roku 2007 rehabilitoval podobu sloupu odstraně-



Olešná (okres Rakovník), sloup se sousoším Piety (Panny Marie Sedmibolestné). Podle archivních fotografií byly restaurátorem zhotoveny makety sedmi mečů v několika velikostech, které byly při kontrolním dnu z blediska rozměrů posuzovány – restauroval Jan Turský, ak. soch. (foto M. Kuldová).

ním plošných betonových překryvů. Rozsah poškození středně zrnitého pojizerského pískovce, uplatněného u části architektonických prvků, si vyžádal nahrazení dřívku s vegetabilním reliéfem pod sochou sv. Šebestiána. Originál byl umístěn v prostorách obecního úřadu.

Okres Nymburk

V areálu Bon Repos (*Čibadla*) pokračovaly práce na restaurování nástěnných maleb tzv. Starého zámku v interiéru i exteriéru. Byl proveden komplexní sondážní průzkum všech místností východního a jižního křídla, v rámci kterého došlo k vyhodnocení jednotlivých náleží. V různé míře jsou zachovány zejména tři hlavní historické vrstvy – z doby F. A. Šporka, z doby A. P. Příchovského a výmalba A. Häuslera z doby ing. Špitálského. Na provedené průzkumy bude navazovat vlastní restaurování a určení koncepce prezentace maleb jednotlivých místností s důrazem na míru a rozsah jejich zachování.

V *Lysé nad Labem* pokračovalo restaurování sochařské výzdoby v areálu zámku i v areálu kostela sv. Jana Křtitele. V zámecké zahradě bylo restaurováno jižní schodiště s alegorickými postavami putti personifikujících zemské světaďily, u kostela byla potom restaurována socha Anděla Strážce.

Rozsáhlá akce restaurování Mariánského sloupu v *Rožďalovicích*, která zahrnuje též vysekání kopií některých partií architektury a zejména centrální sochy Panny Marie Immaculaty, byla dokončena. Zbývá ještě řešit naléhavý problém umístění a prezentace originálů, které jsou nyní nepříliš vhodně depozovány ve dvoře Městského úřadu.

Okres Rakovník

V *Olešné* na Rakovnicku byla během léta celkově zdařile restaurována socha Piety na sloupu. Díky existenci archivní fotodokumentace bylo možné přistoupit ke zhotovení rekonstrukce sedmi zlacených mečů zabodnutých do Mariina srdce. K upřesnění došlo i ohledně tvarového řešení svatozáří. Tímto byla nakonec potvrzena i druhá varianta typu mariánského zpodobnění – Panny Marie Sedmibolestné. Barokní pískovcové sousoší z 1. poloviny 18. stol. v podživotní velikosti bylo restaurátorem důkladně ošetřeno včetně zpevnění sloupu a úpravy schůdků při jeho patě.

Mgr. Ludmila Maděrová

REFERÁT PAMÁTEK S MEZINÁRODNÍM STATUSEM

Hlavními úkoly oddělení v roce 2011 byl opět monitoring Světového dědictví UNESCO a preventivní ochrana památek. K nim byly doplněny ještě další důležité úkoly a také byla poskytována odborná archivní pomoc pro další pracoviště.

Monitoring památky UNESCO se v tomto období opět zaměřil zejména na zajištění a shromáždění dokumentace, která vypovídá o stavu, chráněné lokality. V případě středních Čech je to *Kutná Hora* a dokumentace tak zachycuje nejvýznamnější úpravy, kterými toto město prochází. Již dříve byl vypracován systém, který umožňuje na základě průběžného dokumentování jednotlivých dílčích stavebních akcí i dalších zásahů poměrně přehledně ukázat, jaký je postupný vývoj lokality. Takový materiál napomáhá i ke zpětnému upřesnění případných nejasností, které mohou vzhledem k velkému rozsahu prováděných aktivit tohoto druhu s větším časovým odstupem snadno vzniknout. Dokumentace je archivována, postupným doplňováním její hodnota ještě vzrůstá. Zejména se jedná o rozsáhlé fotografické dokumentování ve třech stupních podrobností, tedy města jako celku i s dálkovými pohledy, jeho hlavních prostor a jednotlivých objektů. Zároveň slouží také jako podklad při přípravě povinných zpráv o sledování stavu památek.

Tato monitorovací zpráva pro Kutnou Horu za předcházející rok 2010 byla dokončena v dubnu a ihned na ni navázala příprava materiálu pro zprávu další. Tato práce je tedy plynulá a končí každoročním požadovaným výstupem. Rok 2011 byl zároveň obdobím přípravy nového formátu Zprávy o sledování stavu památek Světového dědictví, tato příprava znamenala také osobní účast při jednáních a spolupráci na některých dílčích úkolech.



Kutná Hora, pohled přes vinici před jezuitskou kolejí na chrám sv. Barbory. Na svahu před monumentální barokní budovou byla v roce 2008 vysázena vinice, která se výrazným způsobem zapojila do panoramatu města. Toto obohacení prostředí, atraktivní zejména pro návštěvníky města, je také ukázkou možnosti tradiční úpravy prostředí nejvýznamnějších památek města (foto J. Mrázek).

Rok 2011 byl opět obdobím, kdy v Kutné Hoře byla provedena celá řada významných oprav památek a dalších realizací, podílejících se na zlepšování stavu významné lokality. Podrobněji je tato situace popsána v jiném příspěvku v této Ročence, který je součástí bloku za oddělení péče o památky architektury, stavitelství a urbanismu.

Nejpodrobnější dokumentace přitom vzniká u opravovaných a přestavovaných objektů. V období roku 2011 bylo dokončováno na území památky Světového dědictví i několik dřívě zahájených novostaveb, jejich dokumentováním je doložen



Kutná Hora, Jezuitská kolej, během celkových úprav areálu byl mimo jiné proveden archeologický výzkum zcela mimořádného rozsahu. Přitom byl prozkoumán také tzv. bastion před chrámem svaté Barbory a byly zde zjištěny složité situace původní zástavby (foto J. Mrázek).



Chudolazy (okres Mělník). Budova s roubeným patrem v areálu bývalého mlýna, datovaná rokem 1785, byla dlouhou dobu sledována jako mimořádně obrozená památka. Ačkoli se nachází v atraktivním místě ve známé rekreační oblasti Kokořínska, byla ponechána v havarijním stavu a neexistovala zde vzblédem ke složitým vlastnickým vztahům možnost záchrany. V roce 2011 skutečně došlo ke zřícení podstatné části této památky, a tím k jejímu faktickému zániku (foto J. Mrázek).

podrobně celý postup výstavby. Dále zde pokračovala další etapa celkových úprav veřejných prostranství, ulic a náměstí, rovněž v tomto případě byla potřeba podrobného dokumentování.

Monitoring je i přes svou základní nezávislost přístupů dobrou možností pro spolupráci s místem. Součástí práce tak je i jednání a součinnost s orgány města, a to na koncepčních i konkrétních dílčích úkolech. Další významnou možností účinné spolupráce je zde zejména účast v Nadaci Kutná Hora – památka UNESCO.

Na území středních Čech je, jak již bylo zmíněno, jedinou památkou UNESCO město Kutná Hora. Výbor světového dědictví ale nově rozhodl, že již v roce 1992 prohlášený světový statek Historické jádro Prahy (C616) se nově stane statkem sériovým o dvou součástech, tedy k vlastnímu historickému jádru města bude dále přiřazena NKP Průhonický park. Způsob přípravy Zprávy v tomto zvláštním případě byl předmětem několika jednání, která budou dále pokračovat i v roce 2012.

Preventivní ochrana památek je také prací podle postupně přijatého a vyzkoušeného schématu a hlavním cílem je zde další upřesňování shromažďovaných informací. Zejména je neustále doplňována potřebná dokumentace, vzniká tak možnost porovnat a doložit postupné proměny stavu ohrožených památek. V některých případech je tato dokumentace zvláště alarmujícím připomenutím, že péče o kulturní dědictví není u nás zcela samozřejmá a všeobecná.

Dokumentace je fotografická, v mnohých případech podle potřeby opakovaná a podrobná až do detailů nejohroženějších částí. Celkem je v pracovním seznamu základním způsobem evidováno téměř osm set položek, fotografická dokumentace je vedena u více než poloviny z nich a dále je podle možností rozšiřována.

Aktualizován byl v tomto období i seznam ohrožených a nevyužívaných objektů, vložený na internet. Tato úprava se snažila podchytit zde hlavní změny, některé z uvedených památek mohly být již vypuštěny, ale také sem naopak přibýly některé nové položky.

Dlouhodobým úkolem je pokračování ve spolupráci na celkové přípravě a nyní již i prvních fázích realizování celkové opravy a rehabilitace areálu zámku ve *Veltrusech*. Tato činnost představuje časově náročnou účast na potřebných jednáních v komisích, zpracování podkladů pro rozhodování, provádění



Černuc (okres Kladno), obytná budova raně barokního dvora. Mimořádně hodnotná stavba se po dlouhém chátrání dostala do stavu krajního obrození. Díky pochopení vlastníka a také snahou všech zúčastněných se podařilo připravit podmínky pro postupnou opravu, která byla zabývána prací na statickém zajištění (foto J. Mrázek).



Zvěstov (okres Benešov), budova zámku. Renesanční stavba se zajímavými historickými souvislostmi beznadějně chátrá a přes veškerou snahu není v podstatě šance na její záchranu (foto J. Mrázek).

průběžné dokumentace a také konzultování a dohled nad vlastními stavebními pracemi.

Externím úkolem je pokračující účast v architektonických a urbanistických komisích na správách Chráněných krajinných oblastí *Křivoklátsko* a *Český kras*. Obdobnou možností pro posílení spolupráce je účast v odborné památkové radě NPÚ v Liberci.

K menším úkolům, ale významem snad také důležitým, náležela například účast na prezentaci *Kutné Hory* v rámci akce propagující naše jednotlivé památky Světového dědictví. Pořádána byla ve spolupráci agentury Czech Tourism a Národního památkového ústavu a účast na ní byla chápána jako zvýšení prestiže těchto lokalit.

Dalším zajímavým úkolem byla rozsahem menší spolupráce na projektu oslav výročí Městské památkové rezervace v Kutné Hoře. Dílčím úkolem zde bylo zhodnocení období devadesátých let, kdy výstupem byl článek do časopisu *Zprávy památkové péče* a dále příspěvek v odborném kolokviu, pořádaném při této příležitosti. Úkol byl významný i tím, že shromáždění a studium potřebných podkladů pro tuto práci znamenalo možnost lepší orientace v některých dosti složitých problémech vývoje památky, kterou lze využít právě při monitoringu.

Ing. arch. Jiří Mrázek

Zajišťování a koordinace hodnocení pro výběr akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů MK ČR na úseku památkové péče

Zajišťování a koordinace hodnocení pro výběr akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů MK ČR na úseku památkové péče probíhalo ve dvou úrovních. U Havarijního programu, Programu péče o vesnické rezervace a zóny a krajinné památkové zóny a Programu restaurování provedlo naše pracoviště veškerou přípravnou agendu a podklady s návrhy na zařazení obnovy památek do těchto Programů se všemi doklady předalo ve stanovených termínech Ministerstvu kultury. U Programu záchrany architektonického dědictví byla pří-

prava na zařazení konzultována s vlastníky a byla vypracována doporučující vyjádření k zařazení do Programu a poskytnutí příspěvků. Na přípravě Programu regenerace MPR a MPZ se řada pracovníků podílela jako členové Komise regenerace v jednotlivých městech a ve všech případech bylo vypracováno vyjádření do Souhrnných přehledů. Obdobně bylo postupováno i u Programu poskytování finančních příspěvků prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kromě Programů MK spolupracovalo naše pracoviště na přípravě rozdělení prostředků z Fondu obnovy památek Středočeského kraje.

Přehled akcí zařazených v roce 2011 do jednotlivých programů MK ČR:

PROGRAM PODPORY ZÁCHRANNÝCH ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ ALOKACE PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2011			
obec	okres	památka/stavebník	přidělená dotace v tis. Kč
Čáslav	Kutná Hora	1 RD	120
Dolní Břežany	Praha-západ	1 RD	32
Drahelčice	Praha-západ	1 RD	24
Drahelčice	Praha-západ	7 řadových RD	36
Drahelčice	Praha-západ	1 RD	66
Holubice	Praha-západ	1 RD	7
Holubice	Praha-západ	1 RD	50
Klecany	Praha-východ	1 RD	29
Malé Číčovice	Praha-západ	1 RD	14
Mochov	Praha-východ	1 RD	2
Nebovidy	Kolín	prodloužení přípojky	2
Nebovidy	Kolín	1 RD	1
Ohrobec	Praha-západ	1 RD	120
Stará Boleslav	Praha-východ	1 RD	24
Starý Kolín	Kolín	1 RD	1
Stránka	Mělník	1 RD	3
Svémyslice	Praha-východ	1 RD	2
Svémyslice	Praha-východ	1 RD	4
Vepřek	Mělník	rekonstrukce mlýna	19
Zbuzany	Praha-západ	1 RD	20
Zbuzany	Praha-západ	1 RD	10
Celkem			586

PROGRAM PÉČE O VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE A ZÓNY V ROCE 2011 ALOKACE PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2011			
okres	lokalita	objekt	přidělená dotace v tis. Kč
Beroun	VPZ Olešná	usedlost čp. 8	150
Mělník	VPZ Lobeč	areál pivovaru čp. 34	400
Mělník	VPR Nové Osinalice	usedlost čp. 7	200
Mělník	VPR Olešno	roubený dům čp. 19	43
Mělník	VPZ Sitné	usedlost čp. 1	240
Mělník	VPZ Vidim	roubený dům čp. 15	80
Mělník	VPZ Vidim	roubený dům čp. 78	250
Mladá Boleslav	VPR Víška	usedlost čp. 15	150
Mladá Boleslav	VPZ Skalsko	usedlost čp. 30	130
Nymburk	VPR Bošín	roubený dům čp. 35	130
Rakovník	VPZ Rousínov	venkovský dům č. e. 1	200
Celkem			1 973

**PROGRAM RESTAUROVÁNÍ MOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK
ALOKACE PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2011**

obec	objekt	název památky	žádost o dotaci v tis. Kč	přidělená dotace v tis. Kč
Arnoštovice	kostel sv. Šimona a Judy	boční oltáře sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie, kazatelna	500	–
Benešov	SZ Konopiště	Svatojiřská sbírka Františka Ferdinanda d'Este	229	100
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav	kostel Obrácení sv. Pavla	oltář sv. Anny	130	–
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav	basilika sv. Václava ve Staré Boleslavi	oltář Zavraždění sv. Václava	530	100
Čáslav	kostel sv. Petra a Pavla	oltář kaple Panny Marie Čáslavské	346	100
Červený Újezd	Loreta v klášteře v Hájků – v současné době v kostele Panny Marie Sněžné v Praze	oltář Panny Marie Hájecké	116	100
Český Šternberk	Zámek Český Šternberk	orientální koberce	129 430	50
Hředle	kostel Všem Svatých	hlavní oltář, boční oltáře, kazatelna	135	100
Hvozdňany	kostel Navštívení Panny Marie a sv. Prokopa	hlavní oltář kostela, socha Panny Marie a kazatelna	493 648	100
Choteč	kostel sv. Kateřiny Alexandrijské	2 obrazy s motivy světců	84	80
Jankov	kostel sv. Jana Křtitele	soubor oltářů	360,1	–
Kojetice	kostel sv. Víta	hlavní oltář	200	–
Lysá nad Labem	kostel sv. Jana Křtitele	nábytkové zařízení sakristie	80	–
Malešov	kostel sv. Václava	hlavní oltář	554,4	–
Milovice nad Labem	kostel sv. Kateřiny Alexandrijské	kostelní lavice	100	–
Mnichovo Hradiště	SZ Mnichovo Hradiště	čalouněný nábytek v Dámském salonu	93 620	90
Nehvizdy	kostel sv. Václava	křtitelnice	120	50
Neratovice-Lobkovice	kostel Nanebevzetí Panny Marie	hlavní oltář	200	–
Nové Strašecí	kostel Narození Panny Marie	hlavní oltář kostela	180	–
Praskolesy	kostel sv. Mikuláše	soubor mobiliáře	410	–
Psáře	kostel Nejsvětější Trojice	varhany	407	–
Radošovice u Vlašimi	kostel sv. Víta	hlavní oltář kostela	350	–
Ratměřice	kostel sv. Havla	varhany	390	–
Slaný	kostel sv. Gotharda	hlavní oltář sv. Gotharda	505	50
Smečno	kostel Nejsvětější Trojice	oltář sv. Jana Nepomuckého	376	100
Svatý Jan u Sedlčan	kostel sv. Jana Nepomuckého	hlavní oltář kostela	50	50
Zaječov	kostel Zvěstování Páně a sv. Dobrotivé	boční oltář sv. Augustina a sv. Moniky	400	70
Zálezlice	kostel sv. Mikuláše	mobilář kostela	150	100
Živohošť	kostel sv. Fabiána a Šebestiána	obraz sv. Fabiána a sv. Šebestiána	157,5	–
Celkem				1240

**PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A ZÓN
ALOKACE PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2011**

MPR/MPZ	památka	akce	dotace v tis. Kč
Bělá pod Bezdězem	kostel Povýšení sv. Kříže	restaurování maleb na severní straně interiéru lodi	200
Benátky nad Jizerou	areál zámku	kočárovna na p.p.č. 5 – statické zajištění mikropilotami	500
Benátky nad Jizerou	areál zámku	kočárovna na p.p.č. 5 – celková obnova	450
Beroun	dům čp. 90	II. etapa obnovy štukové výzdoby a omítek společenského sálu	200
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav	Císařská pošta čp. 67	obnova vnitřního dřevěného schodiště	20
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav	dům čp. 152	obnova vnitřních omítek stěn a stropů	80
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav	kostel Obrácení sv. Pavla	I. etapa obnovy fasády	325

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav	dům čp. 301	výměna oken	60
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav	kanovnická rezidence čp. 108	pokračování obnovy krovu a střechy	100
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav	kostely sv. Václava a sv. Klimenta ve Staré Boleslavi	V. etapa obnovy vnitřních komunikací	100
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav	kaple blah. Podivena	pokračování restaurování výmalby	100
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav	Císařská hospoda čp. 100	pokračování obnovy střechy	40
Březnice	dům čp. 48	obnova uliční a dvorní fasády	894
Čáslav	Sbor CČH čp. 199	provedení hydroizolace a vlysové podlahy v interiéru	200
Český Brod	kostel sv. Gottharda	obnova západního průčelí	870
Kolín	zámek čp. 545	oprava a výměna oken a dveří severní fasády, výměn oken západní fasády na západní budově	200
Kostelec nad Černými lesy	kostel sv. Jana Křtitele	obnova severní a jižní fasády	200
Kostelec nad Labem	kostel sv. Víta	obnova západního průčelí	400
Kouřim	městské opevnění	Pražská brána na p.p.č. 1 – obnova fasády	200
Kutná Hora	Sankturinovský dům čp. 377	obnova severní a západní fasády a ohradní zdi	600
Kutná Hora	dům čp. 155	obnova fasády do Palackého nám.	230
Kutná Hora	kamenná kašna na p.p.č. 3883/3	II. etapa restaurování	450
Kutná Hora	Vlašský dvůr čp. 552	restaurování okenních ostění, portálů a arkád	70
Kutná Hora	dům čp. 373	obnova dvorních fasád a ohradní zdi	255
Kutná Hora	areál Vlašského dvora čp. 552	restaurování erbu v opěrné zdi parku na p.p.č. 2	150
Kutná Hora	dům čp. 43	obnova fasády	100
Lysá nad Labem	špitál čp. 265 – muzeum	obnova krovu a střechy levého dvorního křídla	500
Lysá nad Labem	areál zámku čp. 1	busty č. 1, 3 a 4 z ohradní zdi na p.p.č. 6/59, 12/1 – restaurování	70
Lysá nad Labem	areál zámku čp. 1	schodiště s alegorickými sochami 4 světadílů na p.p.č. 6/47 – restaurování	150
Lysá nad Labem	dům čp. 177	obnova trámového stropu, oprava místnosti v zadním traktu a statické zajištění zdiva severovýchodního nároží	110
Lysá nad Labem	areál kostela sv. Jana Křtitele	socha Archanděla Michaela z ohradní zdi na p.p.č. 3657 – restaurování	105
Malešov	areál zámku čp. 1	hospodářské budovy II. na p.p.č. 53/1 – obnova fasád	470
Mělník	Masarykův společenský dům čp. 323	celková obnova fasády a střechy	1 230
Mladá Boleslav	dům čp. 15	obnova krovu a střechy zadního domu	200
Mladá Boleslav	židovský hřbitov na p.p.č. 345	obnova 79 náhrobků	200
Mnichovo Hradiště	dům čp. 38	obnova krovu a střechy	465
Mšeno	kostel sv. Martina	pokračování obn. krovu a střechy lodi	310
Mšeno	areál městských lázní čp. 372	2 fontány na p.p.č. 1394/4 – celková obnova	90
Načeradec	kostel sv. Petra a Pavla	obnova krovu a střechy boční kaple Panny Marie	400
Nový Knín	kostel sv. Mikuláše	hlavní oltář – restaurování 2 andílků z nástavce	98
Nymburk	vodárna Turecká věž	obnova fasády	350
Ondřejov	kostel sv. Šimona a Judy	obnova fasády lodi, presbytáře a přístavků	400
Rakovník	městské opevnění	obnova hradební zdi na p.p.č. 100	50
Rakovník	Mariánské sousoší na p.p.č. 3627/9	I. etapa obnovy	450
Rakovník	Česká chalupa čp. 133	dokončení obnovy střechy – severní strana	50
Rakovník	Dům Osvěty čp. 59	pokračování obnovy fasády – jižní strana	150
Rožmitál pod Třemšínem	Brdský památník čp. 23	odvlhčení dvorní fasády drenáží	353
Rožmitál pod Třemšínem	kostel Povýšení sv. Kříže	restaurování dvoukřídlých dveří z předsíně do lodi	47
Sedlec-Prčice	kostel sv. Jeronýma	obnova krovu a střechy sakristie a presbytáře	175
Slaný	městské opevnění	pokračování celkové obnovy jihovýchodní parkánové zdi na p. č. 101/1	90
Slaný	Modletický dům čp. 14	obnova fasády jižního průčelí	
Slaný	areál děkanství čp. 16	sýpka na p.p.č. 179 – obnova střechy	80
Velvary	radnice čp. 1	II. etapa obnovy krovu, stropu a střechy	990
Celkem			14 577

**HAVARIJNÍ PROGRAM
ALOKACE PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2011**

obec, kat. území	okres	název památky	navržená dotace v tis. Kč	přidělená dotace v tis. Kč
Kamberk, Kamberk	Benešov	kostel sv. Martina	400	400
Martinice, Martinice u Votic	Benešov	kostel Nanebevzetí Panny Marie	450	450
Radošovice, Radošovice u Vlašimi	Benešov	socha sv. Jana Nepomuckého	70	62
Beroun, Beroun	Beroun	kostel Zvěstování Panny Marie	200	200
Liteň, Liteň	Beroun	zámek	0	(z rezervy) 120
Žebrák, Žebrák	Beroun	kostel sv. Vavřince	200	200
Libušín, Libušín	Kladno	kostel sv. Jiří	250	250
Kolín, Kolín	Kolín	sousoší Panny Marie	100	100
		Staroboleslavské v areálu kostela Nejsvětější Trojice		
Horušice, Horušice	Kutná Hora	dům čp. 19	250	250
Kácov, Kácov	Kutná Hora	kostel Narození Panny Marie	250	280
Kutná Hora, Sedlec u Kutné Hory	Kutná Hora	pivovar	300	300
Malejovice, Mitrov u Uhlířských Janovic	Kutná Hora	kostel sv. Jiří	180	180
Vysoká, Suchdol u Kutné Hory	Kutná Hora	kostel Navštívení Panny Marie	400	(400 a 152 z rezervy) 552
Hostín u Vojkovic, Hostín u Vojkovic	Mělník	kostel Nanebevzetí Panny Marie	500	492
Bakov nad Jizerou, Zvířetice	Mladá Boleslav	zřícenina hradu Zvířetice	250	240
Bělá pod Bezdězem, Bělá pod Bezdězem	Mladá Boleslav	Panin dvůr – roubená sýpka	320	308
Benátky nad Jizerou, Staré Benátky	Mladá Boleslav	kostel Nanebevzetí Panny Marie	300	300
Dobrovice, Sýčina	Mladá Boleslav	kostel sv. Václava v Sýčině	300	300
Dobrovice, Týnec u Dobrovice	Mladá Boleslav	kostel sv. Anny v Týnci	150	150
Dolní Bousov, Dolní Bousov	Mladá Boleslav	kostel sv. Kateřiny	0	(z rezervy) 300
Kněžmost, Solec	Mladá Boleslav	kostel Nanebevzetí Panny Marie v Solci	240	240
Krnsko, Krnsko	Mladá Boleslav	bývalá fara	200	200
Mnichovo Hradiště, Sychrov nad Jizerou	Mladá Boleslav	hospodářský dvůr v Hněvousicích	500	400
Mukařov, Vicmanov	Mladá Boleslav	Blažkův vodní mlýn	290	260
Dymokury, Dymokury	Nymburk	Jakubský mlýn	230	230
Kostomlaty nad Labem, Kostomlaty nad Labem	Nymburk	kostel sv. Bartoloměje	350	350
Žitovlice, Žitovlice	Nymburk	kostel sv. Václava	400	400
Líbeznice, Líbeznice	Praha-východ	kostel sv. Martina	200	200
Počepice, Počepice	Příbram	kostel Narození sv. Jana Křtitele	200	200
Sedlec-Prčice, Uhřetice u Sedlce	Příbram	renesanční tvrz Uhřetice	200	200
Svaté Pole, Sváté Pole	Příbram	fara	120	120
Tochovice, Tochovice	Příbram	zámek	300	300
Oráčov, Oráčov	Rakovník	kostel sv. Jakuba	200	200
Srbeč, Srbeč	Rakovník	kostel sv. Jakuba Většího	400	400
Celkem			8 700	9 134

**PROGRAM ZÁCHRANY ARCHITEKTONICKÉHO DĚDICTVÍ
ALOKACE PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2011**

obec	památky	akce	dotace v tis. Kč
Bělá pod Bezdězem	zámek	obnova střešní krytiny vč. konstrukce krovu Z křídla	1 765
Beroun	kostel sv. Jakuba Staršího	obnova krovu a střeš. pláště	630
Brandýs nad Labem	zámek čp. 402	obnova východní fasády vč. restaurování sgrafit a kamenných prvků	740
Březno	kostel sv. Václava	statického zajištění, obnova krovu a střešní krytiny	630
Březno	zámek čp. 51	obnova vnějšího pláště – jižní a západní část	
Buková u Příbramě	zámek čp. 1	vnitřní sanační práce	450
Buštěhrad	zámek čp. 1	celková obnova západního křídla včetně statického zajištění	1 575
Český Šternberk	hrad	severní parkán – statické zajištění, obnova a konzervace	900
Červený Újezd	klášter sv. Františka v Hájků	obnova střechy západního a severního křídla	630

Dobříš	areál zámku	oranžérie – obnova severní iluzivní stěny; kamenosochařská výzdoba parku – restaurování	1 125
Drahobudice	kostel Nejsvětější Trojice	obnova interiéru, oprava a výměna oken věže a obnova přístupového schodiště	630
Choťovice	kostel Narození Panny Marie	obnova věže po hlavní římsu	630
Chroustov	kostel Nanebevzetí Panny Marie	obnova fasády a vitrážových oken	620
Chvatěruby	areál zámku	nedostavěný palác – III. etapa statické zajištění a konzervace zdí (jižní a jihozápadní průčelí)	630
Horky nad Jizerou	kostel sv. Mikuláše	obnova fasády	630
Klášteř Hradiště nad Jizerou	kostel Narození Panny Marie	obnova krovu a střešního pláště nad lodí	630
Koleč	zámek	statické zajištění, obnova krovů, stropů, komínů a střešního pláště a zhotovení vikýřových oken hlavního křídla a instalace hromosvodu	2 330
Košátky	tvrz	sýpka – restaurování části severní sgrafitové fasády; objekt navazující na sýpku na p. č. 15/1 – obnova krovu a střešního pláště	1 855
Kouřim	kostel sv. Štěpána	obnova vnějšího pláště jižní věže (oprava a konzervace kamenného zdiva)	630
Křepeň	tvrz Jakuba Krčína z Jelčan	jižní věže (oprava a konzervace kamenného zdiva) jihovýchodní bastion čp. 59 – dokončení obnovy interiéru	405
Kutná Hora	děkanství čp. 1	statické zajištění, obnova fasády a interiéru, oprava střechy a restaurování kamenických prvků	1 225
Kutná Hora	kostel sv. Jakuba	oprava střechy – statické zajištění, oprava tesařských konstrukcí, výměna klempířských prvků a střešní krytiny, oprava sanktusníku, repase kříže a chemické ošetření dřevěných konstrukcí	2 450
Kutná Hora	kostel Matky Boží, Na Náměti	obnova fasády včetně restaurování vitráží	935
Nové Dvory	areál dominikánského kláštera	kostel sv. Anny – statické zajištění a oprava pláště	1 865
Obořiště	areál kláštera	kostel sv. Josefa – obnova fasády východního průčelí	630
Odolena Voda	kostel sv. Klimenta	obnova fasády	630
Popovice u Benešova	tvrz	oprava omítek a zdiva, restaurování barokních omítek a plastických profilů, obnova oken a oprava dveří	630
Prčice	zámek čp. 1	obnova interiéru III. NP	665
Radíč	areál zámku čp. 1	kaple Navštívení Panny Marie – dokončení obnovy	640
Rostoklaty	kostel sv. Martina	static. zajištění zdiva a odvodnění včetně odvlhčení	630
Sadská	kostel sv. Apolináře	static. zajištění ohradní zdi	1 240
Skryšov u Svatého Jana	zámek	obnova části střechy – střední střecha s lůžkovým žlabem a severní polovalba	1 125
Skřípěl	kostel Narození sv. Jana Křtitele v Osově	obnova části vnějšího pláště včetně restaurování vitrážových a iluzivních oken	1 520
Slabce	zámek čp. 28	obnova truhlářských prvků interiéru včetně povrchových úprav	595
Stará Boleslav	kostel Nanebevzetí Panny Marie	oprava krovu, výměna střešní krytiny a provedení klempířských prací	950
Stará Boleslav	kostel sv. Václava	dokončení obnovy střechy hlavní lodi a obnova střechy jižní boční lodi	1 055
Stará Lysá	zámek Bon Repos	Starý zámek – celková obnova – objekt jižní	2 700
Strenice	tvrz Velké Horky	dokončení obnovy věže a navazujícího jižního křídla	920
Sudějov	kostel sv. Anny	odvlhčení ohradních zdí areálu	630
Svatý Jan pod Skalou	kostel Narození sv. Jana Křtitele	obnova interiéru – vyspravení trhlin, oprava omítek, obnova architektonických článků a oken, nátěr omítek a restaurování maleb	1 495
Třebešice u Divišova	zámek	statické zajištění a sanace kleneb, sanace zdiva, omítek a podlah, okenní výplně	695
Třebovle	kostel sv. Bartoloměje	obnova fasády, obnova jižní a severní části opěrné zdi, statické zajištění márnice a kostela	630
Tursko	zájezdní hostinec čp. 9 bývalé křížovnické rezidence	objekt č. 9 – III. etapa opravy střechy (obnova krovu včetně stropu a výměna střešní krytiny)	630
Tursko	zájezdní hostinec čp. 9 bývalé křížovnické rezidence	objekt č. 9 – III. etapa opravy střechy (obnova krovu včetně stropu a výměna střešní krytiny)	175
Vinec	kostel sv. Mikuláše	restaurování kamenného zdiva	900
Všesulov	kostel sv. Martina	obnova ohradní zdi a kruchty	630
Záboří	kostel sv. Prokopa	obnova fasád	630
Zaječov	augustiniánský klášter	odvodnění areálu a obnova interiéru	1 385
Zásmuky	františkánský klášter	konvent – odvlhčení, sanace krovu a stropu	630
Celkem			46 270

Odbor EDIS se skládá z oddělení evidence nemovitých a movitých památek, z oddělení průzkumů a dokumentace a ze samostatného referátu GIS a MIS. Personální zajištění jednotlivých složek odboru a náplň jejich činnosti jsou uvedeny na příslušných místech této ročenky.

PhDr. Vladislav Razím
vedoucí odboru

ODDĚLENÍ EVIDENCE NEMOVITÝCH A MOVITÝCH PAMÁTEK

Hlavním úkolem oddělení evidence nemovitých a movitých památek je vedení odborné evidence památek na území Středočeského kraje, jinými slovy vedení regionální části Ústředního seznamu kulturních památek České republiky. K naplňování evidenčních systémů je nutné provádění odborné dokumentace a průzkumu památek v terénu a jejich následné zpracování. Práce oddělení je zaměřena nejen na státem chráněné památky, ale i na objekty, které mohou být předmětem zájmu památkové péče (tzv. památky místního významu) či návrhu na prohlášení za kulturní památku. K hlavní činnosti oddělení patří agenda prohlašování kulturních památek a plošně památkově chráněných území – výběr věcí vhodných k prohlášení za kulturní památku, zpracování podkladů pro územní komisi pro posouzení návrhů na prohlášení, následné zpracování návrhů a spolupráce s Ministerstvem kultury ČR – zajišťování odborných stanovisek a aktualizace návrhů v rámci probíhajících řízení o prohlášení za kulturní památku. V případě nových prohlášení za kulturní památku oddělení zpracovává evidenční listy a postupuje je předepsaným institucím. Oddělení shromažďuje, třídí a poskytuje informace o památkách odborným pracovníkům památkového ústavu, úřadům i veřejnosti. S tím souvisí i naplňování a správa databázových informačních systémů památkové péče v naší územní působnosti (Metainformační systém, Geografický informační systém, knihovní systém Clavius, systém evidence předmětů kulturní hodnoty Art Guard a další). Určení pracovníci oddělení zajišťují účast našeho územního pracoviště v Integrovaném systému ochrany (ISO) při evidenci a odborném posuzování případů nezákonné manipulace s předměty kulturní hodnoty – spolupracují s Policií České republiky při pátrání po pohřešovaných předmětech a při identifikaci vypátraných, nalezených a zadržených předmětů kulturní hodnoty. Oddělení je také pověřeno vyřizováním agendy osvědčení k prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty dle zák. č. 71/1994 Sb. Mnozí pracovníci se podílejí na výzkumných úkolech, kampanolog Mgr. Petr Vácha poskytuje odbornou pomoc v oblasti péče o historické zvony i mimo rámec územního pracoviště. Součástí oddělení je fotoarchiv a odborná knihovna.

Návrhy na prohlášení za kulturní památku

Na základě vlastních terénních průzkumů, i z podnětů ostatních odborných pracovníků a veřejnosti, pracovníci oddělení zpracovávali podklady k prohlášení za kulturní památku, které projednala Hodnotitelská komise NPÚ ÚOPSC pro projednávání návrhů na prohlášení věci za kulturní památku. V roce 2011 proběhlo jednání komise celkem 3× (18. 4., 27. 6. 12. 9.), mimo to byly individuálně projednávány 2 návrhy na prohlášení za kulturní památku v listopadu 2011. K prohlášení

za kulturní památku bylo doporučeno celkem 24 návrhů, 1 návrh nebyl doporučen a u jednoho návrhu komise doporučila doplnit podklady o zhodnocení v kontextu typově podobných staveb.

Zápisy ze zasedání komise v elektronické podobě jsou přístupné všem pracovníkům územního pracoviště na vnitřní síti, stejně jako přehled všech návrhů prošliých hodnotitelskou komisí, zpracovaný v tabulce.

Podané návrhy na prohlášení za kulturní památku: nemovité památky

<i>Bystřice</i> (okres Benešov)	vyklenková kaplička
<i>Dolní Kralovice</i> (okres Benešov)	socha Panny Marie Immaculaty
<i>Hořovice</i> (okres Beroun)	hrobka Mořice Hanavského a jeho manželky Anny
<i>Hořovice</i> (okres Beroun)	ohradní zeď tzv. Nového hřbitova
<i>Litěň</i> (okres Beroun)	jímácká a sběrná zařízení a čerpací stanice vodovodu bývalého velkostatku
<i>Olešná u Hořovic, Zaječov, Těně,</i>	
<i>Kolvín</i> (okresy Beroun, Kladno, Příbram)	Stroussbergova železnice
<i>Kladno – Dubí</i> (okres Kladno)	dům čp. 17
<i>Čáslav</i> (okres Kutná Hora)	železniční točnice
<i>Červené Janovice</i> (okres Kutná Hora)	areál kostela sv. Martina
<i>Kutná Hora – Žižkov</i> (okres Kutná Hora)	boží muka
<i>Kutná Hora</i> (okres Kutná Hora)	soubor železničního a silničního mostu
<i>Velvary</i> (okres Mělník)	dům čp. 110
<i>Břehy</i> (okres Mladá Boleslav)	křížový kámen
<i>Horní Bousov</i> (okres Mladá Boleslav)	socha sv. Jana Nepomuckého
<i>Mladá Boleslav</i> (okres Mladá Boleslav)	dům čp. 68/IV
<i>Mladá Boleslav</i> (okres Mladá Boleslav)	budova nádraží
<i>Benátská Vrutice</i> (okres Nymburk)	brána s brankou čp. 22
<i>Bošín</i> (okres Nymburk)	chlévy usedlosti čp. 8
<i>Košík</i> (okres Nymburk)	stodola usedlosti čp. 36
<i>Lysá nad Labem</i> (okres Nymburk)	fara čp. 7
<i>Nymburk</i> (okres Nymburk)	gymnázium s vilou ředitele čp. 779 a čp. 780
<i>Přerov nad Labem</i> (okres Nymburk)	areál kostela sv. Vojtěcha
<i>Brdý</i> (okres Příbram)	cvičný a zkušební objekt těžkého opěvnění CE „Jordán“
<i>Břežnice</i> (okres Příbram)	soubor obecné a měšťanské školy čp. 419 s domem čp. 435
<i>Starosedlský Hrádek</i> (okres Příbram)	sýpka usedlosti čp. 18
<i>Pustověty</i> (okres Rakovník)	vodní mlýn čp. 7

movité památky

<i>Červené Janovice</i> (okres Kutná Hora)	kostel sv. Martina, mobiliář
<i>Boseň</i> (okres Mladá Boleslav)	kostel sv. Václava, zvon z roku 1567
<i>Přerov nad Labem</i> (okres Nymburk)	kostel sv. Vojtěcha, mobiliář
<i>Brandýs nad Labem</i> (okres Praha-východ)	pohřební kočár
<i>Čelákovice</i> (okres Praha-východ)	socha Panny Marie Altöttingské
<i>Černošice</i> (okres Praha-západ)	dvojice dřevěných svíců



Velvary (okres Kladno), dům čp. 110. V roce 2011 byl podán návrh na prohlášení měšťanského domu za kulturní památku. Nejcennější částí domu je trámový strop v prvním patře z poloviny 18. století, jehož pole jsou celistvě pokryta malbou s navazujícími krajinnými výřezy. Krajina s figurálními výjevy obsahuje naráativní cyklus s vojenskou tematikou. Detail malby (foto M. Foltýnová).

<i>Černošice</i> (okres Praha-západ)	dvojice stojících protějškových andělů
<i>Černošice</i> (okres Praha-západ)	socha svatého Františka Xaverského
<i>Černošice</i> (okres Praha-západ)	obraz svatého Františka z Pauly
<i>Solopysky</i> (okres Příbram)	mobiliář kaple Proměnění Páně
<i>Kosova Hora</i> (okres Příbram)	krucifix závěsný
<i>Nesuchyně</i> (okres Rakovník)	kostel sv. Markéty, zvon z konce 15. stol.

(včetně zpracované dokumentace k návrhům a podnětům podaným subjekty mimo NPÚ na Ministerstvo kultury ČR)

Evidence nemovitých památek

Podobně jako v předchozím roce hlavní úsilí oddělení evidence a informací na úseku nemovitých památek bylo v roce 2011 mimo stálou agendu věnováno dvěma úkolům – doplňování a opravám obnovy identifikace nemovitých kulturních památek a tzv. bodové identifikaci nemovitých památek prostřednictvím Metainformačního systému (MIS).

V předchozím roce byl splněn úkol vložit do MIS ke každé památce alespoň jednu fotografii a vytvořit či ověřit její polohu v mapovém podkladu v Geografickém informačním systému (GIS), v letošním roce byl úkol zaměřen na dopracování identifikace jednotlivých částí areálů. Pokud byla k dispozici fotodokumentace, byly na našem pracovišti vloženy fotografie i k částem areálů již v předchozím roce, proto postupují nyní práce pomaleji. Bodovou identifikaci provádíme souběžně s ostatními úkoly – revizí reidentifikace a definováním identifikační fotografie pro úkol plošné identifikace. V případech, kdy fotodokumentace chybí, je nutno provést novou dokumentaci v terénu. Do MIS bylo v roce 2011 vloženo 487 fotografií, desítky dalších byly opraveny a přesněji identifikovány. Úkol bude pokračovat i v dalším roce.

V rámci oprav obnovy identifikace bylo ústřednímu pracovišti předáno řádově 700 nových či opravených evidenčních listů, evidenční listy jsou zpracovávány v databázové formě programu reList.

Pracoviště každodenně vyřizuje žádosti o informace převážně ústně či prostřednictvím e-mailu a zpřístupňuje badatelům údaje z kartotéky regionálního seznamu kulturních památek. Úzce také spolupracujeme s krajským úřadem a úřady pověřených obcí.

V roce 2010 bylo prohlášeno za nemovitou kulturní památku 28 objektů:

<i>Bystřice</i> (okres Benešov)	výklenková kaplička
<i>Bystřice</i> (okres Benešov)	výpravní budova čp. 193
<i>Ratměřice</i> (okres Benešov)	venkovská usedlost čp. 5
<i>Koda</i> (okres Beroun)	mlýň čp. 4
<i>Červené Janovice</i> (okres Kutná Hora)	kostel sv. Martina
<i>Pečky</i> (okres Kolín)	vodojem
<i>Poříčany</i> (okres Kolín)	pomník padlým v 1. světové válce
<i>Tismice</i> (okres Kolín)	fara čp. 2
<i>Benátky nad Jizerou – Staré Benátky</i> (okres Mladá Boleslav)	socha sv. Prokopa
<i>Ošřovice</i> (okres Mladá Boleslav)	kříž kamenný
<i>Sušno</i> (okres Mladá Boleslav)	venkovský dům čp. 22
<i>Kly</i> (okres Mělník)	kaple sv. Václava
<i>Ráj</i> (okres Mělník)	lávka – mostek
<i>Vepřek</i> (okres Mělník)	vodní mlýn čp. 19
<i>Benátecká Vrutice</i> (okres Nymburk)	mostek přes potok Mlynařici
<i>Košík</i> (okres Nymburk)	stodola u čp. 36
<i>Lysá nad Labem</i> (okres Nymburk)	fara čp. 7
<i>Nymburk</i> (okres Nymburk)	gymnázium čp. 779
<i>Poděbrady</i> (okres Nymburk)	kolonáda prof. Libenského s kioskem
<i>Přerov nad Labem</i> (okres Nymburk)	kostel sv. Vojtěcha
<i>Vinice</i> (okres Nymburk)	venkovská usedlost čp. 9
<i>Sedlčánky</i> (okres Praha-východ)	bývalá škola čp. 45
<i>Stará Boleslav</i> (okres Praha-východ)	inundační most
<i>Stará Boleslav</i> (okres Praha-východ)	škola farní čp. 65
<i>Roztoky</i> (okres Praha-západ)	železniční stanice
<i>Kojetín</i> (okres Příbram)	výklenková kaplička
<i>Křivoklát</i> (okres Rakovník)	socha sv. Jana Nepomuckého
<i>Nové Strašecí</i> (okres Rakovník)	venkovský dům malíře Františka Skály čp. 289

Bylo zrušeno prohlášení u 5 nemovitých kulturních památek:

<i>Králov Dvůr</i> (okres Beroun)	bývalá kaple v areálu zámku (část památky)
<i>Jestřebice</i> (okres Mělník)	stodola v usedlosti čp. 41 (část památky)
<i>Liběchov</i> (okres Mělník)	sýpka v usedlosti čp. 52 (část památky)
<i>Kněžmost</i> (okres Mladá Boleslav)	venkovská usedlost čp. 21
<i>Líný</i> (okres Mladá Boleslav)	venkovská usedlost čp. 7

Evidence movitých památek

Na úseku movitých kulturních památek bylo hlavní činností doplňování a zpřesňování evidence kulturních památek spolu probíhajícími úkolem obnovy identifikace movitých památek. Byly prováděny terénní průzkumy a zpracování dokumentace v programu ArtGuard, zároveň formou spolupráce s ústředním pracovištěm byly upravovány údaje v databázi MonumNet. Vzhledem k tomu, že velká část movitých památek je ve vlastnictví církve, pracoviště úzce spolupracuje s Arcibiskupstvím pražským, biskupstvími a farnostmi v rámci našeho kraje. V roce 2011 byly dokumentovány mobiliáře a jednotlivé předměty v 37 objektech. V mnoha případech byly movité památky z bezpečnostních důvodů odevzeny z původních umístění, dokumentace deponovaných předmětů proto probíhala i v církevních nebo muzejních depozitářích. Pracoviště tak průběžně

doplňuje aktuální fotodokumentací digitální fotoarchiv, kde vzniká již relativně bohatý dokumentační materiál. Revize zno-
vu ukazují, že odcizení řady předmětů není z velké části evidováno naším pracovištěm a v mnoha případech není evidováno ani v policejní databázi PSEUD. Současně narážíme na problém nedodržování ohlašovací povinnosti vlastníka (dle § 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění – k přemístění kulturní památky). Časově náročné je i poskytování informací vlastníkům, badatelům či jiným k tomu oprávněným osobám, převážně formou internetové pošty.

Movitou kulturní památkou bylo prohlášeno 39 předmětů, z toho 27 má samostatné rejst. č. ÚSKP (ostatní jsou vedeny jako součást nemovitosti):

<i>Koda</i> (okres Beroun)	technologické vybavení mlýna čp. 4
<i>Kladno</i> (okres Kladno)	obraz sv. Biskup se dvěma světci
<i>Kladno</i> (okres Kladno)	socha Anděl světloňoš
<i>Kladno</i> (okres Kladno)	socha sv. Rocha
<i>Kolín</i> (okres Kolín)	socha Piety (přemístěna do okresu Praha)
<i>Kolín</i> (okres Kolín)	socha Piety
<i>Kolín</i> (okres Kolín)	socha Panny Marie Immaculaty
<i>Červené Janovice</i> (okres Kutná Hora)	hlavní oltář sv. Martina (součást nemovitosti)
<i>Červené Janovice</i> (okres Kutná Hora)	boční oltář Panny Marie (součást nemovitosti)
<i>Červené Janovice</i> (okres Kutná Hora)	oltář Božího hrobu (součást nemovitosti)
<i>Červené Janovice</i> (okres Kutná Hora)	kazatelna (součást nemovitosti)
<i>Červené Janovice</i> (okres Kutná Hora)	chórová přepážka (součást nemovitosti)
<i>Červené Janovice</i> (okres Kutná Hora)	varhany (součást nemovitosti)
<i>Červené Janovice</i> (okres Kutná Hora)	zpovědnice (2 ks)
<i>Červené Janovice</i> (okres Kutná Hora)	lavice
<i>Červené Janovice</i> (okres Kutná Hora)	křtitelnice
<i>Červené Janovice</i> (okres Kutná Hora)	kropenka (2 ks)
<i>Červené Janovice</i> (okres Kutná Hora)	soubor reliéfů Křížové cesty (14 ks)
<i>Červené Janovice</i> (okres Kutná Hora)	socha Ukřižování
<i>Červené Janovice</i> (okres Kutná Hora)	socha sv. Antonína Paduánského
<i>Červené Janovice</i> (okres Kutná Hora)	socha Vítězného Krista
<i>Červené Janovice</i> (okres Kutná Hora)	obraz sv. Floriána
<i>Červené Janovice</i> (okres Kutná Hora)	svícny I (10 ks)
<i>Červené Janovice</i> (okres Kutná Hora)	svícny II (8 ks)
<i>Červené Janovice</i> (okres Kutná Hora)	svícny III (5 ks)
<i>Vepřek</i> (okres Mělník)	zařízení mlýna čp. 19
<i>Prerov nad Labem</i> (okres Nymburk)	boční oltář sv. Václava (součást nemovitosti)
<i>Prerov nad Labem</i> (okres Nymburk)	boční oltář Panny Marie (součást nemovitosti)
<i>Prerov nad Labem</i> (okres Nymburk)	kazatelna (součást nemovitosti)
<i>Prerov nad Labem</i> (okres Nymburk)	chórová přepážka (součást nemovitosti)
<i>Prerov nad Labem</i> (okres Nymburk)	soubor obrazů Křížové cesty (14 ks)
<i>Prerov nad Labem</i> (okres Nymburk)	zvon sanktusník
<i>Třebotov</i> (okres Praha-západ)	socha korpus Ukřižovaného Krista (přemístěna do okresu Praha)
<i>Černošice</i> (okres Praha-západ)	obraz Zuzana a starci (přemístěna do okresu Praha)
<i>Solopysky</i> (okres Příbram)	kaple Proměnění Páně, hlavní oltář Proměnění Páně (součást nemovitosti)
<i>Solopysky</i> (okres Příbram)	kazatelna (součást nemovitosti)
<i>Solopysky</i> (okres Příbram)	procesní praporec s korouhvení (3 ks)
<i>Solopysky</i> (okres Příbram)	lavice
<i>Kosova Hora</i> (okres Příbram)	krucifix závěsný

U žádné z movitých kulturních památek nebylo zrušeno prohlášení.



Tochovice (okres Příbram), nábrobník Benigny Kolovratové rozené z Welseru a jejího syna Jana z roku 1554 byl objeven při reidentifikaci movitých památek v sakristii kostela sv. Martina. Nábrobník zakrytý jeden a půl století křesťanským skříní patří šlechticům z rodu augšpurských bankéřů. Rod Welserů u nás však proslavila její mladší sestra Filipína svým tajným sňatkem s arcivévodou Ferdinandem II. Tyrolským, který pro ni později postavil letohrádek Hvězda. Nezvykle dobře dochovaný renesanční nábrobník z jemnozrného pískovce je v regionu velmi netypický, což nasvědčuje, že se jedná o zahraniční import (foto I. Minář).

V roce 2011 bylo celkem podáno na naše pracoviště 18 žádostí o vydání osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění, z toho jsme 17 osvědčení vydali a 1 předmět jsme navrhli na prohlášení za kulturní památku. V souvislosti s touto agendou také poskytujeme odborná vyjádření krajskému úřadu a pověřeným úřadům v rámci prohlašování movitých kulturních památek.

Přehled zpracovaných žádostí podle zákona č. 71/1994 Sb.:

- 05-01-03-2011-NPÚ 32 – socha Madona příbramská (osvědčení)
- 06-01-03-2011-NPÚ 32 – socha Madona příbramská (osvědčení)
- 07-01-03-2011-NPÚ 32 – socha Madona příbramská (osvědčení)
- 08-01-03-2011-NPÚ 32 – socha Madona příbramská (osvědčení)
- 09-01-03-2011-NPÚ 32 – socha Madona příbramská (osvědčení)
- 10-01-03-2011-NPÚ 32 – socha Madona příbramská (osvědčení)

11-01-03-2011-NPÚ 32 – socha Madona příbramská (osvědčení)
 12-01-03-2011-NPÚ 32 – socha Madona příbramská (osvědčení)
 13-01-03-2011-NPÚ 32 – socha Madona příbramská (osvědčení)
 14-01-03-2011-NPÚ 32 – socha Madona příbramská (osvědčení)
 15-01-03-2011-NPÚ 32 – socha Madona příbramská (osvědčení)
 16-01-03-2011-NPÚ 32 – socha Madona příbramská (osvědčení)
 17-01-03-2011-NPÚ 32 – dřevorezba Hlava andělka (osvědčení)
 18-15-03-2011-NPÚ 32 – socha Panna Marie s dítětem (osvědčení)
 19-20-06-2011-NPÚ 32 – socha Sv. Josef s dítětem (osvědčení)
 20-20-06-2011-NPÚ 32 – socha Panna Marie Altöttingská (návrh na prohlášení)
 21-02-11-2011-NPÚ 32 – ikona Madona s dítětem (osvědčení)
 22-02-11-2011-NPÚ 32 – ikona Evangelista Lukáš (osvědčení)
 23-02-11-2011-NPÚ 32 – ikona Evangelista Matouš (osvědčení)

Pracoviště ISO

Pracoviště Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (dále jen ISO) spravuje síťovou verzi jednotné databáze odcizených a evidovaných movitých kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty – ArtGuard, která je průběžně aktualizována a revidována. Nové záznamy (727 nových záznamů) jsou zpracovávány na základě výstupů z terénní dokumentace. Také v letošním roce probíhala aktualizace již zpracovaných záznamů – doplňování fotografické dokumentace, opravy chybných IKO specifikací, slučování zdvojených záznamů apod. Aktualizací v letošním kalendářním roce prošlo 1 497 záznamů. Databáze ArtGuard k datu 5. 1. 2011 obsahuje 17 484 záznamy.

Pracoviště Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví se stejně jako v předchozích letech zabývalo spoluprací při pátrání po původu a majiteli předmětů kulturní povahy zadržených Policií ČR, lustrací předmětů z internetových aukčních katalogů a inzercí, u nichž je velká pravděpodobnost, že pocházejí z trestné činnosti, a poskytováním odborné pomoci při aktuálních krádežích. Na základě spolupráce s kolegy z ústředního pracoviště NPÚ bylo lustrováno cca 400 jednotlivých předmětů, ze kterých se podařilo ztotožnit pouze sochu sv. Antonína Paduánského z kostela sv. Martina v *Kostelci nad Labem*. Naše pracoviště bylo informováno o odcizení dvou kamenosochařských památek z terénu – náhrobku ze hřbitova u kostela Panny Marie v *Pálečku* (okres Kladno) a kopie barokní sochy sv. Jana Nepomuckého u kaple sv. Stapina v *Klokočce* (okres Mladá Boleslav).

Fotoarchiv

V průběhu roku 2011 plnil fotoarchiv v první řadě svoji základní úlohu, tj. archivace, evidence, zpracování a poskytování všech dostupných druhů fotodokumentace. Dle provozních možností byl zajišťován co nejvyšší servis pro odborné pracovníky i veřejnost, který zahrnuje vyhledávání fotodokumentace, její analýzu a digitalizaci na potřebné kvalitativní úrovni. Přitom byly vždy brány ohledy na termínové limity odborných pracovníků, kteří zajišťují vydávání odborných vyjádření podle § 14 památkového zákona.

V roce 2011 byl v elektronické evidenci zpracován následující počet přírůstků: 217 fotografií, 114 negativů. Dotazy, badatelské návštěvy, výpůjčky atd. byly vyřízeny a zpracovány celkem k 137 objektům.

Značné nároky na čas a pozornost správce fotoarchivu pana Juráčka si vyžádaly export a kompletní kontrola, opravy a úpravy dosavadních evidenčních dat v databázi Paradox tak, aby byl zajištěn hromadný převod stávajících dat do nového softwaru Tritius. Po podzimním zkušebním provozu Tritia a doladění chyb byl nakonec celý proces úspěšně završen přechodem do



Čibadla (okres Nymburk), kaple sv. Šimona Stylity. Jedna ze dvou protějškových soch andělů z let 1717–1718, která byla součástí souboru sochařských děl objednaných hrabětem Antonínem Šporkem v dílně Matyáše Bernarda Brauna pro výzdobu kaple. Do dnešní doby se dochovala pouze zmíněná dvojice andělů, která již v 60. letech minulého století byla deponována do Národní galerie (dnes v expozici „Baroko v Čechách“ ve Schwarzenberském paláci v Praze). In situ zůstaly pouze dvě lebky v silně nadživotní velikosti, které byly v roce 1999 odcizeny a jsou bobužel od té doby evidovány jako nezvěstné. Všechny sochy mají mimořádnou památkovou hodnotu nejen jako samostatná umělecká díla vysoké výtvarné kvality, ale také jako nezastupitelné součásti uceleného ikonografického programu kulturní památky (foto Š. Kolářová, 15. 8. 2011).



Nymburk (okres Nymburk), gymnázium čp. 779 (původně obecní vyšší reálka). V roce 2011 byl podán návrh na prohlášení gymnázia s kaplí, vilou ředitele a piliřovým oplocením za kulturní památku. Reprezentativní novorenesanční stavba se secesními detaily, pocházející z let 1905–1910 od architektů Ferdinanda Havlíčka a Jana Kříženeckého, byla ve své době považována za jednu z nejvelkolepěji řešených školních budov v Rakousko-Uberské monarchii. Dodnes se dochovala v původním stavu, s minimálními úpravami (foto Š. Koukalová).

ostrého provozu. Nový systém si vyžádá ještě množství práce na doplnění dat, neboť dosavadní evidence byla vedena hromadně – vždy jeden záznam k jednomu objektu, kdežto nová evidence má záznam ke každému záběru jednotlivě. K záznamům je nutno též upřesnit lokalizaci vazbou na Geografický informační systém a vytvořit vazbu na evidenci Ústředního seznamu kulturních památek.

Knihovna

V roce 2011 knihovna zajišťovala standardní služby odborné knihovny, bohužel oproti minulému roku v omezeném rozsahu, vzhledem ke sníženému rozpočtu na nákup knih a ke

snížení pracovního úvazku knihovnice. Bylo pořízeno celkem 142 nových knihovních jednotek v celkové ceně 49 616,- Kč, z toho darem 28 jednotek (11398,- Kč), koupí 71 jednotek (34 549,- Kč) a výměnou 43 (3669,- Kč). Stav fondu k 31. 12. 2011 je 11 337 knihovních jednotek v ceně 1 929 522,- Kč.

V roce 2011 bylo uskutečněno 1199 výpůjček, 7 výpůjček bylo realizováno v rámci meziknihovní výpůjční služby. Knihovna v tomto roce registruje 64 čtenářů z řad pracovníků NPÚ. Knihovnu navštívilo 10 cizích badatelů.

Podobně jako ve fotoarchivu i v knihovně probíhala příprava přechodu na nový knihovní systém Tritius z dosavadního Clavia.

Ing. Irena Blažková
vedoucí oddělení

ODDĚLENÍ PRŮZKUMŮ A DOKUMENTACE

Úkolem oddělení průzkumu a dokumentace je provádění průzkumu památkového fondu na základě dlouhodobého plánu, ale zejména podle akutních potřeb vázaných na ostatní funkce středočeského odborného pracoviště NPÚ. Průzkumná a dokumentační činnost, tedy poznávání památkového fondu, představuje základní východisko odborné a vědecko-výzkumné práce NPÚ. Kromě samotných průzkumů staveb jsou prováděny také archivní rešerše. Pracovníci oddělení úzce spolupracují zejména s pracovníky oddělení garantů území, specialistů a evidence nemovitých a movitých památek, průzkumy často probíhají právě na základě vyžádání těchto oddělení. Vzhledem k povaze objektivní poptávky převládá provádění tzv. operativních průzkumů a dokumentace nemovitých památek (dále jen OPD) a pouze v menší míře dovoluje omezená kapacita oddělení věnovat pozornost průzkumům a dokumentaci jiného charakteru. Již dlouhodobě převládá potřeba průzkumů nad reálnými možnostmi oddělení, proto je třeba provádět pečlivý výběr a koordinaci prací, v úzké spolupráci s ostatními odděleními sekce památkové péče. Následující seznam akcí obsahuje jen ty důležitější a časově náročnější. (VR)

Seznam hlavních průzkumů a dokumentačních prací v roce 2011

Bedřichovice (okres Benešov) – kostel sv. Vavřince: Byla dokončena celková dokumentace kostela, která započala prováděním OPD během opravy severní fasády v roce 2008. Následně byly zpracovány celkové zaměření a stavebněhistorická analýza stavby, které byly dovedeny do podoby monografického článku v časopise Památky středních Čech. (JaVe)

Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) – hlavní bradba městského opevnění v čp. 113: OPD horní části středověké městské hradby v těsném jižním sousedství. Zachyceny zbytky ochozu a původní předprsní zídky. (VR)

Brandýs nad Labem (okres Praha východ) – silniční most Ivana Olbrachta: Příhradový železný (ocelový) most s kamennými pobřežními oblouky vznikl roku 1878 jako součást delší mostní

soustavy mezi Brandýsem a St. Boleslaví. Je dokladem produkce významné rodiny Kleinů, jedné z největších podnikatelů ve stavbě železnic a mostů v Rakousku-Uhersku v 19. století. Přes návrh středočeského pracoviště NPÚ most nebyl MK ČR prohlášen kulturní památkou a následně bylo rozhodnuto o jeho úplném odstranění a nahrazení betonovou novostavbou. Průzkum a dokumentace prokázaly unikátnost zmíněné konstrukce (nejstarší příhradový most ve středních Čechách) a její typologický význam. Poté mohly být zaznamenány už jen všechny etapy demolice této zjevně nedocenené památky. (VJ)


Čáslav (okres Kutná Hora) – čp. 251: Na základě žádosti vlastníka o sejmutí památkové ochrany byl proveden operativní průzkum a dokumentace domu, který je v havarijním stavu. Účelem bylo identifikovat památkové hodnoty stavby a zvážit smysluplnost její ochrany. Výsledkem průzkumu bylo zjištění, že stavba v sobě ukrývá nad očekávání rozsáhlý zbytek hlavní městské hradby, pro jehož další existenci v autentické podobě je zachování domu nezbytné. Samotný dokumentovaný dům navíc vykazuje rovněž památkové hodnoty a je významnou součástí historické struktury jádra MPZ Čáslav. (JaVe)

Dobrovíz (okres Praha-západ) – čp. 23 a 116: V návaznosti na jednání o dalším osudu nezapsaného, staticky narušeného dvojdomku, který se nachází uvnitř vesnické památkové rezervace, bylo jako podklad pro další stádium rozhodování provedeno zaměření současného stavu a základní fotografická dokumentace dotčených staveb. (JaVe)

Dražice (okres Mladá Boleslav) – kostel sv. Martina: Malý gotický kostelík nacházející se v bezprostřední blízkosti dražického hradu je zajímavý okolnostmi svého vzniku. Byl založen přímo biskupem Janem IV. z Dražic, který místní faru také obdaroval důchody i bohoslužebným náčiním a knihami. Jedná se tak o jeden z mála středověkých kostelů, u nichž známe nejen přesnou dobu vzniku a zakladatele, ale i rozsah fundace. Kostel pak sdílel osudy řady jiných církevních staveb v dolním Pojizeří, kde měla v předbělohorském období velký vliv Jednota bratrská. Byl postupně přeměněn na modlitebnu a nakonec užíván jako hospodářská budova. K celkové obnově došlo až v první polovině 20. století, kdy byly také objeveny a restaurovány cenné gotické nástěnné malby. (AN)



Brandýs nad Labem (okres Praha-východ), silniční most Ivana Olbrachta. Rozhodnutí o neprobhlášení kulturní památkou se stalo or-
telem pro most přes Labe. Jeho následná demolice proběhla i přes protesty několika občanských sdružení i odborné veřejnosti. Para-
doxně byl na Moravě před dvěma lety podstatně méně hodnotný a o něco mladší ocelový příhradový mostek od tébož výrobce zachrá-
něn transferem do muzea mostů. Most z Brandýsa skončil ve sběrných surovinách. V posledních letech je přitom přínos železáren ro-
diny Kleinů konečně zhodnocen i ve vědecké literatuře. Ve světle těchto skutečností je zánik mostu velkou ztrátou (foto V. Jesenský,
2011).



Čáslav (okres Kutná Hora), dům čp. 251. Průzkum prostého domku klasicistního charakteru v hradebním pásu městského jádra při-
nesl poznatky o překvapivě složitém vývoji této drobné stavby. Především ale identifikoval neočekávaně velký rozsah dochovaného
zdiva středověké hlavní bradby, jejíž torzo bylo do domu pojata (zaměření a kresba J. Veselý, 2011).



Hořovice (okres Beroun), fara čp. 33. K odhalení obzvlášť hodnotných nebo významných prvků dochází u chátrajících staveb často až při jejich destrukci. Na snímku je patrný archaický, původně pobledový povalový strop v jižní obytné místnosti farní budovy. Povaly, datované dendrochronologicky do 40. let 17. století, se objevily až vlivem zatékání po demolici zbytků požárem poškozené střechy (foto J. Veselý, 2011).



Kněžves u Rakovníka (okres Rakovník), hostinec čp. 102. Atraktivní soustružený sloup, podpírající průvlak trámového stropu, v sále hostince zaujal již na počátku 20. století autory soupisu památek historických a uměleckých. Dodnes spoluvytváří neopakovatelnou atmosféru stavby (foto J. Veselý, 2011).



Křivoklát (okres Rakovník), bradní kaple. Pracovní pohled na mračno bodů, které je výstupem z 3D skenování tohoto neobyčejně významného sakrálního prostoru. Ze získaných dat lze vytvářet svislé nebo vodorovné řezy v libovolné pozici, což umožní například detailní studium geometrie kleneb, respektive celé architektury interiéru kaple (Gefos a.s., 2011).

Hořovice (okres Beroun) – fara čp. 33: Pokračující destrukce barokní budovy fary, silně poškozené požáry v letech 2006 a 2010, vedla k odhalení dalších důležitých skutečností. Byla proto doplněna fotodokumentace obnaženého povalového stropu v jižní části domu a byly odebrány doplňkové vzorky pro dendrochronologickou analýzu. Shodně s předchozími výsledky analýza přinesla datum skácení stromů 1642. (JaVe)

Chorůšice (okres Mělník) – márnice-kostnice na břbitově: Při dílčí obnově – podezdívání základů bočních obvodových zdí byl realizován OPD, který zaznamenal zajímavý, částečně klenutý prostor pro ukládání kostí pod podlahou a také stopy zjednodušení původních fasád z 18. století. (VJ)

Chotýšany (okres Benešov) – zámek: OPD v areálu dnes pustého barokního zámku pokračoval další terénní etapou, zaměřováním, průzkumem a fotodokumentací navazujících barokních sýpek, fasád objektů a orientačním průzkumem dalších staveb hospodářského dvora a parku. (VJ)

Kněžves (okres Rakovník) – hostinec čp. 102: V návaznosti na dříve provedenou základní dokumentaci budovy vlastního hostince byla započata práce na řádném stavebněhistorickém průzkumu celého areálu, zahrnujícího dále budovy stájí se sušárnou chmele a bývalých jatek s hostinskými pokoji v patře. Byly rovněž odebrány vzorky pro dendrochronologickou analýzu dřevěných konstrukcí, na jejímž základě se podařilo určit dobu vzniku stávajícího zastropení přízemí hostince, roubené konstrukce patra i jádra krovu kolem roku 1685. Průzkumné práce budou pokračovat i v roce 2012. (JaVe)

Křivoklát (okres Rakovník) – brad: Archivní rešerše a stavební průzkumy pro připravovanou publikaci příspěvků z mezinárodní vědecké konference *Hrad Křivoklát a lovecký hvozd*, pořádané v září 2010. (AN a VR)

Křivoklát (okres Rakovník) – brad, čp. 133 a 134: Ve spolupráci s archeology byly provedeny operativní průzkum a dokumentace opěráku obvodové hradby na severní straně v průbě-



Rakovník, dům čp. 25. Při operativní dokumentaci stropní konstrukce nad 1. patrem byly identifikovány stopy staršího barokního krovu. Dlaby ve zhlavích stropních trámů, které byly původně také trámy vaznými, umožňují do značné míry rekonstruovat podobu staršího zastřešení. Na základě změřených úhlů, doloženého typu konstrukce s ležatou stolicí a analogií z blízkého okolí můžeme předpokládat, že dům měl původně k náměstí kolmo orientovanou, velmi širokou mansardovou střechu, na obou koncích zvalbenou (foto J. Veselý, 2011).




Sázava (okres Benešov), schodiště v severní zabradě zámku – bývalého kláštera. V areálech rozsáhlých a významných památek s bohatou historií je vždy zapotřebí sledovat a dokumentovat i ty nejodlehlejší kouty a nejpodružnější stavby. Zpravidla totiž obsahují drubotně použitý materiál, který má velký informační potenciál. Na obrázku je skupina kamenických prvků z různých období, použitých při úpravě zabradly v 19. století do opěrné zdi. Barokní schodišťový stupeň s vápennými nátěry, stojka barokního portálu i profilovaný kvádr gotického ostění, plnící úlohu prostých zdicích kamenů, mohou nést zásadní informaci o rozsahu demolice starších budov v době vzniku zabradního schodiště (foto I. Fuksa, 2011).

hu jeho opravy. Průzkum ukázal, že opěrák je původní součástí parkánové zdi – nebyl k ní připojen později, jak se předpokládalo. Líc opěráku i samotné hradby byl však v minulosti opakovane opravován a přezdíván. Podstatným zjištěním je také to, že charakter zdiva, ale především zdící malty, s výrazným hnědooranžovým zabarvením, je velmi podobný zdivu raně gotické hlavní obvodové hradby dolního hradu, tak jak byla dokumentována během průzkumu v letech 2006 a 2007 na jižní straně areálu při budově tzv. hejtmanského domu. Také na severu se při základové spáře obvodové hradby patrně podařilo zachytit rezidua tělesa raně středověké dřevohliněné fortifikace areálu. (JaVe a JK)

Křivoklát (okres Rakovník) – brad, kaple: V rámci přípravy studijního a dokumentačního semináře, organizovaného v návaznosti na výstavu Přemyslovské Křivoklátsko a následné odborné kolokvium, byla pořízena celková trojdimenzionální měřičká dokumentace interiéru hradní kaple pomocí prostorového skeneru. Její výstupy budou dále využity k podrobné analýze geometrie architektury kaple a také jako podklady pro podrobnou dokumentaci kamenických článků. (JaVe)

Lysá nad Labem (okres Nymburk) – čp. 171: V návaznosti na dříve provedený celkový průzkum stavby proběhl OPD nálezů srubové místnosti, učiněného během opravy barokního trámového stropu nad prostorem prodejny. Dendrochronologická analýza odebraných vzorků dřeva přinesla překvapivé datování srubových stěn do roku 1630, což z něj činí patrně jeden z nejmladších známých příkladů v Čechách. Opravovaný trámový strop s překládaným záklopem nad srubovou místností pak pochází až ze 40. let 18. století. Nález byl prezentován drobným článkem v místních novinách. (JaVe)

Mělník (okres Mělník) – zámek, dům čp. 20, zvaný Peklo: V jádru renesanční objekt je celkově renovován. Další fáze dřívějšího OPD, a to v patře a na půdě po odstranění stropních omítaných podhledů a části záklopu, a dále po odstranění kryti-



Slaný (okres Kladno), zaniklý barbakán Pražské brány. Podrobné zaměření střelné kasematy. Archeologický výzkum prováděný při velkých zásazích do terénu v historickém prostředí mnohdy odbalí i rozsáhlé zbytky zaniklých staveb. Jejich dokumentace pak vyžaduje účast stavebního historika. Dokumentace musí být velmi podrobná, neboť zkoumané konstrukce zaniknou (zaměření J. Veselý, I. Peřina, J. Unger, kresba J. Veselý, 2011).



Zderadice (okres Benešov), zemědělská usedlost čp. 4. Obytné stavení usedlosti po léta budilo svým archaickým uspořádáním pozornost znalců venkovské architektury. Teprve změna vlastníka však umožnila provedení alespoň základní prohlídky stavby a odběr vzorků pro dendrochronologickou analýzu. Ta přinesla dataci dřevěné srubové části do poloviny 16. století (foto J. Kypta, 2011).

ny a sanaci části krovu. Zajímavým nálezem je datování na malbě jednoho trámu 1771 (9?), které nekoresponduje s žádnou dosud doloženou etapou přestaveb. (VJ)

Načeradec (okres Benešov) – kostel sv. Petra a Pavla: Byla započata práce na stavebněhistorickém průzkumu, celkovém zaměření a dokumentaci kostela. (JaVe)

Poděbrady (okres Nymburk) – vila ředitele cukrovaru čp. 197: Rekognoscace stavu a památkových hodnot poslední dochované budovy někdejšího poděbradského cukrovaru byla provedena jako podklad pro jednání hodnotitelské komise (spolu práce Mgr. Petr Vácha). (JaVe)

Rakovník (okres Rakovník) – dům čp. 25: Ve spolupráci s územním památkovým architektem byla provedena celková operativní dokumentace odstrojeného interiéru patra a krovu městského domu na jižní straně náměstí. Během průzkumu byly odhaleny pozůstatky zaniklé hrázdné konstrukce obvodových i dělicích stěn patra a doklady o podobě staršího zastřešení – nejspíše rozměrnou mansardovou střechou, oboustranně zvalbenou, s nosnou konstrukcí s ležatými stolicemi. Na základě dendrochronologické analýzy odebraných vzorků dřeva se podařilo identifikovat tři fáze stavebních úprav v průběhu 18. století s tím, že většina konstrukcí patra byla postavena ze dřeva skáceného v roce 1725, část stropních konstrukcí nad přízemím byla následně měněna ve čtyřicátých letech, na konci 70. let se již budovaly první omítané podhledy pod stropy patra. Nálezy byly zaznamenány do existujícího zaměření domu a byla provedena celková podrobná fotodokumentace. (JaVe)

Říčany (okres Praha-východ) – brad: Archivní rešerše sídla šlechtického rodu, který své postavení odvozoval od úzkého

vztahu k panovnickému dvoru. Sídla rodů s úzkou vazbou ke dvoru a hlavnímu městu, ale bez rozsáhlejšího majetkového zázemí, jsou pro okolí Prahy typická. Poté, co hrad přešel v 16. století do držby bohatého rodu Trčků, přestal být sídlem šlechty a postupně ztratil i svou správní funkci. Již tehdy započala destrukce hradu, urychlená během třicetileté války, kdy bylo zničeno také městečko. Postupná obnova města zapříčinila prorůstání městského osídlení nejprve na někdejší předhradí a postupně i do prostoru vlastního hradu. Rešerše se soustředila zejména na novodobé dějiny někdejšího hradního areálu. Současně probíhal v několika fázích OPD torza hranolové věže hradu v průběhu jeho konzervace. (AN a VR)

Sázava (okres Kutná Hora) – schodiště a zdi oplocení v klášterní zabradě: Na základě žádosti správy zámku a projektanta obnovy byla provedena operativní dokumentace opěrné a ohradní zdi a dvouramenného schodiště na východní straně klášterní zahrady, na hraně svahu nad řekou. Kromě analýzy vzájemných stratigrafických vztahů jednotlivých konstrukcí byla provedena také identifikace a podrobná dokumentace architektonických článků druhotně užitých ve zdivu schodiště. (JaVe)

Slaný (okres Kladno) – Pražská brána: Během výstavby nového páteřního sběrače městské kanalizace došlo v místě někdejší Pražské brány k odhalení a následnému částečnému odstranění pozdně gotického předbraní s kasematovými prostory a navazující mostní soustavy přes příkop s vodotečí. Dokumentace nálezů byla prováděna archeologickým ústavem AV ČR. NPÚ spolupracoval pouze na měřické dokumentaci prostor kasemat a interpretaci nálezové situace na styku předbraní s mosty. (JaVe)



Říčany (okres Praha-východ), brad. Průzkumy a dokumentace historických staveb zpravidla představují odborně, ale také fyzicky a časově náročnou akci. Torzo paláce bradu Říčany, které vyžadovalo stavební zajištění a konzervaci, reprezentuje velmi častou, komplikacemi provázenou situaci: a – nejprve bylo potřeba stavbu s předstihem (za tehdy dostupné finanční prostředky) geodeticky zaměřit, provedení však velmi ztěžovalo ochranné pletivo, které již řadu let zakrývá celé zdívo a kompletně mohlo být sejmuto až při samotné realizaci sanace. Také musela být využita zdvihací plošina; b – před zabájením sanace proběhl orientační průzkum z lehkého, na několika místech vztyčeného lešení, aby mohl být případně doplněn projekt. Rovněž byla obava ze zániku části vypovídací hodnoty při snímání pletiva a ze zhoršené koordinace budoucího postupu, neboť sanace měla být zabájena v době letních dovolených; c – podrobný OPD proběhl po postavení stabilního lešení těsně před zabájením stavebních prací. Lešení však nebylo najednou postaveno kolem celé stavby (foto V. Razím, 2006 a 2011).

Sněť (okres Benešov) – kostel sv. Petra a Pavla: Kostel sv. Petra a Pavla je v literatuře považován za barokní novostavbu z roku 1778, přestože podle archivního průzkumu se zde nacházel farní chrám již ve druhé polovině 14. století. Po zjištění středověké hmotné podstaty kostela byl zahájen stavební a archivní průzkum. (VR a AN)

Svatbín (okres Praha-východ) – čp. 7: Klasické venkovské stavení drobné zemědělské usedlosti bylo celkově dokumentováno před započítím demolice. Bylo provedeno základní půdorysné zaměření a celková fotodokumentace. (JaVe)

Valečov (okres Mladá Boleslav) – brad: Pokračovala postupná dokumentace nálezových situací zdiva paláce v průběhu jeho konzervace formou OPD, doplňováno a zpřesňováno geodetické zaměření. (VR)



Vilasova Lhota (okres Příbram) – čp. 12 a 16: Průzkum dvou venkovských usedlostí, z nichž čp. 12 byla původně svobodnickým statkem, čp. 16. poddanskou usedlostí. Na svobodnickém statku sídlila již v 17., ale možná již v 16. století rodina Vilasů, která dala celé vsi jméno. Díky odlišnému postavení svobodníků v rámci venkovského společenství lze sledovat osudy tohoto domu velmi detailně po jednotlivých generacích od poloviny 17. století do současnosti. Na rozdíl od velkého svobodnického statku byl dům čp. 16 obýván příslušníky venkovské chudiny bez vlastního pozemkového majetku. Tato skutečnost se také odráží v útržkovitě zachovaných archivních zprávách. Bádání ještě ztěžuje fakt, že klíčové písemnosti jsou uloženy v archivu rodu Lobkowiczů, který byl vrácen původním majitelům a je v současné době nepřístupný. (AN)

Votice (okres Benešov) – františkánský klášter: Během opravy dvorní fasády severního křídla byly odhaleny zbytky malovaného, do čerstvé omítky předřivaného ciferníku slunečních hodin. Nález byl zaměřen a fotograficky dokumentován. Následně byl vypracován zjednodušený náčrt rekonstruující podobu obvodové pásy ciferníku a polohu jednotlivých rájů. (JaVe)

Zderadice (okres Benešov) – obytný dům zemědělské usedlosti čp. 4: V dlouhodobě sledovaném, nechráněném, částečně roubeném domě archaického vzhledu byly po změně majitele zahájeny rekonstrukční práce. Byla proto se svolením nové majitelky provedena prohlídka domu, základní fotografická dokumentace a odběr vzorků z částí trámů roubené konstrukce vyjmutých při stavebních pracích. Zachycen byl zbytek jednoho archaického průduchového okénka s širokým okosením. Výsledky dendrochronologické analýzy potvrdily podezření na velké stáří dokumentovaného domu, když stanovily datum skácení kmenů pro trámy srubové konstrukce s mírnou rezervou do let 1556–1557. (JaVe)

Žleby (okres Kutná Hora): V rámci přípravné fáze celkové opravy východní vnější fasády hlavní budovy státního zámku byla po vztyčení lešení provedena obhlídka a základní stupeň fotodokumentace. V době obhlídky byla z lešení dobře přístupná jižní polovina fasády a střední rizalit. Akce bude pokračovat v roce 2012. (JaVe)

REFERÁT GIS A MIS

V roce 2011 byla dokončena revize dokumentace památkově chráněných území. Byly soustředěny dokumenty (texty vyhlášek, mapy) ze všech dostupných zdrojů – kartotéky ÚSKP na územním pracovišti i na ústředním pracovišti, archivu oddělení plošné ochrany – památkového urbanismu, obcí s rozšířenou působností, Krajského úřadu Středočeského kraje.

Na půdě našeho pracoviště se uskutečnily pracovní schůzky za účasti zástupců obcí s rozšířenou působností, krajského úřadu (Ing. arch. Markéta Svobodová), ústředního pracoviště (Ing. arch. Alena Krusová). Byly vzájemně porovnány a vyměněny podklady, zástupci ORP obdrželi zakres hranic plošně chráněných území v GIS.

Byly dokončeny zákresy hranic památkově chráněných území do GIS (není dosud proveden zakres krajinne památkové zóny *Žebušicko*, kde chybí podklad). Mapy v digitální podobě byly zkonvertovány do formátu, který podporuje MIS, a následně v úplnosti do MIS vloženy. Zdigitalizovány byly také všechny texty prohlášení a následně byly tyto dokumenty vloženy do MIS. Část zákresů byla provedena nad rastrovou mapou, postupně budou provedeny úpravy zákresů podle postupu digitalizace map na katastrálním úřadu.

Referát se podílel také na nově započatém úkolu digitalizace mapových výstupů reidentifikace (plošná identifikace památek v GIS). Úkol byl ústředním pracovištěm zatím řešen spíše po stránce metodické, naše územní pracoviště se na této přípravě aktivně podílelo. Byla vymezena základní pravidla pro digitalizaci celé kartotéky ÚSKP, tento úkol však přesahuje personální a finanční možnosti jednotlivých pracovišť, proto digitalizace bude pouze nadstandardní volitelnou součástí úkolu. Minimální podmínkou pro plošnou identifikaci památek v GIS

bylo stanoveno určení tzv. identifikační fotografie. Do MIS byly vloženy vzorové dokumenty jednotlivých typů dokladů, které jsou vedeny v kartotéce ÚSKP. Pro evidenci postupu prací a sběr dat, která budou moci být dále využita při plnění informačních systémů NPÚ, zejména budoucí aplikace Památkový katalog, byly zřízeny tabulky na internetově dostupných stránkách Google docs. Mgr. Petr Vácha a Jiří Marounek zpracovali podkladové tabulky v Excelu spojující informace o digitalizaci map katastru nemovitostí s údaji o kontrole reidentifikace pro celé území České republiky. Oba rovněž zpracovali pomocnou tabulku dosud vložených dokumentů v MIS, která zjednoduší práci na určování identifikační fotografie. Také tato tabulka pokrývá celé území republiky, a usnadní tak řešení úkolu na všech územních pracovištích NPÚ. Bylo započato s digitalizací kulturních památek (hotovo je 7 katastrů s památkami prostorově zakreslenými bodem).

Ing. Irena Blažová

Archiv stavebněhistorických průzkumů, plánů, restaurátorských zpráv a další odborné dokumentace

- Kompletní revize všech druhů dokumentace (zaměření, projekty, studie, stavebněhistorické průzkumy, restaurátorská dokumentace, nálezové zprávy, památková dokumentace). Revize výpůjček.
- Vyhotovení soupisu chybějících dokumentací.
- Přechod na digitální systém archivní dokumentace a s tím spojená agenda.
- Běžná agenda archiváře (výpůjčky, telefonické dotazy, zápisy přírůstků, atd.).
- Za rok 2011 bylo evidováno 397 přírůstků.

Olga Geislerová

ZPRACOVANÉ PŘÍRŮSTKY ARCHIVU ZA ROK 2011 – NÁLEZOVÉ ZPRÁVY OPERATIVNÍCH PRŮZKUMŮ

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	text	dokumentace	foto	druh akce a zkoumaná část objektu	CD
Brandýs nad Labem Koleč	Praha-východ Kladno	silniční most Ivana Olbracht zámek	402 394	V. Jesenský V. Jesenský	2011 2009–10	+ +	+ +	+ +	NZ OPD před a při demolici NZ evidenční orientační OPD, krov nad zámkem a kostelem	CD CD CD
Křivsoudov Mělník	Beněšov Mělník	čp. 145 – sokolovna (na místech hradu) zámek	395 396	V. Jesenský V. Jesenský	2010 2010–11	+ +	+ +	+ +	NZ OPD, interier, průčelí NZ OPD při obnově, přízemí, místnost v jihozápadním nároží	CD CD
Mělník	Mělník	čp. 20 – bývalý hostinec Peklo, Svatováclavská ul.	397	V. Jesenský	2010–11	+	+	+	NZ OPD před zamýšlenou obnovou a vestavbou, krov a podkroví	CD
Mladá Boleslav Stříbrná Skalice	Mladá Boleslav Praha-východ	čp. 68 – obytný dům, Komenského náměstí čp. 19 – radnice	398 400	V. Jesenský V. Jesenský	2010 2010	+	+	+	NZ OPD při vyklázení – obnově, celý objekt NZ OPD při obnově, severní průčelí	CD CD
Svaté Pole	Příbram	kostel sv. Alžběty	399	V. Jesenský	2009–11	+	+	+	NZ OPD při obnově, průčelí lodí a závěru	CD
Zbraslavice	Kutná Hora	zámek – bývalá tvrz	401	V. Jesenský	2010–11	+	+	+	NZ OPD při obnově, severní křídlo	CD

ZPRACOVANÉ PŘÍRŮSTKY ARCHIVU ZA ROK 2011 – RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY

obec	okres	objekt, umístění	arch. č.	předmět restaurování	restaurátor	rok	obsah dokumentace	CD
Bakov nad Jizerou	Mladá Boleslav	hřbitovní kostel sv. Barbory	3959	portál vstupní na západní straně, náhrobky (kříže a nápisové desky), nástavec s erbem z brány	O. Pospíchal	2003–4	rest. zpráva, 20 ks foto	
Bakov nad Jizerou	Mladá Boleslav	hřbitovní kostel sv. Barbory	3960	venkovní portál na jižní straně kostela, ostění dveří vchodu na kůr	O. Pospíchal	2005	rest. zpráva, 14 ks foto	
Bělá pod Bezdězem	Mladá Boleslav	kostel Povýšení sv. Kříže – vítězný oblouk	3918	malby na vítězném oblouku	A. Moravcová	2009	rest. zpráva, 38 ks foto	
Bělá pod Bezdězem	Mladá Boleslav	kostel Povýšení sv. Kříže – jižní stěna lodí	3919	dekorační nástěnné malby na jižní stěně lodí	A. Moravcová	2010	rest. zpráva, 44 ks foto	
Bělá pod Bezdězem	Mladá Boleslav	kopec Hůrka	3962	pomník K. H. Máchy	P. Gláser	2008	rest. zpráva, 19 ks foto	
Beněšov	Beněšov	kostel sv. Mikuláše	3865	malířská výzdoba interiéru	J. Musilová, M. Scheib	2009	informativní rest. průzkum, 37 ks foto	
Beněšov	Beněšov	kostel sv. Mikuláše	3866	hlavní oltář	J. Musilová, M. Scheib	2009	informativní rest. průzkum, 26 ks foto	
Beněšov	Beněšov	Muzeum umění	3915	znak – ve štítu dvoucasý lev ve skoku s korunkou na hlavě, nad štítem koruna	J. Piskáček	2006	rest. zpráva, 27 ks foto	
Bezdědice	Mladá Boleslav	křížek na návsi před domem čp. 10	3920	litinový kříž s korpusem Krista a nápisovou deskou na pískovcovém podstavci	T. Vondruška	2009	rest. zpráva, 12 ks foto	CD
Bezno	Mladá Boleslav	kostel sv. Petra a Pavla	3961	dva renesanční náhrobky rytířů v interiéru kostela	O. Pospíchal	2004	rest. zpráva, 18 ks foto	
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav	Praha-východ	Morziňská kaple kostela Nanebevzetí Panny Marie	3876	hlavní oltářní obraz „Immaculata“	P. Bareš	2010	rest. zpráva, 80 ks foto	
Březinka u Bělé pod Bezdězem	Mladá Boleslav	křížek vedle zvoníčky na návsi	3921	typický venkovský křížek z litiny osazený na pískovcovém sloupu	T. Vondruška	2008	rest. zpráva, 16 ks foto	
Březnice	Příbram	poutní kaple	3753	malba ve výklenku drobné barokní stavby	J. Macháčková	2006	rest. zpráva, 5 ks foto	
Bukovno	Mladá Boleslav	na návsi před kostelem sv. Jana Nepomuckého	3963	socha Panny Marie, Immaculata	O. Pospíchal	2008	rest. zpráva, 29 ks foto	

obec	okres	objekt, umístění	arch. č.	předmět restaurování	restaurátor	rok	obsah dokumentace	CD
Buštěhrad	Kladno	morový sloup	3875	kamenný sloup s reliéfem Staroboleslavského palladia	J. Bradna	2007–10	rest. zpráva, 221 ks foto	
Čejčičky	Mladá Boleslav	pomník padlým v I. světové válce	3924	pomník padlým v I. světové válce	M. Pokorný	2009	rest. zpráva, 16 ks foto	CD
Čelákovice	Praha-východ	areál Volmanovy vily	3974	omítkové a barevné vrstvy	M. Gavenda	2010	nález. zpráva ze sondáž. průzkumu, 95 ks foto	
Červené Pečky	Kolín	socha sv. Jana Nepomuckého	3923	socha sv. Jana Nepomuckého	J. Pospíšil	2009–10	rest. zpráva, 28 ks foto	
Český Brod	Kolín	čp. 761 – Podlipanské muzeum	3857	štuková výzdoba na fasádě budovy	T. Knyl	–	rest. návrh, 5 ks foto	
Divišov	Beněšov	kostel sv. Bartoloměje	3867	omítky v interiéru kostela	M. Kadavý	2009	rest. průzkum, 10 ks foto	
Divišov	Beněšov	kostel sv. Bartoloměje	3868	západní část stropu	M. Kadavý	2007	rest. průzkum, 7 ks foto	
Dolní Břežany	Praha-západ	prostor před OÚ	3970	kamenné sousoší Kalvárie se sv. Máří Magdalénou	V. Adamec, M. Pokorný	2001	rest. zpráva, 78 ks foto	
Dolní Břežany	Praha-západ	prostor před OÚ	3971	kamenná kopie sousoší Kalvárie se sv. Máří Magdalénou	V. Adamec	2007–9	rest. zpráva, 56 ks foto	
Dolní Břežany	Praha-západ	prostor před OÚ	3971	sokl sousoší Kalvárie se sv. Máří Magdalénou	V. Adamec	2008	rest. průzkum a rest. záměr, 10 ks foto	
Dražice	Mladá Boleslav	kostel sv. Martina	3964	hlavní oltář a kazatelna	D. Lebenhartová, J. Skalníková, M. Jekl	2009	rest. zpráva, 55 ks foto	
Horký nad Jizerou	Mladá Boleslav	kostel sv. Mikuláše	3965	obnova vnějšího pláště západního průčelí – vstupní portál, hlavice pilastrů, jehlance, sochy v nikách, štukové prvky	J. Pospíšil	2008	rest. zpráva, 17 ks foto	
Horký nad Jizerou	Mladá Boleslav	kostel sv. Mikuláše	3966	socha sv. Mikuláše a dva kamenné obelisky	J. Pospíšil	2008	rest. zpráva, 101 ks foto	CD
Hořín	Mělník	socha sv. Anny při silnici mezi ZŠ a čestným dvorem zámku	3908	sousoší sv. Anny s Marií	J. Brabec	2011	rest. zpráva, 38 ks foto	
Hořovice	Beroun	zámek – koupelna v přízemí východního křídla	3754	malby	A. Novák – R. Najdenová	2004	rest. průzkum a zajištění, 30 ks foto	
Hořovice	Beroun	zámek – Dámský salonek, Rudolfova pracovna, Hudební salonek, Schaumburgova pracovna	3755	kachlová kamna	E. Symonová	2004	rest. průzkum, 27 ks foto	
Hořovice	Beroun	zámek – Dámský a Hudební salonek	3756	kachlová kamna	E. Symonová, S. Čekalová, K. Straka, M. Raušer		rest. zprávy, 114 ks foto	
Hořovice	Beroun	zámek – Rudolfova pracovna	3757	kachlová kamna	E. Symonová, S. Čekalová, K. Straka, M. Raušer		rest. zpráva, 103 ks foto	
Hořovice	Beroun	zámek – přípravná jídel, knihovna, ložnice, šatna	3758	kachlová kamna	K. Straka, M. Raušer E. Symonová	2006	rest. záměr, 20 ks foto	
Hořovice	Beroun	zámek – šatna	3759	kachlová kamna	E. Symonová, S. Čekalová, M. Raušer, I. Beran, K. Straka	2006	rest. zpráva, 78 ks foto	
Hořovice	Beroun	zámek – ložnice	3760	kachlová kamna	S. Čekalová, M. Raušer	2006	rest. zpráva, 105 ks foto	
Hořovice	Beroun	zámek – knihovna	3761	kachlová kamna	E. Symonová, S. Čekalová, M. Raušer, I. Beran, K. Straka	2007	rest. zpráva, 102 ks foto	
Hořovice	Beroun	zámek – hlavní zámecká brána	3762	kovaná vrata	M. Kučera, J. Kučera	2005	rest. zpráva, 78 ks foto	
Hořovice	Beroun	zámek – ložnice	3763	tapety	L. Zeman	2006	rest. zpráva, 13 ks foto	
Hořovice	Beroun	zámek	3764	3 závěsné obrazy – Pohled na děčínský zámek s francouzskou zahradou, zámek Děčín s okolím – 2 ×	R. Novotná-Zemanová	2009	rest. zprávy, 80 ks foto	CD

obec	okres	objekt, umístění	arch. č.	předmět restaurování	restaurátor	rok	obsah dokumentace	CD
Hořovice	Beroun	zámek	3855	dva pohledy na děčínský zámek, kresba tuší, HO 99-101	L. Slivková Waulinová	2010	rest. zpráva, 85 ks foto	
Hořovice	Beroun	dům čp. 253/I, roubená přístavba	3856	dům čp. 253/I, nám. Palackého	K. Artouni	2009	rest. zpráva, 13 ks fotodokumentace	
Hořovice	Beroun	Sluneční brána v parku zámku	3922	Sluneční brána	V. Adamec	2008	rest. průzkum, 94 ks foto	
Jemniště	Benešov	zámek – presbytář kaple, pův. prostor schodiště, meziprostupí prostor salonku v I. patře	3752	nástrovní malby V. V. Reibera a F. A. Schefflera	M. Nečásková	1993–4	rest. zpráva, 26 ks foto	
Ješín u Velvar	Kladno	Muzeum Velvary	3889	socha sv. Jana Nepomuckého	J. Kaifosz, P. Kytko	2008	rest. zpráva, 101 ks foto	
Jizerní Vtelno	Mladá Boleslav	zámek Stránov	3967	nástěnná malba v podvěží	J. Živný	2008–9	rest. zpráva, 56 ks foto	
Kačice	Kladno	socha v parku na návsi	3909	socha sv. Blažej (Vojtěcha)	J. Federčák, J. Kudrna	2008	rest. zpráva, 22 ks foto	
Karlštejn	Beroun	hrad – kostel Panny Marie a sakristie	3765	základové stropy	J. Zeman, R. Zemanová	2005	rest. zpráva, 13 ks foto	CD
Karlštejn	Beroun	hrad – kostel Panny Marie a sakristie	3766	základové stropy	K. Artouni	2007	rest. zpráva, 64 ks foto	
Karlštejn	Beroun	hrad – Velká věž a Císařský palác	3767	vitrajové prosklení oken	V. Šejn	2007	rest. zpráva, 30 ks foto	
Karlštejn	Beroun	hrad – Dvořenišský sál, Hodovní sál, Sál předků, Audienční síň, Ložnice v I. a II. p. Císařského paláce	3768	zpětné osazení dlažby v místech sond do konstrukce podlah	V. Adamec	2007	rest. zpráva, 28 ks foto	
Karlštejn	Beroun	hrad	3769	model hradu Karlštejn v podobě před úpravou realizovanou J. Mockermem	V. Adamec	2007	rest. zpráva, 38 ks foto	
Karlštejn	Beroun	hrad	3770	branka ve 2. bráně	J. Muck	2006	rest. zpráva, 36 ks foto	
Karlštejn	Beroun	hrad – kaple sv. Kateřiny	3771	malby v kapli a postavy anděla na stěně předsíně ke kapli	P. Bareš, J. Brodský	2006	rest. zpráva, 94 ks foto	
Karlštejn	Beroun	hrad – Hodinová věž, Velká věž a Strážní věž	3772	vitraje	J. Černohorský, V. Šejn, M. Soustružnicková	2008	rest. zpráva, 34 ks foto	
Karlštejn	Beroun	hrad – na cestě mezi první a druhou branou	3773	Boží muka	V. Adamec	2008	rest. zpráva, 116 ks foto	
Karlštejn	Beroun	hrad – Mariánská věž a Císařský palác, Pokladnice, Klenotnice, předsín, kaple u ložnice	3774	polychromované základové stropy	K. Artouni	2008	rest. zpráva, 53 ks foto	
Klčany	Praha-východ	park na návsi před kostelem	3904	pomník Václava Beneše Třebízského s kruzifikem	V. Adamec	2009	rest. zpráva, 65 ks foto	
Komorní Hrádek	Benešov	Starý zámek – kaple Neposkvrněného početí Panny Marie	3863	štuky a malby kaple, erb Jana Adolfa Metsche nad vchodem hlavního vstupu do zámku	P. Prokopec, P. Dufek, M. Gavenda	2006–7	rest. zpráva, 69 ks foto	CD
Komorní Hrádek	Benešov	zámecká kaple Nejsvětější Trojice	3864	kruchta – malířská výzdoba a omítkové vrstvy	R. Ševčík	2005	orientační rest. průzkum, 10 ks foto	
Konopiště	Benešov	zámek – tzv. „Jirfkárna“	3800	kamna I. a kamna II.	E. Symonová	1999	rest. zpráva, 36 ks foto	
Konopiště	Benešov	zámek	3801	kachlová kamna pětiboká, hnědý glazovaná	E. Symonová		rest. zpráva, 68 ks foto	
Konopiště	Benešov	zámek	3802	sv. Jiří na koni s drakem, polychromovaná dřevorezba, K 5343, i. č. 29686	M. Nečásková	2001	rest. zpráva, 6 ks foto	
Konopiště	Benešov	zámek	3803	skříň. oltář, obraz. hodiny, oltář. křídlo, epitař, oltář. křídlo se sv. Jiřím, sv. Jiří na koni, oltář	R. Klouza, R. Uppaluri	2006	rest. zpráva, 69 ks foto	
Konopiště	Benešov	zámek	3804	sv. Jiří s drakem, polychromovaná socha – K 5002	R. Hamsíková	2006	rest. zpráva, 28 ks foto	
Konopiště	Benešov	zámek	3805	sv. Jiří na koni, polychromovaná dřevorezba – K 5401	R. Klouza	2007	rest. zpráva, 8 ks foto	
Konopiště	Benešov	zámek	3806	sv. Jiří s drakem, polychromovaná dřevorezba – K 4991 (J 049)	R. Hamsíková	2007	rest. zpráva, 16 ks foto	
Konopiště	Benešov	zámek	3807	sv. Jiří na koni s drakem, polychromovaná dřevorezba – K 5007	R. Uppaluri	2007	rest. zpráva, 8 ks foto	

obec	okres	objekt, umístění	arch. č.	předmět restaurování	restaurátor	rok	obsah dokumentace	CD
Konopiště	Beněšov	zámek	3808	sv. Jiří jako vítěz, polychromovaná dřevorezba – K 5008 (J 059)	R. Hamsíková	2007	rest. průzkum, 12 ks foto	
Konopiště	Beněšov	zámek	3809	sv. Jiří, polychromovaná socha – K 5430	R. Hamsíková	2008	rest. zpráva, 29 ks foto	
Konopiště	Beněšov	zámek	3810	sv. Jiří s drakem – K 4948 (J 354), sv. Jiří – olejomalba na desce – K 4566	R. Hamsíková	2008	rest. zpráva, 22 ks foto	
Konopiště	Beněšov	zámek, 3. patro, ložnice Františka Ferdinanda d'Este	3811	trojdílný gotický oltář, K 27911, K 27912, K 27913	M. Siroblová	2007	rest. průzkum	
Konopiště	Beněšov	zámek – 3. patro, ložnice Františka Ferdinanda d'Este	3812	trojdílný gotický oltář, K 27911, K 27912, K 27913	P. Bareš	2008	rest. zpráva, 71 ks foto	
Konopiště	Beněšov	zámek	3813	křeslo s výpletem a polštářem, K 26 626, K 26 625	A. Kadavá Grendysová	2008	rest. zpráva, 17 ks foto	
Konopiště	Beněšov	Neptunova fontána ve východní části zahrady	3814	8 váz z Neptunovy fontány, 18169/2-12	J. Turský	2007–8	rest. zpráva, 24 ks foto	
Kosmonosy	Mladá Boleslav	zámek – hlavní (východní) průčelí	3862	vnější plášť zámku – štukové prvky a omítky, kamenné prvky – hl. portál s balkónem, erb socha Panny Marie a sv. Josefa Kalasánského	M. Pokorný	2005	návrh na restaurování, 2 ks foto	
Kosmonosy	Mladá Boleslav	kostel Povýšení sv. Kříže – hlavní průčelí, areál piaristického kláštera	3925		M. Pokorný	2004–5	rest. zpráva, 58 ks foto	
Kosmonosy	Mladá Boleslav	kostel Povýšení sv. Kříže – hlavní průčelí, areál piaristického kláštera	3926	dvojice andlíků a kartuše na vstupním portálu	M. Pokorný	2005	rest. zpráva, 19 ks foto	
Kosmonosy	Mladá Boleslav	kostel Povýšení sv. Kříže – hlavní průčelí, areál piaristického kláštera	3927	vstupní portál včetně nástavce	M. Pokorný	2005	rest. zpráva, 16 ks foto	
Kosmonosy	Mladá Boleslav	zámek – hlavní průčelí	3928	kamenný hlavní vstupní portál s balkónem na východním průčelí zámku	M. Pokorný	2006	rest. zpráva, 28 ks foto	
Kosmonosy	Mladá Boleslav	socha před vstupem do zámeckého areálu	3929	socha sv. Jana Nepomuckého	M. Pokorný	2005	rest. zpráva, 16 ks foto	
Kosmonosy	Mladá Boleslav	socha před vstupem do zámeckého areálu	3930	podstavce sochy sv. Jana Nepomuckého	M. Pokorný	2006	rest. zpráva, 10 ks foto	
Kosmonosy	Mladá Boleslav	zámek – hlavní průčelí	3931	kamenné vázy vstupního portálu – I. a II. etapa	M. Pokorný	2007–8	rest. zpráva, 22 ks foto	
Kosmonosy	Mladá Boleslav	zámek	3932	vchodové dveře v kamenné zárubní rákosnici a dřevěné konstrukce hliněných stropů ve 2. NP	V. Adámek	2009	rest. zpráva, 20 ks foto	
Kosmonosy	Mladá Boleslav	fara čp. 172/14, Linhartova ulice	3933		V. Adámek	2009	rest. průzkum, 83 ks foto	
Kosmonosy	Mladá Boleslav	fara čp. 172/14, Linhartova ulice	3934	kamenné a dřevěné prvky	T. Švarlová, V. Adámek	2009	rest. průzkum, 241 ks foto	
Kosmonosy	Mladá Boleslav	fara čp. 172/14, Linhartova ulice	3935	omítky místnosti č. 13	V. Adamec, H. Vítová	2009	rest. průzkum, 32 ks foto	
Kosmonosy	Mladá Boleslav	fara čp. 172/14, Linhartova ulice	3936	2 ks kruhových medailonů a 1 ks pásového dekoru	P. Kříž, M. Martan	2009	rest. zpráva, 17 ks foto	
Kostelec nad Černými lesy	Kolín	zámek – spojovací chodba	3972	klenby a stěny	M. Koželuh, J. Munzar	2011	rest. zpráva, 19 ks foto	
Krakovec	Rakovník	hrad	3775	pískovcové a architektonické prvky hradního prostoru	T. Rafl	2005	rest. zpráva, 198 ks foto	
Krakovec	Rakovník	hrad	3776	konsolidace pískovcových architektonických prvků	T. Rafl	2007–8	rest. zpráva, 13 ks foto	
Krakovec	Rakovník	hrad – kaple	3978	omítky a zdrcí malby z prostoru pod kaplí	J. Novotný, K. Bayer	2002	analýza, 21 ks foto	
Krchleby	Čáslav	kostel sv. Václava	3916	stěny interiéru kostela sv. Václava	J. Alt	2011	orientační rest. průzkum, 36 ks foto	
Krchleby	Čáslav	kostel sv. Václava – vrchol šítu	3937	socha sv. Václava	J. Pospíšil	2010	rest. zpráva, 34 ks foto	
Křivoklát	Rakovník	hrad – kaple	3777	zdivo a jednotlivé prvky výzdoby interiéru kaple	J. Fiala, P. Justa, J. Novotný	2001	rest. průzkum, 264 ks foto	
Křivoklát	Rakovník	hrad – kaple – severní obvodová zeď	3778	kamenné části gotického okna	J. Novotný, J. Fiala	2001	průzkum: zpráva, 21 ks foto	
Křivoklát	Rakovník	hrad – kaple – severní okno	3779	kamenná kružba a pruty okna	J. Novotný	2003	rest. zpráva, 12 ks foto	
Křivoklát	Rakovník	hrad	3780	kamenné prvky hradu	M. Hron, J. Fiala	2006	finanční rozpočet rest. zákroku, 29 ks foto	

obec	okres	objekt, umístění	arch. č.	předmět restaurování	restaurátor	rok	obsah dokumentace	CD
Křivoklátk	Rakovník	hrad – obrádní síň	3781	kamenné ostění vstupu do obrádní síně	J. Fiala, M. Hron	2004–6	rest. zpráva, 19 ks foto	
Křivoklátk	Rakovník	hrad – prochoditá věž	3782	kamenné ostění v průjezdu prochoditě věže	J. Fiala, M. Hron, V. Štochl	2006	rest. zpráva, 9 ks foto	
Křivoklátk	Rakovník	hrad – brána do vnitřního hradu s arkýřem	3783	figurální reliéfy	J. Fiala	2007	rest. průzkum, 24 ks foto	
Křivoklátk	Rakovník	hrad	3784	vitraje v oknech hradu	J. Černohorský	2005	rest. průzkum, 75 ks foto u textu	
Křivoklátk	Rakovník	hrad	3785	vitraje v obrádk. síni, ve schodišti, v místnostech „Maršál“ a „Kryštof“, v král. paláci a ve věži	J. Černohorský, V. Šejn, M. Soustružnicková	2008	rest. zpráva, 25 ks foto	
Kyšice	Kladno	kaplička sv. Floriána	3880	věžní hodiny a zvon	P. Skála	2010	rest. zpráva, 64 ks foto	
Ledčice	Mělník	kostel sv. Václava	3979	kamenné prvky, hlavní portál a Boží muka	M. Kolářová, O. Dušková	2000	rest. zpráva, 40 ks foto	
Lysá nad Labem	Nymburk	zámeček BON REPOS – východní křídlo budovy	3914	barokní obložení dřevěných zárubní, dveře a původní omítky	P. Prokopec		rest. zpráva, 5 ks foto	
Mělník	Mělník	kostel sv. Petra a Pavla – hlavní oltář	3905	oltářní obraz – sv. Petr a Pavel	L. Helfertová, M. Pavlíková, J. Michálek	2009	rest. zpráva, 52 ks foto	CD
Měšice	Praha-východ	bývalá kaple zámku	3910	nástropní malba „Podobenství o rozsevací“, II. etapa	J. Mašek, P. Kubina, T. Skořepa	2011	rest. zpráva, 15 ks foto	
Mladá Boleslav	Mladá Boleslav	kostel Nanebevzetí Panny Marie na Staroměstském náměstí	3938	relief v tympanonu	M. Pokorný	2005	rest. zpráva, 19 ks foto	
Mladá Boleslav	Mladá Boleslav	lapidárium kostela sv. Havla	3939	socha sv. Anny	M. Pokorný	2006	rest. zpráva, 9 ks foto	
Mladá Boleslav	Mladá Boleslav	kostel Nanebevzetí Panny Marie na Staroměstském náměstí	3940	socha sv. Ignáce z Loyoly a sv. Jana Nepomuckého včetně podstavců	M. Pokorný	2006	rest. zpráva, 32 ks foto	
Mladá Boleslav	Mladá Boleslav	hradební zeď	3968	kamenný reliéf na cimbuří hradební zdi	P. Gláser	2008	rest. zpráva, 8 ks foto	CD
Mladá Boleslav	Mladá Boleslav	Staroměstské náměstí	3969	sloup se sochou Panny Marie	P. Gláser, R. Tauchmanová	2010	rest. zpráva, 77 ks foto	
Mladá Boleslav	Mladá Boleslav	čp. 86 – Staroměstské náměstí – hlavní fasáda domu	3980	kamenné klenutí nad výkladem obchodu a soklová terasová podezdívka podél celé fasády	O. Sklenář	2009	rest. zpráva, 49 ks foto	CD
Mnichovo Hradiště	Mladá Boleslav	zámek	3790	obraz, Valdštejnský rodokmen, MH 10555	R. Hamsíková	2007	rest. zpráva, 9 ks foto	
Mnichovo Hradiště	Mladá Boleslav	zámecké muzeum	3786	podobizna hraběte jako zahrádníka, MH 10 491	R. Hamsíková	2006	rest. zpráva, 10 ks foto	
Mnichovo Hradiště	Mladá Boleslav	areál zámku – tzv. Úřednický dům a dámský salonek	3787	nástěnné malby v podkrovní, obraz „Kouzelnice“ v dámském salonku	P. Bareš, J. Brodský	2006	rest. zpráva, 39 ks foto	
Mnichovo Hradiště	Mladá Boleslav	zámek	3788	2 ks taburetek s výšivkou a čalouněním, MH 11796/2459, MH 11797/2460	M. Kadavý, A. Kadavá-Grendysová	2006	rest. zpráva, 35 ks foto	
Mnichovo Hradiště	Mladá Boleslav	zámecké divadlo	3789	soubor 8 ks divadelních prospektů	E. Kyšková, B. Kyšková	2006	rest. zpráva	
Mnichovo Hradiště	Mladá Boleslav	zámek – pravá a levá část chodby	3791	tři obrazy, Rodokmen rodu Valdštejnů, Valdštejnův jezdecký portrét, MH 12405, MH 13527, MH 23819	P. Bareš, J. Brodský	2007	rest. průzkum, 36 ks foto	
Mnichovo Hradiště	Mladá Boleslav	zámek – pravá a levá část chodby	3792	dva obrazy, Rodokmen rodu Valdštejnů, MH 12405/10191, MH 13527/10171	J. Brodský	2008	rest. zpráva, 44 ks foto	
Mnichovo Hradiště	Mladá Boleslav	zámek	3793	závěsný obraz Valdštejnův jezdecký portrét, MH 23819/52243	P. Bareš	2008	rest. zpráva, 28 ks foto	
Mnichovo Hradiště	Mladá Boleslav	zámek	3794	závěsy do okna v předpokojí hraběnký, 3781 MH 11323-5	V. Lipská	2007	rest. zpráva, 48 ks foto	CD
Mnichovo Hradiště	Mladá Boleslav	kašna v parku pod jihozápadním průčelím zámku	3941	kašna	M. Kulhánek	2010	rest. zpráva, 32 ks foto	CD
Mníšek pod Brdy	Praha-západ	zámek	3795	grafické listy a fotografie	E. Šulcová, J. Tomáš	2008	rest. zpráva, 44 ks foto	
Mníšek pod Brdy	Praha-západ	zámek	3796	barokní psací komoda tříásuvková, HO 2701	V. Jasenovec	2007	rest. zpráva, 56 ks foto	

obec	okres	objekt, umístění	arch. č.	předmět restaurování	restaurátor	rok	obsah dokumentace	CD
Mníšek pod Brdy	Praha-západ	zámek	3797	dva rodokmeny rodu Dobřanských na pergamentu, HO 1239, HO 1240	J. Tomáš	2007	rest. zpráva, 11 ks foto	
Mníšek pod Brdy	Praha-západ	zámek – hostinský pokoj	3798	soubor hraček – figurína chlapce, 3 panenky, kolébka, posýlka, polštář na postýlku	A. Kadavá-Grendysová	2008	rest. zpráva, 24 ks foto	
Mníšek pod Brdy	Praha-západ	zámek	3799	příborník VC 1288	P. Lavický	2008	rest. zpráva, 17 ks foto	
Mníšek pod Brdy	Praha-západ	zámek	3854	dřevěný model školní třídy	E. Štulcová, J. Tomáš	2008	rest. zpráva, 5 ks foto	
Nelahozeves	Mělník	zámek	3877	obraz „Umučení sv. Vavřince“	M. Martan	2010	rest. zpráva, 64 ks foto	CD
Nelahozeves	Mělník	zámek	3878	obraz „Kamenování sv. Štěpána“	M. Martan	2010	rest. zpráva, 61 ks fotodokumentace	CD
Nelahozeves	Mělník	zámek	3879	obraz „David s hlavou Goliáše“	M. Martan	2011	rest. zpráva, 74 ks foto	CD
Nelahozeves	Mělník	zámek	3882	11 ks delfské fajánse ze souboru Václava Ferdinanda z Lobkovic	V. Němec	2011	rest. zpráva, 46 ks foto	CD
Nelahozeves	Mělník	zámek, severozápadní bastion, západní průčelí	3942	sgrafitová výzdoba v parapetním pásu západní stěny	M. Bursová	2007	rest. zpráva, 18 ks foto	CD
Nelahozeves	Mělník	zámek, jihozápadní bastion, západní průčelí	3943	sgrafitová část západní a jižní stěny jihozápadního bastionu	M. Bursová, J. Suchan	2008	rest. zpráva, 36 ks foto	
Nelahozeves	Mělník	zámek – arkádová chodba, 1. patro	3944	kamenné části prosklených arkád arkádové chodby	J. Rafl	2009	rest. zpráva, 27 ks foto	CD
Nelahozeves	Mělník	zámek – západní fasáda	3945	sgrafitová část západní fasády zámku	M. Bursová, J. Suchan, B. Glombová	2006	rest. zpráva 28 ks foto	CD
Nové Dvory	Čáslav	zámek – arkádová chodba – galerie zámku	3946	kamenné články arkády – sloupky a polosloupky – I. etapa	J. Pospíšil	2008	rest. zpráva, 26 ks foto	
Nové Dvory	Čáslav	zámek – arkádová chodba – galerie zámku	3947	kamenné články arkády – parapety, 1 ks ostění portálu – II. etapa	J. Pospíšil	2009	rest. zpráva, 23 ks foto	
Obráťství	Mělník	památník B. Smetany	3881	historické dveře s povrchovou papírovou figurální aplikací	M. Rafl Bursová	2010	rest. zpráva, 66 ks foto	CD
Obráťství	Mělník	Muzeum B. Smetany	3902	ornamentální nástěnné malby v podkroví muzea	A. Souček, M. Scheib	/	/	
Odlochovice	Beněšov	zámek	3873	sochařská štuková výzdoba fasády zámku	J. Plachý, J. Svítíl, A. Krušinová	2008	závěrečná rest. zpráva, 71 ks foto	
Odlochovice	Beněšov	zámek – vstupní brána	3874	rekonstrukce fasády vstupní brány	M. Hlava, J. Svítíl	2009	rest. záměr, rest. průzkum, 27 ks foto	
Ořech	Praha-západ	u obce Ořech v lokalitě „Skalice“	3911	kamenný kříž s pamětním nápisem	P. Škarvan	2009	rest. zpráva, 14 ks foto	
Ořech	Praha-západ	v obci Ořech na křižovatce ulic Karlštejnská a Kopaninská	3912	kamenný kříž s podstavcem	P. Škarvan	2009	rest. zpráva, 9 ks foto	
Pátek	Nymburk	kostel sv. Vavřince	3948	hlavní oltář, kazatelna, obraz	E. Kolmanová	2007	rest. zpráva, 125 ks foto	
Poděbrady	Nymburk	kostel Povýšení sv. Kříže	3949	kamenické a kamenosochařské články	J. Pospíšil	2006	rest. zpráva, 39 ks foto	
Sázava	Beněšov	kamenné torzo kláštera	3815	jižní stěna jižní zdi torza, 6. etapa	P. Justa	2005	návrh projektu na rest. práce pro rok 2006, 9 ks foto	
Sázava	Beněšov	torzo kostela sv. Prokopa v areálu Sázavského kláštera	3816	omítky na stěnách jižní lodi	P. Gläser, P. Justa	2005	rest. průzkum, 15 ks foto	
Sázava	Beněšov	torzo kostela sv. Prokopa v areálu Sázavského kláštera	3816	konzervace a restaurování jižní stěny torza kostela	P. Justa	2005	rest. zpráva, 42 ks foto	
Sázava	Beněšov	torzo kostela sv. Prokopa v areálu Sázavského kláštera	3817	konzervace a restaurování jižního zdiva jižní stěny torza kostela	P. Justa	2006	rest. zpráva, 16 ks foto	CD
Sázava	Beněšov	torzo kostela sv. Prokopa v areálu Sázavského kláštera	3818	věž torza kostela, 7. etapa	P. Justa	2006	návrh projektu na rest. práce pro rok 2007, 10 ks foto	

obec	okres	objekt, umístění	arch. č.	předmět restaurování	restaurátor	rok	obsah dokumentace	CD
Sázava	Beněšov	torzo kostela sv. Prokopa v areálu Sázavského kláštera	3819	konzervace severní a západní dolní část věže	P. Justa	2007	rest. zpráva, 33 ks fotodokumentace	
Sázava	Beněšov	torzo kostela sv. Prokopa v areálu Sázavského kláštera	3820	konzervace jihozápadního pilíře a jižní část věže	P. Justa	2008	rest. zpráva, 25 ks foto	
Sázava	Beněšov	torzo kostela sv. Prokopa v areálu Sázavského kláštera	3821	konzervace prostoru pod věží	P. Justa	2009	rest. zpráva, 18 ks foto	
Sázava	Beněšov	Sázavský klášter – křížová chodba	3822	nástěnné malby v klenbovém poli v přízemí, klenbovní oblouky a stěny po hlavice sloupů	R. Novotná Zemanová	2008	rest. zpráva, 34 ks foto	
Sázava	Kutná Hora	klášter – křížová chodba a 1. patro	3950	nástěnné malby	R. Zemanová	2007	rest. průzkum, 56 ks foto	
Sedlec – Kutná Hora	Kutná Hora	interiér katedrály	3977	9 vzorků malt s barevnými nátěry	A. Zeman	2003	mikroskopický výzkum, 20 ks foto	
Slaný	Kladno	Ungelt, Masarykovo nám. 4	3861	kamenné prvky na průčelí budovy – vstupní portál, ostění, schodiškové stupně, kamenný obklad	P. Dušek	2006	návrh na restaurování	
Slaný	Kladno	kaple Božího hrobu	3900	statické zajištění severní strany kaple – 1. etapa	J. Plachý	2006	zpráva, 56 ks foto	
Slaný	Kladno	kaple Božího hrobu	3900	statické zajištění severní strany kaple – jižní strany kaple, rest. kamenné střechy – 2. etapa	J. Plachý	2007	zpráva, 122 ks foto	
Slaný	Kladno	kaple Božího hrobu	3901	kamenný plášť a střecha kaple	J. Plachý	2006	rest. průzkum, 61 ks foto	
Slaný	Kladno	kaple Božího hrobu	3901	kamenný plášť	J. Plachý	2008	rest. zpráva, 119 ks foto	
Solec	Mladá Boleslav	kostel Nanebevzetí Panny Marie – presbytář	3917	omítkové vrstvy a fragmenty malířské výzdoby	E. Skarolková, M. Pokorný	2008–9	rest. průzkum, 112 ks foto	
Strančice	Praha-východ	kaple sv. Anny	3885	výmalba interiéru	M. Nečasová	2009	rest. průzkum, 23 ks foto	
Strančice	Praha-východ	kaple sv. Anny	3886	hlavní oltář	M. Šach, M. Nečasová, N. Březinová	2009–10	rest. zpráva, 86 ks foto	
Strančice	Praha-východ	kaple sv. Anny	3887	socha sv. Anny	M. Šach, M. Nečasová, N. Březinová	2009–10	rest. zpráva, 29 ks foto	
Strančice	Praha-východ	kaple sv. Anny	3888	krucifix	M. Šach, M. Nečasová	2009	rest. zpráva, 9 ks foto	
Středokluky	Praha-západ	kostel sv. Prokopa – boční oltář sv. Anny a sv. Jana Nepomuckého	3906	dva závěsné obrazy – sv. Anna a sv. Jan Nepomucký	J. Matějček, D. Smetánková	2009	rest. zpráva, 23 ks foto	
Středokluky	Praha-západ	kostel sv. Prokopa	3907	tři iluzivní násteenné oltáře v presbyteriu	J. Matějček	2008	rest. zpráva, 23 ks foto	
Svatý Jan	Beroun	čp. 2	3913	barokní dveře	V. Kolomazník, F. Kolomazník	2005	rest. průzkum, 32 ks foto	
Tisnice	Kolín	kostel Nanebevzetí Panny Marie	3951	průčelí a věže kostela	J. Pospíšil, I. Erben	2010	rest. zpráva, 121 ks foto	
Točnick	Mělník	hrad – věž hradu a Purkrabský palác	3852	východní stěna věže hradu a část kamenných ostění Purkrabského paláce	J. Fiala, M. Hron, J. Brabec	2006	rest. zpráva, 28 ks foto	
Veltrusy	Mělník	zámek	3823	hedvábné tapety z interiéru zámku	Š. Dejmalová, E. Skalová	2003–5	rest. zpráva, 31 ks foto	
Veltrusy	Mělník	pavilon Marie Terezie	3824	omítkové a barevné vrstvy stěn a stropu	A. Novák	2005	rest. průzkum, 7 ks foto	
Veltrusy	Mělník	Dórský pavilon	3825	restaurační záměr na údržbové práce	V. Adamec	2004	rest. průzkum, 10 ks foto	
Veltrusy	Mělník	Dórský pavilon	3826	Dórský pavilon	V. Adamec	2005	rest. průzkum, 92 ks foto	
Veltrusy	Mělník	Dórský pavilon	3827	omítky a zděné konstrukce exteriéru stavby, 46700/2-1423	V. Adamec	2006	rest. zpráva, 111 ks foto	
Veltrusy	Mělník	Dórský pavilon	3828	kazetový strop, 46700/2-1423	M. Šach, M. Nečasová	2007–8	rest. zpráva, 36 ks foto	
Veltrusy	Mělník	Holandský statek (Šálava hájovna)	3829	omítky exteriéru a interiéru stavby, 46700/2-1423	V. Adamec, K. Adamcová	2008	rest. průzkum, 55 ks foto	
Veltrusy	Mělník	most se sfingou a Egypťský pavilón	3830	restaurování – odstranění škod po povodni 2006, 46700/2-1423	V. Adamec	2007	rest. zpráva, 44 ks foto	

obec	okres	objekt, umístění	arch. č.	předmět restaurování	restaurátor	rok	obsah dokumentace	CD
Veltrusy	Mělník	schodiště – severní průčelí hlavní budovy zámku	3831	monumentální dvouramenné schodiště (1. etapa), 46700/2-1423	V. Adamec, M. Pokorný	2007	rest. zpráva, 30 ks foto	
Veltrusy	Mělník	oranžerie	3832	omítky a náterové vrstvy – 2. etapa	A. Novák, R. Najdenová	2004	rest. průzkum, 23 ks foto	
Veltrusy	Mělník	část čínské bažantnice	3833	tři plastiky ve tvaru papouškových hlav (klepadla), VE 7490, VE 7491, VE 7492	R. Hamsíková	2007	rest. zpráva, 16 ks foto	
Veltrusy	Mělník	hlavní budova zámku – Lovecká chodba, I. patro	3834	zdobná vrcholová váza z historických kachlových kamen, VE 5285	L. Teršová	2008	rest. zpráva, 35 ks foto	
Veltrusy	Mělník	hlavní budova zámku – Lovecká chodba, I. patro	3835	historická majoliková kachlová kamna	L. Teršová	2009	rest. zpráva, 40 ks foto	
Veltrusy	Mělník	knihovna – přízemí	3836	historická majoliková kachlová kamna s kapličkou a zdobnou vázou	L. Teršová, I. Terš	2009	rest. zpráva, 51 ks foto	
Veltrusy	Mělník	zámek	3837	nábytek – 36 ks	P. Lavický	2002	rest. průzkum a finanční odhad, 74 ks foto	
Veltrusy	Mělník	zámek	3838	nábytek – 9 ks – příborník, komoda, psací kabinet, skříň, stoly, noční stolek, servírovací stolek	V. Jasenovec, J. Kaderávek	2003–4	rest. zprávy, 106 ks foto	
Veltrusy	Mělník	zámek	3839	kabinet s výklopnou psací deskou, VE 264	P. Lavický	2007	rest. zprávy, 22 ks foto	
Veltrusy	Mělník	zámek	3840	barokní stojací hodiny, VE 509/4094	P. Lavický	2007	rest. zpráva, 26 ks foto	
Veltrusy	Mělník	zámek	3841	skříň dvoukřídla, VE 7706	P. Lavický	2007	rest. zpráva, 17 ks foto	
Veltrusy	Mělník	zámek	3842	knihovni skříň, VE 4665	P. Lavický	2007	rest. zpráva, 22 ks foto	
Veltrusy	Mělník	zámek	3843	knihovni skříň, VE 9300	P. Lavický	2007	rest. zpráva, 11 ks foto	
Veltrusy	Mělník	zámek	3844	skříň dvoukřídla, VE 9315	P. Lavický	2007	rest. zpráva, 10 ks foto	
Veltrusy	Mělník	zámek	3845	lavice vyplétaná rotangem, VE 9173	P. Lavický	2007	rest. zpráva, 4 ks foto	
Veltrusy	Mělník	zámek	3846	věšák stromkový, VE 9175	P. Lavický	2007	rest. zpráva, 26 ks foto	
Veltrusy	Mělník	zámek	3847	pohovka čalouněná, VE 9176	P. Lavický	2007	rest. zpráva, 8 ks foto	
Veltrusy	Mělník	zámek	3848	skříň jednodvřevá, VE 7709	V. Jasenovec	2007	rest. zpráva, 62 ks foto	
Veltrusy	Mělník	zámek	3849	dvojice komod, VE 9165 (272, 273)	V. Jasenovec	2007	rest. zpráva, 38 ks foto	
Veltrusy	Mělník	zámek	3850	skříň dvoudvřevá, VE 9166	V. Jasenovec	2007	rest. zpráva, 55 ks foto	
Veltrusy	Mělník	zámek	3851	zrcadlový rám, HO 7801	J. Boubín	2007	rest. zpráva, 16 ks foto	
Veltrusy	Mělník	areál zámku	3952	grotta	V. Adamec	2005	rest. průzkum a rest. záměr, 12 ks foto	
Veltrusy	Mělník	areál zámku	3953	alkán hraběnký Charlotty	V. Adamec	2005	rest. průzkum a rest. záměr, 10 ks foto	
Veltrusy	Mělník	areál zámku	3954	mostek v oboře	V. Adamec	2005	rest. průzkum a rest. záměr, 10 ks foto	
Veltrusy	Mělník	areál zámku	3955	mostek Charlotty	J. Majrých	2009	rest. záměr, 4 ks foto	
Veltrusy	Mělník	zámek – dva Čínské salónky	3975	papírové tapety	A. Waulinová, L. Slivková	2001	rest. zpráva, 5 ks foto	
Veltrusy	Mělník	zámek – místnost č. 4	3976	„Zlaté“ textilní tapety (zlatožluté damaškové tapety)	E. Skálová, Š. Dejmalová	2009	rest. zpráva, 32 ks foto	
Vidím	Mělník	zámek – jihovýchodní fasáda	3883	nástěnná malba s motivem slunečních hodin a sv. Huberta na fasádě věže zámku	Z. Novotný	2009	rest. zpráva, 37 ks foto	
Vidím	Mělník	zámek – jihovýchodní fasáda	3884	sochy kentaurů a váza na atice zámku	J. Plachý	2009	rest. zpráva, 35 ks foto	CD
Vlašim	Beněšov	čp. 249, Žižkovsko náměstí	3973	dva kamenné sedlové portály	M. Wagner	2010	rest. zpráva, 14 ks foto	
Záboří nad Labem	Kutná Hora	kostel sv. Prokopa	3860	kostel sv. Prokopa (původně Panny Marie)	J. Bradna	2002	předběžný návrh průzkumu a restaurování	
Zbraslavice	Kutná Hora	kostel sv. Vavřince	3956	západní portál	J. Důbal, M. Kulháněk	2008	rest. zpráva, 32 ks foto	
Zbyslav	Kutná Hora	schodiště u kostela Nějsvětější Trojice	3957	socha archanděla Michaela	J. Pospíšil	2009	rest. zpráva, 33 ks foto	

obec	okres	objekt, umístění	arch. č.	předmět restaurování	restaurátor	rok	obsah dokumentace	CD
Zlonice	Kladno	náměstí	3903	sloupková Boží muka	P. Kytka	2008	rest. zpráva, 97 ks foto	
Zvěřetice	Mladá Boleslav	obytná budova s chlévy v areálu panského dvora čp. 1	3958	pískovcová deska s aliančním znakem Vartenberků na východní fasádě	M. Pokorný	2007	rest. zpráva, 28 ks foto	
Žabonosy	Kolín	kostel sv. Václava	3858	omítkové vrstvy interiéru kostela – loď, presbytář, sakristie	M. Kaďavý	2010	rest. průzkum, 45 ks foto	
Žabonosy	Kolín	kostel sv. Václava	3859	půlkruhový vstupní portál s tympanonem	J. Pospíšil	2010	rest. záměr	
Žebrák	Beroun	hrad – starý palác	3853	fragment točitého schodiště vedoucí z přízemí do 1. patra	J. Fiala	2008–9	rest. průzkum, 5 ks foto	
Žleby	Kutná Hora	zámek	3869	závěsný obraz „Bitva v chrámu“	J. Alt	2004	rest. zpráva, 22 ks foto	
Žleby	Kutná Hora	předzámčí	3870	kašna před Hodinovou věží	J. Pospíšil, J. Mjartan, J. Rezek	2005	rest. průzkum, 18 ks foto, rest. záměr	
Žleby	Kutná Hora	předzámčí	3871	kašna před Hodinovou věží	J. Pospíšil, J. Mjartan	2006–7	rest. zpráva, 63 ks foto	
Žleby	Kutná Hora	zámek – hlavní vchod	3872	skulptura zubra	J. Pospíšil	2007	rest. průzkum, 5 ks foto	

ZPRACOVANÉ PŘÍRÚSTKY ARCHIVU ZA ROK 2011 – OSTATNÍ PRŮZKUMY

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	specifikace	poznámka
Bělá pod Bezdězem	Mladá Boleslav	roubený dům čp. 18	271	T. Kyncl	2010	výkumná zpráva	dendrochronologické datování dřevěných konstrukčních prvků
Dobříš	Příbram	skleník u zámku	272	T. Kyncl	2008	výkumná zpráva	dendrochronologické datování dřevěných konstrukčních prvků
Horní Vidim	Mělník	čp. 4	278	K. Vodseďálek	2007	vlhkostní průzkum	návrh sanace
Horní Vidim	Mělník	čp. 4	279	J. Klan	2009	znalecký posudek	stavebně-mykologický průzkum dřevěných konstrukcí bývalé fary
Hořovice	Beroun	roubený dům čp. 1546	273	T. Kyncl	2010	výkumná zpráva	dendrochronologický průzkum dřevěných konstrukčních prvků
Komorní Hrádek	Benešov	Starý zámek – východní křídlo	281	M. Rykl, M. Semerád	1999	předběžná zpráva	podrobná stavebněhistorická dokumentace východní fasády
Kosmonosy	Mladá Boleslav	čp. 6/16 a 8/228, v ul. Lípy	280	P. Vlček	2001	uměleckohistorický posudek	domky školní družiny
Křivoklát	Rakovník	hejtmanský	283	I. Kolářová-Horová	2005	znalecký posudek	posouzení stavu dřevěné konstrukce krovy a části stropu
Libčochov	Mělník	zámek	276	L. Bukovský	2003	expertní posudek	biotického poškození stropních konstrukcí pod původními prostory a krovů v zámku
Popovice	Benešov	hospodářský dvůr u tvrze	282	M. Rykl	1997	orientační stavebněhistorické posouzení	pro potřebu návrhu k zápisu do seznamu nemovitých kulturních památek
Saky u Třebíchovic	Kladno	usedlost čp. 2	277	J. Roubek, V. Novotný, B. Kosatíková	1999	průzkum a posudek	průzkum a posouzení zdravotního stavu dřevěné historické roubenky
Sv. Jan pod Skalou	Beroun	kostel sv. Jana Křtitele	275	F. Králík	1972	stručná zpráva	o výsledku geologického sledování sanace základů kostela
Sv. Jan pod Skalou	Beroun	kostel sv. Jana Křtitele	275	J. Švástal	1974	dokumentace	rekonstrukce základů a zajištění stability kostela
Tochovice	Příbram	zámek čp. 1 – konírna, kočárovna	274	J. Cíkáň	2011	znalecký posudek – statika	posouzení střechy nad objektem konírní a kočárovny

ZPRACOVANÉ PŘÍRŮSTKY ARCHIVU ZA ROK 2011 – STAVEBNĚHISTORICKÉ PRŮZKUMY

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	text	dokumentace	foto	poznámka	CD
Bělá pod Bezdězem	Mladá Boleslav	dům čp. 87, Masarykovo náměstí	651	T. Klímová, M. Rykl	2010	+	+	+	stavebněhistorický průzkum	
Jablenná	Benešov	zámek	656	D. Mičan, V. Musil, F. Tvaroh	2005	+	+	+	stavebněhistorický průzkum	
Jablenná	Benešov	zámek	657	D. Mičan	2005	+	+	+	sondažní průzkum interiéru	
Jablenná	Benešov	zámek	658	D. Mičan	2005–6	+	+	+	sondažní průzkum fasád	
Jakub	Kutná Hora	usedlost čp. 26	653	J. Pešta	2008	+	+	+	stavebněhistorický průzkum (základní)	
Kostelec nad Černými lesy	Kolín	čp. 15	655	J. Anderle	2011	+	+	+	stavebněhistorický průzkum	CD
Kutná Hora	Kutná Hora	dům čp. 143, Rejskovo náměstí	652	J. Mrázek	2011	+	+	+	stavebněhistorický průzkum	CD
Lobeč	Mělník	pivovar	660	J. Anderle, J. Urban	2008	+	+	+	stavebněhistorický průzkum	CD
Mladá Boleslav	Mladá Boleslav	dům čp. 25	648	P. Načeradská, E. Vyletová, P. Vlček	2010	+	+	+	stavebněhistorický průzkum	
Mrač	Benešov	palác tvrze	661	M. Rykl, M. Ebel	1992–4	+	+	+	hloubkový stavebněhistorický průzkum	
Nebřenice	Praha-východ	zámek, čp. 1	647	J. Musilová	2010	+	+	+	stavebněhistorický průzkum	CD
Obříví – Semilkovice	Mělník	čp. 12 – bývalá usedlost Lamberk	654	J. Mrázek, P. Načeradská	2003–4	+	+	+	stavebněhistorický průzkum	
Popovice	Benešov	čp. 1, zámek (tvrz) – západní křídlo	662	M. Rykl, T. Russe, D. Doběš	1999	+	+	+	dílčí hloubkový stavebněhistorický průzkum	
Týnec nad Sázavou	Benešov	čp. 47 v areálu hradu	649	M. Rykl, M. Ebel, T. Russe, M. Semerád	2010	+	+	+	hloubkový stavebněhistorický průzkum	
Vrchotice	Benešov	tvrz – objekt chlévů	650	M. Horyna	2000	+	–	–	stavebněhistorický průzkum	
Vrchotice	Benešov	areál tvrze, budovy A, B, C, D	659	T. Reml, M. Remlová	1996	+	+	+	pasport a průzkum skutečného stavu objektů a ploch	

ZPRACOVANÉ PŘÍRŮSTKY ARCHIVU ZA ROK 2011 – PROJEKTY STUDIE, ZAMĚŘENÍ

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	specifikace	poznámka	CD
Bělá pod Bezdězem	Benešov	Panin dvůr – roubená sýpka	4540	J. Vinař, Z. Slačalková, J. Dluhoš, K. Potančoková	2011	projekt pro ohlášení stavby (1 : 50)	provizorní zajištění a 1. etapa opravy roubené sýpky	
Benátky nad Jizerou	Mladá Boleslav	Husovo náměstí	4580	P. Medruška	2007	projekt pro stavební povolení (1 : 5 000, 1 : 1 000, 1 : 500, 1 : 200)	rekonstrukce Husova náměstí	
Benátky nad Jizerou	Mladá Boleslav	čp. 59/9 – dům U ryby, Husovo náměstí	4581	J. Vinař, J. Stojan, M. Štěpánková, K. Potančoková, J. Antonínová	2009	projekt ke stavebnímu povolení (1 : 1 000, 1 : 50, 1 : 10)	oprava stropů patra předního traktu	
Benátky nad Jizerou	Mladá Boleslav	dům čp. 50 – areál zámku	4587	M. Volejník	2009	dokumentace pro stavební povolení (1 : 100, 1 : 50)	oprava krovu a střešního pláště včetně obnovy fasád	
Benešov	Benešov	čp. 358 – Školní ulice, stará zástavba „Karlova“	4531	P. Jiroušek	2008	změna stavby před dokončením (1 : 1 000, 1 : 200, 1 : 100, 1 : 50)	přístavba, nástavba	
Benešov	Benešov	čp. 358 – Školní ulice, stará zástavba „Karlova“	4532	P. Jiroušek	2008	statický posudek	technického stavu řadového RD	
Benice	Benešov	objekt „C“ – Špejchar	4527	M. Čadek	2007	změna stavby před dokončením (1 : 50)	vestavba galerie ve špejcharu	
Benice	Benešov	objekt „B“ – bývalá stodola	4528	M. Frantes	1996	projekt (1 : 50, 1 : 25, 1 : 20, 1 : 5)	rekonstrukce dvora Benice	
Bračice	Kutná Hora	čp. 34 – objekt bývalého mlýna	4504	M. Volejník	2005	projekt ke stavebnímu povolení (1 : 100, 1 : 50)	oprava krovu a střešního pláště	
Bračice	Kutná Hora	čp. 34 – objekt bývalého mlýna	4505	M. Volejník	2008	dokumentace ke stavebnímu povolení (1 : 50)	oprava krovu a střešního pláště bočních přístavků	
Březnice	Příbram	zámek – vstupní křídlo 1. P. P.	4460	J. Rineš	2009	projektový návrh – TP (1 : 50)	návrh sanace prasklin ve stěnách, klenbě a lunetě nad vstupním prostorem 1. P. P.	

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	specifikace	poznámka	CD
Březnice	Příbram	zámek – vstupní schodiště	4461	J. Rineš	2009	projekt pro stavební ohlášení – TP (1 : 50)	oprava dvorního vstupního schodiště	
Březnice	Příbram	hradby	4478	M. Pavlišta, I. Havel	2010	projekt stavby (1 : 1 000, 1 : 500, 1 : 10)	osvětlení hradeb	
Čejčovice	Mladá Boleslav	Neuberk – zámek, čp. 1	4586	P. Marek, M. Václavů	2005	dokumentace pro stavební povolení (1 : 1 000, 1 : 100, 1 : 50, 1 : 20)	stavební úpravy, oprava střechy sladovny, II. etapa	
Český Brod	Kolín	zvonice u kostela sv. Gotharda	4480	J. Rineš	2007	projekt pro stavební řízení (1 : 50, 1 : 100)	obnova zvonice	
Český Brod	Kolín	zvonice u kostela sv. Gotharda	4481	K. Sommer	2007	projekt pro stavební povolení (1 : 50)	obnova zvonice – elektroinstalace	
Český Brod	Kolín	kostel sv. Gotharda – presbyterium	4489	J. Vinař	2004	projekt pro stavební povolení (1 : 50, 1 : 5)	oprava a statické zajištění presbyteria	
Dědibabý	Mělník	čp. 4 – špýcharék	4506	L. Sommer, J. Chalupský	2002	projekt (1 : 50, 1 : 10)	rekonstrukce střechy a krovu	
Dolní Bousov	Mladá Boleslav	kostel sv. Kateřiny	4582	J. Vinař, J. Stojan, I. Jirkovský, K. Potančková	2006	projekt (1 : 200, 1 : 100, 1 : 10)	I. etapa opravy, staveb. průzkum a návrh oprav, statické zajištění a oprava vnějšího pláště	
Dolní Slivno	Mladá Boleslav	zvonice – areál kostela sv. Františka Serafinského	4583	J. Vinař, J. Stojan	2008	projekt pro stavební povolení (1 : 50)	oprava zvonice	
Horky nad Jizerou	Mladá Boleslav	kostel sv. Mikuláše	4588	J. Vinař, M. Volejník	2004	realizační projekt – I. etapa (1 : 50)	návrh opravy vnějšího pláště věže a západní průčelí a oprava krovu a šířšího pláště lodi a věže	
Horní Vidim	Mělník	přístavba ke skalnímu bytu	4507	J. Lebl, I. Pospíšilová	2001	projektová dokumentace (1 : 2 880, 1 : 200, 1 : 50, 1 : 20)	návrh změny	
Hořovice	Benešov	Nový zámek – západní křídlo – depozitáře ve 2. patře	4556	M. Fuchs	2009	projekt (1 : 50)	sanace dřevokazné houby	
Hořovice	Beroun	Nový zámek – západní křídlo – střední část	4567	M. Fuchs, J. Bártová	2010	prováděcí projekt	sanace dřevokazné houby	CD
Choroušky	Mělník	rodinný dům čp. 5	4510	V. Hanuš	2003	projekt (1 : 250, 1 : 100, 1 : 50)	stavební úpravy rodinného domu	
Chudolazy	Mělník	čp. 36 – bývalý mlýn	4525	K. Kindl	2004	statické posouzení	stavebně-technický stav nosných konstrukcí, zabezpečení stávajícího stavu a sanace	
Chudolazy	Mělník	čp. 14	4526	P. Barták	2006	zaměření stávajícího stavu (1 : 100, 1 : 50)	rekonstrukce	
Jestřebice – kokořínsko	Mělník	chalupa čp. 8	4508	S. Kocychová, J. Soukup	2001	projekt pro stavební povolení (1 : 500, 1 : 50)		
Karlštejn	Beroun	Císařský palác	4462	J. Fialová, J. Viktora	2010	dokumentace	oprava stavebních závad	
Karlštejn	Beroun	studniční věž	4463	V. Mlázovský, F. Chmel	2010	jednostupňový projekt – ZMĚNA 1 (1 : 100)	oprava opěrných pilířů pod studniční věží	
Konopiště	Benešov	korkový pavilon v Růžové zahradě	4464	M. Fuchs, J. Bártová, D. Schmoranz	2009	prováděcí projektová dokumentace (1 : 50)	rekonstrukce korkového pavilonu	
Konopiště	Benešov	západní most	4564	J. Vinař, J. Stojan, K. Potančková	2010	jednostupňový projekt (1 : 1 000, 1 : 50)	oprava západního mostu	
Konopiště	Benešov	opěrná zeď parkánu západně od jižní terasy	4565	J. Stojan, J. Vinař	2010	technická pomoc	odstranění havarijních stavů	
Konopiště	Benešov	opěrná zeď – terasa „U panen“	4566	J. Stojan, J. Vinař	2010	technická pomoc	odstranění havarijních stavů	
Kosmonosy	Mladá Boleslav	zámecký areál	4490	T. Šantavý, B. Svátková, L. Monzer	2002	studie rekonstrukce (1 : 500)	architektonicko – urbanistická studie	
Kosmonosy	Mladá Boleslav	zámecký areál	4491	T. Šantavý, B. Svátková, T. Efler	2005	studie (1 : 500)	úpravy okolí zámeckého areálu	
Kosmonosy	Mladá Boleslav	zámek	4492	V. Lang	2004	dokumentace, poruchy na zámku – havarijní stav	zabradlí vstup, portálu, provizorní zastřešení schodiště v Šalla terence	
Kosmonosy	Mladá Boleslav	zámek	4493	T. Šantavý, B. Svátková, M. Bubeníková	2005	dokumentace pro stavební povolení (1 : 500, 1 : 100, 1 : 50, 1 : 15)	úprava severní části přízemí (3. NP) na školní kuchyni, jídelnu a šatny	

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	specifikace	poznámka	CD
Kouřim	Kolín	podnikatelský dům, Mírové náměstí	4483	J. Bočan, J. Kořata, V. Škarda, K. Kupec	1997	stavební povolení (1 : 500, 1 : 100)	objekty A, B, C	
Křivoklát	Rakovník	hrad – prodchoditá věž	4465	O. Hrdlička	2010	udržovací práce IV. (1 : 200, 1 : 100)	spojení s netopýří kolonád v prodchoditě věži	
Křivoklát	Rakovník	hrad	4466	O. Hrdlička	2010	drobné udržovací práce III. (1 : 100)	úprava terénu, osazení rohože, úprava předstíně v čp. 132, renovace oken, etc.	
Křivoklát	Rakovník	hrad	4467	O. Hrdlička	2009	návrh stavebních úprav (1 : 200, 1 : 20)	ve druhém prohlídkovém okruhu s parkány a Velkou věží	
Křivoklát	Rakovník	hrad	4557	O. Hrdlička	2009	dokumentace (1 : 10)	drobné a udržovací práce I. na hradě	
Křivoklát	Rakovník	průjezd královského křídla horního hradu	4558	O. Hrdlička	2009	projektový návrh	dodržení průjezdu královského křídla horního hradu	
Křivoklát	Rakovník	východní hradební ochoz horního hradu – kovová dvířka	4559	O. Hrdlička	2009	projektový návrh	oprava kovových dvířek na východním hradebním ochozu horního hradu	
Křivoklát	Rakovník	přístřešek na dříví při hradbě u Huderky	4560	O. Hrdlička	2009	projektový návrh	zřízení dočasného dřevěného přístřešku při západní hradební zdi	
Křivoklát	Rakovník	horní nádvoří hradu	4561	O. Hrdlička	2011	projektový návrh	úpravy dešťové kanalizace a zádlažby horního nádvoří hradu	
Křivoklát	Rakovník	hlavní budova bývalých sklepů pivovaru	4562	O. Hrdlička	2009	dokumentace	obnova oken jižního průčelí hlavní budovy bývalých sklepů pivovaru	
Křivoklát	Rakovník	čp. 47 – budova „Starého purkrabství“	4563	Š. Jakubec, V. Schubert, J. Sedláček	2010	dokumentace pro stavební povolení (1 : 2 880, 1 : 500, 1 : 100, 1 : 50)	umístění pokladního systému – změna C	
Liběchov	Mělník	zámek – špýchar, konírna	4534	T. Šantavý, B. Svátková, V. Máčková, M. Bubníková	2002	technická pomoc (1 : 100)	záchrané práce po povodni	
Liběchov	Mělník	zámek	4535	T. Šantavý, B. Svátková, S. Hladník, M. Zachariášová	2003	návrh stavby (1 : 500, 1 : 100)	celková koncepce rekonstrukce zámku	
Liběchov	Mělník	budova špýcharu	4536	T. Šantavý, S. Hladník, T. Budín, R. Ješina	2003	prováděcí projekt (1 : 500, 1 : 50)	spojený projekt oprav a rekonstrukcí pro provedení stavby	
Liběchov	Mělník	pivovar	4537	T. Šantavý, S. Hladník, T. Budín	2003	projekt pro stavební povolení a realizaci (1 : 500, 1 : 50)	rekonstrukce pivovaru na depožitář Národního muzea	
Mladá Boleslav	Mladá Boleslav	čp. 25 – Staroměstské náměstí	4578	T. Šantavý, D. Urbánek	2011	dokumentace pro odstranění stavby (1 : 500, 1 : 100)	částečné odstranění zadního traktu objektu	
Mladá Boleslav	Mladá Boleslav	čp. 25 – Staroměstské náměstí	4579	T. Šantavý, D. Urbánek	2011	dokumentace pro provedení stavby (1 : 50, 1 : 10, 1 : 5)	oprava a zajištění havarijního stavu střechy	
Mnichovo Hradiště	Mladá Boleslav	zámek	4568	F. Mačera, T. Rakovský	2010	projekt pro stavební povolení (1 : 100)	částečná el. instalace	
Mnichovo Hradiště	Mladá Boleslav	jízdná	4569	V. Mázovský, M. Pilecká, Z. Rieger, F. Chmel	2010	stavebně technický posudek	statické zajištění a oprava krovu a střechy	
Mnichovo Hradiště	Mladá Boleslav	konírna ve dvoře domu čp. 38 v Palackého ulici	4584	V. Jandáček	2003	dokumentace (1 : 50)	statické zajištění a generální oprava krovu s výměnou krytiny	
Mnichovo Hradiště	Mladá Boleslav	rodinný dům, Nigrinovo náměstí 162	4585	J. Paroubková, L. Fornůšek, D. Šebesta, M. Kratěna, B. Flegel	2005	projekt pro stavební povolení (1 : 1 000, 1 : 250, 1 : 200, 1 : 100, 1 : 50)	rekonstrukce	
Mšeno	Mělník	areál lázní – hlavní objekt	4512	M. Marek	2006	dokumentace ke stavebnímu řízení (1 : 250, 1 : 100, 1 : 50, 1 : 20)	stavební úpravy hlavního objektu	
Mužský	Mladá Boleslav	usedlost čp. 27	4513	M. Hulec	2004	dokumentace ke stavebnímu povolení (1 : 2 880, 1 : 200, 1 : 100, 1 : 50, 1 : 20)	památková obnova a stavební úpravy chalupy	

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	specifikace	poznámka	CD
Nebřehnice	Praha-východ	zámek a hospodářské budovy A-H v areálu	4486	L. Dostál, Z. Potužák, P. Polák	2010	projekt	stavebně technický průzkum	
Nosálov	Mělník	rodinný dům čp. 30	4509	T. Koreček	2004	architektonická studie (1 : 50)	celková oprava existující venkovské památkově chráněné roubené usedlosti	
Nové Osinalice	Mělník	dům čp. 57	4511	T. Koreček, J. Hubáček	2006	dokumentace ke stavebnímu řízení (1 : 500, 1 : 50)	celková rekonstrukce objektu	
Nymburk	Nymburk	„Turecká věž“ – bývalá vodárna	4494	P. Rohlíček, P. Štátný, J. Starý	2005	dokumentace pro stavební povolení (1 : 50)	oprava	
Obděnice	Příbram	rodinný dům čp. 2	4514	J. Procházka	1999	projekt pro stavební povolení (1 : 50)	stavební úpravy rodinného domu	
Obříství – Semilkovice	Mělník	čp. 12 – Památník Bedřicha Smetany	4515	T. Koreček	2003	projekt pro stavební řízení (1 : 1 000, 1 : 100, 1 : 50)	oprava Památníku, I. etapa	
Obříství – Semilkovice	Mělník	čp. 12 – Památník Bedřicha Smetany	4515	J. Hubáček, T. Koreček	2003	dokumentace současného stavebního stavu (1 : 1 000, 1 : 100, 1 : 10, 1 : 5)		
Obříství – Semilkovice	Mělník	čp. 12 – Památník Bedřicha Smetany – zahravní altán	4516	J. Hubáček, T. Koreček	2003	dokumentace současného stavebního stavu (1 : 1 000, 1 : 100)		
Obříství – Semilkovice	Mělník	čp. 12 – Památník Bedřicha Smetany – původní záchody	4517	J. Mrázek	2009	návrh opravy (1 : 25, 1 : 1)	stavení původních záchodů	
Odlochovice	Beněšov	objekt „F“ – ÚSP	4495	Z. Starý	2002	stavebně technické posouzení (1 : 100)	expertní zpráva o předběžném stavebně technickém posouzení objektu „F“	
Odlochovice	Beněšov	zámek	4496	Němec, M. Frantes	2004	projekt (1 : 15)	sanace stropních trámů v budově zámku	
Odlochovice	Beněšov	zámek	4497	J. Mullerová, J. Pavelka	2004	návrh	návrh umělého osvětlení	
Odlochovice	Beněšov	objekt „F“ – ÚSP	4498	K. Franke, Z. Bílý, E. Strišek, D. Mikolášková, J. a H. Grogerovi, M. Hendrych	2004	projekt pro stavební povolení (1 : 100, 1 : 50)	změna stavby před dokončením	
Odlochovice	Beněšov	zámek, výtah – ÚSP	4499	O. Studíhrad	2004	dokumentace pro stavební povolení (1 : 100, 1 : 50, 1 : 25)	zřízení osobního bezbariérového výtahu v objektu ÚSP Ratměřice	
Odlochovice	Beněšov	zámek	4500	O. Studíhrad	2006	dokumentace pro stavební povolení (1 : 1 000, 1 : 200, 1 : 100, 1 : 50)	stavební úpravy budovy zámku	
Odlochovice	Beněšov	přístavba prádelny DÚSP	4501	J. Pecka, J. Marek, M. Havlíček, P. Mohr, J. Otl, M. Vobecký	2007	jednostupňový projekt (1 : 50, 1 : 25)	přístavba prádelny DÚSP	
Přáňany	Kolín	zvonice u kostela Zvěstování Panny Marie	4482	J. Rineš	2007	projekt pro ohlášení stavebních úprav zvonice	obnova krovu, tesář. stěn, stropu	
Popovice	Beněšov	tvrz – západní křídlo	4539	M. Vojtř, J. Adámek	1995	projekt pro stavební povolení (1 : 50)	statické zajištění – I. etapa	
Pravonín	Beněšov	zámek	4479	J. Petrásek	1999	statický posudek stávajícího stavu	statické posouzení nosných prvků jednotlivých částí konstrukce	
Přáčky	Praha-východ	Domov důchodců – hlavní budova – suterén	4529	J. Kačerovský	2006	studie proveditelnosti (1 : 100)	rekonstrukce prostor bývalé uhelné v suterénu hl. budovy – zřízení rehabilitačního prostoru	
Přáčky	Praha-východ	Domov důchodců – hlavní budova – suterén	4530	J. Kačerovský	2006	dokumentace pro stavební povolení (1 : 2 880, 1 : 100, 1 : 75)	rekonstrukce prostor bývalé uhelné v suterénu hl. budovy – zřízení rehabilitačního prostoru	
Rudoltice	Beněšov	čp. 2 – roubená stavba	4518	V. Mlázovský, M. Pilecká	2008	statický posudek dřevěných konstrukcí (1 : 20)	návrh úprav	
Sázava	Beněšov	klášter – prelatura	4468	P. Dostál, V. Mlázovský, D. Brouzdová, J. Vokáč, M. Tichý, M. Nálečka, B. Tejnor	2009	dokumentace pro stavební povolení a realizaci (1 : 1 000, 1 : 500, 1 : 200, 1 : 100, 1 : 75, 1 : 50)	úprava služebního bytu	

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	specifikace	poznámka	CD
Sázava	Beněšov	zámek	4469	O. Málková, G. Janderová	2009	dokumentace pro stavební povolení (1 : 10 000, 1 : 500, 1 : 25, 1 : 20)	vodovodní přípojka, areálová splašková kanalizace	
Sázava	Beněšov	klášter – fara	4470	V. Mlážovský, M. Pilecká, Z. Rieger, F. Chmel	2010	stavebně technický posudek	oprava a údržba střechy	
Sázava	Beněšov	klášter – konvent	4471	V. Mlážovský, M. Pilecká, Z. Rieger, F. Chmel	2010	jednostupňový projekt (1 : 100, 1 : 50, 1 : 20)	oprava krovu a střechy jižního křídla konventu, severní část	
Sázava	Beněšov	klášter	4472	P. Dostál, O. Málková, M. Návěka	2009	generel inženýrských sítí (1 : 1 000, 1 : 250)		
Slaný	Kladno	dům U Vojnů, čp. 134, Kynská ulice	4484	J. Weis, O. Hrdlička	2007	dokumentace (1 : 100, 1 : 50)	oprava krovu a střechy uličního křídla domu	
Slaný	Kladno	dům U Vojnů, čp. 134, Kynská ulice	4485	J. Weis	2009	dokumentace – změna stavby před dokončením (1 : 50)	stavební úpravy domu vč. dvorního traktu	
Svatý Jan pod Skalou	Beroun	kostel Narození sv. Jana Křtitele	4502	J. Rineš	2006	projekt pro stavební povolení (1 : 200, 1 : 50)	přístavba prádelny DÚSP	
Syčina	Mladá Boleslav	kostel sv. Václava – západní věž	4488	M. Fuchs	2008	projekt (1 : 50)	havarijní zajištění západní věže	
Tlaskov	Beněšov	obj. 1 – zámek – DÚSP	4533	P. Bournil, V. Máslo	2000	prováděcí projekt (1 : 100, 1 : 50)	dostavba a modernizace Diagnostického ústavu sociální péče	
Točnick	Beroun	dřevěný jeřáb	4570	V. Mlážovský, M. Pilecká, Z. Rieger, F. Chmel	2010	stavebně technický posudek	návrh udržovacích prací	
Točnick	Beroun	hrad – vrata zadní (západní)	4571	V. Mlážovský, M. Pilecká, Z. Rieger	2010	dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (1 : 20)	nová vrata zadní brány	CD
Točnick	Beroun	hrad – stěna s portálem zadní	4572	V. Mlážovský, M. Pilecká, Z. Rieger, F. Chmel	2010	dokumentace pro provedení stavby (1 : 20)	oprava sítě s portálem zadní brány	
Truskavna	Mělník	čp. 3	4519	P. Zajíčková	2002	dokumentace (1 : 100, 1 : 30)	opravy objektu	
Truskavna	Mělník	čp. 3	4520	P. Zikmund	2008	zaměření stávajícího stavu (1 : 100)		
Tuchoměřice	Praha-východ	klášter, jídelna v suterénu bývalá jezuitská rezidence	4487	K. Přibyl, J. Rineš	2008	projekt (1 : 2 880, 1 : 100)	rekonstrukce stávajícího suterénu	
Týřov	Rakovník	zřícenina hradu	4503	V. Gírsa, M. Hanzl	2009	studie obnovy	záchranné zajištění a konzervace	
Veltrusy	Mělník	areál zámku – dům v Daňčí oboře	4473	L. Vančát	2005	prováděcí projektová dokumentace (1 : 50)	revitalizace připojení a elektroinstalace	
Veltrusy	Mělník	opěrná stěna v Daňčí oboře	4474	V. Mlážovský, Z. Rieger	2010	dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby (1 : 1 000, 1 : 50)	oprava opěrné sítě	
Veltrusy	Mělník	areál zámku – sušárna ovoce	4475	P. Doležal	2009	podklad pro dokumentaci ke stavebnímu povolení (1 : 200, 1 : 50)	rekonstrukce, DFV – doměření, podklady, varianty a fotodokumentace rekonstrukce	
Veltrusy	Mělník	areál zámku – sušárna ovoce	4476	P. Doležal, Z. Jerousková, Žamberský, I. Kubíček	2009	realizační dokumentace stavby (1 : 2 000, 1 : 50, 1 : 25, 1 : 20, 1 : 10, 1 : 5)		
Veltrusy	Mělník	pilíře ohrazení čestného dvora	4477	V. Mlážovský, Z. Rieger	2010	stavebně technický posudek a navrhovaná opatření (1 : 500)	oprava vybraných pilířů ohrazení čestného dvora	
Veltrusy	Mělník	Hájenska čp. 61	4541	J. Masák, V. Adamovský, V. Jankovský, L. Curran, P. Kolář, P. Tesař, S. Halounová	2010	dokumentace pro provedení stavby (1 : 200, 1 : 50, 1 : 20, 1 : 10)	stavební úpravy objektu	CD
Veltrusy	Mělník	dolní skleník	4542	J. Masák, V. Adamovský, V. Jankovský, M. Růžicka, P. Kolář, S. Halounová	2010	dokumentace pro provedení stavby (1 : 200, 1 : 100, 1 : 50, 1 : 20, 1 : 10, 1 : 5)	stavební úpravy objektu	
Veltrusy	Mělník	Konírna v čestném dvoře	4543	S. Hladník, T. Šantavý, B. Svátková	2010	studie (1 : 50)	rekonstrukce objektu	

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	specifikace	poznámka	CD
Veltrusy	Mělník	Konírma v čestném dvoře	4544	S. Hladník, T. Šantavý, B. Svátková	2010	dokumentace pro provedení stavby (1 : 500, 1 : 200, 1 : 100, 1 : 50, 1 : 20, 1 : 10) studie (1 : 100)	rekonstrukce objektu	CD
Veltrusy	Mělník	zámek – severozápadní křídlo	4545	S. Hladník, T. Šantavý, B. Svátková	2010		rekonstrukce objektu	
Veltrusy	Mělník	zámek – severozápadní křídlo	4546	S. Hladník, T. Šantavý, B. Svátková	2010	projekt pro stavební povolení (1 : 500, 1 : 200, 1 : 100, 1 : 50)	rekonstrukce objektu	
Veltrusy	Mělník	zámek – severozápadní křídlo	4547	S. Hladník, T. Šantavý, B. Svátková	2010	projekt pro provedení stavby (1 : 500, 1 : 200, 1 : 100, 1 : 50, 1 : 25, 1 : 20, 1 : 15, 1 : 5) studie (1 : 100)	rekonstrukce objektu	CD
Veltrusy	Mělník	Severní stáje	4548	S. Hladník, T. Šantavý, B. Svátková	2010		rekonstrukce objektu	
Veltrusy	Mělník	Severní stáje	4549	S. Hladník, T. Šantavý, B. Svátková	2010	projekt pro provedení stavby	rekonstrukce objektu, obnova objektu severní stáje	CD
Veltrusy	Mělník	Holandský selský dům	4550	P. Dostál, V. Mázovský, Z. Rieger, F. Chmel, P. Fischer, M. Bukvař, J. Hrubý	2010	dokumentace pro provádění stavby (1 : 2 880, 1 : 500, 1 : 200, 1 : 100, 1 : 50, 1 : 20, 1 : 5)	oprava objektu	
Veltrusy	Mělník	dům lékaře a dům lesního	4551	M. Šborwitz, Prášil, Šborwitzová	2010	dokumentace pro provedení stavby (1 : 200, 1 : 100, 1 : 50, 1 : 20, 1 : 10, 1 : 5)	stavební úpravy	CD
Veltrusy	Mělník	studny v zámeckém areálu	4552	L. Jelínková, P. Kokeš	2007	dokumentace skutečného provedení stavby (1 : 10 000, 1 : 1 000, 1 : 50)	vodoprávní rozhodnutí pro studny	
Veltrusy	Mělník	hlavní budova – severní schodiště	4553	M. Bukvař	2010	dokumentace pro stavební povolení (1 : 100, 1 : 100/100, 1 : 10)	oprava hlavní budovy – odvodnění severního schodiště	CD
Veltrusy	Mělník	sklad umělých hnojiv a stodola	4554	K. Richter	1966	technická dokumentace 1 : 100	GO elektroinstalace stodoly a vnitřní instalace ve skladu umělých hnojiv	
Veltrusy	Mělník	stodola	4555	Kostomlatská	1966	zaměření (1 : 100)	GO stodoly	
Veltrusy	Mělník	zámecká pokladna	4589	J. Adámek	1994	projekt (1 : 50, 1 : 20, 1 : 10, 1 : 1)	interiér zámecké pokladny	
Vidice	Kutná Hora	usedlost čp. 9	4538	J. Mrázek	2011	dokumentace současného stavu (1 : 1 000, 1 : 200, 1 : 100, 1 : 50)		
Vidim	Mělník	čp. 4 – Informační centrum FARA	4521	M. Marek	2006	projekt pro stavební povolení (1 : 2 880, 1 : 500, 1 : 100)	stavební úpravy	
Víska u Katusic	Mladá Boleslav	čp. 8 – obytný dům – usedlost	4522	R. Klein, J. Rineš	2002	projekt pro ohlášení stavby (1 : 50)	statické zajištění a úprava obytného domu, statický posudek	
Vlněves	Mělník	čp. 24 – roubený špýchar	4523	J. Novák, G. Kovářová	1995	zaměření (1 : 50)	oprava objektu – V. etapa	
Zbečno	Rakovník	čp. 22 – Hamousův statek	4524	V. Mázovský, M. Štubůrková	2001	prováděcí projekt (1 : 50)	sanace spodní části stěny mezi malou a velkou světnicí v obytném stavení statku	
Zbečno	Rakovník	čp. 22 – Hamousův statek – stěna mezi malou a velkou světnicí	4574	O. Hrdlička	2011	návrh	oplocení zahrady na severní a východní straně	
Zbečno	Rakovník	čp. 22 – Hamousův statek – oplocení zahrady	4575	P. Dostál	2010	dokumentace pro stavební povolení a realizaci (1 : 200, 1 : 10, 1 : 20)	oprava a stavební úpravy	
Zbečno	Rakovník	čp. 22 – Hamousův statek – objekty 2–5	4576	P. Dostál, O. Hrdlička, D. Brouzdová, M. Trchý, B. Téjnor	2010	dokumentace pro stavební povolení a realizaci (1 : 200, 1 : 100, 1 : 50)		
Zbečno	Rakovník	čp. 22 – Hamousův statek – vrátka	4573	P. Dostál	2009	dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (1 : 200, 1 : 40, 1 : 20, 1 : 10)	úprava severního vjezdu – vrátka	
Žiželice	Kolín	kostel sv. Prokopa	4577	M. Fuchs	2007	oponentní statický posudek	posouzení stavu nosných konstrukcí	

ZPRACOVANÉ PŘÍRŮSTKY ARCHIVU ZA ROK 2011 – PLOŠNÝ PRŮZKUM HISTORICKÝCH STAVEB

obec	okres	objekt	arch. č.	zpracoval	rok	text	doku- mentace	foto	poznámky
Žehušice	Kutná Hora	dvory na panství Žehušice	22	J. Žižka	2004	+	+	+	Inventarizační průzkum a soupis panských hospodářských dvorů
Duchcov	Teplice	hospodářské dvory na panství	23	J. Žižka	2005	+	+	+	Územní plošný a oborový výzkum industriálního dědictví
Krásný Dvůr	Louny	Duchcov, Krásný Dvůr, Libčeves,							hospodářské dvory – oborový výzkum
Libčeves	Louny	Libochovice, Lovosice, Nové Hradky,							výzkumný úkol 401
Libochovice	Louny	Pátek, Peruc, Postoloprty, Roudnice,							
Lovosice	Litoměřice	Teplice, Trnice, dvůr Vrbčany							
Nové Hradky	České Budějovice								Každá část obsahuje text, zákresy do mapy 1 : 25 000
Pátek	Louny								a výběrovou fotodokumentaci
Peruc	Louny								
Postoloprty	Louny								
Roudnice	Litoměřice								
Teplice	Teplice								
Trnice	Ústí nad Labem								
Vrbčany	Litoměřice								
typologicky a stavebně architektonicky nejvýznamnější									
Frydlant	Liberec	hospodářské budovy a dvory	24	J. Žižka	2009	+	+	+	Územní plošný a oborový výzkum industriálního dědictví
Grabštejn	Liberec	dvory na bývalém panství							dokumentace průmyslového dědictví
Bysřice	Klatovy	Frydlant, Grabštejn, Bysřice nad Úhlavou,							hospodářské dvory
Horázdovice	Klatovy	Horázdovice, Defurovy Lázně a Chanovice,							výzkumný úkol 401
Defurovy Lázně a Chanovice	Klatovy	Horšovský Týn, Chudenice, Kout, Merklín,							
Horšovský Týn	Klatovy	Nažový, Týnec, Žichovice, Klatovy a Domažlice –							
Chudenice	Domažlice	hospodářské budovy, Klenová, Žinkovy, Chýše,							
Kout na Šumavě	Klatovy	Petrohrad, Valeč, Budov							
Merklín	Klatovy								
Nažový	Plzeň-jih								
Týnec	Klatovy								
Žichovice	Klatovy								
Klatovy a Domažlice	Klatovy a Domažlice	některé pozoruhodné hospodářské budovy							
Klenová	Klatovy	hospodářský dvůr							
Chýše	Louny a Plzeň-sever	dvory na bývalém panství							
Petrohrad	Louny	dvory na bývalém panství							
Valeč	Karlovy Vary	dvory na bývalém panství							
Budov	Karlovy Vary	hospodářský dvůr							
Louny	Louny	některé dvory samostatných statků v okrese Louny							
Libkovic	Louny								
Osek-Škrle	Chomutov	Libkovic, dvory kláštera v Oseku-Škrle,							
Velemyšleves	Louny	Velemyšleves, Vysoké a Malé Březno							
Vysoké a Malé Březno	Most	některé typologicky a stavebně architektonicky významné hospodářské budovy, zjištěné při výzkumu v roce 2009							

ODDĚLENÍ ARCHEOLOGIE

Stejně jako v posledních letech jsou v archeologickém oddělení zaměstnáni dva archeologové na plný úvazek (Jan Kypta a Zdeněk Neustupný) a jeden archeolog na úvazek poloviční (Filip Laval). Hlavní pracovní náplní je péče o archeologické nemovitě památky. Jedná se nejen o vedení jejich seznamu, ale především provádění činnosti směřující k prohlubování informací o nich (zpřesňování lokalizace v terénu, periodická kontrola stavu, odborná dokumentace). Neméně významnou aktivitou jsou záchranné archeologické výzkumy, a to jak na památkách ve správě NPÚ, tak i na dalších lokalitách. Upřednostňovány jsou akce, kde je stavební zásah realizován na kulturní památce a výzkum a následná dokumentace tak nejsou omezeny pouze na situace pod úrovní terénu, ale i na nadzemní části stavby. Další úlohou oddělení je spolupráce na vytváření odborných vyjádření, kde stále největší objem tvoří vytváření podkladů pro lesní hospodářské plány. V roce 2011 byly také rozděleny finanční prostředky z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů poskytovaných MK ČR, který slouží k částečné náhradě nákladů výzkumů, které jsou prováděny na stavebních akcích fyzických osob nesouvisejících s jejich podnikáním.

Břežnice (okres Příbram) – zámek: Sledován byl výkop pro uložení kabelů elektrického osvětlení, hloubený v obvodovém příkopu. Zachyceny byly jen vrstvy recentního stáří.

Čáslav (okres Kutná Hora) – dům čp. 251: Ve statických sondách vykopaných při stavebních úpravách domu bylo zdokumentováno torzo hlavní hradby. Výzkum proběhl ve spolupráci s J. Veselým (NPÚ ÚOPSČ).

Černošice (okres Praha-západ) – kostel Nanebevzetí P. Marie: Při výstavě nové sakristie byly zdokumentovány základové rýhy, které neprořaly žádné historické terény.

Karlštejn (okres Beroun) – brad: Na různých místech areálu hradu probíhaly prakticky po celý rok výkopové práce nevelkého rozsahu. Zásahy se týkaly jen novověkých či recentních terénů.

Kolín – kostel sv. Bartoloměje: Ve spolupráci s J. Beránkem (NPÚ ÚP) pokračoval záchranný archeologický výzkum v interiéru kostela. Objeveny byly pozůstatky všech tří zbořených presbytářů raně gotického trojlodí a dosud neznámé kaple, která východním směrem navázala na jižní boční presbytář. V interiéru stávajícího chóru byly zdokumentovány konstrukce několika novověkých hrodek.

Křečboř (okres Kolín) – kostel Božího těla: Záchranný archeologický výzkum probíhal při hloubení sond pro statický průzkum. Dokumentováno bylo základové zdivo raně gotické lodě a novověké věže.

Křivoklát (okres Rakovník) – brad: V areálu hradu proběhly dvě etapy záchranného archeologického výzkumu. Jedna z nich byla vyvolána hloubením rýh pro uložení potrubí pro odvod dešťové vody v ploše nádvoří horního hradu. Stěny výkopů tvořila převážně rostlá skála, která místy vystupuje k současnému povrchu terénu. Zachyceny byly jen malé fragmenty vrstev středověkého stáří. Druhá záchranná akce se týkala severního parkánu, kde byly při opravě opěráku provedeny výkopy v těsné blízkosti torza hlavní středověké hradby. Zde archeologický výzkum proběhl v úzké součinnosti se stavebním historikem J. Veselým (NPÚ ÚOPSČ), který zdokumentoval nadzemní partii zdiv.

Louňovice pod Blánkem (okres Benešov) – zaniklý klášter: Při opravě torza zdiva zaniklého klášterního komplexu byly zdokumentovány statické sondy. Výkopy zasáhly jen do úrovně recentních navážek.

Říčany (okres Praha-východ) – brad: Při opravě torza hranolové věže byly zdokumentovány její líce skryté pod současným terénem. Přímo na podloží dosedají vrstvy novověkého až recentního stáří. Zjištěn byl průběh základové rýhy v místech odtěženého zdiva.

Sión (okres Kutná Hora) – areál zříceniny bradu: Ve spolupráci s P. Koscelníkem (Katedra archeologie Filozofické Fakulty Západočeské univerzity v Plzni) bylo provedeno geodetické zaměření reliktů obléhacích prací v jižním předpolí hradu. Paralelně proběhl archeologický výzkum za pomoci detektoru kovů. Vyzdviženy byly desítky artefaktů středověkého stáří, které byly přesně geodeticky zaměřeny.

Týnec nad Labem (okres Kolín) – dům čp. 2: Při opravě velice hodnotného domu situovaného na náměstí byly v průběhu celého roku dokumentovány různé výkopové práce. Přínosem výzkumu byly poznatky o průběhu ubouraných zdív a základových poměrech stávajících konstrukcí. Tato zjištění doplnila zá-



Kolín – kostel sv. Bartoloměje. Jihovýchodní nároží blavní lodí raně gotického kostela. Při záchranných výzkumech by měl být rozsah sondáže omezen pouze na stavbou zasaženou plochu, obzvláště pokud se jedná o kulturní památku. V tomto případě byl po odborné konzultaci výkop prohlouben, aby bylo dosaženo základové partie. Přesto jeho rozměry byly omezeny na nezbytnou míru, a tak byla vlastní exkavace mimořádně náročná (foto Z. Neustupný).

věry hloubkového stavebněhistorického průzkumu, který paralelně probíhal pod vedením M. Rykla (FA ČVUT).

Veltrusy (okres Mělník) – zámek: V roce 2011 pokračoval průběžný dohled nad zemními pracemi v areálu zámku. Sledované liniové výkopy zasáhly nejvíce hospodářské zázemí zámku. Dokumentační akce vedly buď k negativním zjištěním, nebo zastihly relikty ohradních/zahradních zdí novověkého až subrecentního stáří. Hlavní zámecké budovy se bezprostředně dotknul výkop při jižní straně severovýchodního křídla. Bylo tak možno dokumentovat základové partie barokní stavby.

Vepřek (okres Mělník) – mlýn čp. 19: Celková rekonstrukce areálu průběžně zasahuje i pod úroveň stávajících povrchů jak v interiéru, tak v exteriéru staveb. V roce 2011 byl v hlavním obytném domě mlýna dokumentován prostor bývalé černé kuchyně. Po odstranění zbytků severního obvodového zdiva byl zachycen zbytek zděného průduchu ze zaniklého sklepa vystu-

pujícího částečně mimo stávající půdorys domu. Podlaha černé kuchyně se nacházela pod úrovní povrchu terénu přiléhajícího k severní straně objektu. Z prostoru černé kuchyně vybíhal k severu podpovrchový zaklenutý kanál neznámé délky a nejasné funkce.

Zbečno (okres Rakovník) – usedlost čp. 22: Dokončen byl záchranný archeologický výzkum zásypů pod podlahou malé světnice domu. Nalezeny byly pozůstatky podezdívky starší místnosti, která zanikla požárem. Prozkoumány byly prakticky pouze novověké vrstvy.

Žleby (okres Kutná Hora) – zámek: Sledovány byly výkopy pro potrubí na dešťovou vodu, hloubené na západní straně zámeckého jádra. Zastiženy byly jen vrstvy uložené v 19.–20. století a podloží.

Mgr. Zdeněk Neustupný
Mgr. Jan Kypta, Mgr. Filip Laval

PROGRAM PODPORY ZÁCHRANNÝCH ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ V ROCE 2011

katastr	okres	akce	organizace	celkové náklady	dotace
Čáslav	Kutná Hora	RD	ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i	253 000	120 000
Malé Ččovice	Praha-západ	RD + komunik.	ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i	44 000	14 000
Klecany	Praha-východ	RD	ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i	54 000	29 000
Stará Boleslav	Praha-východ	RD	ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i	84 000	24 000
Drahelčice	Praha-západ	1 RD	ÚAPPSC	111 000	24 000
Drahelčice	Praha-západ	7 řad. RD	ÚAPPSC	188 000	36 000
Drahelčice	Praha-západ	1 RD	ÚAPPSC	356 000	66 000
Ohrobec	Praha-západ	1 RD	ÚAPPSC	358 000	120 000
Dolní Břežany	Praha-západ	1 RD	ÚAPPSC	229 000	32 000
Holubice	Praha-západ	1 RD	Archeocentrum	24 000	7 000
Holubice	Praha-západ	dvojdům	Archeocentrum	84 000	50 000
Stránka	Praha-východ	1 RD	M Čelákovice	23 000	3 000
Svémyslice	Praha-východ	1 RD	M Čelákovice	20 000	2 000
Svémyslice	Praha-východ	1 RD	M Čelákovice	26 000	4 000
Mochov	Praha-východ	1 RD	M Čelákovice	20 000	2 000
Zbuzany	Praha-západ	1 RD	Archaia o. s.	90 000	20 000
Zbuzany	Praha-západ	1 RD	Archaia o. s.	54 000	10 000
Vepřek	Mělník	rekon. mlýna	NPÚ ÚOPSČ	30 000	19 000
Nebovidy	Kolín	přípojka	Reg. Muzeum v Kolíně	5 000	2 000
Nebovidy	Kolín	1 RD	Reg. Muzeum v Kolíně	4 000	1 000
Starý Kolín	Kolín	1 RD	Reg. Muzeum v Kolíně	3 000	1 000
Celkem				2 060 000	586 000

SEKCE SPRÁVY PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ

ÚSEK NÁMĚSTKA PRO SPRÁVU PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ

NPÚ ÚOPSC hospodaří se svěřeným státním majetkem, který představuje soubor 15 hradů, zámků a dalších památek na území Středočeského kraje. Úkolem pracoviště je kromě zajišťování správy a údržby především prezentace těchto objektů formou veřejně přístupných expozic, speciálních programů pro různé skupiny návštěvníků i široké nabídky kulturních akcí.

Významné události a aktivity roku 2011

Návštěvníká sezóna 2011 na středočeských památkách ve správě Národního památkového ústavu byla úspěšná. NPÚ přikročil k celé řadě novinek, z nichž patrně nejvýraznější bylo prodloužení otevírací doby. Středočeské památky se zapojily do všech marketingových projektů NPÚ organizovaných celorepublikově, jakými byly zejména tematické prohlídky Oživlé památky, společná Hradozámecká noc, ale nabídky také vlastní projekt, jako například Hradozámecké léto. A po celou sezónu byly pro návštěvníky připravovány nejrůznější kulturní akce, které se již staly neodmyslitelnou součástí návštěvy našich památek.

Akce pro veřejnost v roce 2011

Od jara pokračoval třetím rokem velmi úspěšný projekt Oživlé památky s dalšími tématy. Cílem bylo oživit interiéry hradů a zámků, ale také jejich nádvoří, zahrady a parky dobovým ruchem, kostýmy a připomínkou historických událostí. Postupně se tak návštěvníci mohli podívat na hrady a zámky z různých pohledů – Odemykání bran, Příběh věcí, Pohádky, pověsti a legendy, Šlechtické kratochvíle a na závěr A kuchyni to vonělo.

Památky středních Čech se připojily také k celorepublikové věrovnostní soutěži o let balonem nad našimi památkami.

Vlastní projekt na osmi vybraných památkách středních Čech, připravený ve spolupráci s Českým rozhlasem Region, přiblížil posluchačům formou soutěže všechny zapojené hrady a zámky, celodenním živým vysíláním a přímo na objektech atraktivní možností absolvovat prohlídky se známými osobnostmi – Naďou Konvalinkovou, Kateřinou Cajthamlovou, Eduardem Hruběšem a Janem Rosákem, které doplňovaly odborný výklad průvodce o vlastní zajímavé postřehy, příběhy a názory. O tyto prohlídky byl mezi návštěvníky mimořádný zájem.

Další aktivitou středočeských památek byla čtenářská soutěž na téma oživlých památek připravená ve spolupráci s Mladou frontou DNES, která postupně představovala vybrané exponáty a zajímavosti, které mohou návštěvníci na našich objektech trvale vidět.

První zářijový víkend nechala většina středočeských památek otevřeno dlouho do noci pro početné zájemce o neobvyklý noční program. Tisíce návštěvníků se mohlo potěšit pohledem na romantické noční hradní a zámecké prostory a zúčastnit se nejrůznějších akcí.

Celá sezóna roku 2011 přinesla bohatý kulturní program. Na 200 nejrůznějších akcí všech žánrů zpříjemnilo návštěvu našich objektů. Uskutečnilo se mnoho koncertů, divadelních představení, slavností, jarmarků, oživlých prohlídek a dalších aktivit. Jejich zaměření bylo různorodé. V případě velkých objektů šlo o souvislé řady akcí, které tvořily letní kulturní festivaly například na *Křivokláte*, *Karlštejně*, *Točnicku* či *Žlebech*.

K nim patřily také Pražské barokní slavnosti v *Zabradách pod Pražským bradem*. Jinde šlo o historické slavnosti pro širokou veřejnost, jakými byly Letní slavnosti ovocných knedlíků Františka Ferdinanda na *Konopišti*, Valdštejnské zahradní slavnosti na *Mnichově Hradišti*, Slavnosti hraběte z Vrby v *Hořovicích*, Prokopská pouť v klášteře *Sázava*, Skalecká pouť v *Mníšku pod Brdy* a jinde zase o komorní vystoupení pro zájemce o určitou konkrétní oblast naší historie a kultury, jako například komorní koncerty Zámecká nokturna v *Hořovicích*, barokní tanec na *Břežnici* nebo barokní hudba na *Mnichově Hradišti*, duchovně a meditativně zaměřené akce na *Sázavě* nebo na *Krakovci*. Mnoho programů a představení bylo zaměřeno na dětského návštěvníka, školy a rodiny s dětmi. Prohlídky pro děti nabízí tradičně zámek *Mníšek pod Brdy*, ale našim malým návštěvníkům a rodinám věnujeme pozornost na všech našich objektech. Na závěr roku potom většina památek připravila bohatý program s adventními koncerty, prohlídkami s vánoční atmosférou, jarmarky a další tradiční akce.

Novinky v expozicích

Nabídka expozic na středočeských objektech byla velmi bohatá a pestrá. Většinou si návštěvníci mohli vybírat ze dvou až tří prohlídkových okruhů, a to s ohledem na svůj zájem, ale také časové možnosti či složení skupiny. Přesto také v roce 2011 byly představeny některé novinky i v našich expozicích. Konkrétně se otevřel rozšířený návštěvníký okruh na zámku v *Hořovicích*, kde návštěvníci mohou nyní nově nahlédnout do dobových pokojů zámeckého služebnictva – správce, kuchařky či šoféra. Na zámku *Žleby* nově obohatily prohlídkový okruh hostinské pokoje. Na hradě *Krakovci* byla slavnostně odhalena socha M. Jana Husa, která připomíná zdejší pobyt této významné osobnosti našich dějin. Zámek *Veltrusy* nabídl mimo jiné expozici Jak se opravuje památka, která se mění s průběhem probíhající rekonstrukce. Událostí, která potěšila všechny návštěvníky zámku *Konopiště*, byl příchod nového medvěda. Při slavnostním křtu získal jméno Jiří, mimo jiné proto, že nedaleko jeho krásně upraveného nového domova je muzeum sv. Jiří. Významnou novinkou bylo zařazení *Zabrad pod Pražským bradem* do správy našeho pracoviště a jejich otevření pro veřejnost.

Nové cesty prodeje vstupenek

V roce 2011 byl dále rozšířen předprodej vstupenek on-line na většině památek ve správě NPÚ středních Čech. Návštěvníci využívali možnost zajistit si vstup pohodlně z domova. Významně se zvýšil počet předprodejních míst na kulturní akce. V regionu jsme uzavřeli dohodu o prodeji zejména s infocentry blízkých měst a turistických středisek.

Návštěvnost v roce 2011

Z pohledu návštěvnosti byla sezóna úspěšná. Po letech poklesu se většině objektů podařilo návštěvnost udržet nebo dokonce i zvýšit. To se týká například *Karlštejna*, *Mníšku pod Brdy* nebo *Žlebech*. Památky NPÚ zaznamenaly v roce 2011 mírný růst tržeb. Bylo to vlivem mimořádné aktivity zaměstnanců všech objektů a vytváření přitažlivého programu. A ke zvýšení tržeb přispělo také mírné zvýšení vstupného, které přitom návštěvnost nijak významně neovlivnilo. Svou nikoli nepodstatnou roli sehrálo také počasí, poměrně chladné letní měsíce a podzimní babí léto, které návštěvnosti památek velmi prospělo.

Stavební obnova a restaurování

Za provozu probíhaly i během sezóny některé významné investiční a dotační akce. Projekt Schola naturalis zajišťuje revitalizaci zámku *Veltrusy*, jde o projekt financovaný z Integrovaného operačního programu s cílem obnovit řadu objektů a připravit areál ke vzdělávacím aktivitám. V roce 2011 také pokračovala obnova zámeckého parku v *Mníšku pod Brdy* financovaná z Operačního programu životního prostředí. Začala obnova střech a fasády na zámku *Žleby*, dokončila se oprava střechy kaple na *Křivoklátě*.

V oblasti restaurování se s finanční podporou Středočeského kraje začala obnova sochy sv. Anny na *Mnichově Hradišti* a v ambitu *Sázavského kláštera* se dokončilo odkrytí již třetí z unikátních fresek s výjevy ze života sv. Prokopa. Řada dalších větších či menších stavebních a restaurátorských akcí zajišťovala v rámci finančních možností řádnou péči o svěřené památky tak, aby byly příkladně opravovány a mohly sloužit dalším generacím.

Mgr. Dušan Michelfeit
náměstek pro správu památkových objektů

ODDĚLENÍ INVESTIC

Stavební a investiční činnost

Oddělení staveb se v roce 2011 zabývalo pokračujícími stavebními akcemi, které byly financovány z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu SMVS a rovněž z vlastních zdrojů organizace. Pracovníci oddělení se opět podíleli na stavebních akcích rekonstrukce areálu SZ *Veltrusy* v rámci projektu IOP – Schola naturalis.

Na jednotlivých objektech probíhaly akce drobné údržby a obnovy ve stejném režimu jako v předchozích letech.

Výběr stavebních akcí na objektech

SZ Březnice: Pokračovala oprava šindelové střešní krytiny severovýchodních arkád objektu.

SH Karlštejn: Pokračovala realizace kabelovodu pro instalaci NN i slaboproudých rozvodů v úseku mezi branou Voršílka a Hřbitůvkem. Staticky byla opravena opěrná zeď ve svahu za vstupní branou.

Byla zahájena elektrifikace Mariánské věže, kde byl mimo jiné veden obvodovým pláštěm věže unikátní jádrový vrt průměru 200 mm o délce cca 16 m.

SH Krakovec: Byla dokončena realizace nových masivních dřevěných vstupních dveří. Pokračovala oprava havarovaných částí obvodových opěrných zdí. Byl opraven havarovaný portál vstupní brány – jeho horní část.

SH Křivoklát: Byla dokončena oprava střechy, krovu a půdy jižního křídla Horního hradu – byly spraveny tesařské konstrukce krovu a sanktusníkové věže, byla doplněna a přeložena střešní krytina; makovice a kříž věžičky byly restaurovány. Akce byla hrazena z programu SMVS.

Další etapou pokračovala oprava severních hradeb – byl opraven pilíř B2, u kterého bylo v rohu odtrženo kamenné zdivo a uvolněný celý plášť. Pilíř byl postupně rozebrán, nově založen a celý přezděn a ukotven do stabilního podkladu. Bylo provedeno odvodnění části horního nádvoří hradu.

SZ Mnichovo Hradiště: V hlavní budově zámku byly dokončeny rozvody elektřiny na chodbách, včetně realizace nového NN rozvaděče.

Klášter Sázava: Pokračovala oprava oken prelatury obnovou několika dalších oken.

SH Točnick: Nová vrata zadní brány – práce na vratech byly zahájeny v roce 2010 a v roce 2011 byla vrata dokončena a osazena. Nově provedená dvoukřídlá vrata mají rámovou konstrukci z hranolů a jsou opláštěna fošnami. Tesařské spoje jsou zajištěny kolíky. Veškeré kování vrat je provedeno kovársky.

SZ Veltrusy: Byla dokončena složitá tesařská a zednická oprava stropu a krovů nad centrální částí hlavního sálu zámku, jejíž součástí bylo rovněž restaurátorské zajištění štukové výzdoby a figurální výmalby kopule hlavního sálu zámku. Proběhlo technologicky náročné převěšení konstrukce stropu na nově opravené a posílené trámové konstrukce. Byly zahájeny drobnější opravy statiky budovy a práce na rozvodech elektro, topení a oprav podlah v základním podlaží zámecké budovy a oprava balkonu. Akce je hrazena v rámci programu SMVS.

Byly realizovány akce IOP:

– Dešťová kanalizace – část E a její přírůdky v centrální část areálu.

– Obnova zámeckého kanálu (zde zbývá ještě dořešit krátký úsek křížení trasy s produktovody).

– Rekultivace ploch v severní části areálu (po splavení půdy na plochách povodněmi).

– Byly zahájeny akce rozsáhlých oprav konírny, domů u brány (dům lesního a dům lékaře), oranžerie a hlavního dvouramenného schodiště do zámecké budovy.

SZ Žleby: Generální oprava střech zámku a obnova fasád zámku – zahájení opravy (podzim 2011) dožilé břidlicové krytiny objektu a obnova východní fasády. Byla provedena výměna krytiny na severovýchodním rizalitu a částečně na východním křídle, kde se místo břidlice vrací zpět pálená krytina. Byly provedeny opravy komínů na východním křídle a započala oprava východní fasády. Na fasádě byla vyjmuta část oken, které se postupně opravují v dílnách. Akce bude probíhat po etapách a měla by být dokončena v roce 2013, je hrazena z finančních prostředků SMVS.

Oprava brány u vstupu do parku – brána byla poškozena při vichřici v roce 2008 spadlým stromem; byla provedena oprava koruny a portálu.

Kutná Hora – Hlouška: Pokračovala rekonstrukce bývalého síla na centrální depozitář územního pracoviště; tato rozsáhlá stavební akce pokračuje s předpokládaným dokončením v roce 2012.

Ing. Jitka Fialová

Ing. Vladimír Komárek, vedoucí oddělení



Sázava (okres Benešov), klášter: a – pohled na prelaturu; b – osazení repliky okna v budově prelatury (foto V. Komárek).



Karlštejn, brad: a – začínáme vrtat svislý jádrový vrt v obvodu Mariánské věže; b – jádrový vrt (foto V. Komárek).



Karlštejn (okres Beroun), brad: a – výkopy pro kabelovod a kabelová komora na tzv. Hřbitůvku; b – trasa uložení chráničků kabelovodu v severním svahu (foto V. Komárek).



a



a



b



b



c



c



d

Krakovec (okres Rakovník), brad: a – detail opravy klenby portálu; b – nová vstupní vrata a opravený portál (borní klenba); c – nová vrata, detail dvířek v průhledu vraty (foto V. Komárek)

Veltrusy, zámek, hlavní budova: a – lešeňová věž pro opravu krovu a stropních trámů kopule; b–d tesařské práce v kopuli (foto V. Komárek).



Veltrusy (okres Mělník), zámek, hlavní budova: a – lešení pro opravu balkonu; b – oprava balkonu (foto V. Komárek).



Veltrusy, zámecký areál, stavba dešťové kanalizace (foto V. Komárek).



Veltrusy, zámecký areál, domy u brány: a – pohled na poškozený krov; b – krov po obnově (foto V. Komárek).



Veltrusy, zámecký park: a–e – obnova tvaru koryta kanálu (foto V. Komárek).



Veltrusy, zámecký park: a, b – výstavba přístaviště kanálu (foto V. Komárek).



a



b



d



c



e

Kutná Hora – Hlouška, objekt centrálního depozitáře: a – pohled do interiéru během oprav; b – pohled ze dvora během stavby; c – pohled na budovu ze dvora; d – oprava střechy; e – celkový pohled od městského nádraží (foto V. Komárek).

ZAHRADY A PARKY

SZ Březnice: V blízkosti cest a stavebních objektů v zámekském parku bylo pokáceno několik stromů, které byly silně poškozené a nebezpečné svému okolí. V průběhu roku pak byla zajištěna pravidelná údržba celého parku.

SZ Hořovice: V zámekském parku byla dokončena druhá etapa regenerace habrového loubí, jejímž cílem bylo pomocí arboristických opatření stabilizovat jednotlivé stromy s přerostlými korunami, podpořit jejich regenerační schopnost a následnou péčí v průběhu dalších let se navrátit ke vzhledu loubí. V tzv. „Anglické zahradě“ bylo vysázeno několik soliterních listnatých stromů a podél jižního průčelí zámku byl nově založen v půdoryse obdélníku pravidelný trvalkový záhon v kombinaci centrálně umístěných stromkových růží s lemem z hvězdnice a levandule. Dále byla zajištěna celoroční pravidelná údržba parku.

SZ Konopiště: Ke konci roku bylo provedeno kácení několika nebezpečných stromů v blízkosti parkových cest u zámku a odstraněna většina stávajících pařezů. Po celý rok byla zajištěna pravidelná údržba části parku v okolí zámku a Růžové zahrady.

SZ Mníšek pod Brdy: V průběhu roku probíhala II. etapa obnovy zámekského parku, na který je poskytnuta finanční podpora z Operačního programu Životní prostředí a z Fondu životního prostředí Středočeského kraje. Dále je obnova parku částečně hrazena i z vlastních finančních zdrojů. V daném roce práce zahrnovaly především obnovu cestního systému, opravy opěrných zdí a z vegetačních úprav, odstraňování náletových dřevin, ruderalních porostů, úpravy terénu a nové výsadby stromů a keřů v severní a východní části parku. Realizace II. etapy obnovy parku bude dokončena ke konci roku 2012. Dále byla prováděna pravidelná údržba již hotové I. etapy obnovy parku.

SZ Mníchovo Hradiště: Ke schválenému projektu obnovy krajinářské části zámekského parku z XX. výzvy Operačního programu Životní prostředí probíhalo zajištění podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Předpokládá se zahájení realizace bude v průběhu roku 2012. Po celý rok byla zajištěna pravidelná údržba parkových ploch.

Klášter Sázava: Začátkem roku byly dokončeny projektové práce na prováděcí dokumentaci obnovy klášterních zahrad. Následně byla část projektu obnovy klášterních zahrad zpracována do žádosti o poskytnutí finanční podpory z Operačního programu Životní prostředí v rámci vyhlášené XXVII. výzvy. Po celý rok byla zajištěna pravidelná údržba částí zpřístupněných zahrad.

SZ Veltrusy: Během roku bylo v okružní aleji odstraněno několik nebezpečných stromů. Dále byla v zámekském parku zajištěna pravidelná údržba, která zahrnovala především čištění parku od náletových dřevin, starších polomů, včetně štěpkování vzniklé dřevní hmoty a frézování pařezů. Letní údržba byla zaměřena na sekání luk, příkopů podél cest a břehů Mlýnského potoka. Také byla prováděna údržba nádvoří zámku a kuchyňské zahrady. V průběhu roku byly dokončeny projektové práce na prováděcí dokumentaci regenerace okružní aleje zámekského parku Veltrusy.

Zahrady pod Pražským Bradem: Po celý rok probíhala pravidelná zahradnická údržba pěti palácových zahrad, která zahrnovala komplexní údržbu vegetační složky, ale i komunikací, vodních prvků atd.

SZ Žleby: V lesních a lučních partiích za řekou bylo přistoupeno k odstraňování náletových dřevin a ruderalních porostů. Dále byla zajištěna pravidelná údržba nádvoří zámku s nejbližším okolím a partií pod zámekem s loukami a rododendronovými skupinami. S cílem stabilizace vybraných

stromů byla provedena pěstební opatření formou zdravotních a bezpečnostních řezů. Část prováděcí dokumentace, revitalizace porostů, byla zpracována do žádosti o poskytnutí finanční podpory z Operačního programu Životní prostředí v rámci vyhlášené XXVII. výzvy.

SH Karlštejn, SH Křivoklát, SH Krakovec, SH Točnick a SH Žebrák: Zahradnická údržba hradních areálů zahrnovala především pravidelné sekání travnatých ploch a odstraňování náletových dřevin v blízkosti hradeb.

Ing. Jiří Válek
odborný referent



Hořovice (okres Beroun), areál zámekského parku; nově založený záhon podél zámku v tzv. Anglické zahradě; stav po výsadbě, říjen 2011 (foto J. Válek).



Mníšek pod Brdy (okres Praha-západ), areál zámekského parku; realizace II. etapy obnovy zámekského parku z OPŽP; stav po realizaci části výsadeb, listopad 2011 (foto J. Válek).



Zahrady pod Pražským Bradem (okres Praha), Ledeburská zahrada; regenerace travnatých ploch parteru; stav po realizaci, prosinec 2011 (foto J. Válek).

ODDĚLENÍ EVIDENCE MOBILIÁŘE A KNIHOVEN

Sekce správy památkových objektů, pod kterou patří oddělení evidence mobiliáře a knihoven, k nimž Národní památkový ústav vykonává právo hospodaření, v roce 2011 provedlo inventarizace mobiliárního fondu na následujících objektech:

CD Voršílky – Kutná Hora: ukončení inventarizace mobiliárního fondu, protokol zaslán na NPÚ ÚP.

PO Sázava: řádná inventarizace mobiliárního fondu, ukončena protokolem, jedno paré zasláno na NPÚ ÚP.

Dobříš: inventarizace zapůjčeného mobiliárního a knihovního fondu

SZ Březnice: řádná inventarizace mobiliárního fondu, ukončena protokolem, jedno paré zasláno na NPÚ ÚP.

SZ Mníšek pod Brdy: řádná inventarizace mobiliárního fondu, ukončena protokolem, jedno paré zasláno na NPÚ ÚP.

SZ Hořovice: řádná inventarizace mobiliárního fondu ukončena protokolem, jedno paré zasláno na NPÚ ÚP.

SZ Veltrusy: řádná inventarizace mobiliárního fondu ukončena protokolem, jedno paré zasláno na NPÚ ÚP.

Provádíme vystavování smluv a reverzů k zápůjčkám či restaurování předmětů, a to i do dílen NPÚ. Každý pohyb předmětu je kontrolován a sledován, jak mezi objekty a dílnami, tak mimo organizaci.

Přestože toto oddělení provádí operativní evidenci tj. inventarizace, které jsou periodické a probíhají podle plánu, zajišťuje zápůjčky, výpůjčky a restaurování předmětů mobiliárního fondu, provádí revize knihoven a pracuje ještě na základní evidenci. Znamená to vkládání dat a fotografií na centrální Castis, jejich eventuální opravy a úpravy. V rámci této činnosti probíhá i kontrola karet základní evidence/evidenčních listů se záznaky na centrálním Castisu.

*Věra Tenčlová
vedoucí oddělení*

ODDĚLENÍ RESTAURÁTORSKÝCH DÍLEN

- V letní sezóně byla otevřena nová prohlídková trasa 1. patra západního křídla SZ *Žleby* (11 místností) se soukromými pokoji rodiny majitelů s důrazem na střed 19. století. Exponáty byly podle koncepce opraveny, konzervovány, v jednotlivých místnostech byly provedeny úpravy interiérů.
- Podle časových a personálních možností se pokračovalo v konzervaci ze sbírky loveckých tesáků SZ *Konopiště*.
- Dokončena oprava žaluzií včetně konzervace kovových částí západního křídla SZ *Konopiště*.
- Dokončeno restaurování osmdesáti obrazů galerie na SZ *Mnichovo Hradiště* bez osazení.
- Průběžné opravy mobiliáře s důrazem na chystanou expozici v jihovýchodním křídle SZ *Mnichovo Hradiště*.
- Zajištění manipulace s mobiliářem při fotografování ZE v obtížných podmínkách s rozměrnými a těžkými kusy mobiliáře na SZ *Žleby* a SZ *Konopiště*.
- Podle potřeb byly zajištěny veškeré transporty mobiliáře pracovníky dílen.
- Provedeny pravidelné revize obrazového fondu v expozicích a instalacích s opravou drobných poškození.
- Zajištěny pravidelné konzervace zbrojních fondů SZ *Březnice*, *Konopiště*, *Žleby*, *Křivoklát* a v muzeu Sv. Jiří na *Konopišti*.
- Doplnění instalace jižní věže – pracovny SZ *Hořovice* o soubor luxusních loveckých zbraní včetně instalačního mobiliáře.

*PbDr. Jan Frídl
vedoucí odboru*




Pracovnice dílen při restaurování židle ze zámeckého depozitáře (foto T. Joudová).



Konzervování železné vidlice v restaurátorských dílnách (foto T. Joudová).

REFERÁT MIKROKLIMATOLOGIE

Péče o mikroklima v památkových objektech v průběhu roku 2011 sestávala zejména z kontroly zařízení na svěřených objektech a monitorování mikroklimatu ve vybraných prostorech. Na základě naměřených údajů byla prováděna dílčí řešení, která předcházela případným mikroklimatickým problémům. Za práci na jednotlivých památkových objektech bych uvedl zejména jen několik nových kroků. V první řadě spolupráci našeho územního pracoviště s Fakultou strojní ČVUT v Praze v rámci projektu CfC WP 7 (Climate for Culture, Workpackage No. 7), na jejímž základě vznikl matematický model



Část výsledku měření proudění v komínu Velké věže na hradě Karlštejn.

Velké věže na Karlštejně. Na hradě Karlštejn stále probíhalo celoroční měření směru proudění vzduchu v komínu vedoucím z krbu lapidária Velké věže do měřicí clony v podsebití Velké věže. Toto měření potvrdilo matematický model tepelné setrvačnosti zdiva Velké věže, za zmínku stojí, že tepelná setrvačnost této stavby je větší než čtyři měsíce. Matematický model také pomohl určit přesné kubatury jednotlivých prostor Velké věže a modelovat změny v mikroklimatu celé stavby v návaznosti na mikroklima kaple sv. Kříže, která je jejím nejcennějším prostorem.

Další v řadě je pokrokem v péči o památkové objekty instalace systému pro monitoring mikroklimatu Testo Saveris na zámku Březnice. U tohoto bezdrátového systému, který pracuje na frekvenci 868 MHz, a tak má zaručenu vyšší prostupnost signálu i u mohutných zdí, je zajímavá i skutečnost, že je instalován jako první na památkovém objektu v ČR.

Miroslav Černý
odborný referent

REFERÁT RESTAUROVÁNÍ A EXPOZIC

V roce 2011 bylo do restaurování movitých i nemovitých památek investováno více než 1 500 000,- Kč. Přes 1. mil Kč bylo vyčleněno z rozpočtu NPÚ. Významným finančním příspěvkem byla dotace Středočeského kraje z fondu obnovy kulturních památek, celkem 1 061 929,- Kč určená v letech 2011–2012 na dokončení restaurování podnože sochy sv. Anny v areálu zámku *Mnichovo Hradiště* a zhotovení sekané kopie sochy. V roce 2011 z ní bylo čerpáno celkem 255 000,- Kč.

Rok 2011 byl žel posledním rokem, kdy Národní památkový ústav jako příspěvková organizace Ministerstva kultury dosáhla na finanční dotaci z Programu restaurování movitých kulturních památek. Podpořen byl již tradičně projekt obnovy Svatojiřské sbírky Františka Ferdinanda d'Este na zámku *Konopiště* a po dvouleté pauze také akce obnovy Revitalizace zámecké expozice zámku *Mnichovo Hradiště*. Celkový příspěvek ministerstva kultury činil 190 000,- Kč.

Díky zámku *Děčín*, příspěvkové organizace statutárního města Děčína, bylo zrestaurováno dalších deset obrazů ze svozových mobiliárních fondů zámků *Žleby* a *Hořovice*.

SZ Březnice: V roce 2011 bylo restaurováno druhé vitrajové okno v závěru zámecké kaple s malbou Ukřižovaného od Jana Zachariáše Quasta (1814–1891). Restaurátor Jiří Černohorský provedl kompletní restaurování vitraje včetně založení do nového olověného profilu.


SZ Hořovice: Na základě odborného posouzení stavu sochařské výzdoby zámku, které v roce 2010 provedl ak. soch. Jan Vích, byla pro restaurování v roce 2011 přednostně vybrána socha Pallas Athény stojící na jednom z pilířů ohrazení čestného dvora. V rámci výběrového řízení byl jako zhotovitel restaurátorských prací vybrán ak. soch. Vojtěch Adamec. Vstupní restaurátorský průzkum bohužel odhalil, že stav sochy je víc než havarijný, a narušená statika sochy přímo ohrožuje návštěvníky zámeckého parku. Vzhledem k rozpočtovým možnostem NPÚ bylo zadání restaurátorských prací nadefinováno jako konzervační zásah s důrazem na zajištění stability a soudržnosti sochy a prodloužení její životnosti v autentickém umístění v exteriéru. Nakonec muselo být oproti původnímu záměru přistoupeno k aplikaci vakuového zpevnění. To se ukázalo jako velice účinné. Přesto je zřejmé, že jde pouze o dočasné řešení a získaný čas (asi 5–6 let) by měl být využit k zajištění finančních prostředků a přípravě zhotovení sekané kopie sochy.

SH Karlštejn: Ak. soch. Vojtěch Adamec provedl restaurování drobných defektů kamenických prvků (kamenných ostění vstupů a oken) Velké věže, Mariánské věže a Císařského paláce. Předmětem restaurátorského zásahu byla především konsolidace narušených prvků (portál při vstupu na čtyřramenné schodiště Císařského paláce), citlivé odstranění povrchového znečištění s důrazem na zachování patiny stáří a výměna funkčně či výtvarně dožilých tmelů. Revizí a doplněním chybějícího kování (uvolněné panty, vytržené obrtlíky) byla zajištěna funkčnost všech prvků v každodenním provozu.

SZ Konopiště: Z mobiliárního fondu zámku bylo restaurováno dalších 8 děl, která jsou součástí Svatojiřské sbírky Františka Ferdinanda d'Este. Restaurátorské práce byly zadány ak. mal. Radaně Hamsíkové-Podzemné a ak. mal. Dagmar Hamsíkové, restaurátorkám, které se na obnově Svatojiřské sbírky podílejí již dlouhodobě. Celkové náklady na restaurování v roce 2011 činily 111 350,- Kč, k jejich úhradě byl čerpán účelový finanční příspěvek Ministerstva kultury ČR z Programu restaurování movitých kulturních památek ve výši 100 000,- Kč.



a



b



c

Restaurování chaise-longue ze sbírek zámku v Mnichově Hradišti (MH-11808): a – detail poškození dřevěné kostry; b – detail poškození textilie; c – stav po restaurování.

Jako akce v režimu restaurování proběhla obnova balustrády nad jezírkem v Růžové zahradě. Kuželková balustráda představuje kompoziční pandán a kopíruje tvarosloví schodiště situovaného na jihoseverní ose parteru. Je situována uprostřed nízké kamenné zídky lemující jižní část Růžové zahrady, ohraničuje vyhlídkovou terasu nad okrasným jezírkem. Balustráda je tvořena pěti díly vždy po pěti kuželech. Na základových deskách ze světle šedé žuly jsou posazeny jednoduše profilované podnože z červeně zbarvené nučické arkózy, pětice kuželek nese vždy dvě krycí desky rovněž z červeného pískovce, které sedí na

jednoduchých, žulových dřících dělicích pilířků. Stav balustrády před restaurátorským zásahem byl havarijní a ohrožoval návštěvníky zahrady. Vzhledem ke skutečnosti, že na území České republiky je v současné době otevřen pouze jedem lom červeně zbarveného permského pískovce a kvalita těžného kamene a specifické vlastnosti této horniny ji nepředurčují k dlouhodobému použití v exteriéru, byly všechny kuželky z arkózy nahrazeny epoxidovými výdusky uskladněnými na zámku Konopiště. Výdusky byly vyrobeny ČSAV v 70. letech 20. století, kdy se hledala vhodná náhrada za nekvalitní přírodní kámen při obnově jižní zámecké terasy. Výdusky jsou vyrobeny z rozpuštěného pískovce s obarvenými zrny písku, tmeleného epoxidovou pryskyřicí s přidávkou kyslíčnicku křemičitého.

SZ Mnichovo Hradiště: Díky dotaci z Fondu obnovy památek Krajského úřadu Středočeského kraje pokračovaly práce na restaurování třetířádkového podstavce se sochou sv. Anny na prostranství před průčelím kostela Tří králů. Restaurována byla spodní etáž podstavce. Upravena byla také jeho šestiúhelná podnož – pískovcový obrubník byl restaurován a dožívající betonové dlaždice byly vyměněny za pískovcovou dlažbu. Zahájeny byly rovněž práce na zhotovení sekané kopie sochy sv. Anny. Originál sochy byl pod vedením ak. soch. Vojtěcha Adamce přemístěn do restaurátorského ateliéru a v lokalitě Libná byl vylomen pískovcový blok, který má nahradit netrvanlivý pojizerský pískovec.

Revitalizace zámecké expozice zámku Mnichovo Hradiště, zařazená do Programu restaurování movitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR, pokračovala restaurováním čalouněné sedací soupravy z Dámského salonu. Konkrétně byl restaurován chaise-longue MH 11808. Restaurátorka Vladimíra Lipská a čalouník Jaroslav Pelich demontovali a vyčistili jednotlivé stříhové díly čalounění. Silně poškozenou dřevěnou kostru a kování renovovali pracovníci restaurátorských a konzervátorských dílen NPÚ ÚOPSC.

Klášter Sázava: 25. března – ve výroční den úmrtí sv. Prokopa byla podepsána smlouva o dílo s ak. mal. Petrem Barešem, který byl vybrán jako zhotovitel pro odkryv a restaurování nástěnné malby již třetího klenebního pole v ambitu kláštera. V průběhu sezóny byl postupně odhalen další výjev barokního svatoprokopského cyklu, tentokrát „Sv. Prokop přijímá slib mnichův“. Restaurátorské práce byly z 60 % financovány z finanční sbírky, realizovaly se tak především díky štedrosti řadových návštěvníků Sázavského kláštera.

SZ Veltrusy: V jarních měsících roku 2011 restaurátor Lubomír Zeman dokončil restaurování lokálních defektů v pertlovaných omítkách Mušlových pokojů (místnost 1.90).

SZ Žleby: Restaurátorka Štěpánka Dejmalová dokončila restaurování modré sametové tapety s výšivkou na kanavě v jedné z místností nově instalovaného západního křídla zámku.

Po ukončení hlavní zámecké sezóny byly zahájeny restaurátorské práce na restaurování štukové výzdoby v prostorách bývalé kaple (chodba se schodištěm) mezi Dóžecím salonem a Velkou jídelnou. Bohatý plastický reliéf dává představu o bohatosti výzdoby původní kaple. Povrch stěn byl přetřen druhotnými vápennými nátěry a silně znečištěn. Na mnoha místech štuky narušovaly staré, výrazné dilatační trhliny. Lokálně byl štukový reliéf uvolněn od rákosového podkladu, silně narušené partie (římasy) hrozily zřícením. V průběhu restaurátorských prací byla odhalena a obnovena starší barevnost s růžovým pozadím ve vlýsu. Při preventivním sejmutí nejvíce poškozených částí římsy byl navíc odhalen fragment malířské výzdoby kaple snad ze 17. století.

*Bc. Kateřina Hladíková
odborná referentka*

ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE V KUTNÉ HOŘE

Depozitáře NPÚ ve voršilském klášteře v Kutné Hoře

Pracovní činnost v depozitářích v roce 2011 spočívala především v opravě a doplňování dat uvedených na jednotlivých kartách ZE v úzké spolupráci s oddělením evidence mobiliáře a knihoven. Kontrola dat probíhala v rámci fyzické kontroly jednotlivých předmětů. Společně s textem na kartách ZE byla prováděna kontrola číslování jednotlivých záběrů digitální fotodokumentace. Překontrolovaná data, včetně digitální fotodokumentace, jsou postupně doplňována do nové verze evidenčního programu Castiss.

Dále se zaměstnanci věnují přípravě na stěhování všech předmětů do zrekonstruované budovy centrálního depozitáře na Potoční ulici v Kutné Hoře. Vyčištěné a vyfotografované drobné předměty, jako jsou textilie, oděvy, keramika, porcelán, sklo atd. jsou po řádné inventarizaci zabaleny a uloženy do kartonových krabic zabezpečených proti otevření. Zahájení stěhování depozitáře je předběžně stanoveno na závěr roku 2012.

V objektu budoucího depozitáře na Potoční ulici v Kutné Hoře – Hloušce probíhala i nadále rekonstrukce objektu bývalé sýpky, která je financována MK ČR, z programu ISPROFIN. Na druhou stavební etapu navazuje v roce 2011 závěrečná etapa č. III, během které bylo provedeno:

Přípojky:

- příprava přípojky elektro,
- příprava přípojky plynu,
- kolaudace ČOV.

Vnější plášť budovy:

- dokončení rekonstrukce nájezdových ramp,
- rekonstrukce stříšek nad nájezdovými rampami včetně klempířských prvků,
- montáž okenic se servomotory,
- montáž vchodových dveří.

Stavební práce:

- dokončení podlah v jednotlivých podlažích, (dřevěné podlahy, dlažba, lité epoxidové podlahy),



Kutná Hora – Hlouška, položení zámkové dlažby a úprava zelených ploch u centrálního depozitáře (foto T. Král).

- vyspravení omítek, výmalba, obklady,
- rekonstrukce schodiště včetně zábradlí a madel.

Instalace:

- montáž EZS a EPS,
- montáž měření a regulace,
- dokončení montáže vzduchotechniky včetně chladicího zařízení,
- kompletní montáž plynové kotelny a ÚT včetně regulace,
- montáž slaboproudých vedení v rámci areálu,
- montáž samozhášecího systému.

Úprava okolního terénu:

- provedení skladby terénu dle PD,
- položení zámkové dlažby,
- úprava a výsadba zelených ploch.

*Tomáš Král
vedoucí oddělení*



Kutná Hora – Hlouška, zrekonstruovaná budova centrálního depozitáře (foto T. Král).

Správa objektu státního zámku Březnice

Návštěvníkový provoz

V roce 2011 navštívilo státní zámek Březnici 14 800 návštěvníků a zámek byl zpřístupněn v plném rozsahu. Zůstaly zachovány všechny prohlídkové trasy, včetně zámecké kaple Panny Marie a Galerie Ludvíka Kuby. Byla otevřena Kavárna u bylinné zahrádky v areálu zámku a sezonní výstava „Tajemné bytosti brdských lesů“ v zámeckém sklepení.

Kulturní akce

- 9. 4.: Vzpomínka na Filipínu Welserovou – slavnostní křest románu Antonína Polácha: Cti otce svého, ale miluj ženu svou – komponované pásmo za účasti autora, souboru Chátré Příbram, V. Fischera, A. Gilíkové, Š. Klečkové;
- 23. 4.: Adamusovo Trio – koncert;
- 7. 5.: Jaroslav Hutka – koncert;
- 13. 5.: Večer s rodákem – beseda s klarinetistou Mgr. Jaroslavem Kopáčkem, bývalým členem orchestru K. Vlacha a dlouholetým členem České filharmonie;
- 28. 5.: Eva Henychová – koncert;
- 19. 6.: Mišpacha (pěvecký sbor) – koncert židovské hudby;
- 2. 7.: Výstava obrazů – Maria Varvodičová;
- 3. 8.: Výstava akvarelů Jarmily Růžhové a volné tvorby Jiřího Berana „Souvislosti? Možná...“;
- září: Výstava obrazů Bohuslavy Hradské;
- 3. 9.: Hradozámecká noc „Návrat mušketýrů“ – noční oživené prohlídky zámku;
- 17. 9.: Š. Markovič a Ch. Poullain – koncert;
- 15. 10.: Two Voices – koncert;
- 10. 12.: Vánoce na zámku Březnice – hudební a divadelní vystoupení, vánoční výstava, prodejní tržště;
- 10. 12.: Barocco, Vivo – vánoční koncert.

Ve spolupráci s Městským úřadem v Březnici a Farním úřadem v Březnici byly uzavírány občanské i církevní sňatky ve vnitřních i venkovních prostorách březnického zámku.

Stavební, investiční činnost a stavební údržba

- V roce 2011 byly realizovány tyto stavební a údržbové práce:
- oprava části šindelové střešní krytiny severozápadního křídla zámku;



Březnice (okres Příbram), zámek: a – instalace slavnostního osvětlení hradeb zemními svítidly Light Up – Garden; b – noční osvětlení zámku (foto R. Barták).



Březnice, zámek, Vánoce na zámku Březnice s hudebním a divadelním vystoupením, vánoční výstavou a prodejním tržštěm (foto z archivu zámku).



Březnice, zámek, oprava části šindelové střešní krytiny severozápadního křídla zámku (foto z archivu zámku).

- instalace systému Elektronické požární signalizace EPS v prostorách půd a věže zámku – II. etapa;
- instalace slavnostního osvětlení hradeb zemními svítidly Light Up – Garden;
- oprava omítek vnějšího schodiště u západního paláce;
- oprava hl. el. rozvaděče zámku – I. etapa;
- oprava komínových těles.

Restaurátorská činnost

V zámecké kapli P. Marie bylo restaurováno vitrajové okno s Ukřižovaným od Jana Zachariáše Quasta z 80. let 19. století. V interiérech zámku probíhala během roku běžná údržba kulturního mobiliáře – převážně práce konzervačního a preventivního charakteru.

Parková činnost

V průběhu roku bylo ze zámecké obory odstraněno a zpracováno několik vývrátů parkových dřevin. Byla prováděna pravidelná údržba areálu zámeckého parku (sekání, kácení stromů, mycení porostů, údržba a úprava komunikací, údržba a výsadba dřevin, opravy plotů aj.).

*Ing. Robert Barták
vedoucí správy památkového objektu*

Správa objektu sátního zámku Hořovice

Návštěvníkový provoz

V roce 2011 zámek v Hořovicích navštívilo celkem 22 928 návštěvníků. Od května došlo k omezení návštěvníkového provozu na II. okruhu z důvodu havárie vody ve druhém patře východní věže. Proto bylo po většinu sezóny uzavřeno první patro východní věže, prezentující pánské apartmá posledních majitelů. Rozdělení prohlídek na tři okruhy a dvě stálé výstavy bylo zachováno z minulého roku: I. Reprezentační prostory, II. Soukromá apartmá, III. Hry a hračky malé aristokracie, stálá výstava Hrací strojky a Nadpřirozené bytosti. Sezónou 2010 skončila dlouhodobá výstava umělecké litiny Podbrdská, která byla na zámku v nezměněné podobě prezentována od roku 1995. Výstavu litiny nahradila nová expozice pokojů služebnictva. Zámecký park byl pro veřejnost přístupný po celý rok do 14. listopadu, od kdy byl z důvodu provádění údržby mimořádně uzavřen.

Kulturní akce

Během celého roku probíhala řada kulturních akcí v rámci projektu „Oživlé památky“. I v sezóně 2011 pokračovala dobrá spolupráce správy zámku se Základní uměleckou školou Josefa Slavíka v Hořovicích a střediskem volného času Domečkem Hořovice. Premiérově byly uvedeny dvě divadelní prohlídky a na závěr sezóny uspořádány Svatební dny. Výběr nejvýznamnějších kulturních akcí:

- výstava Nadpřirozené bytosti;
- valentinské prohlídky;
- velikonoční koncert v zámecké kapli;
- Čarodějnické odpoledne pro děti;
- pohádkové prohlídky – Nesmrtelná teta;
- Pohádka o Karkulce a Sněhurce, koncertně divadelní představení v Hlavním sále;
- Pasování dětí na rytíře rodu čtenářského;
- Slavnosti hraběte z Vrbna;
- Koncerty ZUŠ v Králově Dvoře, Berouně a Hořovicích;
- Zámecké slavnosti konané ve spolupráci s FOD, výtvarné dílny;
- I. zámecké nokturno s noční prohlídkou;
- II. zámecké nokturno s noční prohlídkou;
- III. zámecké nokturno s noční prohlídkou v rámci Hradozámecké noci 2011;
- mimořádné prohlídky běžně nepřístupných prostor v rámci EHD;
- dětské prohlídky O zakleté paní během sezóny;



Hořovice (okres Beroun), zámek, oprava komínu na hlavní budově (foto z archivu zámku).



Hořovice, zámek, jižní křídlo: původní expozice litiny; b – nová expozice kuchyně pro služebnictvo (foto z archivu zámku).

- divadelní prohlídky Zpátky do století aneb Knížecí cibulačka při příležitosti konání Cibulového jarmarku;
- Svatomartinská světylka;
- svatební dny;
- adventní prohlídky;
- adventní výstava;
- Andělské zvonění;
- vánoční koncert;



Hořovice, zámek, brána do hospodářského dvora: a – stav během opravy; b – stav po opravě (foto z archivu zámku).



Hořovice, zámek, oprava fasády jižního křídla a vstupu do parku (foto z archivu zámku).



Hořovice, zámek, během roku 2011 proběhla celá řada kulturních akcí – ukázka divadelní prohlídky „Zpátky do století, tentokrát do 19. století aneb knížecí cibulačka“.

– výstava o opravách zámku z let 1945–2008.

Další doprovodné akce se po celou sezónu konaly v nově otevřené zámecké kavárně: pravidelná čtení, dýňové odpoledne pro děti, výstavy ad.

Stavební činnost, restaurování, parky a zbrady

- Během roku byly realizovány následující stavební, restaurátorské a údržbové práce:
- nejvýznamnější akcí bylo restaurování barokní sochy Pallas Athény na ohrazení čestného dvora (M. B. Braun), jejíž některé části již hrozily zřícením;
- úprava a oprava prostorů bývalé galerie na provoz zámecké kavárny;
- výmalba prostorů v přízemí jižního křídla a zřízení nové instalace původních bytů služebnictva – pokoj šoféra Pangerleho, kuchyně Ernestové, kanceláře správce zámku Česala a kuchyně služebnictva;
- úprava expozice Africké chodby ve východním křídle;
- pravidelná konzervace, údržba a restaurování mobiliáře;
- úprava části druhého patra a věže pro příležitostnou prezentaci návštěvníkům;
- oprava zříceného komína na hlavní budově zámku;
- pořízení 6 ks replik pseudorokokových luceren na Lví bránu a hlavní budovu zámku;
- oprava průjezdu v severním křídle;

- oprava brány do hospodářského dvora;
- lokální oprava fasády jižního křídla;
- úprava vstupu a jeho okolí do parku u jižního křídla;
- úprava terénu před jižním křídlem (odstranění navážek);
- lokální opravy ohradní zdi;
- údržba střech na zámku a domu č. 23;
- oprava elektroinstalace v kočárovně;
- zahájení úpravy prostoru bývalého sociálního zařízení v prvním patře hl. budovy na zimoviště květin;
- drobné výsadby v botanické zahradě v zámeckém parku a zásobní zahradě;
- oprava pěší cesty podél východního křídla;
- obnova květinového záhonu podél východního křídla;
- revitalizace habrové aleje;
- probírka a kácení nemocných a nebezpečných stromů;
- zmlazení dvou záhonů zimostřázu na prvním nádvoří;
- pravidelná údržba cest, sekání luk atp.

Ostatní

- doplnění projektu na opravu střech zámku;
- provedena řádná inventarizace mobiliárního fondu;
- zajišťování svatebních obřadů v kapli a v parku, vítání občanů, filmového a televizního natáčení atp.

*Bc. Libor Knížek
vedoucí správy památkového objektu*



Hořovice, zámek, zmlazení buxusů na prvním nádvoří: a – počátek prací; b – výsledná podoba (foto z archivu zámku).



Hořovice, zámecký park, vycházková cesta v botanické zabradě: a – stav během opravy; b – stav po obnově (foto z archivu zámku).



Hořovice, zámecký park, habrová alej: a – průběh prací na zmlazení stromů; b – stav po dokončení procesu (foto z archivu zámku).

Správa objektu státního hradu Karlštejn

Návštěvnický provoz

Základní provozní změny oproti roku 2010 byly realizovány s cílem zvýšit návštěvnost a tržby. Jednalo se o prodloužení otevírací doby o 1 hodinu, zpřístupnění hradu o víkendech již v únoru a o pondělcích v červenci a v srpnu. Byl zvýšen počet návštěvníků do skupin II. návštěvního okruhu z 15 na 20. A byl nově otevřen III. návštěvní okruh.

Po sedmi letech bylo zvýšeno vstupné o 10,- a 20,- Kč a také byl zpoplatněn prostor exteriérů za III. hradní branou.

Hrad Karlštejn byl v roce 2011 zpřístupněn pro veřejnost od 1. do 9. ledna, dále o sobotách a nedělích v únoru a dále od 1. března do 13. listopadu a o sobotách a nedělích v listopadu a v prosinci a dále od 25. prosince do 31. prosince 2011.

II. návštěvní okruh byl otevřen o měsíc dříve, již od 1. května do 6. listopadu 2011. Celkem hrad navštívilo 223 789 osob, z toho 69 294 cizinců, což je o 7 178 osob více, (+3,3 %), než v roce 2010. Z toho je 2 626 návštěvníků kulturních akcí. II. návštěvní okruh navštívilo 22 482 osob, což je o 34 % více, než v roce 2010.

III. návštěvní okruh navštívilo 2 205 osob a exteriéry za 3. branou 1 944 osob.

Časový harmonogram prohlídek pro I. návštěvní okruh byl:

- každých 10 minut jedna prohlídka s maximálním počtem 55 osob;
- v červenci a v srpnu s maximálním počtem 60 osob;
- od května do října byla prakticky zrušena polední přestávka.

Časový harmonogram pro II. návštěvní okruh byl: každých 60 až 30 minut jedna prohlídka s maximálním počtem 20 osob. Neobsazené prohlídky jsme doplňovali prodejem vstupenek pro zájemce přímo z pokladny hradu.

Časový harmonogram pro III. návštěvní okruh byl: každých 60 až 30 minut jedna prohlídka s maximálním počtem 20 osob.

Činnost Rezervačního oddělení ÚOPSC

Rezervační oddělení NPÚ ÚOPSC provádělo rezervace hromadných skupin na prohlídky I. návštěvního okruhu a rezervace individuálních návštěvníků na prohlídky II. návštěvního okruhu (včetně kaple sv. Kříže).

Kulturní a další akce

- 19. 2.: koncert k zahájení sezóny v podání Miroslava Palečka a Josefa Fouska – v divadelním sále restaurantu U Janů;
- 20. 3.: koncert k 700. výročí korunovace Jana Lucemburského v podání souboru Musica Bohemica: „Maestas Carolina“, „Rex histriónů“, „Koncert pro krále Karla IV.“;
- 27. 3.: mše svatá k 654. výročí založení Karlštejnské kapituly v kostele P. Marie;
- květen: výstava dokumentace procesu výroby kopie české svatováclavské koruny a říšské císařské koruny v otevřených arkádách Císařského paláce;
- 6. 5.: odborná přednáška k tématu korunovace Jana Lucemburského na českého krále (prof. PhDr. Ing. Jan Royt);
- 29. 5.: vystoupení folklórních souborů v rámci folklórního festivalu Staročeské máje na náměstí v obci;
- červen: mimořádné prohlídky kaple sv. Kříže pro žáky základní školy;
- 21. 5.: koncert Chantal Poullain v doprovodu Štěpána Markoviče a jeho hostů;
- 4. a 5. 6.: Královský průvod aneb KAREL IV. veze korunovační klenoty z Pražského hradu na hrad Karlštejn;
- 17. 6.: koncert písničkáře Jaroslava Hutky;
- červen o sobotách: „TV STARS na Karlštejně“. Populárně naučná show dětských hvězd spojená se soutěžemi a výukovým programem.

Karlštejnské kulturní léto 2011:



Karlštejn (okres Beroun), hrad (foto z archivu NPÚ ÚOP středních Čech v Praze).

- Jazzové večery v Předhradí (před 1. hradní branou). Jazzové legendy na Karlštejně. Saxofonista Štěpán Markovič a jeho hosté;
- scénické noční prohlídky s tematikou šlechtických kratochvílí dle projektu Oživé památky;
- večerní prohlídky hradu s překvapením;
- 30. 7.: koncert Pavla Vítka a jeho hostů na nádvoří hradu;
- 3. 8.: scénické noční prohlídky s tematikou šlechtických kratochvílí dle projektu Oživé památky;
- 5. 8.: divadlo „Zdravý, nemocný“ v podání Karla Rodena a Jany Krausové;
- 14. 8.: koncert Vladimíra Mišíka na nádvoří hradu;
- 17. 8.: večerní prohlídky hradu s překvapením;
- 26. 8.: divadelní představení „SVĚTÁCI“ v podání divadelní společnosti HÁTA;
- září: výstava Výzkumné stanice vinařské s tematikou historie a současnosti pěstování vinné révy na Karlštejnsku. O sobotách a nedělích ochutnávky karlštejnských vín;
- 3. a 4. 9.: Hradozámecká noc s programem;
- 18. 9.: koncert „Karel IV. a legenda o životě sv. Kateřiny“ v podání vokálně instrumentální skupiny CHAIRE v doprovodu uměleckého přednesu Alfreda Strejčka;
- 24. a 25. 9.: XV. Karlštejnské vinobraní, dvoudenní slavnost vína s bohatým programem;
- říjen: mimořádné zpřístupnění 13. komnaty, bývalého fraucimoru ve 3. patře Císařského paláce.
- 11. 11.: Slavnost Svatomartinského vína, přednáška, cimbálová hudba, ochutnávka karlštejnských vín;
- 27. 11.: Requiem za Karla IV. v kaple sv. Mikuláše;
- 18. 12.: Advent – Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby;
- 27. 12.: „Štěpánské koledování“ v podání vokálně instrumentální skupiny CHAIRE.

Výstavy v otevřených arkádách Císařského paláce:

- květen – květina na hradě, výstava živých vazeb v expozici 1. a 2. návštěvního okruhu;
- září – historie a současnost karlštejnského vinařství;
- říjen – výstava fotografií.

Přednášková činnost se speciálními prohlídkami:

- Podnikohospodářská fakulta VŠE požádala Ing. Kubů o čtyři přednášky na téma Ars marketing a management. Studentům byly také zadány výzkumné úkoly na dohodnutá témata. Ve spolupráci VŠE a NPÚ byl zahájen výzkumný úkol studentů na hradě Karlštejně. Studenti žádají české návštěvníky po ukončení prohlídek o vyplnění dotazníku s 21 otázkami. Výsledky výzkumu budou známy v roce 2012.



Karlštejn, brad, koncert Chantal Poullain v doprovodu Štěpána Markoviče a jeho hostů (foto z archivu bradu).



Karlštejn, bradní nádvoří, Karlštejnské vinobraní, dvoudenní slavnost vína s bobatým programem (foto z archivu bradu).

Stavební a investiční činnost

- Investor: Národní památkový ústav (NPÚ), územní odborné pracoviště středních Čech;
- vedoucí odd. péče o nemovitý majetek: Ing. Vladimír Komárek;
- památkový dohled: Ing. arch. Zdeněk Chudárek, ústřední pracoviště NPÚ;
- projektant: Ing. arch. Dostál;
- specializovaný projektant statiky: Ing. Vít Mlázovský;
- technický dozor investora: p. Jakub Viktora, inženýrská agentura ARCHA;
- dodavatelské firmy: DISTAV, LANOSTAV, Ing. Milan Dropka, p. Jindřich Mako.

V roce 2011 byly provedeny stavební práce:

- kabelovod: 2. část – dokončení prací zatím mimo svahu u Voršilký (Hřbitůvek, úsek mezi Voršilskou a 1. bránou), za 982. 622,- Kč, provedla resp. dokončuje firma LANOSTAV s.r.o.;
- havarijní zajištění opěrných stěn za 1. bránou: provádí se za 419. 552,- Kč, provedla resp. dokončuje firma DISTAV;
- Mariánská věž: stavební úpravy a elektroinstalace – zahájení prací, dokončení by mělo být v roce 2013, v roce 2011 za 1 500 000,- Kč, provádí firma DISTAV;
- Přemístění cihel ze Hřbitůvku k Velké věži – 39. 850,- Kč, provedl ing. Milan Dropka;
- Oprava propadlého kanálu na přístupové silnici k hradu – 37. 476,- Kč, provedl Jindřich Mako.

Stavební náklady v roce 2011 činily 3,05 milionů korun. Projekce, zaměrování, inženýrské práce dosáhly výše 0,21 milionů korun.

Restaurování a expozice

Na základě závazného stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje č. j. 182318/2011/KUSK/6 byly realizovány restaurátorské opravy kamenných ostění vstupů a oken Velké věže (celkem 28 ks okenních ostění), Mariánské věže (celkem 7 ks okenních ostění), Císařského paláce (celkem 16 ks okenních a 2 ks dveřních ostění), a lokální opravy schodišťových stupňů ve Velké věži.

Nově byla otevřena III. prohlídková trasa návštěvního okruhu: exteriéry k Velké věži, schodištní cyklus nástěnných maleb, strážnice 4. patro, 5. patro – půdní prostor Velké věže s vyhlídkou a povolením fotografování a filmování. Celkem III. okruh navštívilo 3 205 osob.

Komerční činnost

V roce 2011 byly uzavřeny nájemní smlouvy dle směrnice GR č. III./2009/NPÚ k zajištění obchodní činnosti: ražba historických mincí, prodej drahých kamenů, občerstvení pro návštěvníky, obsluha veřejných WC a prodej drobných upomínkových předmětů.

Tržba za nebytový nájem na základě uzavřených smluv o pronájmu nebytových prostor a pozemků činila za rok 2011: 760 466,- Kč. Tržba za rezervační služby: 1 227 667,50 Kč. Nájemné do 48 hodin: 420 982,90 Kč. Tržba za ubytování 60 000,- Kč.

Prodej obchodního zboží probíhal v prodejním stánku na nádvoří hradu a v přízemí Mariánské věže, v tzv. Července. V nabídce byl široký sortiment publikací, knih, brožur, pohlednic, upomínkových a uměleckých předmětů.

Celková tržba z prodeje obchodního zboží činila v roce 2011: 1 223 338,- Kč, tj. o 106 536,- Kč méně, než v roce 2010, snížení je 8,7 procentní.

Údržba a úklid

Provádějí se veškeré práce v areálu objektu, např.:

- úklid areálu, interiérů a exteriérů, půd;
- sekání trávy, pletí záhonů;
- akce tisy na parkáně;
- příprava koncertů, průvodů a vinobraní;
- úklidy po stavbě;
- mytí nádvoří a schodišť;
- úklid přístupových cest;
- úklid listí a sněhu;
- provoz protipožární nádrže;
- doprovody dodavatelským firmám i při natáčení;
- výměny žárovek;
- opravy i výroba dle provozní potřeby objektu.

Ostatní

Správa hradu spolupracuje po celý rok se sdělovacími prostředky – rozhlasem, televizí a tiskem.

Další mimořádné akce a události:

- Kofroň production: jednání a raut v reprezentačních prostorách;
- přijímací řízení průvodců na sezónu 2011;
- 1. hradní karlštejnský maškarní bál;
- výherce soutěže pan Martin Šajna strávil noc na hradě Karlštejn;
- Císařská koruna zapůjčena do Nového Knína;

- 7. ročník bowlingových utkání pro pracovníky NPU;
- výběr veřejné sbírky Jedličkova ústavu
- výběr veřejné sbírky NPU za přítomnosti Městyse Karlštejn
- nákup 100 ks úsporných žárovek do expozice
- nákup 15 kusů nových audioguides;
- snížení spotřeby elektrické energie o cca 30 000 kWh;
- revize systémů Hanwell, EZS, EPS, elektrických zařízení, hromosvodů a protipožárních klapků JÚV;
- generální úklid Velké věže;
- zřízení reklamy hradu na mezinárodním letišti Václava Havla;
- spolupráce s OSA;
- navěšení QR kódů na plakátech k získání prostřednictvím internetové aplikace v mobilu podrobných informací o pořádaných kulturních akcích;
- Úřadem průmyslového vlastnictví bylo registrováno oficiální logo hradu Karlštejna jako ochranná známka.

*Ing. Jaromír Kubů
vedoucí správy památkového objektu*

Správa objektu státního zámku Konopiště

Návštěvnícký provoz

Zámek Konopiště byl v roce 2012 otevřen od 1. dubna do 17. listopadu a návštěvníkům nabízel 3 návštěvnícké okruhy s průvodcem a expozice s volnou prohlídkou – Muzeum sv. Jiří, Střelnice Františka Ferdinanda a skleníky v Růžové zahradě. V jižním křídle zámku byla otevřena expozice Pohádková země výtvarnice Vítězslavy Klimentové.

Vstupné se oproti roku 2010 zvýšilo o 10,- Kč jen u základního vstupného (český výklad: 1. okruh – 140,- Kč/os., 2. okruh 140,- Kč/os., 3. okruh 210,- Kč/os., cizojazyčný výklad: 210,-/210,-, 310,-) snížené vstupné bylo zachováno (český výklad: 90,-, 90,-, 140,-, cizojazyčný: 130,-, 130,-, 210,-). Návštěvníkům bylo poskytováno více slev než v předchozím roce – rodinné vstupné i na 3. okruh, slevy pro ty návštěvníky, kteří navštíví všechny 3 okruhy apod. Byl patrný také nárůst vstupenek, zakoupených on-line přes internet.

Tržby z prodeje vstupenek vč. rezervačních poplatků: 15 839 726,- Kč.

Zámek Konopiště zaznamenal v tomto roce mírný vzestup návštěvníků, a to hlavně z řad českých turistů. Stále však bylo zřejmé, že návštěvníci šetří. Projevovalo se to tím, že většinou navštívili jen jeden z nabízených okruhů, méně nakupovali suvenýry a obchodní zboží, cizinci stále více využívali audioguidů místo průvodce s cizojazyčným výkladem.

počet návštěvníků:

– 1 okruh	46 701
– 2 okruh	57 247
– 3 okruh	6 787
– střelnice, muzeum sv. Jiří	2 146
– skleníky Růžová zahrada	15 262
– celkem	128 143

Kulturní a další akce

- cyklus přednášek, týkajících se Konopiště a okolí, Františka Ferdinanda a rodu Habsburků, období přelomu 19. a 20. století, jsou pořádány každý měsíc a získaly si stálý okruh posluchačů;
- 24. 4.: dárek ke svátku sv. Jiří – v muzeu sv. Jiří je vstupné pro každého Jiřího vstup zdarma
- 22. 5.: křtiny nového medvěda Jiřího, tato slavnost měla velký ohlas hlavně u malých návštěvníků;
- 26. 6.: Slavnost Božího Těla byla v tomto roce pořádána popáté a navazuje na tradici těchto slavností, které se na zámku konaly do roku 1914 za účasti FF a jeho rodiny. Mši celebrol Mons. Karel Herbst, světitel biskup pražské diecéze;



Konopiště (okres Benešov), zámek: a – rekonstrukce výběhu pro medvěda; b – křest medvěda probíhal za velké účasti veřejnosti; c – medvěd Jiří (foto z archivu zámku).

- 28. 6.: zádušní mši za Františka Ferdinanda d'Este a Žofii Chotkovou celebrol dr. Vojtěch Eliáš;
- 3. 7.: Růžová slavnost v Růžové zahradě;
- 13. 8.: letní slavnost – Františkovy ovocné knedlíky – i tyto slavnosti se stávají tradicí, konají se na počest Františka Ferdinanda, který ovocné knedlíky miloval;
- 3. 9.: Hradozámecká noc – nejen zámek, ale i skleníky v Růžové zahradě byly otevřeny až do 1 hodiny ranní. Kromě klasických návštěvníckých tras se návštěvníci mohli podívat do okolí zámku ze všech zámeckých balkonů;
- 3. 11.: Svatohubertské halali, koncert v kapli sv. Huberta, hráli: Zámecké trio a zpěv Romana Strnadová;



Konopiště, Růžová zahrada, celkový pohled (foto H. Heckelová).



Konopiště, zámek. V roce 2011 proběhly opět tradiční slavnosti: a – Františkovy ovocné knedlíky; b – Svatohubertský koncert (foto z archivu zámku).

- 4. 12.: Benešovské roráty v kapli sv. Huberta;
- květen–září: středeční večerní prohlídky za doprovodu průvodců v kostýmech nadp. Jenikovského, zaměstnance arcivévodovy vojenské kanceláře, hofmistra Franze Janaczeka nebo hraběnky Vilmy Lányusové, dvorní dámy Žofie Chotkové, si získaly oblibu návštěvníků.

Stavební a investiční činnost

- oprava korkového pavilonu v Růžové zahradě: I. etapa, část 3: dokončení této etapy, tj. statické zajištění konstrukce a krovu;
 - západní mostek – havarijný stav: podepření klenebních oblouků;
 - oprava balustrády na jižní terase: havárie – bohužel, na tuto práci nebyly v letošním roce finanční prostředky. Stav balustrády je špatný a bude potřeba provést celkovou opravu.
- Náklady na stavební a údržbové práce: 1 375 978,– Kč.

Restaurování a expozice

- plastiky ze souboru sv. Jiří;
- Růžová zahrada: oprava balustrády u jezírka;
- na restaurování je každoročně vynakládáno stále méně finančních prostředků.

Náklady na restaurování: 162 350,– Kč.

Komerční činnost

Největší tržby v této oblasti pocházejí z pronájmu prostor pro svatební obřady a prodeje obchodního zboží. Nájemní smlouvy byly uzavřeny pro provozování kavárny, bistra na nádvoří a v Růžové zahradě, zámecké restaurace, směnárny a prodeje suvenýrů a konopných produktů.

Tržby z komerční činnosti: 2 673 330,– Kč.

Ostatní

Ani v letošním roce nebylo na opravy a údržbu dostatek finančních prostředků. Zvyšování cen elektrické energie, plynu i pohonných hmot ukrajuje z nákladů velký kus peněz (jen tyto položky činily 2 062 935,– Kč). Situace se nezměnila ani v oblasti mezd, stále zůstává v platnosti, že za těchto podmínek nemůžeme zaměstnat kvalifikované pracovníky, zvláště pak na sezónní práce.

Celkové náklady na provoz zámku v hlavní činnosti: 14 022 216,– Kč, v jiné činnosti 754 611,– Kč.

Celkové výnosy v hlavní činnosti: 18 340 327,– Kč, v jiné činnosti: 797 817,– Kč

*Ing. Marie Krejčová
vedoucí správy památkového objektu*



Konopiště, zámek, západní mostek je v bavarijním stavu – podpora klenebních oblouků (foto z archivu zámku).



Konopiště, Růžová zahrada, oprava korkového pavilonu, 3. etapa prací (foto z archivu zámku).



Konopiště, Růžová zahrada, opravená balustráda u jezírka (foto z archivu zámku).



a



b

Konopiště, park: a, b – kácení stromů a odklizení pařezů (foto z archivu zámku).



Konopiště, park, neustálým problémem je ničení vybavení parku sprejery (foto z archivu zámku).

Správa objektu státního hradu Krakovec

Návštěvníkový provoz


K přivítání prvních návštěvníků na hradě Krakovci došlo koncem března a za posledním milovníkem památek se brána uzavřela poslední neděli měsíce října. Návštěvníci libovolně volili prohlídku s průvodcem či samostatnou individuální prohlídku s psaným textem, popřípadě využili kombinací obou nabízených možností. V průběhu návštěvníkové sezóny přišlo na 17 329 lidí. Kulturně vzdělávací a společenské programy oslovily 3 010 posluchačů. Dohromady tedy na hrad přišlo 20 339 návštěvníků.

Kulturně společenské programy

- Benefice pro Andromédu: benefiční program;
- Fujtajbl ve spolek, Ať žijí duchové: beseda s účastníky natáčení kultovního dětského muzikálu;
- Stranou – Evropští básníci na živo: setkání evropských básníků na Krakovci, autorská čtení;
- Irena a Vojtěch Havlovi: koncert;
- Husova Pouť aneb cesta a mýty: mezinárodně obsazený začátek poutě – cesty z Krakovce do německého Bärnau s ekumenickou bohoslužbou;
- bohoslužba ČČSH;
- Ludus Musicus: koncert vokálně instrumentálního souboru dobové hudby;
- odhalení sochy Mistra Jana Husa sochaře Milana Váchy ve spolupráci Středočeského krajského úřadu;
- přednáška ThDr. J. Hrdličky, ThD: Mistr Jan Hus;
- Štěpán Rak a Alfréd Strejček s programem Cesty Naděje;
- noční prohlídky s vystoupením vokálního souboru Gabriel;
- OraPro Nobis s Oldřichem Janotou: koncert meditativní hudby s etnickými prvky;
- Večerníček Chaloupka na vršku: promítání s průvodním slovem výtvarnice a režisérky Šárky Váchové s doprovodnou výstavou autorčiných loutek;
- Přednáška Mgr. Pavla Čecha – „Posvátný prostor na starověkém Předním východě a ve středověké architektuře“.



Krakovec, brad, instalace sochy Mistra Jana Husa ve spolupráci se Středočeským krajským úřadem (foto z archivu bradu).



Krakovec (okres Rakovník), brad. Tesařské dohotovení vstupní brány bradu: a – celkový pohled, b, c – detaily kování (foto J. Šobek).



Krakovec, brad: a – havárie východní obvodové stěny; b – stav po opravě (foto J. Sobek).



Krakovec, brad, odstranění bavárie utrženého nadpraží okna nad vstupní bránou: a – stav před opravou; b, c, d – průběh prací; e – stav po opravě (foto J. Sobek).

Stavební činnost, údržba

Obdobně jako v předešlém roce jsme se soustředili opravdu jen na nejnutnější údržbu a práce zajišťující odstranění havarijních situací, jinak vedoucích k rozsáhlé devastaci památky i ohrožení bezpečnosti návštěvníků:

- tesařské dohotovení vstupní brány hradu;
- odstranění havárie východní obvodové stěny;
- odstranění havárie utrženého nadpraží okna nad vstupní bránou;
- výřez náletových dřevin s pomocí odsouzených ve výkonu trestu.

Ostatní

Navázali jsme spoluprací s věznicí Drahonice, odsouzení, ve výkonu trestu v rámci pracovní terapie vykonávající pomocné práce, se tak výrazně podílejí na údržbě hradu Krakovce.

Podářilo se oživit zájem médií o Krakovec, zejména v rozhlasových stanicích, což přispívá k popularitě hradu mezi veřejností.

Jiří Sobek

vedoucí správy památkového objektu



Správa objektu státního hradu Křivoklát

Návštěvnický provoz

Státní hrad Křivoklát byl v roce 2011 otevřen pro veřejnost po celý rok. Od dubna do října denně (kromě pondělí), v listopadu a prosinci pouze o víkendech. V prosinci bylo otevřeno i během vánočních svátků, což bylo umožněno především temperací expozičních prostor. Od ledna byl provoz od pondělí do pátku pro objednané skupiny nad 10 osob a volně každou sobotu.

Návštěvnický okruhy (*plně/osoba : snížené/osoba : rodinné*):

I. okruh – Gotické paláce (s průvodcem – výklad),

110 Kč : 80 Kč : 290 Kč,

II. okruh – Celým hradem (s průvodcem – výklad),

190 Kč : 130 Kč : 490 Kč,

Velká věž a hradební systém (volně – bez průvodce),

60 Kč : 40 Kč : – .

Celková návštěvnost všech prohlídkových okruhů dosáhla 68 103 osob s tržbou přes 7 mil. Kč. Oproti roku 2010 to znamená mírný pokles v počtu návštěvníků, ale nárůst tržeb díky redukci prohlídkových okruhů. Kulturní akce pořádané v areálu hradu navštívilo více jak 37 tisíc osob, což je nárůst proti roku 2010. Údaj nezahrnuje návštěvníky, kteří přišli na nezaplatněné akce (Křivoklátské panování, atp.). Tržba za kulturní akce dosáhla téměř 4 mil. Kč. Podstatnou část tvořili čeští návštěvníci, rodiny s dětmi. Ze zahraniční klientely byly silně zastoupeny rusky a anglicky mluvící země.

Kulturní, společenské a vzdělávací akce

Nejvýznamnější akcí roku 2011 bylo slavnostní vysvěcení dvou zvonů (sv. Zikmund) arcibiskupem pražským kardinálem Dominikem Dukou 6. 10. 2011.

Prostory Lednic jsou již od roku 2008 tradičním místem pro zahajování sezony pověšením symbolických klíčů od řeky Berounky, cyklostezek Rakovnícka a hradu Křivoklátu. Tradiční kulturní akce Velikonoce, Advent, Léto na Křivoklátě pořádané správou hradu byly v roce 2011 rozšířeny již o 8. ročník setkání starostů a obcí regionu pod názvem „Křivoklátské panování“. K výčtu dalších akcí je třeba zmínit i další, již 16. ročník řezbářského sympozia „Křivořezání“ a šermířský říjnový víkend „Křivoklání“. Novou akcí roku 2011 byl 1. ročník Královského vzorkového veletrhu pivovarnictví v září 2011. Dále na hradě proběhly výstavy u příležitosti „Křivořezání“, kdy byla nově uspořádána všechna díla do ucelené výstavy „Vstupte s námi do obrazu“.

V přízemních prostorách Hejtmanského domu proběhly i společenské večery pro různou klientelu.



Křivoklát (okres Rakovník), brad. Nejvýznamnější akcí roku 2011 bylo slavnostní vysvěcení zvonů (sv. Zikmund) arcibiskupem Dominikem Dukou 6. 10. 2012, které doprovázel koncert houslové virtuosky Gabriely Deméterové (foto V. Láska).



Křivoklát, brad, dokončení poslední etapy opravy střešního pláště jižního křídla – střechy nad kaplí (foto J. Fialová).

Stavební činnost a údržba

Odborným garantem památkové péče je Ing. arch. Milan Šindler, stavební dozor provádí Ing. Otakar Hrdlička, statické a stavební projekty připravuje Ing. Jiří Starý a Ing. arch. Štěpán Jakubec.

Hlavní stavební činností na státním hradě Křivoklátu byla akce opravy hradeb na severní části a především dokončení poslední etapy opravy střešního pláště jižního křídla – střechy nad kaplí. Probíhaly standardní údržbové práce, především na střechách.

Projektová činnost

Projektovány byly menší akce obnovy, především oprava schodiště a přístupové terasy k věži Huderce a zavodnění studny z dešťových srážek pro využití vody k zásobování toalet.

Restaurování a expozice

Restaurování v roce 2011 probíhalo velmi intenzivně. Pokračovaly práce na sekaných kopiích králů Vladislava a Ludvíka z průčelí Královského paláce.

Ostatní, zajímavosti

Hrad Křivoklát provozuje internetový předprodej vstupenek na prohlídky hradu a zároveň na kulturní akce. Získal i další předprodejní místa v několika středočeských městech a v síti Ticketstream.

Luděk Frencl

vedoucí správy památkového objektu

Správa objektu státního hradu Křivoklát, Referát provozu Hamousův statek ve Zbečně

Návštěvní provoz

Objekt lidové architektury Hamousův statek ve Zbečně byl v roce 2011 otevřen od června do září denně mimo pondělí, v květnu a v září o sobotách a nedělích. Celková návštěvnost dosáhla 6 766 osob, což je stejná návštěvnost jako v roce 2010. Nárůst ale zaznamenaly obě akce konané na statku, letní Šafářův dvoreček a vánoční Advent na statku. Podstatnou část tvořili čeští návštěvníci a rodiny s dětmi. Zásadním momentem pro zájem návštěvníků je prostředí „živoucího“ areálu s ukázkou pečení chleba a domácího zvířectva.

Kulturní akce

Tradiční kulturní akce poloviny července v areálu statku je „Šafářův dvoreček“, který předvádí spoustu zapomenutých řemesel, tradiční výrobky. Čtvrtým ročníkem byl uspořádán



Hamousův statek ve Zbečně (okres Rakovník), mezi vybledávajícími akce patří tradiční pečení chleba (foto z archivu objektu).

„Advent na statku“ v průběhu prosincových adventních víkendů a množství příznivců znamenalo již 1 536 návštěvníků. Obě akce pomalu zapadají do připravovaného projektu směřování celého objektu, pro prezentaci starých řemesel a života na statku v různých obdobích.

Stavební činnost a údržba

Odborným garantem památkové péče je Mgr. Jana Berková, stavební dozor provádí Ing. Otakar Hrdlička.

Hlavní stavební obnovou byla sanace podlahy malé světnice a terénní úpravy kolem přeneseného špýcharu, úprava terénu pro vybudování nového oplocení statku.

Restaurování a expozice

V roce 2004 bylo rozhodnuto o postupu evidování movitého majetku (vesměs darovaného, či jinak získaného), který bude vzat do základní evidence a řádně dokumentován. Hlavní práce započaly a budou probíhat následující rok.

Luděk Frencl

vedoucí správy památkového objektu

Správa státního zámku Mnichovo Hradiště

Návštěvníkový provoz

V roce 2011 navštívilo zámek v Mnichovo Hradišti 20 863 návštěvníků. Zámek byl zpřístupněn od 31. března do 31. října.

Kulturní akce

- soboty od 2. 4.: „Zákulisí a jevištní technika zámeckého divadla“, mimořádná prohlídka speciálně chráněných originálních prostor jeviště a mechaniky zámeckého divadla s odborným výkladem kastelána nebo zástupce kastelána;
- Mnichovohradištský triangl – setkání sborů v kapli sv. Anny;



Mnichovo Hradiště (okres Mladá Boleslav). Svatoanenská pouť, která začíná mší v kostele sv. Jakuba, pokračuje procesím, bobatým kulturním programem s 80 kostýmovanými účinkujícími, dobovým jarmarkem a zahradní slavností (foto z archivu zámku).



Mnichovo Hradiště, zámek. Barokní reminiscence – unikátní historická rekonstrukce představení s ukázkou dobové jevištní praxe v původních kulisách klasicistního zámeckého divadla (foto V. Láška).

- 20. 5.: Zvonky a Zvonečky Mnichovo Hradiště, Musica ze ZUŠ Hořice v Podkrkonoší a Zpěváci Pardubice – koncert pěveckých dětských sborů;
- 30. 5.–3. 6., 6.–10. 6.: Školní výlet za pověstmi Českého ráje. Bohatý program, který zahrnuje pohádkovou prohlídku zámku, divadelní představení a divadelní dílnu (výrobu vlastní loutky) pod vedením Miroslavy Šulcové, Zdeňka Sedláčka a Petra Barana za Divadlo ŠUS;
- 4. 6.: Veteránem Českým rájem 2011. Setkání 60 typů historických vozidel do roku 1945 na nádvoří zámku s podrobným výkladem, konané v rámci třídní soutěže historických vozidel, vyrobených do roku 1945;
- 5. 6.: Dvořákův festival – 56. ročník festivalu komorních koncertů se odehrává na více než 20 turisticky zajímavých místech v Čechách a jedním z nich je již čtvrtým rokem Státní zámek Mnichovo Hradiště;
- 5. 6.: koncert v dobových kostýmech: BENÁTSKÝ KARNEVAL, hrál Vivaldi Orchestra Praha a Markéta Mátllová (soprán) skladby G. F. Händela, J. S. Bacha, A. Vivaldiho;

- červenec – srpen, každou neděli dopoledne: Nedělní pohádková dopoledne „Za pověstmi Českého ráje a Pojizeří“, dětská prohlídka zámku s pohádkou a průvodcem v dobovém kostýmu včetně loutkového představení;
- 18.–22. 7.: Seminář Barokní hudby „Barok bez paruk“. Seminář hudební barokní praxe 17. a 18. století, který se odehrává v sala terreně v zámecké zahradě pod vedením um. vedoucího souboru Ritornello Michala Pospíšila;
- 23. 7.: Zahradní slavnost k poctě Albrechta z Valdštejna. Dobová zahradní slavnost k poctě Albrechta z Valdštejna a Václava Budovce z Budova s ukázkami života šlechty období renesance a raného baroka;
- 24. 7.: Slavnostní zahájení tradiční Svatoanenské a Svatojakubské poutě;
- srpen: Devatero řemesel, prodejní výstava chráněných dílen Centra 83 MB – výrobky z přírodních materiálů;
- 6. 8.: Hradozámecké léto s Českým rozhlasem Region, prohlídka interiérů s Eduardem Hrubešem a prezentací NPÚ hradů a zámků středních Čech na rádiu Region;
- 3. 9.: Hradozámecká noc, noční prohlídky interiérů: „Průřez staletími“, scénky ze života šlechty;
- 17. 9.: Barokní reminiscence ke dnům Evropského kulturního dědictví EHD, unikátní historická rekonstrukce představení s ukázkou dobové jevištní praxe v původních kulisách klasicistního zámeckého divadla se souborem historického tance Hartig;
- 17. 12.: Valdštejnské Vánoce, dobová vánoční slavnost v klasicistním stylu z období majitele panství Arnošta Filipa z Valdštejna.

Propagace

Placená:

- měsíčník Co, Kdy v Praze CZ (červen, červenec, srpen, září);
- příspěvky na propagaci Sdružení obcí Českého ráje a mezinárodnímu projektu Via sacra.

Neplacená:

- podpora propagace v rámci Sdružení Český ráj, neplacené internetové servery, podpora města Mnichovo Hradiště při spolupráci na velkých dobových akcích s velkou propagací Svatoanenská pouť a Zahradní slavnost k poctě Albrechta z Valdštejna, Valdštejnské Vánoce, Dobové představení ke dnům EHD, Dvořákův festival atd.

Stavební činnost, park, zahrada

- dokončení rozvodů elektroinstalace v čp. 148 (hlavní budova zámku) včetně výmalby schodiště;
- zateplení divadla – polystyrén do okenních výplní za kulisami;
- statické zajištění krovu jízdárny;
- oprava záklopů na půdě zámku čp. 148;
- oprava kanalizačních přípojek do žump: čp. 148 správa zámku; čp. 148 divadlo; čp. 743;
- oprava a nátěr oken čp. 148 expozice u divadla (12 ks);
- oprava schodů v čp. 148;
- oprava omítek před výmalbou v čp. 148;
- nový rozvaděč stojanový do bývalého archivu v čp. 148.

Restaurování a expozice

- restaurování podstavce sochy sv. Anny (I. etapa);
- chaise longue z dámského salónu;
- příprava nové expozice Sv. Aliance u zámeckého divadla, scénář instalace, rekonstrukce vitrín, vytváření mobiliáře.

Mobiliář

- zajištění standardní údržby a provozu depozitářů, zápůjček a výpůjček;
- pokračování v základní evidenci: proběhla pravidelná inventura mobiliáře; součástí byly i práce na dokončení základní evidence;
- pořízení 10 000 zápisů tzv. rozepsaných předmětů na nové položky včetně fotografování.

Ostatní

- semináře a školení: S. Mařanová, J. Harmanová se účastnily semináře „Dobová vazba květin“ na zámku Třeboň.

Nájmy

- Muzeum města Mnichovo Hradiště – prodloužena smlouva o nájmu na rok 2012;
- Zahradkáři – nájem pokračuje;
- Fokus – nájem v klášteře pokračuje.

Radovan Cbmel
vedoucí správy památkového objektu

Správa objektu státního zámku Mníšek pod Brdy

Návštěvnický provoz

Státní zámek v Mníšku pod Brdy měl otevřeny dva prohlídkové okruhy od neděle 2. ledna 2011 do 31. prosince 2011. Zámecká brána byla návštěvníkům otevřena po celý rok, a to včetně mnoha pondělků, kdy bývá objekt návštěvníkům obvykle uzavřen. Došlo k rozšíření nabídky speciálních programů, které byly nabízeny pravidelně každý víkend. Speciální programy byly určeny rodinám s dětmi a podíl návštěvníků na těchto programech se opět zvýšil. Oproti loňskému roku došlo k nárůstu o 160 % a speciální programy navštívilo celkem 14 446 návštěvníků. Mezi speciální programy patří Tři věže, Loutková a S andělem. Jeden program je určen žákům prvního stupně základní školy a je věnován učební látce 3. a 4. ročníku základní školy a nese název Královské radosti a starosti. Byl zaznamenán vzrůstající zájem o prohlídky ze strany mateřských a základních škol, které samy aktivně naši nabídku vyhledávaly, jak v jarních, tak podzimních měsících. Došlo k upravení jednotlivých prog-

ramů, prohlídky ke konci roku byly více kostýmované, což si vyžádal zájem rodičů i pracovníků škol.

V průběhu roku zámek nabízel v prostorách galerie malou expozici Historie módy na panenkách od autorky Jarmily Kupkové. O expozici, která představovala historii odívání od dob Egypta až po první republiku, byl velký zájem, a to především ze strany rodin s dětmi a seniorem.

Expozice zámku navštívilo celkem 36 115, což je o téměř 4 tisíce návštěvníků více než v roce 2010.

– I. Klasické návštěvní okruhy (I.)	11 022	30,5 %
– II. Klasické návštěvní okruhy (II.)	10 052	27,8 %
– III. Programy pro děti na obou trasách	14 446	40 %
– IV. Ostatní prohlídky	595	1,7 %
– V. Kulturní akce	8 100	

Kulturní akce

- Zámek Mníšek pod Brdy se poprvé připojil k Hodině země a Zhasínání světel, které natočila také Česká televize.
- Po loňském nultém ročníku se u nás zabydlela nová kulturní akce – Mníšecká alotria a obléhání mníšeckého zámku švédskými vojsky za 30leté války – rekonstrukce bitvy, celodenní program na zámku i v předzámčí. V rámci programu proběhla přehlídka skupin historického šermu. Samotné obléhání zámku sledovalo více než 2 tisíce návštěvníků.
- 13. 8. proběhlo Hradozámecké léto, kdy se na prohlídce prvního okruhu návštěvníci setkali s Janem Rosákem. Mezi nejúspěšnější akce se zařadila Hradozámecká noc s programem pro děti i dospělé zakončená ohňostrojem.

Mezi nejzajímavější kulturní programy se zařadily:

- 11. Velikonoční veselice s Kuřetem;
- Muzikál Noc na Karlštejně;
- Pohádkový les;



Mníšek pod Brdy (okres Praha-západ), zámek, letecký pohled na zámecký areál (foto R. Sváček).



Mníšek pod Brdy, zámek, tradiční pěvecká soutěž Brdský kos (foto z archivu zámku).



Mníšek pod Brdy, zámek, nová kulturní akce Mníšecká alotria aneb obléhání zámku švédskými vojsky (foto z archivu zámku).



Mníšek pod Brdy, zámek, speciální program pro rodiny s dětmi – prohlídka zámku „S andělem“ (foto z archivu zámku).



Mníšek pod Brdy, zámecké nádvoří, muzikál Noc na Karlštejně (foto z archivu zámku).

- Dětský den;
- Staročeské máje;
- Skalecká pouť;
- Pěvecká soutěž Brdský kos;
- Noční prohlídky S andělem;
- Vánoce na zámku v Mníšku.
- Během EHD a Mezinárodního dne památek a historických sídel měli návštěvníci možnost vidět prohlídkové okruhy zdarma. Nechyběly koncerty, výstavy, menší divadla ani oblíbené a hojně navštěvované výtvarné dílny pro děti.

– Zámek Mníšek pod Brdy se účastnil společných akcí Hradozámecké léto a Hradozámecká noc.

Během roku se konaly svatby v Zimní jídelně a kapli Sv. Serváce, na nádvoří zámku a v zámecké zahradě. Jejich počet je ustálený a pohybuje se kolem 30 svateb ročně. Restauraci měl v pronájmu nový nájemce. Restaurace s názvem Na kus řeči ke konci roku ukončila svoji činnost.

Stavební činnost a údržba

Stavební činnost na zámku v Mníšku pod Brdy v roce 2011 probíhala především mimo vlastní objekt budovy. Hlavní stavební akcí byla obnova zámeckého parku – II. etapa. Druhá etapa obnovy parku, financovaná z programů EU, byla zahájena již koncem jara 2010 a týká se především obnovy cestního systému na severním a východním svahu, obnovy zeleně a ošetření vzrostlých stromů. V roce 2011 byl realizován cestní systém a ošetřeny vzrostlé stromy. V obnovovaných plochách parku pak došlo k výsadbě pokryvných břečtanů a doplňkových dřevin. Ukončení akce je plánováno na podzim roku 2012.

Z drobných akcí pak proběhla v rámci reklamace oprava části fasád jižního průčelí zámku.

*Ing. Jana Digrinová
vedoucí správy památkového objektu*



Klášter Sázava (okres Benešov), třetí odhalená freska v ambitu s výjevem „Sv. Prokop přijímá slib mnichův“. Restaurování bylo z 60 % financováno z návštěvnické sbírky (foto z archivu kláštera).

Správa objektu klášter Sázava

Návštěvní provoz

V návštěvní sezóně 2011 přilákal klášter Sázava na prohlídkový okruh „Svatoprokopská Sázava“ 11 269 návštěvníků a poutníků. Ačkoliv šlo o mírný pokles z hlediska počtu lidí oproti roku 2010, potěšujícím zjištěním je jejich zvýšení v kategorii individuálních dospělých osob a rodin s dětmi. V meziročním srovnání také došlo ke zvýšení počtu dospělých i dětí, kteří se zúčastnili některé z řady kulturních placených aktivit. Za rok 2011 na některou z nich přišlo 1 946 osob, řada dalších pak přišla na kulturní aktivity vystavené na principu vstupného – příspěvku do sbírkové kasičky na obnovu fresek v ambitu kláštera nebo se účastnila pravidelných i mimořádných duchovních aktivit zajišťovaných duchovní správou farnosti, nebo poutních aktivit zajišťovaných jinými subjekty ve spolupráci se správou kláštera, mnozí lidé také jednorázově či opakovaně přicházeli pro načerpání sil na severní zahradu kláštera u chrámu sv. Prokopa, který je současně významným poutním místem pražské arcidiecéze.

Kulturní akce a duchovní pořady

- V průběhu roku 2011 proběhly tradiční i nové duchovní, kulturní a vzdělávací aktivity. Již podruhé navštívil Sázavu arcibiskup pražský Mons. Dominik Duka u příležitosti tradiční malé svatoprokopské pouti ve výroční den Prokopova svatořečení dne 4. 7. Poutní bohoslužby vrcholily první neděli poté. Obojí zajišťovala duchovní správa farnosti sv. Prokopa v Sázavě. Římskokatolickým slavnostem předcházela Pouť na Sázavu Církve československé husitské s pestrým programem pro rodiny s dětmi, děti i dospělé.
- Největší návštěvnost zaznamenal „4. SÁZAVSKÝ koncert vás VÍTÁ“ na severní zahradě, na němž své síly tentokrát spojily Spirituál kvintet, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers a skupina NEŘEŽ.
- Novou aktivitou plnou květín a krásy byl májový Svatební den pod vedení floristky Ing. Kláry Vavříkové ze Sázavy. Nechyběla ani svatba ve stylu Punk.
- Zajímavostí byla prázdninová výstava pískovaného skla Bc. Kateřiny Cerinové SOLAR POLVO a jejích přátel v ambitu kláštera, která byla součástí běžné prohlídkové trasy a upozorňovala na ideu trvalé udržitelnosti života.
- Nově se klášter zapojil do Hradozámecké noci, již vévodila autorská hudba mladých muzikantů KDYZUŽTAKUŽ ze Stříbrné Skalice a okolí a noční prohlídky.



Klášter Sázava, Pohádkový klášter přivedl do areálu opět stovky dětí mateřských a základních škol (foto z archivu kláštera).



Klášter Sázava, mezi mimořádné zážitky patří prohlídky půdních prostor a vyhlídky z věže, pobled do interiéru kostela sv. Prokopa (foto z archivu kláštera).

- Pohádkový klášter hradního šaška Aleše Bílka a jeho nejen pohádkových bytostí přivedl do klášterního areálu opět stovky dětí mateřských a základních škol za kvalitní zábavou i poznáním.
- Mezi velkými akcemi se rozhodně neztratil ani komorní koncert písničkáře Jaroslava Hutky, básníka tónů Oldřicha Janoty a duchovní Písně trpělivosti z alžbětinské Anglie v provedení sugestivní zpěvačky Pavly Fendrychové a loutnisty Jindřicha Macka.
- Kreativitu a vzdělanost zastupovaly již tradičně kursy spolku Malířské školy vidění Radoslava Kutry a Letní škola medievistických studií FF AV ČR.

Restaurování

Pokračovalo odkrývání a restaurování zabílených barokních fresek v ambitu kláštera. Již třetí v ambitu odhalená freska byla předána středočeskému NPÚ v předvečer svátku sv. Václava 27. 9. 2011. Odhalen byl výjev „Sv. Prokop přijímá slib mnichův“. Význam této akce nově odkryté a zrestaurované fresky je i v tom, že byla ze 60 % financována z návštěvnické sbírky – zejména z drobných příspěvků seniorů a rodin s dětmi. Vřelé díky!



a



b

Klášter Sázava, pout' Církve československé husitské: a – projekt Afrika Afrike; koordinátorka pouti a Phanuel Osetto (foto z archivu kláštera).

Stavební činnost a údržba, péče o parky a zahrady

Rok 2011 byl především významným rokem dokončení projektů pro komplexní obnovy NKP Klášter Sázava, které budou základem pro podání žádosti Norskému království o dotace pod názvem Opus Sancti Prokopii. Jde zejména o obnovu svatoprokopské jeskyně a jejího okolí a hlavní klášterní budovu – bývalou klausuru, kde je plánována rozsáhlá inovace expoziční náplně odpovídající geniu loci Sázavského kláštera. Zodpovědnými architekty a projektanty byli Ing. Petr Dostál, Ing. Vít Mlázovský a Ing. Antonín Wagner. Významné množství práce odvedli také TDI Ing. Viktora, fa ARCHA z Kolína. Památkový dozor vykonávalo ústřední pracoviště NPÚ (Ing. Kunrátková, Ing. Pacáková), také mnoho hodin nad rámec své pracovní doby věnovali klášteru zaměstnanci střešního NPÚ (Mgr. Michelfeit, Ing. Komárek, Ing. Válek, Bc. Hladíková).

Limitované finanční prostředky na údržbu stačily pouze na pokračování opravy či výroby kopií rozpadlých oken budovy bývalého opatství (fa AZ Vlašim), dokončení oprav plánujeme v roce 2012. Dále na impregnaci a lokální opravy jen té nejpoškozenější části šindelové střechy na téže budově (fa Zdeněk Hašek, Příbram) – vrchní část mansardy na západní straně. Akutní a vážnou havárii, masivní zatékání do interiéru poutního chrámu sv. Prokopa, způsobenou však dlouhodobě neřešeným problémem havarijního stavu střechy a souvisejících konstrukcí střechy kostela z důvodu nedostatku financí (projekt byl zpracován již v roce 2008) – provizorně a lokálně vyřešila fa H+B

Delta, Vsetín. Výrobu nových dřevěných vrat z chrámového nádvoří do severní zahrady po totálním rozpadu vrat původních vyrobila a instalovala fa Novotný z Xaverova. Vše ve výborné kvalitě.

Pravidelnou údržbu zahradních a exteriérových ploch, v mezích svých časových a fyzických možností, zajišťovali zaměstnanci správy Kláštera Sázava. Vybrané části projektu obnovy zahradních ploch, zpracovaných Ing. A. Wagnerem (část sadová) a Ing. Mlázovským (část stavební), pod koordinací J. Války ze středočeského NPÚ, nastoupily cestu k získání dotací z Operačního programu Životní prostředí. Rozhodnutí o přiznání či nepřiznání dotací budeme znát v roce 2012.

*PaedDr. Jaroslava Matoušová
vedoucí správy památkového objektu*

Správa objektů státních hradů Točnick a Žebrák

Návštěvnícky provoz

Oba hrady navštívilo celkem 40 925 lidí, z toho bylo na Točnicku 33 852 a 7 073 na Žebráku. Navíc během dvou hudebních festivalů na louce pod hradem Žebrákem navštívilo areál hradů cca 5 500 návštěvníků. Celková návštěvnost proti roku 2010 poklesla o 1 453 návštěvníků, což přibližně odpovídá návštěvnosti hradu v době jeho uzavření během proběhlého filmového natáčení. Na Točnicku byla návštěvnost nižší o 1 206 návštěvníků a na Žebráku o 247.

Během sezóny 2011 výrazně poklesl zájem o některé kulturní akce, což je třeba přičítat většímu důrazu návštěvníků na jejich výběr. Bohužel stále častěji je návštěvnost kulturních akcí vedena pouze konzumačními hodnotami. Běžná návštěvnost obou památek má vzestupnou tendenci, což přičítáme odlivu návštěvníků z kulturních akcí. Zájem o historické řemeslné technologie (tesařství), historickou techniku (replika středověkého šlapacího jeřábu, který již naplnil svůj účel) zůstal zachován, a to i přesto, že replika jeřábu jako deponát Národního technického muzea začala žít svým vlastním životem. Jeřáb opustil průčelí Královského paláce na Točnicku a byl převezen a použit při opravě hlavní věže hradu Kost. Je to již třetí stavební akce na památkových objektech, která je zabezpečována tímto šlapacím jeřábem. V současné době je jeřáb zpátky na Točnicku a čeká na svou instalaci do Purkrabského (Velkého) paláce, kde si ho návštěvníci budou moci i vyzkoušet podobným způsobem jako na Pražském hradě během „lucemburské“ výstavy.

Je jen škoda, že stavební akce, při které byl šlapací jeřáb na Točnicku použit, t. j. „Oprava krovu Královského paláce“ (firma Ars Tignaria v čele s tesařským mistrem Petrem Růžičkou a projektantem Ing. arch. Vitem Mlázovským), zůstává nedokončena.

Na obou hradech probíhají prohlídky dvěma způsoby – volná prohlídka s textem nebo prohlídka s průvodcem (mimo hlavní sezónu na objednávku). Návštěvníci nadále výrazně upřednostňují volné prohlídky, které nejsou časově limitované, popř. kombinaci obou způsobů.

Kulturní akce

Během sezóny probíhala řada pravidelných každoročních akcí a některé nové. Tuto sezónu z finančních důvodů bohužel nepokračovala spolupráce se společnostmi Park dětem o.s. a Tři věže s.r.o. (6 akcí v roce 2010) a také s manžely Kebrlovými v rámci projektu „Točnické kulturní léto.“

Každoroční akce

- Návštěva kata Mata na začátek sezóny;
- Mamuti na Točnicku: pravěké dny, dílny, obydlí, kuchyně, řemesla, pravěké osídlení a nálezy na hradě. VI. ročník proběhl v pátek před akcí i pro školy jako didaktická akce;
- Kepler na Točnicku – prezentace pražského gymnázia na Točnicku – divadla, koncerty, tance, výstavy, dílny;
- hudební festival Silver Rocket s mezinárodní účastí;



Hrady Točnick a Žebrák (okres Beroun), celkový pohled (foto V. Razím).

- Hrad zvířat: didaktická akce, setkání s domácími zvířaty v atraktivním prostředí hradu, a divadla o zvířatech;
- Pohádkový hrad: setkání s pohádkovými bytostmi na hradě, spojené se soutěžími a divadlem;
- Vtipotoč: rozmarná akce před začátkem léta;
- Slunkatoč: koncerty do noci jako upomínka letního slunovratu;
- Taková tvořivá rodinka: festival kreativní tvorby pro rodiče a děti;
- Dobové úsměvy: dvakrát denně bitva v hradním příkopu;
- Co se stane, když odjede král? a oživený hrad;
- Hrad.cz: hudební festival na louce pod hradem Žebrákem (celkem 25 kapel);
- Nebe a dudy: festival nejen středověké hudby;
- Konina: ukázky bezdotykového výcviku koní, koňské divadélko;
- řemeslný jarmark Točnick na louce pod hradem Žebrákem;
- poutní hradní mše ke sv. Bartoloměji;
- Netopýří večírek s promítáním úspěšného dokumentárního filmu Netopýři ve tmě, jehož část se točila na hradě Točnick, a povídáním o netopýřích s ukázkou živých, ochočených netopýřů;
- Hradozámecká noc;
- Gothic Larp: návštěva virtuálních bytostí na Točnicku;
- Teatrotoč: návrat mezinárodního divadelního projektu na hrad Točnick;
- Václavské slavnosti: šerm a divadlo;

- Divadlo duší spřízněných Pohádková taškařice šaška Ferdý v upomínku na principála souboru J. A. Svobodu;
- večerní prohlídky hradu Točnick;
- Tyátr Víti Marčička: divadelní vánoční představení na závěr sezóny.

Doplňkové akce:

- snesení a stěhování šlapacího jeřábu z Točnicku na Kost;
- astronomická pozorování z Točnicku i ze Žebráku;
- šermířské ukázky – Diadém, Gladius;
- sokolník Ondra a jeho svěřenci;
- Kat Mat a jeho lazebnice.

Novinkou byl festival nejen středověké hudby s názvem „Nebe a dudy“, které pořádalo společenství Merlet. Přes mezinárodní účast kapel a bezchybné ozvučení proběhla akce bez výrazného návštěvnického efektu a nebude v roce 2012 opakována. Po letech se na Točnick navrátil mezinárodní divadelní projekt Teatrotoč, který byl oboustranně úspěšný.

Ve spolupráci s hudební agenturou Silver Rocket byl 6. května zorganizován malý hudební festival na hradě Točnicku se třemi koncerty, a to americkou kapelou Tragedy, českou kapelou Existence smrti a moravskou Uštkni. Opět šlo o jediný koncert této americké kapely v České republice.

Na konci května 2011 byla zaměstnanci NPÚ rekonstruována cesta Karla Hynka Máchy z roku 1831 z Prahy přes Karlštejn, Křivoklát do Točnicka včetně sehrání divadelního představení „Jan za chrta dán“, v němž hrál K. H. Mácha roli Sosnomila. V návaznosti na tuto cestu byla upravena tato Klicperova diva-

delní hra pro děti jako loutkové divadlo. Na závěr sezóny Tyátr Víti Marčíka všechny návštěvníky naladil na vánoce svým: „Teprve, když si odpustíme, mohou začít ty pravé vánoce“.

Kulturních akcí se zúčastnilo více než 57 012 návštěvníků (některé kulturní akce probíhají paralelně).

Stavební činnost a údržba

V roce 2010 bylo přerušeno financování z PZAD probíhající stavební akce Oprava krovu Královského paláce na hradu Točnicku firmou Ars Tignaria v čele s panem Petrem Růžičkou a projekčně zabezpečenou Ing. Vítem Mlázovským. Od této stavební akce se odvíjí celková koncepce revitalizace Královského paláce a další opravy (např. točité schodiště, renesanční sál, restaurování kaple sv. Bartoloměje aj.). Vzhledem k tomu, že k dokončení opravy Královského paláce chybělo cca 1,5 ml Kč, jež se mělo dofinancovat z prostředků PZAD, je současná situace tristní a pro NPÚ finančně velmi nevýhodná. Přerušení této stavební akce totiž vyvolá další navýšení ceny této stavební akce a navíc musí dojít k zabezpečení staveniště po dobu přerušení prací. Zvýšené nároky jsou navíc kladeny na požární zabezpečení.

Byla dokončena nová brána při zadním vstupu původním tesařským způsobem panem Petrem Růžičkou s kamenickým dobrozdáním pana Robina Moudrého. Při stržení staré brány byl nalezen hmotný odkaz tehdejších tvůrců staré brány s nápisem: „L. P. 20. října 1969 Hugo Müller Žebrák, Josef Vrba, Jiří Vrba, Jan Horák Kublov“. Krabíčka byla znovu zabezpečena, doplněna a znovu uložena.

Stav hradu Žebráku, ale i Točnicku zůstává nadále rozporuplný, neboť zde byla realizace mnoha nutných zabezpečovacích stavebních prací odložena.

Další zabezpečovací práce:

- oprava střechy nad strážnicí;
- provedena údržba přístupové cesty na hrad Točník, oprava zadní části provozní budovy po havárii vodovodního řádu, nátěr střechy Purkrabského paláce, vykleštění svahu pod hradem Žebrákem.

Projekční a zaměřovací práce:

- projekční činnost se týkala statického posouzení skály přístupového mostu na hrad; Točník (arch. Jan Vinař, Ing. arch. Vít Mlázovský).

Restaurování a expozice

- Dokončení opravy torza točitého schodiště ve Starém paláci hradu Žebráku. V této oblasti probíhají práce podle harmonogramu a v dobré spolupráci s Bc. Hladíkovou, ing. Kovaříkem a restaurátorem Jiřím Fialou.
- Nebylo bohužel dokončeno restaurování oltářního obrazu „Výjevy ze života Jana Nepomuckého“ z kaple sv. Bartoloměje.

Ostatní

- Natáčení francouzského filmu „Borgia“ společností ETIC Films s.r.o., německého filmu „Kastelánka“ společností Wilma-Film s.r.o. a reklamního spotu firmy Orange společností New Wave locations s.r.o.
- Dokončeny úpravy dle celkové kontroly objektů hradů Žebráku a Točnicku z hlediska bezpečnosti a požární ochrany provedené prof. Ing. Zelingerem, DrSC., a hasiči Středočeského kraje.

Okolí

Ve spolupráci s Klubem Děti Země Krajina a památky Křivoklátska byly jako každý rok likvidovány skládky na hradních pozemcích a probíhá společný dozor nad krajinotvorbou v okolí hradů a jejich ochranném pásmu, bohužel někdy s krajním úsilím.

Vzhledem k investorským snahám s cílem stavět v ochranném pásmu hradů hotel či soustavu rodinných domků (mimo obecní zástavbu a ÚP obce) a již stojícím černým stavbám, je třeba úžeji provázat spolupráci správy objektů a odborné



Točník, brad. Nová vrata zadní brány, dvoukřídlá vrata mají rámovou konstrukci z hranolů a jsou oplášťena fošnami. Tesařské spoje jsou zajištěny kolíky. Veškeré kování vrat je provedeno kovářsky (foto J. Fialová).

složky NPÚ tak, aby bylo postupováno včas, jednotně a nekompromisně v intencích památkového zákona.

Bohužel blízkost města Žebráku a jeho nátlakové investiční snažení není tolerantní k obci Točník, ani k památkové a přírodní ochraně. Určitě by pomohla užší spolupráce památkářů se Správou ChKO Křivoklátsko (viz ploty, vodovodní a elektrické rozvody ve volné krajině budované s úmyslem na těchto místech později stavět). Vesnice Točník společně se sousední Bzovou má dosud venkovský charakter, to se však již nedá říct o ostatních vesnicích v okolí.

Při budování cyklostezky Točník – Žebrák bylo dohodou s památkovým úřadem a NPÚ (památkářkou Věrou Ottovou) zabráněno vybudování aglomeračního osvětlení kolem ní a za-

chráněna stará jabloňová alej, i když došlo k jejímu poškození. Bylo zabráněno vybudování asfaltové cyklostezky podél Stroupského potoka se stejným směřováním jako má cyklostezka předchozí.

I v roce 2011 došlo opět ve spolupráci s Pozemkovým spolkem Stašov nejen ke spasení celé třešňovky pod hradem Točnickem (9 ha pozemku), ale i dalších pozemků (např. louky pod Jezevčím kopcem a prostor bývalé motokrosové tratě). Pozemkový spolek Stašov v čele s panem Tomášem Frantou se navíc podílí na obnově staré žebrácké třešňovky.

Občanské sdružení Nudle, které pečuje na základě obstaratelských smluv o hradní medvědy chované v hradním příkopu, ukončilo po smrti medvěda Jardy sbírku pro místní medvědy. Po dohodě s NPÚ by se měl medvědín rekonstruovat a obsadit novými medvědy.

Na rekonstrukci medvědína NPÚ finanční prostředky neposkytl a k převedení rekonstruovaného medvědína bezplatně na NPÚ dosud nedošlo. Občanskému sdružení Nudle se dosud nepodařilo potřebné finanční prostředky od sponzorů získat.

Kafírna Bárka v barokní budově pivovaru ve správě NPÚ byla po celý rok v provozu a konala se zde celá řada akcí.

V loňském roce se díky manželům Kučerovým ze Bzové a panu Josefovi Vinšemu podařilo objevit fotografický archiv bývalého kastelána Miroslava Vinše. Filmy byly během zimy skenovány a na jaře 2012 došlo k projekci fotek místnímu obyvatelstvu.

Za zmínku stojí i vydání almanachu 6. ročníku „mazikongresu“ o hradech Žebrák a Točnick, který se konal v listopadu 2011 v kafírně Bárka v Točnicku a navázal na předchozí ročníky o hradech Žebrák a Točnick.

*JUDr. Petr Zemánek
vedoucí správy památkového objektu*

Správa objektu státního zámku Veltrusy

Návštěvnícký provoz

- okruhy s průvodcem navštívilo 1 987 lidí;
- kolo si půjčilo 133 lidí;
- výstavu Historie lovectví a myslivosti navštívilo 1 330 lidí;
- výstavu Historické kočáry navštívilo 3 082;
- focení na výstavě kočárů 196;
- celková návštěvnost všech prohlídkových okruhů činila 6 399 lidí;
- na 6 kulturních akcí v průběhu roku přišlo celkem 2 755 lidí;
- celkem za rok 9 526 návštěvníků;
- na zámku a v parku uskutečněno 30 satebních obřadů;
- zajištění několika set kamenných kachlí včetně očištění, dokumentace, očíslování a zavedení do evidence;
- průběžná údržba a revize aut a technologických zařízení;
- údržba historických cihlových podlah (pokladna, špejchar, stodola, správa zámku);
- údržba vnitřní počítačové sítě;
- zajištění natáčení filmu „Probudím se včera“.

Kulturní a další akce

Na 7 kulturních akcí pořádaných, nebo spolupořádaných správou zámku v průběhu roku 2011 přišlo celkem 3 255 lidí. Byly to akce:

- Velikonoce na zámku;
- Výstava růží;
- Dožínky hraběte Chotka;
- Veltruský Corvus;
- Podzim na zámku;
- Mikulášská pohádka s nadílkou;
- Adventní koncert.

Dále v areálu zámeckého parku proběhly tyto kulturní, společenské a sportovní akce, pořádané jinými subjekty:



Veltrusy (okres Mělník), zámek, oprava dešťové kanalizace (foto z archivu zámku).



Veltrusy, zámecké zabradnictví, tradiční akce Podzim na zámku (foto z archivu zámku).


- Běh Veltruským parkem (ASPV Veltrusy);
- Medvědí stezkou (ASPV Veltrusy);
- Petangový turnaj (ASPV Veltrusy);
- Miřejovický půlmaratón (Maraton klub Miřejovice);
- Prima den (ZŠ Veltrusy).

Propagace

- zpracování nové kolekce pohlednic;
- propagační akce s Mělnickým deníkem;
- spolupráce s rádiem.

Stavební činnost, restaurování, park, zabrada

- rekonstrukce administrativní budovy v hospodářském dvoře;
- havarijní oprava hájenky nad Grottou;
- branky a plot v čestném dvoře – dokončení;
- zajištění statiky nájemního domku v hospodářském dvoře;
- rekonstrukce bran a přilehlých plotů do čestného dvora;
- oprava Charlottina mostku;
- zajištění stropu hlavního sálu pomocnou závěsnou konstrukcí – demontáž;
- restaurátorský dohled;
- koordinace s jinou stavbou v areálu – rozsáhlá oprava plynovodu;
- oprava havarijního stavu střechy jihozápadního rohu hospodářského dvora (sklad);
- oprava havarijního stavu střechy hájenky nad grottou;
- řešení havarijního stavu – vybudování provizorní lávky pod hájenkou;



a

Veltrusy, zámek. Byla dokončena složitá tesařská a zednická oprava stropu a krovů nad centrální částí blavního sálu zámku, jejíž součástí bylo rovněž restaurátorské zajištění štukové výzdoby a figurální výmalby kopule blavního sálu zámku: a – barokní strop blavního sálu s bohatou štukovou výzdobou a nástropní malbou Čtyř denních dob od J. Pichlera (fotoplán T. Rafl); b – s ohledem na bohatou výzdobu byl strop sálu v průběhu prací restaurátorsky zajištěn. V blavním sále bylo postaveno celoplošné lešení s podlahou kopírující půdorys sálu. Následoval detailní průzkum celé plochy štukové výzdoby, včetně rentgenu podkladové skladby. Vzhledem k tomu, že během tesařských prací v krovu docházelo k velkým změnám zatížení jednotlivých částí stropní konstrukce a s tím spojenému pohybu, bylo na žádost statika provedeno vstupní geodetické měření asi 30 referenčních bodů, které byly i nadále sledovány. Vlastní návrh zajištění výzdoby stropu během prací byl zhotoven a realizován pod vedením ak. mal. Tomáše Rafla. Instalovaný pojistný rošt byl pomocí 20 šroubových tábel připevněn ke stropním trámům. Tábla byla až na výjimky provlečena otvory vrtanými v místech osazení starších vrutů tak, aby nedocházelo k dalšímu poškození cenné výzdoby. Rošt v průběhu prací také umožňoval vizuální kontrolu stavu štukové výzdoby. Případné poklesy konstrukce bylo zároveň možno korigovat dotažením tábel. Po dokončení prací v krovu kopule a převěšení stropu na původní dřevěnou konstrukci byl pomocný rošt demontován (foto V. Komárek).



- řešení havarijního stavu – rozsáhlé opravy plotu daňčí obory;
 - rozebrání holubníku (chlívku) (IOP);
 - zajištění statiky havarijního stavu ha-ha příkopu (1. etapa);
 - údržba trubního přivaděče Mlýnského potoka;
 - přeložka napájení elektro – hlavní zámecká budova (1. etapa);
 - generální údržba ČOV;
 - dešťová kanalizace větev E (IOP);
 - hlavní zámecká budova – rekonstrukce schodiště – zahájení prací;
 - oprava hlavní zámecké budovy – pokračování;
 - rozšíření rozsahu roční etapy rekonstrukce hlavní budovy o elektrifikaci celé budovy;
 - rekonstrukce domu lékaře a domu lesního – zahájení prací (IOP);
 - rekonstrukce oranžérie – zahájení prací (IOP);
 - rekonstrukce konírny v čestném dvoře – zahájení prací (IOP);
 - rekultivace pozemku na severu mezi Sušárnou a M.T. cca 7 ha (IOP);
 - obnova vodního kanálu v parku (IOP).
- Průzkumy a projekty*
- probíhá rozsáhlý archivní průzkum ikonografie;
 - archivní průzkum podkladů – konírna, cesty, mosty, severo-západní křídlo;
 - průzkum oválu kolem pavilonu Marie Terezie, archeologické nálezy;
 - konzultační činnost při zpracování bakalářských a ročníkových prací;
 - zajištění statických posudků – sklípky, chlívky;
 - zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci cestního systému;
 - zpracování projektové dokumentace na opravu a rozšíření oplocení obory;
 - aktualizace projektu na ošetření Okružní aleje;
 - projekt obnovy Ovocného sadu;
 - zpracování koncepce využití a rekonstrukce nevyužívaných prostor
 - aktualizace projektu: dosadba na severu areálu (1. etapa);
 - projekt brány do hospodářského dvora;
 - projekt zajištění havarijního stavu krovu západní stodoly.
- Park*
- běžná údržba záhonových partií nádvoří, zahradnictví a okrasných ploch kolem zámku;
 - tvarování okrasné zeleně (buxusové ornamenty, habrové ploty, samostatné habrové homole, habrové kužele);
 - uvedení do provozu, provoz a zazimování kašnových systémů v čestném dvoře a v zahradnictví;
 - kontrola dřevin a zpracování podkladů ke kácení;
 - zajištění kácení havarijních stromů;
 - jarní řez mladé lipové okružní aleje;
 - průběžná údržba habrových homolí;
 - pálení a štěpkování větví;
 - sběr a úklid listí, likvidace klíněnky;
 - zpracování rozsáhlých polomů a vývrátů (cca 60 stromů);
 - havarijní kácení 30 nebezpečných stromů;
 - prodej palivového dřeva;
 - řez ovocných stromů;
 - výsadby letniček na záhonové ornamenty v čestném dvoře – afrikán, senecio;

- sekání trávy v areálu parku;
- ošetření památných stromů zdravotním řezem;
- prořez a celková stabilizace stromu nad zámeckou restaurací;
- frézování pařezů;
- dosazování višní do sadu před zámek;
- sekání luk a travnatých ploch kolem cest (cca 20 ha);
- vysekávání břehů Mlýnské strouhy (cca 5 km);
- revitalizace Mlýnské strouhy;
- zajištění brigád z řad dobrovolníků, firemní dobrovolnictví (GE Money, Česká rafinérská, hnutí Brontosaurus, dětské domovy), celkem v rozsahu cca 500 brigádnických hodin;
- praxe Zemědělské školy z Rakovníka;
- průběžný svoz odpadkových košů, likvidace odpadů z parku;
- údržba hlavních tahů cestní sítě;
- přešterkování příjezdové cesty Tři duby – Sv. Ján;
- průběžná údržba, opravy a revize strojového parku.

Zabráda

- péče o skleníkové rostliny, vytápění, zálivka;
- běžná údržba záhonů a police;
- vyklizení části horního skleníku;
- záhony sázeny do trojúhelníkových ornamentů – letničky, slunečnice, svazenka;
- výsev ukázkového obilí;
- květinová aranžmá (kulturní akce, svatby, zdobení sochy a kapličky každý víkend v sezoně).

Správa boniteb

- průběžná péče o zvěř, přikrmování, standardní péče o zdravotní stav zvěře;
- zajištění veterinárních prohlídek uhynulé zvěře;
- průběžné kontroly a opravy oplocení a mysliveckých zařízení;
- zajištění lovu zvěře škodlivé myslivosti;
- zajištění exkurze a praxe pro studenty myslivosti ČZU;
- zajištění exkurze a praxe pro frekventanty kurzu mysliveckých hospodářů;
- plnění schváleného mysliveckého plánu;
- průběžné vedení povinné myslivecké administrativy a povinná hlášení;
- zajištění činnosti myslivecké stráže.

*PbDr. Pavel Ecler
vedoucí správy památkového objektu*

Správa areálu Zahrad pod Pražským hradem

Areál Zahrad pod Pražským hradem připadl pod správu NPÚ na konci roku 2010 po vystěhování posledního nájemce. Areál byl ve velmi špatném stavebně-technickém stavu, bez řádné údržby předchozích nájemců, s některými přerostlými keři a stromy.

Areál pěti zahrad (Ledeburská, Velká Pálffyovská, Malá Pálffyovská, Malá Fürstenberská a Kolowratská) palácového typu tvoří:

exteriéry

- 52 teras, 969 schodů; altán, lodžie, gloriety, 2 oranžerie, 4 kašny, barokní sala terrena, sochy, zahradní mobiliář.

interiéry

- 2 samostatné pokladny = 2 hlavní vstupy vzdáleny od sebe 200 schodů, převýšení 25–30 m (horní pokladna – kruhová místnost cca 2 m v průměru, dolní pokladna – v objektu A, plocha 7 m²);
- denní místnost v objektu A; galerie – 16 m dlouhý sál s barokní štukovou výzdobou;
- přípravná (vstupní hala sálu);
- šatna herců – půdní prostor nad sala terrenou;
- lázně v Malé Fürstenberské zahradě.



Zabrády pod Pražským hradem, provizorní podpěra klenby průchodu mezi zabradami pro zajištění bezpečnosti návštěvního provozu (foto V. Láská).

technická zázemí a zařízení:

- 3 elektrorozvodny (areál má kompletní el. rozvody po všech terasách, zásuvky, osvětlení apod.);
- závlahový systém (2 typy);
- odtokový systém včetně jímek, schodiškových kanálů a odtokové šachty;
- kašnový systém;
- kůlna.

V lednu 2011 areál neměl žádnou kancelář, toalety, dílnu a v zimním období není funkční ani objekt A (kvůli vypuštěné vodě apod.). V místnostech přípravný, šatny herců a kůlny byl sklad rozbitého mobiliáře, odpadu aj. Jedinou místností, která byla vytápěna a osvětlena, byla galerie, kde ve dnech úterý a středa probíhala výuka památkové péče. Celý areál byl ve velmi špatném stavu, bez řádné technické a stavební dokumentace, bez zázemí pro pracovníky. Prvořadým úkolem tedy bylo:

1. vytvoření zázemí pro zaměstnance;
2. obsadit 3 pracovní pozice pokladních a 0,5 prac. pozice údržby (ovšem při 12ti hodinových směnách na 2 pokladních chybějí v systemizaci pozice pro další pracovníky).

Vzhledem k tomu, že areál začínal s provozem, bylo nutno vytvořit základní komunikační schémata: plán areálu s jednoznačným určením a očíslováním teras, plán klíčů, plán schodů – pro potřeby kulturních či komerčních akcí; plán odtokových kanálů, plán stavebně-technických prvků, ukládací plán.

Návštěvníkový provoz

Zahrady navštívilo téměř 70 tis. turistů, přičemž díky široké medializaci z toho bylo 20 % turistů českých. Tržby 4,6 mil Kč.

Otevírací hodiny pokladen jsou podstatně delší než na jiných památkových objektech. Od 1. 4. až do 31. 10. je otevřeno nepřetržitě, a to od 10 hod. do setmění. V letních měsících tedy do 21 hod. Pracovníci tedy obvykle pracují ve 12 hod. směnách. *Stavební provoz a údržba / Zahradnická údržba*

Byly provedeny prohlídky za účasti investičních referentů, projektanta a památkového dohledu. Polovina areálu byla z bezpečnostních důvodů úplně uzavřena. Byl vytvořen soupis opatření nutných k zajištění bezpečnosti, v průběhu roku probíhalo plnění těchto provizorních opatření tak, že v polovině roku byla už otevřena převážná část areálu (pouze střed Kolowratské zahrady byl uzavřen trvale). Celoročně probíhala kontrola uvolněných fasád (opady vel. 1 m² u 5 cm tlusté omítky) a cihlových korun zídek (cca 1 km zídek). Zdivo zídek podél schodiště v Malé Fürstenberské je natolik narušeno, že bylo provedeno provizorní opatření ve formě očištění zdiva a omítnutí vápennou maltou. Všechny další zásahy v zahradách mají pouze provizorní nebo stabilizační charakter (podpěry klenby s poruchou statiky). Odborný dohled ÚOPŠČ zajišťuje ing. Fialová.

Dále probíhaly práce na všech technologických systémech, kdy šlo především o zjišťování současného stavu a funkčnosti či nefunkčnosti. Po zhodnocení nákladů na opravu byly definovány priority. Vzhledem k nízkým finančním možnostem byla prováděna jen drobná údržba a opravy byly spíše vysprávkami provedenými za účelem udržení zařízení v chodu.

Zahradnická údržba zajištěna dodavatelsky.

Odborný dohled a výběrové řízení zajišťuje ing. Válek.

Kulturní akce

- 17. 6.–3. 10.: Pražské barokní slavnosti: 110 večerů s barokní operou v tradiční i novodobé, stylizované podobě, zahájeno 17. 6. a ukončeno 3. 10., předprodej a prodej vstupenek probíhá na našich obou pokladnách;
- 4. 9.: Festival Mladá Praha: koncert dechového okteta.;
- 10.–31. 10.: Výstava židlí arch. Ullmanna – hledištní židle v době baroka, klasicismu, historismu a moderny (židle pro Ledeburskou zahradu);
- 11. a 12. 6.: Víkend otevřených zahrad: komentované prohlídky pro veřejnost, cca 1 600 návštěvníků;
- 3. 9.: Hradozámecká noc: Vinobraní, aneb panstvo není doma a lid se baví v zahradách, návštěvnost 550 osob, oslava dobré úrody s pozváním „městské spodiny“;
- každý 1. čtvrtek v měsíci: „O památkách trochu jinak“: přednášky z oboru památkové péče pro veřejnost;
- každé úterý a středu v prostorách galerie od 8 do 17 hod: výuka památkové péče;
- svatby: bylo zajištěno celé fungování obřadu a vytvořena nabídka doplňkových služeb.

Celkem proběhlo 25 svateb s výnosem 315 000 Kč na nájemném a cca 80 000 Kč na doplňkových službách. Nejčastější službou bylo focení mimo obřad a synchronizace obřadu s pražskými zvony a kašnami.

Komerční nájmy

Byla vytvořena cenová mapa nájmu, dále stanoven ceník pro jednotlivé lokality zahrad a účely akcí, ke službám pro veřejnost přibýly možnosti: pronájem terasy na piknik včetně občerstvení, pronájem za účelem zásnoubení apod.

Propagace

Po celý rok byly Zahrady široce medializovány všemi médii: Čs rozhlas a další rádia, Čs. televize, soukromé televize, noviny, časopisy, internetové sociální sítě. Šlo o živé vstupy z areálu zahrad, účast ve studiích či programech televize a rádia, rozhovory, články, debaty na sociálních sítích apod.

Koncem roku byl dodán do Zahrad informační systém výkladových cedulí.

Vzhledem k tomu, že pro Zahrady jsou vyčleněny jen 3 pracovní pozice pokladních a 0,5 úvazku údržby a 1 úvazek kas-



Zahrady pod Pražským hradem, koncem roku byl vytvořen informační systém pro zahrady ve spolupráci s ediční pracovníci kanceláře ředitele, vstupní panel (foto a grafický návrh L. Hytba).

telánky, tak z výše uvedených činností vyplývá, že řada pracovních pozic chybí úplně, a tak pracovní nasazení všech pracovníků Zahrad v loňském roce bylo enormní a zaslouží si poďěkování.

*Mgr. Helena Doubková
vedoucí správy památkového objektu*

Správa objektu státního zámku ve Žlebech

Návštěvnícky provoz

V roce 2011 navštívilo SZ Žleby 47 749 návštěvníků. Převážnou část návštěvnosti tvořili čeští klienti. Ze zahraniční klientely byli nejvíce zastoupeni rusky hovořící návštěvníci. Průvodcovskou činnost zajišťovali v okrajových měsících sezóny (květen, červen) studenti OAHŠ V Turnově (v rámci odborné praxe), v hlavní sezoně (červenec – září) studenti VŠ.

Kulturní akce

- lukostřelecký závod pod patronací Českého svazu Luků a kuší 3D;
- hudební doprovodný program k prohlídkám zámku „Žlebské flétny“;
- Velikonoce na zámku, oživená zámecká kuchyně;
- Svatební den na Žlebech (přehlídka svatebních šatů);
- Dětský den: „Pohádkový les v zámeckém parku“;
- umělecké hudební i dramatické doprovodné programy k prohlídkám zámku;
- Zámecká šermírna;
- představení muzikálu „Trůn pro královny“;
- divadelní představení „Kdo si vezme Kateřinu“;
- divadelní festival Žleby 2011: Nápoj lásky aneb Mandragora;
- koncert Folk Baroque;
- koncert Pavly a Jaroslava Marianových (skupina Klíč);
- večerní a noční prohlídky „Kratochvíle na zámeckém sídle“;
- prodejní výstava děl členů Sdružení výtvarníků ČR;
- Country večer;
- Hradozámecká noc;
- kostýmované prohlídky.

Stavební a investorská činnost

- stavební oprava tzv. Myšákovy brány do zámeckého parku;
- odstranění havárie komínového tělesa na východní arkádě (odstranění prodehtované omítky);
- oprava, rozšíření a revitalizace EZS a kamerového systému;
- příprava, zahájení a realizace první etapy generální opravy střech a fasády východní křídla;
- stavba lešení při východním křídle, příprava staveniště, zahájení opravy komínů;



Žleby (okres Kutná Hora), zámek, první etapa generální opravy střech východního křídla (foto J. Fialová).



Žleby, Velikonoce na zámku, tzv. oživená zámecká kuchyně (foto z archivu zámku).

- oprava hromosvodů, pokládka nového uzemnění kolem celého zámku;
- celková obnova a restaurování štukové výzdoby v bývalé hradní kapli – tzv. Andělská chodba;
- úprava sociálního zařízení v přízemí a v 1. patře dolního zámku (ubytovna sezónních zaměstnanců, připravované svatební a komerční prostory);
- položení a zprovoznění kanalizace v podzámeckém dvoře (mezi septikem a severní částí dolního zámku);
- odstranění havárie střechy hlásky u první brány, následně zhotovení nového krovu a provizorního překrytí;
- odstranění havárie schodiště pod Hodinovou věží, jeho rozebrání a statické zajištění narušeného zdiva u vstupu do dolního zámku;
- opětovná provizorní oprava střech hlásek v předzámčí;
- lokální opravy a průběžná údržba střech, okapních žlabů, dešťosvodů a dešťové kanalizace;
- úprava EZS;
- nové vložkování komína, výměna topné technologie a plynového kotle;
- úprava nové kanceláře správy zámku, služebny ostrahy a provozního zázemí.

Restaurování a expozice

V první polovině roku byla realizována úprava a příprava interiérů západního křídla k jejich instalaci (pod vedením PhDr. Frídla a PhDr. Martincové) a docházelo k dalším úpravám a částečné reinstalaci prohlídkových okruhů. Pokračovaly práce ve změnách využití některých prostor horního i dolního zámku, byly upravovány a přestěhovány některé depozitáře v souvislosti s přípravou druhé prohlídkové trasy. V neposlední řadě pokračovaly práce na modernizaci či revitalizaci inženýrských sítí, elektroinstalace a PC technologií:

- první prohlídková trasa byla zpřístupněna jako jednosměrná, byla částečně reinstalovaná a definitivně doplněná o nově instalované, dosud nepřístupné prostory (zejména Dóžecí salón, bývalá hradní kaple a Přípravná jídel);
- zcela nově byla instalována druhá prohlídková trasa v západním křídle, která byla zpřístupněna 3. 7. 2011;

- byla realizována první fáze zápůjčky svozového „slatiňanského“ mobiliáře, který byl následně převezen zpět na zámek Slatiňany;
- byly restaurovány a následně instalovány textilní tapety do tzv. Sametového pokoje v západním křídle (ateliér kněžny Vilemíny);
- proběhlo očištění a konzervace zámecké zbrojnice;
- realizována instalace zátežového expozičního koberce na II. prohlídkovou trasu;
- instalace prostoru vstupní lovecké bašty;
- byl vytvořen nový informační systém pro návštěvníky zámku a parku;
- probíhalo měření mikroklimatu v přízemí velké věže (z důvodu expozičního využití prostoru);
- probíhaly úpravy a modernizace technických zařízení v kancelářích správy zámku a v pokladně;
- příprava a organizace svatebních obřadů;
- zjišťování ostrahy objektu bezpečnostní agenturou;
- ošetřování předmětů kulturního mobiliáře a konzervace fondu zámecké zbrojnice (URD Ďáblice a Kutná Hora);
- pokračovaly práce na základní evidenci kulturního mobiliáře, fotografování a digitalizaci.

Park

- oprava a údržba přístupových cest;
- čištění parku od náletů a starších polomů, včetně štěpkování;
- oprava zábradlí pod provizorním dřevěným schodištěm do parku a obory (z důvodu stavební havárie parkánové zdi při cestě Na valech);
- sezónní údržba parkových ploch a podzámeckých luk;
- údržba technologie kašny v předzámčí;
- ošetřování a údržba rhododendronů;
- čištění koryta řeky Doubravy a oprava obezděných říčních břehů nad jezem (povodí Labe);
- redukce břečtanového porostu z parkánových zdí kolem celého zámku.

Tomáš Řehoř

vedoucí správy památkového objektu

SEKCE PROVOZNĚ EKONOMICKÉHO NÁMĚSTKA

Údaje o rozpočtu středočeského pracoviště NPÚ jsou obsaženy ve Výroční zprávě NPÚ za rok 2011 (NPÚ, Praha 2012, ISBN 978-80-87104-06-4).

REFERÁT PERSONALISTIKY A PAM

V průběhu roku byla komplexně zpracovávána veškerá agenda personálního referátu.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané byl 226,8 – včetně zaměstnanců na vědu a výzkum, IOP Veltrusy a jinou činnost. Průměrný fyzický počet zaměstnanců za rok 2011 byl 244,7.

Dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr bylo celkem evidováno 428, z toho 211 dohod o provedení práce a 217 dohod o pracovní činnosti.

Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců stav k 31. 12. 2011

doba trvání	počet	%
do 5 let	103	43
do 10 let	57	24
do 15 let	31	13
do 20 let	25	10
nad 20 let	23	10
celkem	239	100

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k 31. 12. 2011

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20	0	0	0	0,00
21–30	7	19	26	10,88
31–40	19	41	60	25,10
41–50	20	47	67	28,03
51–60	27	36	63	26,36
nad 60	10	13	23	9,62
celkem	83	156	239	100,00

Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání stav k 31. 12. 2011

dosažené vzdělání	muži	ženy	celkem	%
základní	2	8	10	4,18
vyučen	22	22	44	18,41
střední odborné	0	0	0	0,00
úplné střední	3	20	23	9,62
úplné střední odborné	22	44	66	27,62
vyšší odborné	2	2	4	1,67
vysokoškolské	32	60	92	38,49
celkem	83	156	239	100,00

Vzniklé a skončené pracovní poměry stav k 31. 12. 2011

stav	počet
nástupy	55
odchody	64

Celkový průměrný plat: 19 211 Kč

Paulína Prokopová

Úkoly v rámci Výzkumného záměru II „Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence movitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny“

Výzkumný úkol č. 21 202

„Pořízení fotodokumentace knihovního fondu.“

Odborný popis knihovního fondu zámecké knihovny v *Mnichově Hradišti* PhDr. Petrem Maškem. Příprava a převod zpracovaných dat do programu Clavius.

V roce 2011 bylo provedeno:

- odborné zpracování 750 titulů zámecké knihovny (PhDr. P Mašek);
- 1 500 digitálních záznamů (fotodokumentace) ze zámecké knihovny.

Radovan Chmel

Výzkumný úkol č. 21 203-11

„Systematická obnova identifikace movitého památkového fondu (s výjimkou mobiliárních fondů kulturních památek).“

Do úkolu obnovy identifikace movitých kulturních památek a movitých součástí nemovitosti byli v různé míře zapojeni:

- Mgr. Šárka Kolářová – movité památky vyjma níže uvedených skupin (okres Kutná Hora, Kolín),
- Mgr. Ivan Minář – movité památky vyjma níže uvedených skupin (okres Příbram, Mělník),
- Mgr. Petr Vácha – zvony, koordinace,
- PhDr. Eva Stará – monumentální cín.

V roce 2011 byly revidovány movité kulturní památky v těchto počtech:

– mimo vybrané skupiny	182 + 13 částí
– zvony	37
– křtitelnice a velké svícny	7
– liturgický textil	1
– celkem	227

Jsou zpřesňovány údaje, je věnována pozornost epigrafické stránce. V depozitářích byly dohledány některé části kulturních památek. Z liturgického textilu, jehož dokumentace byla ukončena v loňském roce, se podařilo dohledat nezvěstnou renesanční kasuli z Českého Brodu. V případě zvonů je prováděno i podrobné vyhodnocení stavu a akustické stránky. Požadavek na zhodnocení stavu je v některých případech rozhodující pro výběr zvonového stanoviště (činnost je prováděna i mimo region). Data jsou počítačově zpracovávána v programu ArtGuard.

Výzkumný úkol č. 21 204-11

„Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentace a třídění movitého kulturního dědictví, výběr potenciálu památkového fondu.“

Úkol věnuje pozornost památkově hodnotným movitým předmětům a vytipovává předměty k navržení za kulturní památky.

Do úkolu byli zapojeni: Mgr. Petr Vácha – zvony, Mgr. Marie Kuldová – církevní textil.

Z území středních Čech bylo dokumentováno, respektive doplněna dokumentace u 69 památkově hodnotných zvonů, které nejsou kulturními památkami. Zpracováno 9 zvonů mimo střední Čechy.

Dne 20. 9. 2011 přednesl Mgr. Vácha přednášku pro Včelu Časlavskou v Čáslavi „Zvony na Časlavsku“, v níž bylo využito výsledků výzkumného úkolu.

Liturgický textil byl dokumentován v 11 objektech, kde bylo zpracováno 100 kusů.

14. 6. 2011 přednesla Mgr. Kuldová příspěvek v Brně v Technickém muzeu na konferenci Textil v muzeu přednášku „Depozitáře a transport textilních sbírek. Liturgický textil na území Prahy a středních Čech“.



Kutná Hora, kostel sv. Barbory, kopie Staroboleslavského Palladia (dřevo, nepůvodní polychromie a zlacení; stříbřená a zlacená mosaz (?); skleněné kameny; sklo; max. výška 114 cm, výřez rámu: š. 29,5 cm × v. 36,5 cm, výška Palladia 20,5 cm; na zadní straně nalepen dedikační nápis na šedomodrém papíře o rozměrech: š. 13 cm × v. 12 cm). Barokní kopie Staroboleslavského Palladia, adjustovaná v řezbářsky bohatě vypraveném rámu, byla v době zápisu do státního seznamu kulturních památek umístěna na oltáři sv. Václava v obozové kapli stejného zasvěcení. Dnes je tato kvalitní řezbářská práce uložena z bezpečnostních důvodů ve farním depozitáři. Kopie nese na zadní části dedikační nápis z roku 1708, který nám na jedné straně umožňuje chronologické zařazení díla, a na straně druhé nám přibližuje také jeho historické pozadí: „Tento obraz P: M: Staro: / boleslawske nakladem Uro: / zene Panj Amny Maryge / Sskorskowske ucyneny a do / Bratrstwa S=Waclawskieho byl / darowany L: P: 1708.“ Dopsáno menším písmem: „Kuttna“ (foto Š. Kolářová. Publikováno se svolením Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora, úkol 21 203-11).



Český Brod (okres Kolín), kostel sv. Gotbarda. Pouze díky lešení postavenému při obnově kolem celé věže mohly být dokumentovány bodinové címbály, ulité Antoniem Schönfeldtem v Praze na Starém Městě v letech 1698 (průměr 51 cm) a 1702 (průměr 85 cm) (foto P. Vácha, úkol 21 203-11).



Dobříš (okres Příbram), kostel Nejsvětější Trojice, soubor dvou dalmatik (uloženo v muzeu), pravděpodobně závěr 18. stol. Jde o dvě vyšívání tkaniny. Bílá (na dalmatikách uplatněna ve středu) je barevnou hedvábnou vyšivkou plochým stebem kombinovanou s nášivkovými technikami s použitím bulionů na bílém taftu, kdy je takto zhotoven vzor s velkým raporem květinových girlandových věnců se stuhami a třapci. Zelená (na dalmatikách užitá všude kromě středu) je vyšivkou bílým hedvábím drobného vzoru pobázených kvítků a perliček na zeleném taftu. Dalmatiky byly zřejmě zhotoveny z civilního oděvu (dámských šatů). Podle způsobu provedení lze usuzovat, že dalmatiky byly zhotoveny v době postavení a posvěcení kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši, který je zařazen v jednotném duchu klasicismu. Následně by mohly být textílie, ze kterých jsou dalmatiky zhotoveny, porovnány s portrétní galerií Colloredů, Mansfeldů nebo Colloredo-Mannsfeldů, zda se zde uplatněné vzory (vyšívky) nevyskytují na konkrétním portrétní příslušnice rodu, nebo aristokraticky přidáné – může jít i o šaty svatební (foto M. Kuldová, úkol 21 204-11).

Výzkumný úkol č. 21 301

„Výzkum a aplikace metod operativního zpracování stavebněhistorických a umělecko-historických průzkumů prováděných při obnově kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích.“

Hlavním posláním výzkumného úkolu je početně zvýšit, systematizovat a kodifikovat provádění tzv. operativních průzkumů (OPD) památkového fondu uvnitř NPÚ, eventuálně také mimo něj. Hlavní náplň práce spoluřešitelů spočívá v provádění terénních průzkumů, vypracovávání nálezových zpráv (NZ) a ve spolupráci se servisními (zejména dispečer) a dalšími odbornými pracovníky NPÚ, a to zejména za účelem systematického a včasného získávání informací o potřebě provést operativní průzkum.

Ve Středočeském kraji bylo zpracováno 25 nálezových zpráv. Průzkumy a dokumentace mimo Středočeský kraj (V. Razím): hrad Rýzmburk (okres Teplice), hrad Gutštejn (okres Ta-



Kostelec nad Labem (okres Mělník), příležitost k poznání historie památky bývají zejména opravy fasád, při nichž dochází k odkrytí historických omítek a často i zdíva. Oprava kostela sv. Víta se v roce 2011 omezila na západní průčelí, průzkum však přesto přinesl řadu zajímavých výsledků. Kostel sv. Víta je stavbou se složitou historií, k níž zpracovaný stavebněhistorický průzkum nedokázal zaujmout jednoznačné stanovisko: a, b – Velice cenným svědectvím jsou v tomto případě znakové a nápisové desky, často datované, jako městský znak s letopočtem 1492 na průčelí závěru, resp. snadno časově zařaditelné (desky s erbem Sekerků ze Sedčic, kteří město zástavně drželi v letech 1482–1497). Na druhé straně právě tyto desky klamou, neboť jádro kostela je starší. Podle stavebně historického průzkumu může mít starší základ především střední loď. Zpracovaný operativní průzkum to podle průběhu trhlin a zazděných okenních ostění potvrdil a nevyhloučil přítom, že k tomuto jádru náleží i část zdíva severní lodi (foto K. Kibic, úkol č. 21 301).

chov), hrad *Vizmburk* (okres Trutnov), hrad *Landštejn* (okres Jindřichův Hradec), hrad *Vimperk* (okres Prachatice).

Podle plánu vyšla kniha *Zkoumání historických staveb*, probíhala redakční příprava sborníku z kolokvia *Křivoklát a lovecký hvozd*, ve dnech 9.–10. 5. proběhl mezinárodní workshop ke stavebnímu a uměleckému vývoji kaple na Křivokláte. Podle plánu se uskutečnily i další plánované akce (publikace Landštejn, srov. publikační činnost; spolupráce na workshopu Lipnice; příprava publikace o Vizmburku).

Seznam nálezových zpráv pro Středočeský kraj:

lokalita	okres	objekt
Bělá pod Bezdězem	Mladá Boleslav	zámek
Čáslav	Kutná Hora	radnice čp. 1
Čáslav	Kutná Hora	radnice čp. 1
Čáslav	Kutná Hora	kostel sv. Alžběty
Hájek	Praha-západ	klášter čp. 1
Chvatěruby	Mělník	zámek čp. 1
Kácov	Kutná Hora	zámek čp. 1
Kosmonosy	Mladá Boleslav	roubené komory čp. 17
Kostelec nad Labem	Mělník	kostel sv. Víta
Košice	Kutná Hora	kostel Narození Panny Marie
Kutná Hora	Kutná Hora	dům čp. 293
Mělník	Mělník	zámek – bývalý hostinec Peklo
Mladá Boleslav	Mladá Boleslav	dům čp. 68
Nové Strašecí	Rakovník	hospodářská stavba čp. 121
Panenské Břežany	Praha-východ	areál parku čp. 11
Rakovník	Rakovník	dům čp. 25
Rakovník	Rakovník	dům čp. 59
Skalsko	Mladá Boleslav	dům čp. 30
Strančice	Praha-východ	dům čp. 1
Vinec	Mladá Boleslav	kostel sv. Mikuláše
Vinec	Mladá Boleslav	kostel sv. Mikuláše
Víska/Březovice	Mladá Boleslav	dům čp. 3
Víska/Březovice	Mladá Boleslav	dům čp. 5
Votice	Benešov	klášter čp. 1
Zbraslavice	Kutná Hora	kostel sv. Vavřince



PhDr. Vladislav Razím



Víska (okres Mladá Boleslav), zamýšlená obnova fasády domu čp. 5 se stala příkladem akce, kdy výsledky operativního průzkumu a dokumentace vedly ke změně záměru obnovy, a tím k zlepšení výsledků památkové péče. Původní záměr obnovit fasádu štitového průčelí bylo nutné vzhledem ke špatnému stavu roubené konstrukce rozšířit o výměnu několika trámů. Operativním průzkumem však byly nalezeny stopy původních okeních otvorů a doložena starší podoba průčelí se dvojicí oken v každém podlaží. Se soublasem vlastníků bylo rozhodnuto výsledky průzkumu využít a stávající široké okno nabrzdit dvojicí oken v původním tvaru, takže podoba domu dnes lépe odpovídá hodnotě prostředí vesnické památkové rezervace, v níž se nachází (foto J. Svobodová, úkol č. 21 301, srov. obr. na s. 51).



Strančice (okres Praha-východ), před 5 roky jsme na tomto místě, ve Výroční zprávě z roku 2007, vyslovili obavy, že nálezová zpráva operativního průzkumu a dokumentace se může stát jediným odborným svědectvím o stavební podobě domu čp. 1 ve Strančicích, původně čelní patrové budovy zámku přibližně z prvního desetiletí 18. století, obrožené tehdy demolicí. I přes opakovanou snahu našeho územního odborného pracoviště NPÚ se tato prognóza naplnila v lednu 2011. Přibyl tak další příklad v poslední době stále početnější kategorie památkově prokazatelně hodnotných, ale nezapsaných staveb, které jejich majitelé dokážou zlikvidovat. Není-li návrhu památkářů na zápis do ústředního seznamu vyhověno, je „rozsudek smrti“ zpečetěn. Standardní SHP v těchto případech nelze žádat. OPD, který jako v tomto případě zaznamenal dispoziční, celkovou podobu i detaily, zpracuje hypotetický stavebněhistorický vývoj podložený narychlo provedenou dendrochronologickou analýzou několika prvků a je završen dokumentací konečné likvidace, bývá tím jediným, co památková péče nakonec může podniknout (foto V. Jesenský, úkol č. 21 301).



Vinec (okres Mladá Boleslav), restaurování severního průčelí románského kostela bylo příležitostí k detailnímu průzkumu obvodového zdiva a zaznamenání co největšího počtu stop vypovídajících o původní podobě stavby a způsobu jejího provedení. Detailní průzkum z lešení umožnil sledovat rozsah zachovaného původního zdiva a drubotných zásabů, zejména v místech, kde není návaznost zaniklých původních konstrukcí zřejmá, ale i další detaily, které mohou pomoci při interpretaci nálezů, jako charakter malty ve spárách, stopy po opracování, kamenické značky, stopy po požáru apod.: a – nálezová situace severovýchodního nároží s torzem konzoly a zalomením lizénového rámu. Tato situace při porovnání s dalšími nálezy vypovídá mimo jiné o tom, že jde o torzo původní konzoly vynášející zděný východní štít zaniklé sedlové střechy. Pomocným nástrojem k určení původní pozice kvádrů může být i průzkum a porovnání charakteru malty; b – zdicí malta načervenalého zabarvení s plnivem o průměru 2 mm až 7 mm, s viditelnými oblými křemennými zrny, překrytá fragmenty mladšího spárování; c – drubotně vložený kvádr v místě po původním trámu lešení, což bylo možné v daném případě odvodit z širší návaznosti, ale i podle stop drubotného opracování povrchu, které na okolních kvádrech nejsou patrné; d – zpřístupnění průčelí z lešení je v neposlední řadě vzácnou příležitostí k dokumentaci profilací těch architektonických prvků, které se zachovaly v autentickém stavu (foto a zaměření E. Vyletové, úkol č. 21 301).

Výzkumný úkol č. 71305

„Památkově urbanistické průzkumy, vědecké hodnocení a odborná dokumentace historických měst v České republice v návaznosti na historické průzkumové podklady oboru památkové péče.“

Podle plánu pokračovaly práce na vytváření strukturovaného seznamu městských opevnění v ČR. Probíhala dokumentace při opravách částí městských hradeb ve Znojmě, Slaném, Nymburce, Litoměřicích, Prachaticích, Třeboni, Bělé pod Bezdězem, Českém Krumlově, Ivančicích.

PhDr. Vladislav Razím

Výzkumný úkol č. 306

„Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu.“

Rok 2011 je závěrečným rokem výzkumného úkolu. Archeologické oddělení NPÚ ÚOPŠ vytvoří metodiku pro dokumentaci tzv. polních opevnění a bude se podílet na přípravě dalších metodik (zaniklé vesnice, tvrzště). Rok 2011 byl závěrečným rokem výzkumného úkolu. Archeologické oddělení NPÚ ÚOPŠ vytvořilo podklady pro metodiku kapitoly o dokumentaci polních opevnění, zaniklých středověkých vsí, hradišť a částečně i středověkých tvrzí.

Mgr. Zdeněk Neustupný

III. Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence kulturního dědictví 19. a 20. století

Výzkumný úkol č. 401

„Územní plošný a oborový výzkum industriálního dědictví.“

Pokračování plošného výzkumu na území okresů Kolín a Rakovník. Byl proveden průzkum a vypracováno 30 evidenčních listů industriálních staveb z okresu Kolín a 40 z okresu Rakovník.

Příčleněný úkol: „Oborový výzkum zemědělského dědictví.“

Byly vypracovány typologické přehledy sýpek a chlévů s výběrem konkrétních hospodářských staveb. V terénu provedeny doplňky – dvory na panství Jistebnice, Náchod a Budišov.

Ing. Jan Žižka

Chlum u Dolní Lomnice (okres Praha-východ), čelo dvora s panským domem. V rámci oborového výzkumu byl v roce 2011 dokumentován i typologicky pozoruhodný dvůr Chlum s panským domem-zámečkem, který byl sídlem samostatného statku. Dvůr pozdně barokního původu se dochoval v podobě po zásadní přestavbě v pozdní druhé čtvrtině 19. století, s některými pozoruhodnými úpravami z první poloviny 20. století. Stav dvora poznamenala zanedbaná údržba, nevyjasněné vlastnictví i závažná devastace (foto J. Žižka).



Výzkumný úkol č. 402

„Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století.“

Předpokládá se pokračování výzkumu vilových staveb moderní architektury ve Středočeském kraji. Celkem se předpokládá zpracování cca 60 staveb.

Dále podle možností by byl zahájen výzkum v okrese Kladno a bude pokračovat dokumentaci vesnických staveb z přelomu 19. a 20. století.

Pokračování v projektu – terénní průzkum, dokumentace, výběr staveb, archivní rešerše, zpracování EL s požadovanými přílohami, vytipování staveb k památkové ochraně. Letos se do projektu zapojili celkem čtyři spoluřešitelé (dva interní a dva externí pracovníci) a zpracováno bylo 44 staveb moderní architektury (včetně urbanistických celků) ve středních Čechách.

Mgr. Šárka Koukalová



Ivančice (okres Brno-venkov), typologicky ojedinělá část hrady. Městské opevnění jako rozsáhlá liniová stavba bývá v našich podmínkách často dochováno v podobě mnoha různě dlouhých a v rozličné míře dochovaných fragmentů, stojících na konci jednotlivých domovních parcel. Evidence a dokumentace těchto zbytků opevnění je stále nedokonalá, mimo jiné kvůli dlouhodobé neprůstupnosti jednotlivých pozemků. O to větší bývá překvapení, když se v rámci stavebního zajištění po dlouhou dobu zpřístupní takřka intaktní, navíc typologicky ojedinělá část bradby, jako tomu bylo v Ivančicích u Brna. Hradba z doby kolem roku 1500 má dvě úrovně střelen pro ruční palné zbraně. Fragmentárně se dochovalo zakončení cibelnou sedlovou stříškou a omůtka (pohled na vnější líc). Výjimečný nálezy bylo nutno před sanací podrobně prozkoumat a zdokumentovat formou OPD, díky pochopení města se podařilo rovněž vyhotovit kvalitní geodetické zaměření (foto V. Razím, úkol č. 71 305).

Odborná publikační činnost

- JESENSKÝ, Vít: *Vzdělávání v památkové péči. Vymezení problematiky, její strukturování a základní principy profesního vzdělávání památkářů*, in: e-Monumentica 02/2011, s. 13–14. <http://projekty.upce.cz/ppp-pro/databaze/e-monumentica-2011-02.pdf>.
- JESENSKÝ, Vít: *Teaching Conservation with a Special Focus on Restoration in the Czech Republic*, in: University Training of Restoration within the European Educational Context: proceedings of the international colloquium: Litomyšl, Czech Republic, Litomyšl 2011, s. 96–103.
- JESENSKÝ, Vít: *Interdisciplinární vysokoškolské vzdělávání v památkové péči jako nástroj integrace péče o kulturní dědictví*, in: Muzea, památky a konzervace 2011. Brno 2011, s. 11–15.
- JESENSKÝ, Vít: *Vzdělávání v oblasti památkové péče a profesní vzdělávání památkářů*, in: Sborník XXI. konference SHS ČMS „Význam vzdělanosti, vzdělání a vzdělávání v péči o kulturní dědictví“, Trutnov 2011. <http://www.shscms.cz/sbornik-xxi-konference-shs-cms-vyznam-vzdelani-vzdelani-a-vzdelavani-v-peci-o-kulturni-dedictvi-2762.html>
- KOUKALOVÁ, Šárka: *Kubistický trojdům, Kovařovičova vila, Kubistické činžovní domy*, in: PLATOVSKÁ, Marie, Slavné stavby Prahy 2, Praha 2011, s. 190–193, 194–196.
- KOUKALOVÁ, Šárka: *Fröblichova vila v Černošicích, Kratochvílova vila v Černošicích*, in: Rodinné domy Jana Kotěry, Praha 2011, s. 29–30, 52–53.
- KROUPA, Pavel – KROUPOVÁ, Jaroslava: *Královská kaple bradu Křivokláta a její ideové kořeny*, in: Památky středních Čech, roč. 25, č. 2, 2011, s. 1–17.
- KROUPA, Pavel: *Průzkum východní fasády zámku v Brandýse nad Labem – 2. část*, in: Památky středních Čech, roč. 25, č. 2, 2011, s. 32–36.
- KUDLÁČOVÁ, Markéta: *Sepulkrální umění poslední třetiny 19. století ve středních Čechách*, in: Epigraphica et Sepulcralia III. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AVČR, v.v.i., v letech 2008–2010, Praha 2011, s. 209–218.
- KUDLÁČOVÁ, Markéta: *Příběh dvou brobek. Místa posledního odpočinku Ringbofferových a Daubků a jejich umělecké zpracování*, in: Epigraphica et Sepulcralia III. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AVČR, v.v.i., v letech 2008–2010, Praha 2011, s. 219–231.
- KYPTA, Jan – VESELÝ, Jan: *Kostel sv. Vavřince v Bedřichovicích – málo známá ukázka středověké architektury Podblanicka*, in: Památky středních Čech, roč. 25, č. 1, 2011, s. 3–22.
- KYPTA, Jan – LAVAL, Filip – NEUSTUPNÝ, Zdeněk: *Výsledky archeologického výzkumu zámku – tzv. horního bradu v Ratajích nad Sázavou*, in: Památky středních Čech, roč. 25, č. 1, 2011, s. 23–28.
- MRÁZEK, Jiří: *Padesát let městské památkové rezervace Kutná Hora (2. část: 1991–2000)*, Zprávy památkové péče 71, č. 4, 2011, s. 246–248.
- POSPÍŠIL, Aleš: *Padesát let městské památkové rezervace Kutná Hora (3. část: 2001–2010)*, Zprávy památkové péče, roč. 71, č. 4, 2011, s. 249–251 (trilogie s V. Láskou a J. Mrázekem).
- POSPÍŠIL, Aleš: *Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci*, Zprávy památkové péče, roč. 71, č. 4, 2011, s. 272–280 (spol. s V. Mlázovským a J. J. Altem).
- POSPÍŠIL, Aleš: *Kutnoborské projekty v programu Ministerstva kultury ČR Podpora pro památky UNESCO*, Zprávy památkové péče, roč. 71, č. 4, 2011, s. 289–290.
- POSPÍŠIL, Aleš: *Projekt Půlstoletí městské památkové rezervace Kutná Hora (1961–2011)*, Zprávy památkové péče, roč. 71, č. 4, 2011, s. 297–298.
- POSPÍŠIL, Aleš: *Projekt Půlstoletí městské památkové rezervace Kutná Hora (1961–2011)*, in: Památky středních Čech, roč. 25, č. 2, 2011, s. 38–40.
- RAZÍM, Vladislav: *K počátkům bradu Landštejna*, Průzkumy památek, roč. XVIII, č. 1, 2011, s. 31–70.
- RAZÍM, Vladislav: *Města a městečka jako opěrné body panství Rožmberků*, in: J. Pánek – M. Gaži edd., Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 222–233.
- RAZÍM, Vladislav – MACEK, Petr, edd.: *Zkoumání historických staveb*, Praha 2011.
- RAZÍM, Vladislav: *25 let časopisu Památky středních Čech*, in: Památky středních Čech, roč. 25, č. 1, 2011, s. 1–2.
- RAZÍM, Vladislav: *Stavebně historické průzkumy z archivu NPÚ ÚOP středních Čech v Praze*, in: Památky středních Čech, roč. 25, č. 1, 2011, s. 29.
- RAZÍM, Vladislav – VESELÝ, Jan: *Ze stavebněhistorických průzkumů archivu NPÚ ÚOP středních Čech v Praze*, in: Památky středních Čech, roč. 25, č. 1, 2011, s. 30.
- VŠETEČKOVÁ, Zuzana – HLAVÁČKOVÁ, Hana – KROUPA, Pavel – KROUPOVÁ, Jaroslava – STRÁNSKÁ, Marcela: *Středověká nástěnná malba ve středních Čechách*. Praha 2011.
- ŽIŽKA, Jan: *Budovy chlívů s příčným uspořádáním stání*, Průzkumy památek, roč. XVIII, č. 1, 2011, s. 183–195.
- ŽIŽKA, Jan – ZEMKOVÁ, Michaela: *K podobě a stavebním dějinám fary v Činěvsi*, in: Činěves barokní, 2011, s. 7–12 a obrazová příloha.
- ŽIŽKA, Jan: *K technologii a stavebním postupům při opravách torzálně dochovaných staveb*, Památky středních Čech, roč. 25, č. 2, 2011, s. 18–31.

Odborná přednášková činnost

- BERKOVÁ, Jana: *VPZ Lobeč a její místo mezi plošně chráněnými vesnicemi širší oblasti Kokořínska*, Lobečský Happening v rámci 6. mezinárodního bienále Industriální stopy 2011 a Dnů evropského kulturního dědictví (11. 9. 2011).
- BLAŽKOVÁ, Irena: *Evropský projekt CARARE a informační systémy Národního památkového ústavu*, 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, Národní archiv Praha (30. 11.–1. 12. 2011).
- BLAŽKOVÁ, Irena: *Informace o problematice vlastnictví drobných památek* – reportáž Českého rozhlasu.
- HANZLÍKOVÁ, Markéta: *Kytička šafránu aneb pozitivní příklady z památkové praxe*, Svratka, seminář Současná praxe a možnosti stavebních úprav historické zástavby a prostředí vesnických sídel.
- JESENSKÝ, Vít: *Referát Specifické jádro a východisko činnosti památkové péče jako téma pro sociálně ekonomické a humanitní vědy* na diskusním semináři Úloha humanitních věd v péči o kulturní dědictví organizovaném v Olomouci Univerzitou Pardubice v rámci projektu Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu.
- KARÁSKOVÁ, Martina: *Vodní mlýn čp. 7 v Pustovětech, okres Rakovník a jeho dochované technologické zařízení* na semináři Vodní mlýny IV, Vysoké Mýto (10.–12. 10. 2011).



Lysá nad Labem (okres Nymburk), kostel sv. Jana Křtitele, přednáška Mgr. Petra Váchy v rámci Dnů evropského dědictví 2011. Dny evropského dědictví jsou jedinečnou příležitostí pro prezentaci památek, které nejsou běžně otevřeny pro návštěvníky. V roce 2011 byla ve Středočeském kraji mimo jiné zpřístupněna řada běžně nepřístupných kostelů. Je potěšitelné, že na prezentaci některých z nich se podíleli i pracovníci Národního památkového ústavu (foto V. Láska).

- KUDLÁČOVÁ, Markéta: *Sepulkrální objekty na hřbitově v Hořovicích* na semináři 10. zasedání k problematice sepulkrálních památek, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. (3.–4. 11. 2011).
- KOLÁŘOVÁ, Šárka: *Movité kulturní památky v Lysé nad Labem*, přednáška v rámci Dnů evropského dědictví dne 10. 9. 2011 v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem.
- KOUKALOVÁ, Šárka: *Vilová architektura na Nymbursku*, Polabské muzeum Nymburk (20. 5. 2011).
- MRÁZEK, Jiří: *Kutná Hora*, přednáška na kolokviu k 50. výročí MPR KH (27. 4. 2011).
- MRÁZEK, Jiří: *Kutná Hora, prezentace památky UNESCO*, prestižní akce ve spolupráci Czech Tourism a NPÚ.
- POSPÍŠIL, Aleš – MLÁZOVSKÝ, Vít: *Heidenreichův klášterní chrám v Sedlci – rekonstrukce podoby chóru*, Ústav dějin umění AV ČR, v rámci cyklu „Středověk v pohybu“ (22. 3. 2011).
- POSPÍŠIL, Aleš: iniciátor a hlavní organizátor projektu – *Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora (1961–2011)*, samostatné přednášky.
- POSPÍŠIL, Aleš: *Projekt Zmizelá Kutná Hora a projekt Půlstoletí MPR Kutná Hora*, zahajovací seminář projektu, Vlašský dvůr v Kutné Hoře (27. 4. 2011).
- POSPÍŠIL, Aleš: *Stavebněhistorický průzkum dlažeb*, seminář Rekonstrukce ulic a náměstí v Kutné Hoře, Vlašský dvůr v Kutné Hoře (26. 5. 2011).
- POSPÍŠIL, Aleš: *Přístupy k péči o památky architektury v období 18. a 19. století*, Odborné kolokvium Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora (1961–2011), České muzeum stříbra – Hrádek v Kutné Hoře (26. 10. 2011).
- POSPÍŠIL, Aleš: *50 let Městské památkové rezervace Kutná Hora (současnost)*, Odborné kolokvium Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora (1961–2011), České muzeum stříbra – Hrádek v Kutné Hoře (26. 10. 2011).
- POSPÍŠIL, Aleš: *Novostavby a nerealizované architektonické návrhy v historickém jádru Kutné Hory*, Odborné kolokvium Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora (1961 – 2011), České muzeum stříbra – Hrádek v Kutné Hoře (26. 10. 2011).
- RAZÍM, Vladislav: *Městská opevnění a památková péče*, Kurz památkové péče NPÚ (19. 1. 2011).
- RAZÍM, Vladislav: *Městská opevnění, Filozofická fakulta UJEP Ústí nad Labem* (13. 4. 2011).
- RAZÍM, Vladislav: *Torzálně dochované stavby a památková péče*, Krajský úřad Vysočina, Jemnice (23. 6. 2011).
- RAZÍM, Vladislav: *Dokumentace architektonických prvků, Sdružení pro SHP – NPÚ*, Lipnice nad Sázavou (11. 7. 2011).
- RAZÍM, Vladislav: *Městské opevnění v rámci MPR Žatec*, Polanovské muzeum Žatec – MÚ Žatec (8. 9. 2011).
- RAZÍM, Vladislav: *Stavebněhistorický průzkum měst v posledních dvaceti letech*, Archiv hl. m. Prahy (12. 10. 2011).
- RAZÍM, Vladislav: *Výzkumný záměr MK0750323303*, Konference NPÚ, Praha (10. 11. 2011).
- RAZÍM, Vladislav: *Městská opevnění*, Filozofická fakulta UJEP Ústí nad Labem (15. 12. 2011).
- SVOBODOVÁ, Jana: *Svažité pavlače Mladoboleslavska*, referát Dějiny staveb 2011, Nečtiny.
- SVOBODOVÁ, Jana: *Obecní zásluhy a soutěž Vesnice roku 2011 Středočeského kraje*, Seminář lidové architektury Svratka.
- VÁCHA, Petr: *Příspěvek o zvonech*, Arcibiskupství pražské – schůzka vikariátních techniků (8. 2. 2011).
- VÁCHA, Petr: *Zvony v okolí Lysé nad Labem*, Lysá nad Labem (10. 9. 2011).
- VÁCHA, Petr: *Zvony na Čáslavsku*, Čáslav (20. 9. 2011).
- VÁCHA, Petr: *beseda pro Farní charitu O zvonech, jejich blasu, srdci a historii*, Nymburk (23. 11. 2011).
- VESELÝ, Jan: *Přednáška o působení Klubu Za starou Prahu* v rámci cyklu *Architektura jako horká káva*, pořádaného Skupinou Zapálení 02 ve spolupráci se společností Plzeň 2015 o.p.s. a Domem hudby v Plzni (1. 12. 2011).
- VYLETOVÁ, Eva: *Dolní Bousov – přednáška na téma Obnova kostela sv. Kateřiny v Dolním Bousově* (ve spolupráci s Městským úřadem Dolní Bousov a firmou MURUS).



Vinec (okres Mladá Boleslav), kostel sv. Mikuláše. Odborně náročné průzkumové a restaurátorské práce při opravě exteriéru kostela byly prezentovány na pracovní dílně dne 21. 10. 2011, které se kromě pracovníků NPÚ zúčastnili i studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze pod vedením doc. ing. arch. Mileny Hauserové (foto V. Lásky).



a



b

Kutná Hora, Vlašský dvůr, přednáška Ing. Víta Mlázovského a ing. arch. Lásky na jednom z řady seminářů, uspořádaných v roce 2011 v rámci projektu Půlstoletí památkové rezervace Kutná Hora. Bobatý program projektu, který zahrnoval cyklus seminářů, výstavu, odborné kolokvium i doprovodné akce, byl kopírován i realizován především díky spolupráci NPÚ a Nadace Kutná Hora památka UNESCO (foto V. Lásky a J. Žižka)

VYLETOVÁ, Eva: *Vinec – kostel sv. Mikuláše* – pracovní setkání u příležitosti restaurování průčelí, prezentace výsledků OPD.

ŽIŽKA, Jan: *Hospodářské dvory na černokosteleckém panství*, Seminář – Pivovar Kostelec nad Černými lesy (18. 3. 2011).

ŽIŽKA, Jan: *Hospodářské dvory*. Přednáška v cyklu NPÚ, „Památky trochu jinak“ (6. 10. 2011).

ŽIŽKA, Jan: *Hospodářské dvory na Čáslavsku*, přednáška v Čáslavi (22. 11. 2011).

Projekt Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora (1961–2011)

V roce 1961, tedy přesně před padesáti lety, bylo město *Kutná Hora* vyhlášeno městskou památkovou rezervací, dlouho jedinou ve středních Čechách, která je od roku 1995 zapsána mezi památkami UNESCO. Připomenout padesátiletou MPR cestu měl za cíl projekt, který byl realizován v roce 2011 a tvořil jednu z nejvýznamnějších společenských akcí města Kutné Hory i středočeského odborného pracoviště NPÚ.

Projekt Půlstoletí MPR Kutná Hora sestával z cyklu seminářů věnovaných obnově historického jádra, propagaci a prezentaci památek. Vyvrcholením projektu pak byla výstava na kutnohorském Hrádku a odborné kolokvium.

Projekt byl slavnostně zahájen v audienční síni Vlašského dvora 27. dubna 2011 za účasti významných představitelů ministerstva kultury, kraje, NPÚ, města Kutné Hory a další odborné veřejnosti. Po úvodní přednášce byly prezentovány významné projekty jako průzkum katedrály v Sedlci, nebo projekt Zmizelá Kutná Hora. Promítnut byl dokumentární film o opravě vnějšího pláště chrámu sv. Barbory a animovaný film o dějinách katedrály v Sedlci.

Druhý seminář, který proběhl ve Vlašském dvoře 26. května 2011, byl zaměřen na současnou obnovu města a přiblížil způsob rekonstrukce komunikací v historickém jádru, která probíhá od roku 2009. Seminář doprovázel tematický workshop s ukázkou dláždění z přírodního kamene před Vlašským dvorem a procházka po již realizovaných i právě prováděných dlážděních.

Také v pořadí třetí seminář proběhl ve Vlašském dvoře, a to 14. června 2011 a byl uspořádán ve spolupráci s Klubem rodáků a přátel Kutné Hory. Byl věnován pamětníkům na období, ve kterém byla rezervace vyhlášena. Seminář doplnily dva historické filmové dokumenty z padesátých a šedesátých let.

Prázdninový čas byl věnován doprovodnému programu zaměřenému na osvětu v oblasti památkové péče pro širokou veřejnost.

Vyvrcholením projektu byla výstava, otevřená 9. září 2011 na kutnohorském Hrádku. Výstava byla zaměřena retrospektivně, mapovala přístup k památkám a celému městu. V rámci výstavy byly pořádány doprovodné akce a komentované prohlídky.

Výročí padesáti let kutnohorské rezervace bylo věnováno také čtvrté letošní číslo časopisu *Zprávy památkové péče*. Dosaďované badatelské poznatky o dějinách a vývoji rezervace byly prezentovány na odborném kolokviu, které se uskutečnilo 26. října 2011 na kutnohorském Hrádku.

Projekt Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora připravila Nadace Kutná Hora – památka UNESCO ve spolupráci s NPÚ ÚOPSC. Na realizaci projektu se dále podíleli České muzeum stříbra a Městská knihovna v Kutné Hoře, Klub rodáků a přátel Kutné Hory a občanské sdružení Arte-fakt. Projekt byl finančně podpořen MK ČR v programu Podpora pro památky UNESCO, městem Kutná Hora a NPÚ. Děk patří téměř dvou desítkám přednášejících.

Více o celém projektu a jeho průběhu najdou čtenáři na internetových stránkách: www.nadaceunesco.kh.cz

■ Účast pracovníků NPÚ ÚOPSC v Praze v komisích, vědeckých, redakčních a dalších radách

Památková rada ředitele Národního památkového ústavu středních Čech v Praze

V této radě pracují z řad odborných pracovníků NPÚ:

Mgr. Jana Berková, Ing. arch. Jiří Mrázek, PhDr. Vladislav Razím

Středočeská archeologická komise

Mgr. Zdeněk Neustupný

Komise pro plnění úkolů vědy a výkumu v NPÚ

PhDr. Vladislav Razím

Rada NPÚ ÚOPSC pro prezentaci

Bc. Julie Aussenbergrová, PhDr. Olga Klapetková,
PhDr. Dagmar Martincová, Mgr. Hana Martinková,
Ing. arch. Jiří Mrázek, PhDr. Vladislav Razím, Hana Skálová,
Ing. Petr Svoboda, JUDr. Jaroslava Štamberková

Redakční rada časopisu Památky středních Čech

Mgr. Jana Berková, Miroslav Brožovský,
JUDr. PhDr. Pavel Kroupa, Ing. arch. Vojtěch Láška,
Mgr. Ludmila Maděrová, Ing. arch. Jiří Mrázek,
Ing. arch. Jan Pešta, PhDr. Vladislav Razím,
Ing. Alfréd Schubert, Ing. Jan Žižka

Redakční rada časopisu Průzkumy památek

V této redakční radě pracují z řad odborných pracovníků NPÚ ÚOPSC:

JUDr. PhDr. Pavel Kroupa, Ing. arch. Jiří Mrázek,
PhDr. Vladislav Razím, Ing. Jan Žižka

Ediční rada NPÚ

PhDr. Olga Klapetková

Výbor regenerace památek města Kutné Hory

(výbor zastupitelstva města)

PhDr. Aleš Pospíšil

Komise architektů (poradní orgán rady města)

PhDr. Aleš Pospíšil

Správní rada Nadace Kutná Hora – památka UNESCO

PhDr. Aleš Pospíšil, Ing. arch. Jiří Mrázek

Redakční rada časopisu Krásné město – Kutná Hora

PhDr. Aleš Pospíšil, Mgr. Petra Načeradská

Řídící skupina pro implementaci systému aplikace inList v NPÚ

Ing. Irena Blažková

Hodnotitelská komise NPÚ ÚOPSC pro projednávání návrhů na prohlášení věcí za kulturní památky

Mgr. Jana Berková, Ing. Irena Blažková,
Mgr. Šárka Koukalová, PhDr. JUDr. Pavel Kroupa,
Mgr. Ludmila Maděrová, Ing. arch. Jiří Mrázek,
PhDr. Vladislav Razím, Ing. arch. Jan Veselý,
Ing. Jan Žižka

■ Seznam zkratk

AV ČR – Akademie věd České republiky
DDM – drobný dlouhodobý majetek
DM – dlouhodobý majetek
EHD – Dny evropského dědictví
EZS – elektronický zabezpečovací systém
FOP – fond oprav památek Středočeského kraje
HF – havarijný střešní program
ISO – integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví
KP – kulturní památka
MK ČR – Ministerstvo kultury České republiky
MPR – městská památková rezervace
MPZ – městská památková zóna
MŽP – Ministerstvo životního prostředí ČR
NN – nízké napětí
NP – nadzemní podlaží
NKP – národní kulturní památka
NPÚ – Národní památkový ústav
NPÚ ÚP – Národní památkový ústav, ústřední pracoviště
NPÚ ÚOPSC – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze
NZ – nálezová zpráva
OON – ostatní osobní náklady
OPD – operativní průzkum a dokumentace
OZ – obchodní zboží
POP – památkové ochranné pásmo

PO – památkový objekt
POKP – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
PP – památková péče
PPVPR – Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny
PR – Program restaurování movitých kulturních památek
PRV – Program rozvoje venkova
PZAD – Program záchrany architektonického dědictví
PZAV – Program záchrany archeologických výzkumů
RD – rodičovská dovolená
RKD – restaurátorské a konzervátorské dílny
SH – státní hrad
SHP – stavebněhistorický průzkum
SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí
SMVS – Správa majetku ve vlastnictví státu (dotační program MK ČR)
SZ – státní zámek
ÚP – územní plán
ÚPO – územní plán obce
ÚPD – územní plánovací dokumentace
ÚSKP – ústřední seznam kulturních památek
V + V – institucionální výzkumné úkoly
VPR – vesnická památková rezervace
VPZ – vesnická památková zóna
ZE – základní evidence

lokality (okres)	strana	lokality (okres)	strana
Arnoštovice (okres Benešov)	18, 63	Český Krumlov	140
Bakov nad Jizerou (okres Kladno)	21, 65, 78	Český Šternberk (okres Benešov)	16, 63, 65
Bedřichovice (okres Benešov)	17, 56, 71	Čestín (okres Kutná Hora)	28
Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) 31, 32, 50, 63, 65, 71, 78, 86, 87, 138, 140		Číčovice (okres Praha-západ)	62
Benátecká Vrutice (okres Nymburk)	67, 68	Čihadla – Bon Repos (okres Nymburk)	35, 58, 59, 70
Benátky nad Jizerou (okres Mladá Boleslav) 32, 55, 63, 65, 68, 87		Čistá (okres Rakovník)	44
Benešov	2, 14, 16, 46, 56, 63, 78, 87	Davle (okres Praha-západ)	41
Benice (okres Benešov)	87	Debrno (okres Mělník)	47
Beroun	2, 14, 19, 46, 56, 63, 65	Děčín	106
Běstín (okres Beroun)	19	Dědibaby (okres Mělník)	88
Bezdědice (okres Mladá Boleslav)	78	Defurovy Lázně (okres Klatovy)	93
Bezno (okres Mladá Boleslav)	78	Divišov (okres Benešov)	17, 79
Bohdaneč (okres Kutná Hora)	27, 28	Dlouhá Lhota (okres Příbram)	42
Bohuliby (okres Praha-západ)	52	Dobruška (okres Mladá Boleslav)	65
Bolinka (okres Benešov)	19	Dobruška (okres Praha-západ)	52, 71
Borovnice (okres Benešov)	19	Dobruška (okres Mělník)	48, 49
Boseň (okres Mladá Boleslav)	34, 67	Dobruška (okres Příbram)	2, 14, 41, 54, 86, 105, 137
Bošín (okres Nymburk)	52, 62, 67	Dolní Bousov (okres Mladá Boleslav)	33, 65, 88
Brandýs nad Labem (okres Praha-východ)	2, 14, 38, 63, 65, 67, 71, 72, 78	Dolní Břežany (okres Praha-západ)	55, 62, 79, 95
Bratčice (okres Kutná Hora)	87	Dolní Hbity (okres Příbram)	42
Bratronice (okres Kladno)	20, 47	Dolní Kralovice (okres Benešov)	67
Brdy (okres Příbram)	67	Dolní Slivno (okres Mladá Boleslav)	88
Břehy (okres Mladá Boleslav)	67	Domažlice	93
Břeštiny (okres Kladno)	21	Drahelčice (okres Praha-západ)	62, 95
Březinka (okres Mladá Boleslav)	78	Drahelice (okres Nymburk)	38
Březnice (okres Příbram)	2, 7, 41, 42, 64, 67, 78, 88, 94, 98, 104, 105, 106, 109–110	Drahobudice (okres Kolín)	66
Březno (okres Mladá Boleslav)	32, 33, 65	Dražice (okres Mladá Boleslav)	71, 79
Břežany (okres Rakovník)	43	Dražkov (okres Příbram)	52
Budenice (okres Kladno)	21	Drobovice (okres Kutná Hora)	25
Budišov (okres Třebíč)	140	Dřevčice (Praha-východ)	40
Budov (okres Karlovy Vary)	93	Dubenec (okres Příbram)	42
Buková u Příbramě (okres Příbram)	42, 65	Duchcov (okres Teplice)	93
Bukovany (okres Příbram)	55	Dymokury (okres Nymburk)	38, 65
Bukovno (okres Mladá Boleslav)	33, 78	Frydlant (okres Liberec)	93
Buštěhrad (okres Kladno)	20, 65, 79	Grabštejn (okres Liberec)	93
Bystřice (okres Benešov)	67, 68, 93	Gutštejn (okres Tachov), hrad	137
Cekov (okres Rokycany)	46	Habrkovice (okres Kutná Hora)	47
Cvrčovice (okres Praha-východ)	40	Hájek (okres Praha-západ)	41, 138
Čáslav (okres Kutná Hora)	2, 14, 62, 63, 64, 67, 71, 72, 94, 95, 138	Hněvousice (okres Mladá Boleslav)	34
Čechtice (okres Benešov)	19	Holubice (okres Praha-západ)	62, 95
Čejtice (okres Mladá Boleslav)	88	Horažďovice (okres Klatovy)	93
Čejtičky (okres Mladá Boleslav)	79	Horky nad Jizerou (okres Mladá Boleslav)	33, 66, 79, 88
Čelákovice (okres Praha-východ)	37, 79	Horní Bousov (okres Mladá Boleslav)	67
Černín – Bahno (okres Kutná Hora)	47	Horní Vidim (okres Mělník)	86, 88
Černošice (okres Praha-západ)	2, 14, 40, 41, 52, 54, 67, 68, 69, 94	Horšovský Týn (okres Domažlice)	93
Černuc (okres Kladno)	61	Horušice (okres Kutná Hora)	25, 65
Červené Janovice (okres Kutná Hora)	28, 67, 68, 69	Hořany (okres Kutná Hora)	47
Červené Pečky (okres Kolín)	79	Hořín (okres Mělník)	54, 79
Červený Újezd (okres Praha-západ)	63, 65	Hořovice (okres Beroun)	2, 7, 14, 19, 46, 67, 73, 79, 80, 86, 88, 96, 104, 105, 106, 110–112
Český Brod (okres Kolín)	2, 14, 22, 64, 79, 88, 136, 137	Hostín u Vojkovic (okres Mělník)	28, 65
		Hostomice (okres Beroun)	19
		Hrádek (okres Benešov)	17, 19
		Hředle (okres Rakovník)	63
		Hvozdany (okres Příbram)	42, 63

lokalita (okres)	strana	lokalita (okres)	strana
Chanovice (okres Klatovy)	93	Košice (okres Kutná Hora)	28, 138
Chleby (okres Nymburk)	38	Košík (okres Nymburk)	52, 67, 68
Chocerady (okres Benešov)	16	Kounov (okres Rakovník)	44
Choroušky (okres Mělník)	88	Kouřim (okres Kolín)	23, 64, 66, 89
Chorušice (okres Mělník)	29, 73	Kout na Šumavě (okres Klatovy)	93
Choteč (okres Praha-západ)	41, 63	Kouty (okres Nymburk)	
Chotěšice (okres Nymburk)	38	Kovánek (okres Mladá Boleslav)	52
Chotěšov (okres Rakovník)	44	Krakovec (okres Rakovník)	2, 7, 44, 81, 96, 98, 100, 118–120
Choťovice (okres Kolín)	66	Královice (okres Kladno)	47, 53
Chotýšany (okres Benešov)	17, 73	Kralupy nad Vltavou (okres Mělník)	2, 14, 28, 47
Chroustov (okres Nymburk)	38, 66	Králův Dvůr (okres Beroun)	68
Chudenice (okres Klatovy)	93	Krásný Dvůr (okres Louny)	93
Chudolazy (okres Mělník)	61, 88	Krchleby (okres Kutná Hora)	25, 81
Chvatěruby (okres Mělník)	28, 66, 138	Krnsko (okres Mladá Boleslav)	33, 65
Chýše (okres Louny)	93	Křechoř (okres Kolín)	94
Ivančice (okres Brno-venkov)	140	Křepenice (okres Příbram)	66
Jablonná (okres Benešov)	87	Křinec (okres Nymburk)	37
Jakub (okres Kutná Hora)	87	Křivoklát (okres Rakovník)	2, 8, 44, 68, 73, 74, 81, 82, 86, 89, 94, 96, 97, 98, 105, 120–121, 138
Jankov (okres Benešov)	63	Křivsoudov (okres Benešov)	18, 78
Jemniště (okres Benešov)	80	Kutná Hora	2, 14, 25–27, 47, 54, 55, 58, 60–61, 64, 65, 66, 67, 87, 105, 136, 138, 143
Jestřebice (okres Mělník)	49, 68, 88	Kutná Hora – Hlouška	98, 103
Ješín (okres Kladno)	80	Kutná Hora – Kaňk	27, 57, 58
Jince (okres Příbram)	42	Kutná Hora – Sedlec	65, 84
Jistebnice (okres Tábor)	140	Kyšice (okres Kladno)	82
Jizerní Vteln (okres Mladá Boleslav)	80	Landštejn (okres Jindřichův Hradec), hrad	138
Kácov (okres Kutná Hora)	28, 65, 138	Ledce (okres Kladno)	21, 22
Kačice (okres Kladno)	80	Ledčice (okres Mělník)	82
Kačina (okres Kutná Hora)	28, 54	Lensedly (okres Nymburk)	52
Kamberk (okres Benešov)	18, 19, 65	Lešany (okres Benešov)	17, 56
Karlík (okres Praha-západ)	41	Libčev (okres Louny)	93
Karlštejn (okres Beroun)	2, 7, 19, 80, 88, 94, 96, 98, 99, 106, 113–115	Libčice nad Vltavou (okres Praha-západ)	40
Katusice (okres Mladá Boleslav)	50	Liběchov (okres Mělník)	30, 68, 86, 89
Kladno	2, 14, 20, 47, 55, 58, 67, 69	Líbeznice (okres Praha-východ)	38, 65
Kláster Hradiště nad Jizerou (okres Mladá Boleslav)	34, 35, 66	Libice nad Cidlinou (okres Nymburk)	38
Klatovy	93	Libkovic (okres Louny)	93
Klecany (okres Praha-východ)	62, 80, 95	Libochovice (okres Louny)	93
Klenová (okres Klatovy)	93	Libušín (okres Kladno)	21, 65
Kluky (okres Mladá Boleslav)	50	Líny (okres Mladá Boleslav)	68
Kly (okres Mělník)	68	Liteň (okres Beroun)	20, 65, 67
Kněževes (okres Rakovník)	73	Litol (okres Nymburk)	35
Kněžmost (okres Mladá Boleslav)	35, 65, 68	Litoměřice	140
Knovíz (okres Kladno)	21	Lobeč (okres Mělník)	53, 54, 62, 87
Koda (okres Beroun)	68, 69	Louňovice pod Blánkem (okres Benešov)	18, 94
Kojetice (okres Mělník)	63	Louny	93
Kojetín (okres Příbram)	52, 68	Lovosice (okres Litoměřice)	93
Kokořín (okres Mělník)	57, 59	Lstiboř (okres Kolín)	22
Koleč (okres Kladno)	21, 66, 78	Lužec nad Vltavou (okres Mělník)	29
Kolín	2, 14, 22, 23, 57, 58, 64, 65, 69, 94, 95, 140	Lysá nad Labem (okres Nymburk)	2, 14, 35, 51, 55, 59, 63, 64, 67, 68, 74, 82, 142
Kolín – Starý Kolín	62	Malé Březno (okres Most)	93
Komorní Hrádek (okres Benešov)	16, 80, 86	Malé Ččovice (okres Praha-západ)	95
Konopiště (okres Benešov)	2, 7, 80, 81, 88, 96, 104, 105, 106, 115–117	Malejovice (okres Kutná Hora)	28, 65
Korno (okres Rakovník)	46	Malešov (okres Kutná Hora)	63, 64
Kosmonosy (okres Mladá Boleslav)	34, 58, 81, 86, 88, 138	Maníkovice (okres Mladá Boleslav)	35
Kosobody (okres Rakovník)	43	Maršovice (okres Benešov)	17
Kosova Hora (okres Příbram)	68, 69	Martinice (okres Benešov)	17, 65
Kostelec nad Černými lesy (okres Praha-východ)	39, 40, 64, 81, 87	Mělník	2, 14, 28, 29, 47, 48, 59, 64, 74, 78, 82, 138
Kostelec nad Labem (okres Mělník)	31, 64, 137	Merklín (okres Plzeň-jih)	93
Kostomlaty nad Labem (okres Nymburk)	37, 65, 138	Městec Králové (okres Nymburk)	38
Košátky (okres Mladá Boleslav)	34, 66	Měšice (okres Praha-východ)	38
Košátky (okres Mladá Boleslav)	59		

lokalita (okres)	strana	lokalita (okres)	strana
Michalovice (okres Kutná Hora)	28	Petrovice (okres Příbram)	42, 44
Milhostice (okres Benešov)	17	Plaňany (okres Kolín)	58, 90
Miličín (okres Benešov)	18	Počepice (okres Příbram)	42, 65
Milovice (okres Nymburk)	63	Poděbrady (okres Nymburk)	2, 14, 36, 37, 38, 52, 68, 74, 83
Mladá Boleslav	2, 14, 31, 33, 50, 55, 59, 64, 67, 78, 82, 87, 89, 138	Pojedy (okres Nymburk)	52
Mlékovice (okres Benešov)	17	Popovice (okres Benešov)	17, 66, 86, 87, 90
Mnichovice (okres Benešov)	19	Porešín (okres Příbram)	52
Mnichovo Hradiště (okres Mladá Boleslav)	2, 14, 34, 51, 55, 63, 64, 65, 82, 89, 96, 97, 98, 104, 105, 106, 107, 121–123, 136	Poříčany (okres Kolín)	68
Mníšek pod Brdy (okres Praha-západ)	2, 9, 54, 82, 83, 96, 97, 104, 105, 123–124	Poříčí nad Sázavou (okres Benešov)	17
Mochov (okres Praha-východ)	62, 95	Postoloprty (okres Louny)	93
Mrač (okres Benešov)	87	Praha 1 – Malá Strana (Zahrady pod Pražským hradem)	2, 10, 96, 104, 132–133
Mratín (okres Praha-východ)	40	Prachatice	140
Mšeno (okres Mělník)	30, 31, 55, 64, 89	Praskolesy (okres Beroun)	63
Mukařov (okres Mladá Boleslav)	35, 65	Pravonín (okres Benešov)	18, 90
Mužský (okres Mělník)	51, 89	Prčice (okres Benešov)	66
Načeradec (okres Benešov)	19, 64, 75	Přerov nad Labem (okres Nymburk)	67, 68, 69
Náchod	140	Příbram	2, 14, 41, 42, 52, 55
Nalžovy (okres Klatovy)	93	Příbram – Březové Hory	42
Nebovidy (okres Kolín)	62, 95	Příbyšice (okres Rakovník)	45
Nebřenice (okres Praha-východ)	87, 90	Psáře (okres Benešov)	63
Nehvizdy (okres Praha-východ)	63	Pustověty (okres Rakovník)	67
Nelahozeves (okres Mělník)	28, 83	Pyšely (okres Praha-východ)	90
Neratovice (okres Mělník)	2, 14, 31, 63	Radič (okres Příbram)	42, 66
Nesuchyně (okres Rakovník)	68	Radošovice (okres Benešov)	19, 63, 65
Nížbor (okres Beroun)	19	Ráj (okres Mělník)	68
Nosálov (okres Mělník)	90	Rakovník	2, 14, 44, 52, 55, 59, 64, 74, 75, 138, 140
Nová Lhota (okres Kutná Hora)	25	Rataje nad Sázavou (okres Kutná Hora)	28
Nové Dvory (okres Kutná Hora)	27, 66, 83	Ratměřice (okres Benešov)	63, 68
Nové Hrady (okres České Budějovice)	93	Rostoklaty (okres Kolín)	23, 66
Nové Osinalice (okres Mělník)	48, 62, 90	Roudnice (okres Litoměřice)	93
Nové Strašecí (okres Rakovník)	44, 63, 68, 138	Rousínov (okres Rakovník)	62
Nový Knín (okres Příbram)	42, 64	Roztoky (okres Praha-západ)	40, 68
Nymburk	2, 14, 35, 36, 51, 59, 64, 67, 68, 70, 90, 140	Rožmitál pod Třemšínem (okres Příbram)	64
Obděnice (okres Příbram)	90	Rudoltice (okres Benešov)	90
Obořiště (okres Příbram)	42, 66	Rýzmburk (okres Teplice), hrad	137
Obříství – Semilkovice (okres Mělník)	87, 90	Řevnice (okres Praha-západ)	40
Obříství (okres Mělník)	83	Říčany (okres Praha-východ)	2, 14, 39, 40, 52, 75, 76, 94
Odlochovice (okres Benešov)	83, 90	Sadská (okres Nymburk)	36, 37, 66
Odolena Voda (okres Nymburk)	38, 40, 66	Sázava (okres Benešov), 84	2, 9, 16, 74, 75, 83, 90, 91, 96, 97, 98, 104, 105, 107, 125–126
Ohrobec (okres Praha-západ)	62, 95	Sazená (okres Kladno)	47
Oleška (okres Praha-východ)	40	Sedlčanky (okres Praha-východ)	68
Olešná (okres Beroun)	67	Sedlčany (okres Příbram)	2, 14, 43, 52
Olešná (okres Rakovník)	46, 59, 62	Sedlec-Prčice (okres Příbram)	43, 64, 65
Olešno (okres Mělník)	49	Sión (okres Kutná Hora)	94
Ondřejov (okres Praha-východ)	39, 40, 64	Sitné (okres Mělník)	49, 62
Oráčov (okres Rakovník)	44, 62, 65	Skalsko (okres Mladá Boleslav)	50, 62, 138
Ořech (okres Praha-západ)	83	Skryje (okres Příbram)	52
Osek – Škrle (okres Chomutov)	93	Skryšov (okres Příbram)	42, 66
Osov (okres Beroun)	19	Skřípel (okres Beroun)	66
Osovsko (okres Beroun)	46, 55	Slabce (okres Rakovník)	44, 66
Ostředek (okres Benešov)	17	Slaný (Kladno)	2, 14, 21, 47, 55, 58, 63, 64, 74, 75, 84, 91, 140
Ošňovice (okres Mladá Boleslav)	68	Slatina (okres Kladno)	20
Ovčáry (okres Kladno)	21	Smečno (okres Kladno)	21, 63
Panenské Břežany (okres Praha-východ)	138	Smilkov (okres Benešov)	18
Pátek (okres Nymburk)	83	Sněť (okres Benešov)	76
Pečky (okres Kolín)	68	Solec (okres Mladá Boleslav)	35, 59, 65, 84
Peruc – Pátek (okres Louny)	93	Solopysky (okres Příbram)	68, 69
Peruc (okres Louny)	93	Soutice (okres Benešov)	18
Petrohrad (okres Louny)	93	Sovenice (okres Nymburk)	52
		Srbeč (okres Rakovník)	44, 65

lokalita (okres)	strana	lokalita (okres)	strana
Srbsko (okres Mladá Boleslav)	51	Vicmanov (okres Mladá Boleslav)	50, 51
Stříbrná Skalice (okres Praha-východ)	78	Vidice (okres Kutná Hora)	92
Stará Boleslav (okres Praha-východ)	2, 14, 38, 53, 59, 62, 63, 66, 68, 78, 95	Vidim (okres Mělník)	49, 62, 85, 92
Stará Lysá (okres Nymburk)	66	Vilasova Lhota (okres Příbram)	77
Starosedlský Hrádek (okres Příbram)	67	Vimperk (okres Prachatice), hrad	138
Strančice (okres Praha-východ)	84, 138	Vinařice (okres Mladá Boleslav)	34, 35
Stránka (okres Mělník)	62, 95	Vinec (okres Mladá Boleslav)	59, 66, 138, 139, 143
Stenice (okres Mladá Boleslav)	32, 33, 66	Vinice (okres Nymburk)	52, 68
Středokluky (okres Praha-západ)	40, 84	Víska (okres Mladá Boleslav)	50, 51, 62, 92, 138
Střehom (okres Mladá Boleslav)	50	Vizmburk (okres Trutnov), hrad	138
Střížkov (okres Benešov)	17	Vižina (okres Beroun)	55
Studénka (okres Mladá Boleslav)	33	Vlašim (okres Benešov)	2, 14, 18, 85
Sudějov (okres Kutná Hora)	28, 66	Vlčkovice (okres Benešov)	18
Sušno (okres Mladá Boleslav)	68	Vliněves (okres Mělník)	92
Svatbín (okres Praha-východ)	76	Vlkov (okres Mělník)	49
Svaté Pole (okres Příbram)	42, 65, 78	Votice (okres Benešov)	2, 14, 17, 56, 77, 138
Svatý Jan (okres Příbram)	63	Vrbčany (okres Litoměřice)	93
Svatý Jan pod Skalou (okres Beroun)	19, 56, 66, 84, 86, 91	Vrbno (okres Mělník)	49
Svěmyslice (okres Praha-východ)	40, 62, 95	Vrchotice (okres Příbram)	43, 87
Sýčina (okres Mladá Boleslav)	34, 91	Vrchotovy Janovice (okres Benešov)	18
Teplice	93	Všebořice (okres Benešov)	19
Tetín (okres Beroun)	19	Všeradice (okres Beroun)	19
Tismice (okres Kolín)	68, 84	Všesulov (okres Rakovník)	66
Tloskov (okres Benešov)	91	Vysoká (okres Kutná Hora)	27, 65
Točnick (okres Beroun)	2, 8, 84, 91, 96, 98, 126–129	Vysoká (okres Mělník)	49
Tochovice (okres Příbram)	42, 65, 69, 86	Vysoká u Příbramě (okres Příbram)	42
Trmice (okres Ústí nad Labem)	93	Vysoké Březno (okres Most)	93
Truskavna (okres Mělník)	91	Vyšehořovice (okres Praha-východ)	38
Třebešice (okres Benešov)	17, 66	Záboří nad Labem (okres Kutná Hora)	27, 66, 85
Třebětín (okres Kutná Hora)	28	Zaječov (okres Beroun)	19, 63, 66, 67
Třebichovice – Saky (okres Kladno)	86	Zálezlice (okres Mělník)	63
Třebíz (okres Kladno)	47	Zamachy – Syslov (okres Mladá Boleslav)	50
Třeboň	140	Zásmuky (okres Kolín)	66
Třebotov (okres Praha-západ)	69	Zbečno (okres Rakovník)	2, 8, 92, 95, 121
Třebovle (okres Kolín)	66	Zbraslavice (okres Kutná Hora)	28, 78, 85, 138
Třebšín (okres Benešov)	17	Zbuzany (okres Praha-západ)	62, 95
Tuchlovice (okres Kladno)	47	Zbyslav (okres Kutná Hora)	25, 85
Tuchoměřice (okres Tuchoměřice)	40, 91	Zderadice (okres Benešov)	75, 77
Tursko (okres Praha-východ)	40, 66	Zderaz (okres Rakovník)	45
Tuřany (okres Kladno)	22	Zdice (okres Beroun)	
Týnec (okres Klatovy)	93	Zlonice (okres Kladno)	21, 86
Týnec (okres Mladá Boleslav)	34	Znojmo	140
Týnec nad Labem (okres Kolín)	94	Zvěstov (okres Benešov)	61
Týnec nad Sázavou (okres Benešov)	17, 87	Zvířetice (okres Mladá Boleslav)	32, 86
Týřov (okres Rakovník)	91	Žabonosy (okres Kolín)	86
Uhlířské Janovice (okres Kutná Hora)	27	Žampach (okres Praha-západ)	53
Uhřice (okres Příbram)	42	Žďár (okres Mladá Boleslav)	51
Unhošť (okres Kladno)	21	Žebrák (okres Beroun)	19, 20, 65, 86, 126–129
Úvaly (okres Praha-východ)	54	Žehušice (okres Kutná Hora)	25, 93
Václavice (okres Benešov)	17	Žehušicko (okres Kutná Hora)	77
Valeč (okres Karlovy Vary)	93	Žichovice (okres Klatovy)	93
Valečov (okres Mladá Boleslav), hrad	34, 76	Žitovlice (okres Nymburk)	37, 65
Velemysleves (okres Louny)	93	Živošost (okres Příbram)	42, 63
Veltrusy (okres Mělník)	2, 9, 55, 84, 85, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 129–132	Žiželice (okres Kolín)	92
Velvary (okres Kladno)	21, 64, 67, 68	Žleby (okres Kutná Hora)	2, 9, 77, 86, 95, 96, 97, 98, 104, 105, 107, 133–134
Vepřek (okres Mělník)	47, 48, 62, 68, 69, 95		

Zpracovala PhDr. Olga Klapetková

DENKMÄLER VON MITTELBÖHMEN

2 / 2012

BEILAGE

Jahrbuch des Nationaldenkmalinstitut –
territoriale Facharbeitsstätte
für Mittelböhmen in Prag zum Jahr 2011

Vedoucí redaktor: PhDr. Vladislav Razím

Výkonná redaktorka: PhDr. Olga Klapetková

Redakční rada: Mgr. Jana Berková, Miroslav Brožovský, JUDr. et PhDr. Pavel Kroupa, Ing. arch. Vojtěch Láska, Ing. arch. Jiří Mrázek, Ing. arch. Jan Pešta, PhDr. Vladislav Razím, Ing. Alfréd Schubert, Mgr. Ludmila Maděrová, Mgr. Petr Vácha, Ing. Jan Žižka

Adresa redakce: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5, 130 11 Praha 3, telefon: 274 008 283, e-mail: klapetkova@stc.npu.cz

Registrace povolena pod č. MK ČR 6835

Vyšlo 31. 12. 2012

PAMÁTKY STŘEDNÍCH ČECH



Památky středních Čech 26/2/2012 – příloha (Ročenka 2011)
časopis Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze
Sabinova 5, 130 11 Praha 3

Vychází v Nakladatelství Jalna, Mickiewiczova 17, 160 00 Praha 6

Grafická úprava: Tomáš Kropáček

Sazba: A. N. R. Y

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

ISSN 0862-1586

ISBN 978-80-86516-45-5